

KURUL KARARI

Karar No : 6950

Karar Tarihi : 02/03/2017

Enerji Piyasası D zenleme Kurulunun 02/03/2017 tarihli toplantısında;

1) Elektrik piyasasına iliŐkin ilgili mevzuat kapsamında  retim lisansı sahibi Őirketlerin s re uzatımı talebinde bulunmaları ve/veya yerinde inceleme yapılması gibi durumlarda k m latif fiili ilerleme oranlarının hesaplanmasında kullanılmak  zere kaynak t rlerine g re Ek'te yer alan puanlama tablolarının kullanılmasına,

2) 18/08/2011 tarihli ve 3392 sayılı Kurul kararının y r rl kten kaldırılmasına,

3) Bu Kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte y r rl ge girmesine,

karar verilmiŐtir.

EKLER:

EK-1 Puanlama tabloları.

RES İLERLEME ORANLARI*

İşlem	Yüzdellik Puan
Finansman süreci	35
a) Kredi sözleşmesinin imzalanmış olması VEYA	15
b) Kredi harici finansman temini yönteminin belgelendirilmesi	
a) Akreditif açılması ve türbin sözleşmesinin ön ödemesinin yapılmış olması VEYA	20
b) Kredi harici finansman temini yönteminde türbin sözleşmesinin ön ödemesinin yapılmış olması ve kalan ödemelerin nasıl yapılacağına dair ödeme kaynağının açıklanması	
Türbin temin ve teslim süreci	25
Türbin sözleşmesi imzalanması	6
Türbinlerin imalata girdiğine dair sözleşmeciden alınacak belge	4
Türbin(ler)in exworks olması (Sözleşme kapsamında proje için türbin üretiminin tamamlanması)	5
Türbin(ler)in lisans sahibine teslimi	5
Türbin(ler)in sahaya nakledilmesi	5
Saha faaliyetleri	40
Santral sahasına ulaşım yolunun inşa edilmiş olması	2
Santral içi ulaşım yollarının inşa edilmiş olması	2
Sahada şantiye kurulması	2
Elektromekanik teçhizat ve santral yardımcı elektrik sistemleri sözleşmesi imzalanması	3
Temel inşası ve betonlamanın yapılmış olması (türbin sayısına göre orantı kurularak puan verilecektir)	8
Tesis içi kablolanın yapılmış olması	4
Türbin montajı (türbin sayısına göre orantı kurularak puan verilecektir)	10
Şalt tesisinin yapılmış olması	4
Enerji Nakil Hattının yapılmış olması	5
Toplam	100

* Bu tablo önlisans yükümlülüklerini tamamlayarak lisans almış tüzel kişiler ile mekanik kapasite artışı almış olanlar dahil Yönetmeliğin Geçici 15 nci maddesi yükümlülüklerini yerine getirmiş tüzel kişiler için kullanılacaktır.

GES İLERLEME ORANLARI (FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ) *

İşlem	Yüzdelik Puan
Finansman süreci	40
a) Kredi sözleşmesinin imzalanmış olması VEYA	20
b) Kredi harici finansman temini yönteminin belgelendirilmesi	
a) Akreditif açılması ve panel temin sözleşmesinin ön ödemesinin yapılmış olması VEYA	20
b) Kredi harici finansman temini yönteminde panel temin sözleşmesinin ön ödemesinin yapılmış olması ve kalan ödemelerin nasıl yapılacağına dair ödeme kaynağının açıklanması	
Panel ve invertör temin ve teslim süreci	25
Panel ve invertör temin sözleşmelerinin imzalanması	10
Paneller ve invertörlerin lisans sahibine teslimi	9
Paneller ve invertörlerin sahaya nakledilmesi	6
Saha faaliyetleri	35
Santral sahasına ulaşım yolunun inşa edilmiş olması	2
Santral içi ulaşım yollarının inşa edilmiş olması	2
Sahada şantiye kurulması	2
Tesis ve ENH alt yüklenici sözleşmelerinin imzalanması	3
Temel inşası ve betonlamanın yapılmış olması (proje bütünü dikkate alınarak orantı kurulabilecektir)	7
Tesis içi kablolanın yapılmış olması	4
Panel ve invertör montajı (proje bütünü dikkate alınarak orantı kurulabilecektir)	10
Enerji Nakil Hattının yapılmış olması	5
Toplam	100

* Bu tablo ön lisans yükümlülüklerini tamamlayarak lisans almış tüzel kişiler için kullanılacaktır.

GES İLERLEME ORANLARI (YOĞUNLAŞTIRILMIŞ GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ) *

İşlem	Yüzdelerlik Puan
Finansman süreci	30
a) Kredi sözleşmesinin imzalanmış olması VEYA	15
b) Kredi harici finansman temini yönteminin gösterilmesi	
a) Akreditif açılması ve tesis ekipman alım sözleşmesinin ön ödemesinin yapılmış olması VEYA	15
b) Kredi harici finansman temini yönteminde ekipman temin sözleşmelerinin ön ödemesinin yapılmış olması ve kalan ödemelerin nasıl yapılacağına dair ödeme kaynağının açıklanması	
Ekipman temin ve teslim süreci (Seçilen teknolojiye göre 5346 sayılı Kanun 2 sayılı Cetvel'de belirlenen aksam esas alınacak ve bütününe göre orantı kurulacaktır)	30
Ekipmanların temin sözleşmelerinin imzalanması	10
Ekipmanların lisans sahibine teslimi	15
Ekipmanların sahaya nakledilmesi	5
Saha faaliyetleri	40
Santral sahasına ulaşım yolunun inşa edilmiş olması	2
Santral içi ulaşım yollarının inşa edilmiş olması	2
Sahada şantiye kurulması	2
Tesis ve ENH alt yüklenici sözleşmelerinin imzalanması	3
Temel inşası ve betonlamanın yapılmış olması (proje bütünü dikkate alınarak orantı kurulabilecektir)	7
Tesis içi kablolanmanın yapılmış olması	4
Ekipman montajı (proje bütünü dikkate alınarak orantı kurulabilecektir)	15
Enerji Nakil Hattının yapılmış olması	5
Toplam	100

* Bu tablo ön lisans yükümlülüklerini tamamlayarak lisans almış tüzel kişilerce doldurulacaktır.

HES İLERLEME ORANLARI (REZERVUARLI)*

İşlem			Yüzelik Puan
Finansman süreci			15
Finansman temini anlaşması (Kredi sözleşmesi imzalanması / Kredi harici finansman temini v.b.)			10
Finansman temini anlaşmasının uygulamaya başlanması (Akreditif açılması / Kredi harici finansman temininde ödeme yönteminin açıklanması / Kredinin İlk Diliminin Kullanılması)			5
Elektromekanik ekipman temin ve teslim süreci			20
Elektromekanik ekipmanların temin sözleşmesinin imzalanması			10
Elektromekanik ekipmanların teslimi ve santral sahasına nakledilmesi			10
Saha faaliyetleri			65
Santral sahasına ulaşım yolunun/yollarının inşa edilmiş olması			2
Şantiye			2
Derivasyon tüneli	İnşa	5	7
	Hidromekanik Teçhizat	2	
Su Tutma Yapıları (Baraj)	Batardolar (Menba ve/veya Mansap)	3	32
	Gövde Kazı ve Dolgu	5	
	Gövde imalatı	20	
	Dolu Savak	3	
	Hidromekanik Teçhizat	1	
	Su Alma Yapısı	1	
Su İletim Tesisleri	İletim kanalı / İletim tüneli	4	6
	Denge Bacası	1	
	Temini	2	
Cebri Boru	Montajı	1	3
	Kazı	1	
Santral binası inşaat çalışmalarının tamamlanması	Bina inşası	4	5
	Elektro-mekanik Teçhizat Montajının Tamamlanması		
Şalt sahası			2
Enerji Nakil Hattı			2
Toplam			100

* Bu tablo önlisans yükümlülüklerini tamamlayarak lisans almış tüzel kişiler için kullanılacaktır.

HES İLERLEME ORANLARI (KANAL TİPİ)*

İşlem		Yüzdelerlik Puan	
Finansman süreci		15	
Finansman temini anlaşması (Kredi sözleşmesi imzalanması / Kredi harici finansman temini v.b.)		10	
Finansman temini anlaşmasının uygulamaya başlanması (Akreditif açılması / Kredi harici finansman temininde ödeme yönteminin açıklanması / Kredinin İlk Diliminin Kullanılması)		5	
Elektromekanik ekipman temin ve teslim süreci		20	
Elektromekanik ekipmanların temin sözleşmesinin imzalanması		10	
Elektromekanik ekipmanların teslimi ve santral sahasına nakledilmesi		10	
Saha faaliyetleri		65	
Santral sahasına ulaşım yolunun/yollarının inşa edilmiş olması		2	
Şantiye		2	
Derivasyon tüneli	İnşa	8	10
	Hidromekanik Teçhizat	2	
Su Tutma Yapıları (Regülatör)	Batardolar (Menba ve/veya Mansap)	3	16
	Kazı ve Dolgu	3	
	Gövde imalatı	6	
	Çökeltim Havuzu	3	
	Hidromekanik Teçhizat	1	
Su İletim Tesisleri	Su Alma Yapısı	3	14
	İletim kanalı / İletim tüneli	8	
	Denge Bacası	1	
	Yükleme Havuzu	2	
Cebri Boru	Temini	3	5
	Montajı	2	
Santral binası inşaat çalışmalarının tamamlanması	Kazı	1	5
	Bina inşası	4	
Elektro-mekanik Teçhizat Montajının Tamamlanması		5	
Şalt sahası		3	
Enerji Nakil Hattı		3	
Toplam		100	

*Bu tablo önlisans yükümlülüklerini tamamlayarak lisans almış tüzel kişiler için kullanılacaktır.

TES İLERLEME ORANLARI*

İşlem		Yüzdelik Puan
Finansman süreci		20
Kredi sözleşmesi imzalanması / Kredi harici finansman temini		10
Akreditif açılması /Kredi harici finansman temininde ödeme yönteminin belgelenmesi		10
Makine ekipman temin ve teslim süreci		30
Makine ekipman temini sözleşmesinin imzalanması	Türbin/Motor	4
	Kazan	3
	Jeneratör	3
Makine ekipman imalatının tamamlanması	Türbin/Motor	4
	Kazan	3
	Jeneratör	3
Makine ekipman teslimi ve santral sahasına nakledilmesi	Türbin/Motor	4
	Kazan	3
	Jeneratör	3
Saha faaliyetleri		50
Santral sahasına ulaşım yollarının ve saha tesviye çalışmalarının yapılması		4
Şantiye kurularak inşaat çalışmalarına başlanması		4
Temel inşası ve betonlamanın yapılmış olması	Kül Sahası / Yakıt tedarik altyapısı	3
	Santral temeli ve betonlama	2
Santral binası ve müştemilatının inşaat çalışmalarının tamamlanması	Soğutma Kulesi / Baca	4
	Santral Binası	4
	Yardımcı Binalar	2
Makine montaj çalışmalarının tamamlanması	Türbin/Motor	7
	Kazan	4
	Jeneratör	4
Şalt sahası		4
Enerji Nakil Hattı		4
Test Çalışmalarının Yapılması		4
Toplam		100

* Bu tablo önlisans yükümlülüklerini tamamlayarak lisans almış tüzel kişiler için kullanılacaktır.

JEOTERMAL İLERLEME ORANLARI*

İşlem		Yüzdelik Puan
Finansman süreci		20
Kredi sözleşmesi imzalanması / Kredi harici finansman temini		10
Akreditif açılması /Kredi harici finansman temininde ödeme yönteminin belgelenmesi		10
Makine ekipman temin ve teslim süreci		33
Makine ekipman temini sözleşmesinin imzalanması	Türbin/Motor ve Jeneratör	5
	Isı değiştiriciler	3
	Condenser/soğutma sistemi	3
Makine ekipman imalatının tamamlanması	Türbin/Motor ve Jeneratör	5
	Isı değiştiriciler	3
	Condenser/soğutma sistemi	3
Makine ekipman teslimi ve santral sahasına nakledilmesi	Türbin/Motor ve Jeneratör	5
	Isı değiştiriciler	3
	Condenser/soğutma sistemi	3
Saha faaliyetleri		47
Santral sahasına ulaşım yollarının ve saha tesviye çalışmalarının yapılması		4
Üretim ve Reenjeksiyon Hatlarının Yapımı		6
Santral binası ve müştemilatının inşaat çalışmalarının tamamlanması	Santral Binası	5
	Yardımcı Binalar	4
Makine montaj çalışmalarının tamamlanması	Türbin/Motor ve Jeneratör	6
	Isı değiştiriciler	5
	Condenser/soğutma sistemi	5
Şalt sahası		4
Enerji Nakil Hattı		4
Test Çalışmalarının Yapılması		4
Toplam		100

* Bu tablo önlisans yükümlülüklerini tamamlayarak lisans almış tüzel kişiler için kullanılacaktır.

BİYOKÜTLE İLERLEME ORANLARI*

İşlem		Yüzdelik Puan
Finansman süreci		20
Kredi sözleşmesi imzalanması / Kredi harici finansman temini		10
Akreditif açılması /Kredi harici finansman temininde ödeme yönteminin belgelenmesi		10
Makine ekipman temin ve teslim süreci		30
Makine ekipman temini sözleşmesinin imzalanması	Türbin/Motor	4
	Kazan/Yakma Sistemi	3
	Jeneratör	3
Makine ekipman imalatının tamamlanması	Türbin/Motor	4
	Kazan/Yakma Sistemi	3
	Jeneratör	3
Makine ekipman teslimi ve santral sahasına nakledilmesi	Türbin/Motor	4
	Kazan/Yakma Sistemi	3
	Jeneratör	3
Saha faaliyetleri		50
Santral sahasına ulaşım yollarının ve saha tesviye çalışmalarının yapılması		5
Şantiye kurularak inşaat çalışmalarına başlanması		5
Yakıt sistemi altyapısının tamamlanması		5
Santral binası ve müştemilatının inşaat çalışmalarının tamamlanması	Santral Binası	4
	Yardımcı Binalar	2
Makine montaj çalışmalarının tamamlanması	Türbin/Motor	7
	Kazan/Yakma Sistemi	5
	Jeneratör	5
Şalt sahası		4
Enerji Nakil Hattı		4
Test Çalışmalarının Yapılması		4
Toplam		100

* Bu tablo önlisans yükümlülüklerini tamamlayarak lisans almış tüzel kişiler için kullanılacaktır.

NGS İLERLEME ORANLARI

İşlem	Yüzdelik Oran	
Evrak/İzin Süreçleri	15	
Arazi Tahsis İşlemlerinin Tamamlanması	3	
İmar Planlarının Onaylanması	3	
Sınırlı Çalışma İznini Alınması	3	
İnşaat Lisansının Alınması	3	
Yakıt Tedarik Anlaşmasının Yapılmış Olması	3	
Finansman süreci	25	
Kredi sözleşmesi imzalanması / Kredi harici finansman temini	10	
Akreditif açılması /Kredi harici finansman temininde ödeme yönteminin açıklanması	15	
Makine ekipman temin ve teslim süreci	30	
Makine ekipman temini sözleşmesinin imzalanması	Basınçlı Kap	4
	Türbin	2
	Jeneratör	2
Makine ekipman imalatının tamamlanması	Basınçlı Kap	4
	Türbin	2
	Jeneratör	2
Makine ekipman teslimi ve santral sahasına nakdedilmesi	Basınçlı Kap	6
	Türbin	4
	Jeneratör	4
Saha faaliyetleri	30	
Santral sahasına ulaşım yollarının ve saha tesviye çalışmalarının yapılması	1	
Şantiye kurularak inşaat çalışmalarına başlanması	1	
Temel inşası ve betonlamanın yapılmış olması (Sınırlı Çalışma İzni Kapsamındaki İnşaat Faaliyetleri)	Yakıt ve makine-ekipman tedarik altyapısı	2
	Reaktör binasının temeli ve betonlama	3
Santral binası ve müştemilatının inşaat çalışmalarının tamamlanması (İnşaat Lisansı Kapsamındaki Faaliyetlerin Tamamlanması)	Soğutma Kuleleri	3
	Reaktör Binaları	4
	Yardımcı Binalar	1
Makine montaj çalışmalarının tamamlanması	Basınçlı Kap	4
	Türbin	4
	Jeneratör	4
Şalt sahası	1	
Enerji Nakil Hattı	1	
Test Çalışmalarının Yapılması	1	
Toplam	100	

RES İLERLEME ORANLARI *	
İşlem	Yüzdelik Puan
Evrak/İzin Süreçleri	20
ÇED Belgesinin alınmış olması	6
TEA İzininin Alınmış Olması	6
Arazinin Kullanım Haklarının Elde Edilmesi	3
İmar planının onaylanmış olması (Konusuna göre revize imar planı olarak uygulanır)	3
Ön projenin onaylanmış olması veya kati projenin onaylanmış olması (Konusuna göre revize imar planı olarak uygulanır)	2
Finansman süreci	25
c) Kredi sözleşmesinin imzalanmış olması VEYA	10
d) Kredi harici finansman temini yönteminin gösterilmesi	
e) Akreditif açılması ve türbin sözleşmesinin ön ödemesinin yapılmış olması VEYA	15
f) Kredi harici finansman temini yönteminde türbin sözleşmesinin ön ödemesinin yapılmış olması ve kalan ödemelerin nasıl yapılacağına dair ödeme kaynağının açıklanması	
Türbin temin ve teslim süreci	20
Türbin sözleşmesi imzalanması	5
Türbin(ler)in imalata girdiğine dair sözleşmeciden alınacak belge	3
Türbin(ler)in exworks olması (Sözleşme kapsamında proje için türbin üretiminin tamamlanması)	5
Türbin(ler)in lisans sahibine teslimi	4
Türbin(ler)in sahaya nakledilmesi	3
Saha faaliyetleri	35
Santral sahasına ulaşım yolunun inşa edilmiş olması	2
Santral içi ulaşım yollarının inşa edilmiş olması	2
Sahada şantiye kurulması	2
Elektromekanik teçhizat ve santral yardımcı elektrik sistemleri sözleşmesi imzalanması	2
Temel inşası ve betonlamanın yapılmış olması (türbin sayısına göre orantı kurularak puan verilecektir)	9
Tesis içi kablolanmanın yapılmış olması	4
Türbin montajı (türbin sayısına göre orantı kurularak puan verilecektir)	8
Şalt tesisinin yapılmış olması	3
Enerji Nakil Hattının yapılmış olması	3
Toplam	100

* Bu tablo Yönetmeliğin Geçici 15 nci maddesi yükümlülüklerini tamamlayamamış tüzel kişiler ile elektriksel kapasite artışı almış tüzel kişiler için kullanılacaktır.

TES İLERLEME ORANLARI*

İşlem	Yüzdellik Puan	
Evrak/İzin Süreçleri	20	
ÇED Belgesinin alınmış olması	5	
Arazinin Kullanım Haklarının Elde Edilmesi	5	
İmar planının onaylanmış olması	4	
Yakıt Tedarik Anlaşmasının Yapılmış Olması	4	
Ön proje ve/veya kati proje onayı	2	
Finansman süreci	25	
Kredi sözleşmesi imzalanması / Kredi harici finansman temini	10	
Akreditif açılması /Kredi harici finansman temininde ödeme yönteminin açıklanması	15	
Makine ekipman temin ve teslim süreci	20	
Makine ekipman temini sözleşmesinin imzalanması	Türbin	3
	Kazan	2
	Jeneratör	2
Makine ekipman imalatının tamamlanması	Türbin	2
	Kazan	2
	Jeneratör	2
Makine ekipman teslimi ve santral sahasına nakledilmesi	Türbin	3
	Kazan	2
	Jeneratör	2
Saha faaliyetleri	35	
Santral sahasına ulaşım yollarının ve saha tesviye çalışmalarının yapılması	1	
Şantiye kurularak inşaat çalışmalarına başlanması	1	
Temel inşası ve betonlamanın yapılmış olması	Kül Sahası / Yakıt tedarik altyapısı	2
	Santral temeli ve betonlama	3
	Soğutma Kulesi / Baca	4
Santral binası ve müştemilatının inşaat çalışmalarının tamamlanması	Santral Binası	5
	Yardımcı Binalar	1
	Türbin	5
Makine montaj çalışmalarının tamamlanması	Kazan	5
	Jeneratör	3
	Şalt sahası	2
Enerji Nakil Hattı	2	
Test Çalışmalarının Yapılması	1	
Toplam	100	

*Bu tablo 30/03/2013 tarihi itibarıyla lisans almış tüzel kişiler için kullanılacaktır.

HES İLERLEME ORANLARI (REZERVUARLI)*

İşlem	Yüzdelik Puan
Evrak/İzin Süreçleri	10
ÇED Belgesinin alınmış olması	1
Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının imzalanması	1
Arazinin Kullanım Haklarının Elde Edilmesi	5
İmar planının onaylanmış olması	2
Ön proje ve/veya kati proje onayı	1
Finansman süreci	15
Finansman temini anlaşması (Kredi sözleşmesi imzalanması / Kredi harici finansman temini v.b.)	10
Finansman temini anlaşmasının uygulamaya başlanması (Akreditif açılması / Kredi harici finansman temininde ödeme yönteminin açıklanması / Kredinin İlk Diliminin Kullanılması)	5
Elektromekanik ekipman temin ve teslim süreci	15
Elektromekanik ekipmanların temin sözleşmesinin imzalanması	8
Elektromekanik ekipmanların teslimi ve santral sahasına nakledilmesi	7
Saha faaliyetleri	60
Santral sahasına ulaşım yolunun/yollarının inşa edilmiş olması	2
Şantiye	2
Derivasyon tüneli	5
İnşa	4
Hidromekanik Teçhizat	1
Batardolar (Menba ve/veya Mansap)	2
Kazı ve Dolgu	5
Gövde imalatı	20
Dolu Savak	2
Hidromekanik Teçhizat	1
Su Alma Yapısı	1
İletim kanalı / İletim tüneli	3
Denge Bacası	1
Cebri Boru	3
Temini	2
Montajı	1
Santral binası inşaat çalışmalarının tamamlanması	5
Kazı	1
Bina İnşası	4
Elektro-mekanik Teçhizat Montajının Tamamlanması	4
Şalt sahası	2
Enerji Nakil Hattı	2
Toplam	100

*Bu tablo 30/03/2013 tarihi itibarıyla lisans almış tüzel kişiler için kullanılacaktır.

