T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

16 Ekim 2026 CUMA	Sayı : 33402

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU ÜYELİKLERİ İÇİN
YAPILAN SEÇİME DAİR KARAR

Karar No. 1513 **Karar Tarihi: 14.10.2026**

24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 21'inci maddesine göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulunda boş bulunan 2 üyelik için, Genel Kurulun 14/10/2026 tarihli 6'ncı Birleşiminde yapılan seçim sonucunda aşağıda adı ve soyadı yazılı adaylar Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

ADI VE SOYADI	ADAY GÖSTEREN SİYASİ PARTİ GRUBU
Recep KESKİN	Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu
Cennet ALAS ŞEKERBAY	Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 11876

19 Ağustos 2026 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 24 Eylül 2025 Tarihinde İmzalanan KKTC Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Optik Kablolar Üzerinden Sunulan Hizmetlerin Hanelere ve İşletmelere Götürülmesi Kapsamında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ek Protokol"ün onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

15 Ekim 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 24 EYLÜL 2025 TARİHİNDE İMZALANAN KKTC FİBER OPTİK ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ VE FİBER OPTİK KABLOLAR ÜZERİNDEN SUNULAN HİZMETLERİN HANELERE VE İŞLETMELERE GÖTÜRÜLMESİ KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALARA İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN EK PROTOKOL

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle ''Taraflar'' olarak anılacaktır),

24 Eylül 2025 tarihinde Ankara'da imzalanan ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Optik Kablolar Üzerinden Sunulan Hizmetlerin Hanelere ve İşletmelere Götürülmesi Kapsamında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolü''nün (bundan böyle Protokol olarak anılacaktır) 11. maddesini dikkate alarak aşağıda belirtilen hususlarda mutabık kalmışlardır:

Madde 1

Protokolün 1. maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilir:

''İşbu Protokolün tarafları; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti olup, işbu Protokolün uygulanmasından Tarafların yetkili kurumları sorumludur.''

Madde 2

Protokolün 3. maddesinin 2. fıkrasının d) bendi aşağıdaki şekilde tadil edilir:

''d) Yapılacak ve geliştirilecek tüm altyapı ve bağlı tesisler çerçevesinde fiber optik erişim şebekesi (santral ile haneler/işyerleri arası fiber optik şebeke) üzerinden toptan sabit genişbant hizmetlerinin Yatırımcı tarafından, Ses ve Kurumsal Data Devrelerinin (kiralık devre, metro Ethernet internet ve metro Ethernet noktadan noktaya hizmetler) ise KKTC Telekomünikasyon Dairesi tarafından verilmesi ve işletilmesi; bu kapsamda, Telekomünikasyon Dairesi bünyesinde mevcut olan altyapılar üzerinden hâlihazırda sunulmakta bulunan Kurumsal Data Devrelerinin aynı şekilde Telekomünikasyon Dairesi tarafından işletilmeye ve sunulmaya devam etmesi, Telekomünikasyon Dairesince yeni kurulacak altyapı üzerinden sağlanacak Kurumsal Data Devreleri için ise ilgili maddelerde belirtilen şekilde Yatırımcıya hizmeti karşılığı ödeme yapılması, Kurumsal Data Devreleri hizmetine ilişkin satış fiyatlarının ise, KKTC Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu'ndan yazılı görüş alınması şartıyla Telekomünikasyon Dairesi tarafından belirlenmesi''

Madde 3

Protokolün 5. Maddesinin 1. fıkrasının q) ve r) bentleri çıkartılarak, sözkonusu fıkranın b), c), g), j), n) ve p) bentleri aşağıdaki şekilde tadil edilir:

"b) **Yatırım:** Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC'nin fiber optik altyapısı ve hizmetlerinin KKTC içerisinde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında hanelere ve işletmelere fiber internet hizmeti sunulması için fiber optik altyapısı ve ilgili sistemlerin kurulumu/geliştirilmesi, yatırım yapılacak bölgelerde fiber internet altyapısı ve hizmetleri ile ses hizmetlerinin yürüttülmesi ve işletilmesi ve ihtiyaç duyulması halinde bu altyapıya ait teçhizatın kullanılması gereken bina ve tesislerin yapımı/geliştirilmesini ve Telekomünikasyon Dairesi gözetiminde yatırım yapılacak bölgelerde fiber internet altyapısı ve hizmetleri ile fiber üzerinden ses hizmetlerinin yürüttülmesi ve işletilmesini,

c) **Yatırımcı:** İşbu Protokol konusu yatırımları yürütmek üzere yatırımın niteliğine göre Türkiye Cumhuriyeti tarafından yetkilendirilmiş Şirketi,

g) **Ana Omurga Transmisyon:** Fiber optik kablo şebekesi üzerinde çalışan ve tüm şebeke trafiğini taşıyan optik ve anahtarlama teçhizatını ve bu teçhizatlar arasındaki iletişimi sağlayan fiber optik şebekeyi,

j) **Kontrol Değişikliği:** İşbu Protokol konusu yatırımları yürütmek üzere yatırımın niteliğine göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yetkilendirilmiş Şirketin hissedarlık yapısındaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin doğrudan ya da dolaylı payının % 50'den daha az bir orana düşmesini,

n) **Kurumsal Data Devre Hizmeti:** İş yerlerinin, hanelerin ve işletmelerin özel iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için Telekomünikasyon Dairesi tarafından kurumsal abonelere sunacağı (kiralık devre, metro ethernet, metro ethernet internet, noktadan noktaya metro ethernet ve benzeri) hizmeti,

p) **Sabit Ses Hizmeti:** Müşteri cihazından (HGW vb.) başlayıp fiber şebeke üzerinden taşınarak Telekomünikasyon Dairesi altyapısında uygun görülen ses teçhizatında sonlanan hizmetini,''

Madde 4

Protokolün 6. maddesinin 1. fıkrasının c), d), e), g) ve i) bentleri aşağıdaki şekilde tadil edilir, anılan fıkranın o) bendi Protokolden çıkartılır ve "p)" bendinin başlığı "o)" olarak değiştirilir. Protokolün 6. maddesinin 3. ve 4. fıkraları aşağıdaki şekilde tadil edilir, anılan maddenin 5. fıkrası Protokolden çıkartılır ve sözkonusu maddeye aşağıdaki yeni 5. ve 6. fıkra dercedilir:

"c) Yapılacak iyileştirme yatırımlarının kapsamı ile yatırımlara esas zaman planını belirlemek, kullanılacak ekipman seçimini yapmak ve bu hususlara ilişkin ilgili KKTC kurumlarına bilgi vermek,

d) İşbu Protokol hükümleri saklı kalmak kaydıyla; Protokolde düzenlenmeyen hususlarda KKTC mevzuatı ile yetkili makamların karar, düzenleme ve yönlendirmeleri doğrultusunda hareket edilerek, işbu Protokol kapsamındaki tüm fiber optik altyapının Protokolün imza tarihinden itibaren 25 yıl süreyle projelendirilmek, yapımı, bakım ve işletmesini sağlamak; söz konusu sürenin sonunda ise altyapının ipotekten ari, tam ve çalışır durumda Telekomünikasyon Dairesi'ne veya KKTC Hükümeti tarafından belirlenecek ilgili kamu kurum veya kuruluşuna devretmek,

Türkiye Cumhuriyeti'ne veya Türkiye Cumhuriyeti tarafından bu Protokol kapsamında yapılması öngörülen yatırımları hayata geçirmek için yetkilendirilecek şirkete işbu Protokol kapsamında KKTC'nin ilgili kurumları tarafından sağlanacak kazı, ruhsat, izin, vergi, teşvik ve benzeri kolaylıkların gecikmeksizin devreye alınması koşuluyla Yatırımcı, projenin ilk etabında 1 yılda 150,000 bağımsız bölüme (hane/işyerine) ulaşacağını taahhüt eder. 1 yıl süre ile 150,000 bağımsız bölüme ulaşmaması durumunda KKTC Bakanlar Kurulu 150,000 bağımsız bölüme ulaşmasına olanak sunma adına, 1 yıl ek süre verebilir.

1 yıllık sürenin dolmasına rağmen, 150.000 (yüz elli bin) bağımsız bölüme ulaşılamamasının münhasıran Yatırımcının işbu Protokol kapsamındaki yükümlülüklerini açık ve ispatlanmış şekilde ihlal etmesi veya açık kusurundan kaynaklandığının tespiti halinde, KKTC Devleti'nin;

I. Türkiye Cumhuriyeti'nden farklı bir Yatırımcı şirket talep etme hakkı ve/veya
II. Uygun göreceği herhangi bir şirkete (KKTC'de kayıtlı şirket olup olmadığına bakılmaksızın) işbu Protokol kapsamındaki işlerin yürütülmesi ve pazarlanması konusunda yetki verme hakkı

olacaktır. Ancak, 150.000 (yüz elli bin) bağımsız bölüme ulaşılamamasının Yatırımcının işbu Protokol kapsamındaki yükümlülüklerini açık ve ispatlanmış şekilde ihlal etmesinden ve/veya açık kusurundan kaynaklanmaması halinde, işbu bendin (I) ve (II) alt bentlerinde düzenlenen haklar kullanılamaz ve bu bentler herhangi bir şekilde uygulanmaz.

e) FTTH şebekesinin işletilmesi amacıyla yapacağı istihdamda mümkün olduğu ölçüde, ancak oransal veya sayısal zorunluluk bulunmaksızın, KKTC vatandaşlarına öncelik sağlamak,

FTTH şebekesinin işletilmesi amacıyla Yatırımcı tarafından yapılacak istihdamlar, KKTC Çalışma Bakanlığı ve Çalışma Dairesi mevzuatı ile uygulamalarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. İstihdam edilmesi planlanan her pozisyon için öncelikle Çalışma Dairesi'ne müracaat edilecek; söz konusu pozisyona uygun adayın Çalışma Dairesi tarafından temin edilememesi halinde, Türkiye Cumhuriyeti firma personeli kendi imkânlarıyla istihdam edebilecektir.

g) Yatırımcı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mutabakatıyla belirlenecek konu ve kapsamda, Telekomünikasyon Dairesi personeline ihtiyaç duyulan teknik eğitimleri vermek,

i) Kiralık devre, metro ethernet noktadan noktaya metro ethernet internet fiber üzerinden sunulan kurumsal hizmetler için Yatırımcı tarafından, Telekomünikasyon Dairesi'ne fiber optik erişim şebekesi üzerinden ücreti karşılığı toptan fiber bağlantı hizmeti sunarak aylık dönemler itibarıyla fatura düzenlemek (Telekomünikasyon Dairesi son kullanıcılara satış yapar ve faturayı düzenler. Bu faturaların toplam tahakkuk bedelinden, internet yurtdışı çıkışları için Yatırımcıya ödediği bedeli düşerek geri kalan tutardan üzerinden Yatırımcıya %50 oranında gelir paylaşımı yapar),

6.3. Yatırımcı tarafından kurulacak fiber altyapı üzerinden Yatırımcının sunacağı tüm hizmetlere ilişkin toptan tarifeler BTHK'nın kararlaştırdığı azami fiyat sınırları içinde kalmak suretiyle Yatırımcı tarafından belirlenecektir. Yatırımcı tarafından kurulacak fiber altyapı üzerinden Yatırımcı'nın sunacağı tüm FTTH hizmetlerine ilişkin Protokol başlangıç tarihi itibariyle geçerli olacak vergiler hariç azami toptan tarifeler aşağıdaki gibi olacaktır;

- 100 Mbps'e kadar FTTH sınırsız paketler: 18 ABD Doları/Abone/ay
- 100 Mbps üzerinde oluşturulacak paketlerde her 100 Mbps fark için azami ücretlere 5 ABD Doları/Abone/Ay fark eklenecektir.
- Toptan Sabit Genişbant Bağlantı Ücreti: 50 ABD Doları/Bağlantı
- Toptan Sabit Nakil Ücreti: 50 ABD Doları/Nakil
- Toptan Sabit Ses Bağlantı Ücreti: 50 ABD Doları/Bağlantı
- Toptan Sabit Ses Nakil Ücreti: 50 ABD Doları/Nakil

Azami toptan tarifeler, Protokol yürürlük tarihi itibarıyla geçerli olan KKTC Merkez Bankası Efektif Satış Kurları kullanılarak Türk Lirasına dönüştürülecektir. BTHK azami ücretleri belirlerken enflasyon oranlarını ve tüm maliyetleri dikkate alarak belirler. Azami toptan tarifeler altışar aylık aralıklarda ve her altı aylık dönemin 1. gününden itibaren geçerli olmak üzere KKTC İstatistik Kurumu tarafından duyurulmuş olan iki önceki aya ait TÜFE endeksinin son altı aylık dönemdeki değişim oranı uygulanarak güncellenecektir. BTHK ve Yatırımcı hizmete ilişkin tarife değişikliklerini yeni tarifenin yürürlüğe girmesinden 30 gün önce işletmecilere bildirerek uygulamaya alabilecektir.

6.4. Yatırımcının KKTC'de hissedar olacağı perakende hizmetlerden sorumlu şirkete, KKTC'de yer alan diğer ISS'na uygulanan düzenlemeler dışında, fiyatlama, hizmet seviye taahhüdü ve benzeri alanlarda herhangi bir özel yaptırım uygulanmayacaktır. BTHK, Piyasa analizi sonucuna göre Etkin Piyasa Gücü olan bir işletmeye (Yatırımcının KKTC'de hissedar olacağı perakende hizmetlerden sorumlu şirket dahil) öngörülen tüm yaptırımları ve yükümlülükleri uygulayabilir.

Yatırımcının perakende piyasada faaliyete başlayıp başlayamayacağını belirlemek amacıyla kademeli sınır değerleri belirlenmiştir. Buna göre, ISS'nın pazarlayarak aktif hizmete dönüştürdüğü toplam fiber optik aktif bağlantı sayısının, hanelere veya işyerlerine ulaştırılmış toplam fiber optik altyapı sayısına oranı, birinci yıl için en az %20, ikinci yıl için en az %35, üçüncü yıl için en az %40,

dördüncü yıl için en az %45, beşinci yıl için ise en az %50 olmaması durumunda Yatırımcının KKTC'de hissedar olacağı perakende hizmetlerden sorumlu şirketi, perakende piyasada doğrudan faaliyet gösterebilmek amacıyla ISS yetkilendirmesi alarak hizmet sunma hakkına sahip olacaktır.

6.5. Protokol kapsamında çeşitli yatırım yükümlülükleri ile gelir paylaşımı ve ödeme mekanizmaları öngörülmüş olmakla birlikte, Taraflar, işbu işlem ve yatırımlar sonucunda KKTC telekomünikasyon sektöründen elde edilen toplam gelir seviyesinde herhangi bir azalmaya sebebiyet verilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu çerçevede Taraflar, söz konusu faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve işletilmesi sürecinde, kamu gelirlerinin korunması ilkesinin esas alınacağını ve gerekli mali ve ticari tedbirlerin alınacağını ve/veya uygulanmasını peşinen kabul eder.

6.6. Türkiye Cumhuriyeti tarafından, ilk iki yıl içerisinde 27 milyon ABD doları tutarında ve devamında 25 yıl boyunca ihtiyaçlar doğrultusunda Telekomünikasyon Dairesi sistemlerine yatırım yapılması karşılığında, söz konusu yatırımların finansal dengesi ve kamu yararı gözetilerek, Telekomünikasyon Dairesi ana omurgasının Türkiye Cumhuriyeti tarafından kullanılması hâlinde ayrıca bir kullanım bedeli talep edilmeyecektir."

Madde 5

Protokolün 7. maddesinin 1. fıkrasının a), i), j), n) ve p) bentleri ile 6. ve 8. fıkraları aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir:

"a) Yatırımcı tarafından KKTC'de kurulacak şirketlerin kurulumu ve bu Protokol kapsamındaki işlerin yerine getirilmesi hususunda ihtiyaç duyulan izin, onay, iş yeri açma/çalışma ruhsatlarının alınması başta olmak üzere tüm gerekliliklerin yerine getirilmesi için KKTC'de yürütülecek bürokratik işlemler konusunda Yatırımcıya destek olmak, bilgi temin etmek, gerekli takipleri sağlamak; ihtiyaç halinde gerekli adımların atılması için KKTC Makamları ile istişare etmek,

i) İşbu Protokolde öngörülen kontrol değişikliği gerçekleşmediği sürece, KKTC içerisinde internet hizmeti kapsamında oluşan trafiğin yurt dışına ulaştırılmasına ilişkin yetkilendirmeler, işbu Protokol hükümleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında karşılıklı istişare ve müzakere yoluyla alınacak kararlar doğrultusunda yürütülür. İşbu Protokolde öngörülen kontrol değişikliğinin gerçekleşmesi durumunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'nden farklı bir Yatırımcı şirket talep etme hakkı ve/veya uygun göreceği herhangi bir şirkete (KKTC'de kayıtlı şirket olup olmadığına bakılmaksızın) işbu Protokol kapsamındaki işlerin yürütülmesi ve pazarlanması konusunda yetki verme hakkı saklıdır.

j) Protokol süresince KKTC sınırları içerisinde fiber altyapı kurma, işletme ve bu altyapı üzerinden hizmet verme yetkisi, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında karşılıklı istişare ve müzakere yoluyla alınacak kararlar ve işbu Protokol hükümleri çerçevesinde kullanılır. Ancak devlet hizmetlerinin gereği olarak Telekomünikasyon Dairesi, kendi altyapısını geliştirme, kullanma, devlet gereksinimleri amaçlı kullandırma, tahsis etme hakkını saklı tutar.

n) Telekomünikasyon Dairesi'ne ait mevcut altyapının (boru, rögar, menhol, direk, bina, enerji sistemleri, soğutma sistemleri ve benzeri) Yatırımcı tarafından kullanılmasına imkan sağlamak, gerekmesi halinde mevcut fiber kabloların ıslahı, göçüklerin tamiri vb. iyileştirmelerin Yatırımcı tarafından yapılmasına ve sistem salonlarındaki mevcut teçhizatın (kablo kanalları, ODF, ODM, enerji sistemi, soğutma sistemleri ve erişim sistemine ait her türlü teçhizat) Yatırımcı tarafından kullanılmasına imkan sağlamak, Telekomünikasyon Dairesi'ne ait mevcut altyapının ve sistem salonlarındaki mevcut teçhizatın/altyapının BTHK tarafından önerilen ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacak bir bedel üzerinden kira veya hizmet karşılığı Yatırımcı tarafından kullandırılmasını sağlamak (Bu bedel hiçbir şekilde rayiç bedeli aşamaz. Kullanım süresi Protokol süresiyle sınırlıdır),

p) KKTC Telekomünikasyon Dairesi'ne ait bina, depo, arsa vb. taşınmazların Yatırımcı tarafından yatırım sürecinde ihtiyaç olması halinde; imkanlar dahilinde BTHK tarafından önerilen ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacak bir bedel üzerinden kira veya hizmet karşılığı Yatırımcıya kullandırılmasını sağlamak (Bu bedel hiçbir şekilde rayiç bedeli aşamaz. Kullanım süresi Protokol süresiyle sınırlıdır),

7.6. FTTH hizmetlerinin sunulması ile ilgili sistemlerin KKTC sınırları içerisinde barındırılması esas olacaktır. Bu konudaki ilgili yatırım KKTC ve Yatırımcı tarafından yapılır. Yatırımcının ihtiyaçları doğrultusunda alan ve yapının Tier2 sertifikalı veri merkezi olarak sağlanması KKTC sorumluluğunda olacaktır.

7.8. Yatırımcı şirket, işbu Protokol konusu yatırım, işletme ve işlerin gerçekleştirilmesi için gerekli işlemler bakımından taşınmaz mal edinimi ve uzun vadeli kiralamalar dahil ancak bununla sınırlı kalmamak kaydıyla yabancı sermayeli şirket ve ortaklıklara ilişkin KKTC mevzuatında öngörülen yabancı sermaye oranı, ortaklık ve hissedarlık yapısına ilişkin kısıtlama ve koşullardan muaftır. Bu kapsamda verilecek izin, onay, muafiyet ve istisnalar yalnızca işbu Protokol kapsamındaki yatırım konusu işlemlerle sınırlı olarak uygulanır."

Madde 6

Protokolün 9. maddesinin 4. fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilir:

"9.4. İşbu Protokol kapsamında bahse konu işlerin ivedilikle yapılması amacıyla yukarıda belirtilen muafiyetlerle ilgili gerekli kolaylıklar ilgili merciler tarafından gerçekleştirilerek, ihtiyaç duyulması halinde mevzuatta gerekli değişikliğin yapılabilmesi için istişarede bulunulacaktır."

Madde 7

Protokolün 11. maddesinde yer alan ''devredilmesiyle'' ifadesinden önce gelmek üzere ''Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletine'' ifadesi dercedilir. Protokol'ün 11. Maddesinin devamına "İşbu Protokol kapsamındaki yatırım ve hizmetlerin yürütülmesi sırasında işbu Protokol'e, diğer mevzuata ve kamu yararına aykırılık meydana gelmesi halinde Taraflar, bir yıl önceden karşılıklı yazılı bildirimde bulunulmasıyla işbu Protokolü feshedebilirler. Protokolün yürürlükte olduğu zaman zarfında başlatılan ancak fesih tarihinde tamamlanamayan yatırım ve hizmetlerin akıbeti, Taraflar arasında karşılıklı istişare ve müzakere yoluyla alınacak kararlar doğrultusunda belirlenir." ifadesi dercedilir.

Madde 8

İşbu Ek Protokol, Protokolün ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve Protokolün 11. maddesinde belirtilen usule uygun olarak yürürlüğe girer. İşbu Ek Protokol, Protokolün sona ereceği tarihe kadar geçerlidir.

İşbu Ek Protokol 8 madde ve 5 sayfadan ibaret olup 2 (iki) asıl nüsha olarak 19/08/2026 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA

Cevdet YILMAZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA

Ünal ÜSTEL
Başbakan

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Karar Sayısı: 11877

Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 Ekim 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

15/10/2026 TARİHLİ VE 11877 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) Er ve erbaşlar, kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen/işlettirilen havalimanlarında;

a) Taşınan yolcuların tamamının er-erbaş olması halinde, uluslararası konma ve konaklama, iç hat konma ve konaklama, yolcu servis, emniyet tedbiri, uçak / araç yönlendirme, havalimanı çalışma saatinin uzatılması, yolcu köprüsü hizmetleri ve yer hizmetlerinden,

b) Taşınan yolcuların bir kısmının er-erbaş olması halinde; kalkış trafiği için er-erbaş yolculara ait yolcu servis ve yolcu güvenlik hizmetlerinden,

yararlanmada 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

MADDE 2- (1) Bu Karar 1/1/2025 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.



Karar Sayısı: 11878

Bingöl İli, Adaklı İlçesi, Hasbağlar Köyünün aynı İlin Kiğı İlçesine bağlanmasına, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 Ekim 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI



Karar Sayısı: 11879

Sivas İli, Merkez İlçesi, Yenişehir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli listede ada ve parsel numaraları belirtilen özel mülkiyete konu taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın, Cumhuriyet Üniversitesi Yeni Hastanesi Bağlantı Yolunun yapımı amacıyla Sivas Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 Ekim 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

15/10/2026 TARİHLİ VE 11879 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
LİSTE

SIRA NO	İL	İLÇE	MAHALLE	ADA	PARSEL
1	SİVAS	MERKEZ	YENİŞEHİR	5459	17
2	SİVAS	MERKEZ	YENİŞEHİR	5459	45
3	SİVAS	MERKEZ	YENİŞEHİR	5459	46
4	SİVAS	MERKEZ	YENİŞEHİR	5459	47
5	SİVAS	MERKEZ	YENİŞEHİR	5459	49
6	SİVAS	MERKEZ	YENİŞEHİR	5459	50
7	SİVAS	MERKEZ	YENİŞEHİR	5459	51
8	SİVAS	MERKEZ	YENİŞEHİR	5459	54
9	SİVAS	MERKEZ	YENİŞEHİR	5459	55
10	SİVAS	MERKEZ	YENİŞEHİR	5476	81
11	SİVAS	MERKEZ	YENİŞEHİR	5476	82
12	SİVAS	MERKEZ	YENİŞEHİR	5472	2




Karar Sayısı: 11880

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Türkoğlu OSB TM-Kipaş Kağıt TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle adı geçen Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 Ekim 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

15/10/2026 TARİHLİ VE 11880 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ HARİTA



TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş	———	ACELE KAMULAŞTIRMA YAPILACAK 154 kV TÜRKOĞLU OSB TM - KİPAŞ KAĞIT TM ENERJİ İLETİM HATTI GÜZERGAHI PROJE NO: 2025D00-248710-249298	




Karar Sayısı: 11881

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait "400/154 kV Likya Havza Transformatör Merkezi Sahası Projesi" kapsamında ekli haritada gösterilen sahaya isabet eden taşınmazların adı geçen Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 Ekim 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

15/10/2026 TARİHLİ VE 11881 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ HARİTA





Karar Sayısı: 11882

Hatay İli, Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde bulunan ve ekli listede isimleri belirtilen yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 Ekim 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

15/10/2026 TARİHLİ VE 11882 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
LİSTE

SIRA NUMARASI	BAĞLI BULUNDUĞU İL	BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE	KÖY/BELDE/MAHALLE
1	HATAY	ANTAKYA	MELEKLİ MAHALLESİ
2	HATAY	ANTAKYA	SUVATLI MAHALLESİ
3	HATAY	ANTAKYA	YEŞİLOVA MAHALLESİ
4	HATAY	REYHANLI	VARIŞLI MAHALLESİ

NOT: Yukarıda belirtilen alanlarda, DSİ 6. Bölge Müdürlüğü tarafından, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında, kamu yararı gözetilerek zorunlu arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projesi uygulanacaktır.

Proje sınırları içerisinde olup arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projesi kriterlerine uygun olmadığı değerlendirilen alanlar toplulaştırma haricinde bırakılacaktır.



Karar Sayısı: 11883

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonunca, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara ili, Çankaya ilçesi, Alacaatlı Mahallesi, 408 ada, 11 parsel ve 12 parseldeki toplam 15.492,55 m² yüzölçümlü taşınmazların bir bütün halinde, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde "satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, ihale ilanı ve ihale şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihalesi sonucunda verilen;

"Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara ili, Çankaya ilçesi, Alacaatlı Mahallesi, 408 ada 11 ve 12 parsel numaralı, toplam 15.492,55 m² yüzölçümlü taşınmazların bir bütün halinde; 950.000.000 (Dokuzyüzellimilyon) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren En-Ez İnş. A.Ş.-Srl İnş. Ltd. Şti. Ortak Girişim Grubu'na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, En-Ez İnş. A.Ş.-Srl İnş. Ltd. Şti. Ortak Girişim Grubu'nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline",

dair 16/6/2026 tarihli ve 03 sayılı Kararın onaylanmasına ve bu Karar çerçevesinde Taşınmaz Satış Sözleşmesinin imzalanması ile işbu Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 4046 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 Ekim 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI



Karar Sayısı: 11884

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonunca, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Diyarbakır ili, Ergani ilçesi, Şirinevler Mahallesi, 367 ada, 7 parseldeki 26.843,84 m² yüzölçümlü taşınmazın ve üzerindeki yapıların, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde "satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, ihale ilanı ve ihale şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihalesi sonucunda verilen;

"Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Diyarbakır ili, Ergani ilçesi, Şirinevler Mahallesi, 367 ada 7 parsel numaralı, 26.843,84 m² yüzölçümlü taşınmazın ve üzerindeki yapıların; 107.000.000.- (Yüzyedimilyon) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Yücesan Enerji Mühendislik İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yücesan Enerji Mühendislik İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline",

dair 6/8/2026 tarihli ve 03 sayılı Kararın onaylanmasına ve bu Karar çerçevesinde Taşınmaz Satış Sözleşmesinin imzalanması ile işbu Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 4046 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 Ekim 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI



Karar Sayısı: 11885

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonunca, mülkiyeti Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Kemerburgaz köyü, 330 ada 34 parsel numaralı, 4.046,98 m² yüzölçümlü taşınmazın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde "satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, ihale ilanı ve ihale şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihalesi sonucunda verilen;

"Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına kayıtlı; İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Kemerburgaz Köyü, 330 ada 34 parsel numaralı, 4.046,98 m² yüzölçümlü taşınmazın, 258.000.000.- (İkiyüzellisekizmilyon) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Han İnşaat Reklamcılık ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Han İnşaat Reklamcılık ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline",

dair 6/8/2026 tarihli ve 03 sayılı Kararın onaylanmasına ve bu Karar çerçevesinde Taşınmaz Satış Sözleşmesinin imzalanması ile işbu Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 4046 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 Ekim 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI



Karar Sayısı: 11886

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonunca, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sakarya ili, Arifiye ilçesi, Arifbey Mahallesi, 1591 ada, 6 parseldeki 20.556,81 m² yüzölçümlü taşınmazın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde "satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, ihale ilanı ve ihale şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihalesi sonucunda verilen;

"Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Sakarya ili, Arifiye ilçesi, Arifbey Mahallesi, 1591 ada 6 parsel numaralı, 20.556,81 m² yüzölçümlü taşınmazın, 250.000.000.- (İkiyüzellimilyon) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Harun-Salih Sandıkçı Ortak Girişim Grubu'na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Harun-Salih Sandıkçı Ortak Girişim Grubu'nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 249.000.000.- (İkiyüzkırkdokuzmilyon) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren CRU Lojistik Depolama Limited Şirketi'ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, CRU Lojistik Depolama Limited Şirketi'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline",

dair 6/8/2026 tarihli ve 03 sayılı Kararın onaylanmasına ve bu Karar çerçevesinde Taşınmaz Satış Sözleşmesinin imzalanması ile işbu Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 4046 sayılı Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 Ekim 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI



ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2026/323

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Adnan YILMAZ atanmıştır.

15 Ekim 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

———— • ————



Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2026/324

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sabri Tunç ANGILI atanmıştır.

15 Ekim 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI



Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2026/325

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Gelir İdaresi Başkanı Bekir BAYRAKDAR atanmıştır.

15 Ekim 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

———— • ————



Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2026/326

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Vildan SATIK görevden alınmış ve bu suretle boşalan Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcılığına Pervin OYMAK atanmıştır.

15 Ekim 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI



Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2026/327

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Can ATİLLA atanmıştır.

15 Ekim 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

———— • ————



Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2026/328

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Suat Faruk GİRAY atanmıştır.

15 Ekim 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI



Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2026/329

Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cüneyt EPCİM atanmıştır.

15 Ekim 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

———— • ————



Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2026/330

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Yener YILDIRIM görevden alınmış ve bu suretle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Göktuğ BAĞLI atanmıştır.

15 Ekim 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI



Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2026/331

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Kutluhan TAŞKIN atanmıştır.

15 Ekim 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

———— • ————



Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2026/332

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan;

– VI. Bölge Müdürlüğüne Mehmet Akif KAYGUSUZ,

– IX. Bölge Müdürlüğüne Ömer AÇIKGÖZ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince atanmıştır.

15 Ekim 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI



Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2026/333

Ticaret Bakanlığında açık bulunan;

– İthalat Genel Müdür Yardımcılığına Tuba HATİPOĞLU,

– Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Ayşegül ŞAHİNOĞLU YERDEŞ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince atanmıştır.

15 Ekim 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

———— • ————



Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2026/334

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Selami YAPICI atanmıştır.

15 Ekim 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI



Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2026/335

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Ertuğrul KARATAY atanmıştır.

15 Ekim 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YÖNETMELİKLER

Karar Sayısı: 11887

Ekli “Polis Bakım ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 90 ıncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 Ekim 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/1/2026 tarihli ve 10887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Polis Bakım ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "Emniyet Genel Müdürü veya görevlendireceği bir yardımcısı" ibaresi "İçişleri Bakanının görevlendireceği bir Emniyet Genel Müdür Yardımcısı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin başlığı "Yönetim Kurulu başkanı ile üyelerinin seçimi ve görev süreleri" şeklinde, birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onuncu fıkrasında yer alan "başkan ve" ibaresi ve on birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"(1) Yönetim Kurulu; 10 asıl, 16 yedek kişiden oluşur. Emniyet Genel Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanı ve doğal üyesidir."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından bir başkan ve" ibaresi "Yönetim Kurulu başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "2 üyesi" ibaresi "1 üyesi" şeklinde, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan "1 üyesi Emniyet Genel Müdürü tarafından" ibaresi "2 üyesi İçişleri Bakanı tarafından" şeklinde ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan "Emniyet Genel Müdürünün" ibaresi "İçişleri Bakanının" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) İçişleri Bakanı, Sandığın ve bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinin hizmet ve işlemleri ile hesaplarını denetlemek üzere müfettiş ve uzmanlar görevlendirebilir veya ilgili kurumlardan bu hususta görevlendirme yapılmasını talep edebilir."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe geçici 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Denetim Kurulu üyelerinin yeniden belirlenmesi

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Denetim Kurulu Başkan ve üyelerinin görevi, yenilerinin belirlenerek göreve başladığı tarihte sona erer.

(2) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde Denetim Kurulu üyeleri, kalan süreyi tamamlamak üzere ilgililerince yeniden belirlenerek göreve başlar ve ilk Genel Kurul toplantısında, Genel Kurulun onayına sunulur."

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MAKİNE EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ
(2023/1230/AB)

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; özellikle tüketiciler ve profesyonel kullanıcılar olmak üzere insan sağlığı ve güvenliği ile uygun olduğu hallerde evcil hayvanlar ve mallar ve uygulanabilir olduğu hallerde çevre açısından yüksek düzeyde koruma sağlanırken piyasada bulundurulmalarına veya hizmete sunulmalarına imkân verilmesi bakımından makinelerin, ilgili ürünlerin ve kısmen tamamlanmış makinelerin tasarım ve yapımına ilişkin sağlık ve güvenlik gerekliliklerini belirlemek ve kapsamındaki ürünlerin serbest dolaşımına ilişkin kuralları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; makineler ve aşağıda belirtilen ilgili ürünleri kapsar:

a) Değiştirilebilir teçhizat.

b) Emniyet aksamları.

c) Kaldırma aksesuarları.

ç) Zincir, halat ve kayışlar.

d) Sökülebilir mekanik aktarma tertibatları.

(2) Bu Yönetmelik, kısmen tamamlanmış makineleri de kapsar.

(3) Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda makineler, birinci fıkrada belirtilen ilgili ürünler ve kısmen tamamlanmış makineler birlikte "bu Yönetmelik kapsamındaki ürünler" olarak adlandırılır.

(4) Bu Yönetmelik; aşağıda belirtilen ürünleri kapsamaz:

a) Orijinal makinelerin, ilgili ürünlerin ve kısmen tamamlanmış makinelerin imalatçısı tarafından tedarik edilen ve özdeş aksamları değiştirmek üzere yedek parça olarak kullanılması amaçlanan emniyet aksamlarını.

b) Fuar alanlarında veya eğlence parklarında kullanılmak üzere tasarlanmış özel ekipmanı.

c) Nükleer tesiste kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış veya nükleer tesiste kullanılan ve bu Yönetmeliğe uygunluğu söz konusu tesisin nükleer güvenliğini zayıflatabilecek makineleri ve ilgili ürünleri.

ç) Ateşli silahlar dahil olmak üzere silahları.

d) Üzerlerine monte edilen makineler hariç olmak üzere; hava, su ve demiryolu ağlarıyla taşımacılık yapan araçları.

e) Sivil havacılık ile ilgili ortak kuralları düzenleyen AB mevzuatının bu Yönetmelikte belirtilen ilgili temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini kapsadığı ölçüde anılan AB mevzuatının kapsamına giren ve aynı zamanda bu Yönetmelikteki makine tanımına giren havacılık ürünleri, parçaları ve ekipmanları.

f) 19/4/2020 tarihli ve 31104 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858) kapsamındaki, bu taşıtlara monte edilen makineler hariç motorlu taşıtları ve bunların römorkları ile bu taşıtlar için tasarlanmış ve imal edilmiş sistemler, aksamlar, ayrı teknik üniteler, parçalar ve ekipmanları.

g) 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013) kapsamındaki, bu taşıtlara monte edilen makineler hariç iki veya üç tekerlekli araçlar ve dört tekerlekli motosikletler ile bu tür araçlar için tasarlanmış ve imal edilmiş sistemler, aksamlar, ayrı teknik üniteler, parçalar ve ekipmanları.

ğ) 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013) kapsamındaki, bu traktörlere monte edilen makineler hariç tarım ve orman traktörleri ile bu traktörler için tasarlanmış ve imal edilmiş sistemler, aksamlar, ayrı teknik üniteler, parçalar ve ekipmanları.

h) Yalnızca yarışmalarda kullanılması amaçlanan motorlu taşıtları.

ı) Denizde hareket eden tekneler, seyyar açık deniz tertibatı ve bu tekne veya tertibat üzerine monte edilmiş makineleri.

i) Askeri veya polisiye amaçlar için özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiş makineler veya ilgili ürünleri.

j) Laboratuvarlarda araştırma amaçlarına yönelik olarak geçici kullanım için özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiş makineler veya ilgili ürünleri.

k) Maden kuyusu asansörlerini.

l) Sanatsal gösterilerde sanatçıyı taşıması amaçlanan makineler veya ilgili ürünleri.

m) 2/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) veya 5/11/2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB) kapsamına giren;

1) Elektrikle çalışan mobilya hariç ev içi kullanılması amaçlanan ev aletlerini.

2) Ses ve video ekipmanını.

3) Bilgi teknolojisi ekipmanını.

4) Üç boyutlu ürünler üretmek için kullanılan eklemeli baskı makineleri hariç, sıradan büro makinelerini.

5) Alçak gerilim şalter ve kumanda panolarını.

6) Elektrik motorlarını.

n) Aşağıdaki yüksek gerilimli elektrikli ürünlerinden;

1) Şalter ve kumanda panolarını.

2) Transformatörleri.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Akreditasyon: Ulusal akreditasyon kurumu tarafından uygunluk değerlendirme kuruluşunun belirli uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere ilgili ulusal ve uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmi kabulünü,

c) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ç) Birlik uyum mevzuatı: Ürünlerin piyasaya arz edilmesine ilişkin koşulları uyumlaştıran AB mevzuatını,

d) “CE” işareti: İmalatçı tarafından makine veya ilgili ürünün “CE” işaretinin iliştirilmesini öngören teknik mevzuatında yer alan ilgili gerekliliklere uygun olduğunu gösteren işareti,

e) Dağıtıcı: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünü piyasada bulunduran, imalatçı veya ithalatçı dışında tedarik zincirindeki gerçek veya tüzel kişiyi,

f) Değiştirilebilir teçhizat: Makinenin veya tarım traktörünün veya orman traktörünün hizmete sunulmasından sonra, operatör tarafından işlevini değiştirmek veya yeni işlev kazandırmak amacıyla bu makine veya tarım traktörü veya orman traktörüne takılan ve alet olmayan teçhizatı,

g) Emniyet aksamı: Emniyet işlevini yerine getirmek üzere tasarlanmış veya amaçlanmış olan ve bağımsız olarak piyasaya arz edilen, arızalanması veya işlev bozukluğu durumunda insanların güvenliğini tehlikeye atan ancak ürünün işlevini yerine getirmek için gerekli olmayan veya normal aksamlarla yerine konulabilen, bu Yönetmelik kapsamındaki ürünün yazılım dahil fiziksel veya dijital aksamı,

ğ) Emniyet işlevi: Riski ortadan kaldırmak veya bu mümkün değilse azaltmak amacıyla tasarlanmış koruyucu önlemi yerine getirmeye hizmet eden ve arızalanması durumunda söz konusu riskin artmasına neden olabilecek işlevi,

h) Geri çağırma: Kullanıcıya sunulmuş olan bu Yönetmelik kapsamındaki ürünün geri getirilmesini amaçlayan her türlü tedbiri,

ı) Halatlar: Kaldırma amacıyla, kaldırma makinesi veya kaldırma aksesuarlarının parçası olarak tasarlanıp imal edilen halatları,

i) Hizmete sunma: Makine veya ilgili ürünün amaçları doğrultusunda ilk kez kullanıma alınmasını,

j) İktisadi işletmeci: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı veya dağıtıcıyı,

k) İmalatçı;

1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünleri imal eden veya bu ürünleri tasarlatan veya imal ettiren ve bu ürünleri kendi adı veya ticari markası altında piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi,

2) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünleri imal eden ve bu ürünleri kendi kullanımı için hizmete sunan gerçek veya tüzel kişiyi,

l) İthalatçı: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünü ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

m) Kaldırma aksesuarı: Kaldırma makinesine monte edilmemiş olup, yükün tutulmasına imkân sağlayan, makine ile yük arasına veya yükün kendi üzerine yerleştirilen veya yükün ayrılmaz parçası olması amaçlanan ve bağımsız olarak piyasaya arz edilen, sapanlar ve bunların aksamı da dahil aksam veya teçhizatı,

n) Kayış: Kaldırma amacıyla, kaldırma makinesi veya kaldırma aksesuarlarının parçası olarak tasarlanıp imal edilen kayışları,

o) Kaynak kod: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünün, insanlar bakımından tereddüde yer bırakmayacak ve anlaşılabilir olacak şekilde programlama dilinde yazılmış yazılımının hâlihazırda yüklü olan sürümünü,

ö) Kısmen tamamlanmış makine: Kendi başına belirli uygulamayı gerçekleştiremeyeceği için henüz makine sayılmayan ve yalnızca makineye veya diğer kısmen tamamlanmış makine veya teçhizata dahil edilmesi veya bunlarla birleştirilmesi ve böylece makine oluşturması amaçlanan tertibatı,

p) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

r) Kullanım süresi: Makinenin veya ilgili ürünün piyasaya arz edildiği veya hizmete sunulduğu andan itibaren makinenin veya ilgili ürünün kullanılabilir olduğu etkin süreyi ve imalatçı tarafından öngörülen taşıma, montaj, sökme, devre dışı bırakma, hurda olarak işleme veya diğer fiziksel veya dijital değişiklikleri içeren aşamalar dahil atılana kadar geçen süreyi,

s) Kullanım talimatları: Makine veya ilgili ürün piyasaya arz edildiğinde veya hizmete sunulduğunda, makine veya ilgili ürünün kullanıcısını bu makine veya ilgili ürünün amaçlanan ve uygun kullanımı hakkında bilgilendirmek; makine veya ilgili ürünü kullanırken veya kurarken alınması gereken önlemler, güvenlik hususları ve bu makine veya ilgili ürünün nasıl güvenli tutulacağı hakkında bilgi vermek ve tüm kullanım süresi boyunca amaca uygun kalmasını sağlamak üzere imalatçı tarafından sağlanan bilgileri,

ş) Makine;

1) Doğrudan insan veya hayvan gücü uygulaması dışındaki tahrik sistemi ile donatılmış veya donatılması amaçlanmış, en az biri hareketli olan birbirine bağlı parça veya aksamdan oluşan ve belli uygulama amacıyla bir araya getirilmiş tertibatı,

2) (1) numaralı alt bentte atıfta bulunulan sadece kullanım sahasına veya enerji ve hareket kaynağına bağlantı için gerekli olan aksamları bulunmayan tertibatı,

3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde atıfta bulunulan monte edilmeye hazır ve sadece ulaştırma vasıtasına monte edildiğinde veya bina ya da yapıya kurulduğunda çalışabilen tertibatı,

4) (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde atıfta bulunulan makine tertibatlarından veya kısmen tamamlanmış makine tertibatlarından, aynı sonucu elde etmek amacıyla bütün halinde çalışacak şekilde düzenlenen ve kumanda edilenleri,

5) Yük kaldırma amacıyla birbirine bağlanmış, en az biri hareketli olan, birbiriyle bağlantılı parçalar veya aksamdan oluşan ve tek güç kaynağı doğrudan uygulanan insan gücü olan tertibatı,

6) (1), (2), (3), (4) ve (5) numaralı alt bentlerde atıfta bulunulan ancak yalnızca imalatçı tarafından öngörülen kendi özel uygulamasına yönelik yazılımın yüklü olmadığı tertibatı.

t) Onaylanmış kuruluş: Bu Yönetmeliğe uygun olarak bildirilen uygunluk değerlendirme kuruluşunu,

u) Önemli değişiklik: Makinenin veya ilgili ürünün, piyasaya arz edildikten veya hizmete sunulduktan sonra, imalatçı tarafından öngörülmeyen veya planlanmayan ve yeni tehlike yaratmak veya mevcut riski artırmak suretiyle bu makinenin veya ilgili ürünün emniyetini etkileyen, fiziksel veya dijital araçlarla yapılan ve aşağıdakilerden birini gerektiren değişikliği:

1) Makinenin veya ilgili ürünün mevcut güvenlik kontrol sistemini değiştirmeyi gerektiren işlemleri içeren mahfazaların veya koruyucu cihazların eklenmesini,

2) Makinenin veya ilgili ürünün kararlılığını veya mekanik dayanıklılığını sağlamak için ilave koruyucu önlemlerin alınmasını,

ü) Piyasada bulundurma: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünün ticari faaliyet kapsamında bedelli veya bedelsiz olarak dağıtım veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,

v) Piyasadan çekme: Tedarik zincirinde bulunan bu Yönetmelik kapsamındaki ürünün piyasada bulundurulmasını önlemeyi amaçlayan her türlü tedbiri,

y) Piyasaya arz: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünün piyasada ilk kez bulundurulmasını,

z) Profesyonel kullanıcı: Makineyi veya ilgili ürünü kendi mesleki faaliyeti veya işi çerçevesinde kullanan veya işleten gerçek kişiyi,

aa) Sökülebilir mekanik aktarma organı: Kendinden tahrikli makine veya çekici ile başka makine veya ilgili ürün arasında birleştirildiği ilk sabit yataktan güç aktarımını sağlayan mahfazası ile birlikte piyasaya arz edildiği takdirde tek ürün olarak kabul edilen sökülebilir teçhizatı,

bb) Teknik özellikler: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin karşılaması gereken teknik şartları belirleyen belgeyi,

cc) Temel sağlık ve güvenlik gereklilikleri: İnsan sağlığı ve güvenliği ile uygun olduğu hallerde evcil hayvanlar ve mallar ve uygulanabilir olduğu hallerde çevre için yüksek düzeyde koruma sağlamak amacıyla oluşturulmuş olan, bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin tasarımına ve yapımına ilişkin EK-3'te belirtilen zorunlu hükümleri,

çç) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,

dd) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dahil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşu,

ee) Uygunluk değerlendirmesi: Makine veya ilgili ürünlere ilişkin olarak bu Yönetmelikte yer alan ve uygulanabilir olan temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin yerine getirilip getirilmediğini gösteren süreci,

ff) Uyumlaştırılmış standart: AB uyum mevzuatının uygulanabilmesi için Komisyonun talebi üzerine kabul edilen standardı,

gg) Üye ülke: Avrupa Birliği üyesi ülkeyi,

ğğ) Yetkili kuruluş: Ürünlere ilişkin teknik düzenlemeleri hazırlayan, yürüten veya ürünleri denetleyen kamu kuruluşunu,

hh) Yetkili temsilci: İmalatçının mevzuat kapsamındaki bazı yükümlülüklerini onun adına yerine getirmek üzere imalatçı tarafından yazılı şekilde görevlendirilen Türkiye'de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

ıı) Zincirler: Kaldırma amacıyla, kaldırma makinesi veya kaldırma aksesuarlarının parçası olarak tasarlanıp imal edilen zincirleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Yükümlülükler

Serbest dolaşım

MADDE 5- (1) Bakanlık; bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin piyasada bulundurulmasını veya bu Yönetmeliğe uygun makinelerin veya ilgili ürünlerin hizmete sunulmasını, bu Yönetmelik kapsamındaki hususlara ilişkin gerekçelerle engellemez.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ancak bu Yönetmeliğe uygun olmayan ürünün; bu Yönetmeliğe uygun olmadığını ve uygun hale getirilinceye kadar piyasada bulundurulamayacağını ifade eden gözle görülür işaretin açıkça gösterilmesi kaydıyla, fuarlarda, sergilerde, tanıtım faaliyetlerinde veya benzeri etkinliklerde gösterilmesi engellenmez. Ancak bu tanıtım faaliyetleri boyunca insanların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemler alınır.

Makine veya ilgili ürünlerin kurulumu veya kullanımı sırasında insanların korunması

MADDE 6- (1) Bakanlık, makine veya ilgili ürünlerin kurulumu veya kullanımı sırasında, işçiler dahil insanların korunmasını sağlamak için gereklilikler belirleyebilir; ancak bu kurallar makinenin veya ilgili ürünün, bu Yönetmeliğe aykırılık teşkil edecek şekilde değişikliğe tabi tutulmasına izin vermez.

İlgili uygunluk değerlendirme yöntemlerine tabi olan EK-1'de listelenen makine ve ilgili ürün kategorileri

MADDE 7- (1) EK-1 Kısım A'da listelenen kategorilere giren makine ve ilgili ürünler, 26 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen özel uygunluk değerlendirme yöntemlerine tabidir. EK-1 Kısım B'de listelenen kategorilere giren makine ve ilgili ürünler ise 26 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen özel uygunluk değerlendirme yöntemlerine tabidir.

(2) EK-1'de değişiklik yapılmasına ilişkin Komisyon düzenlemeleri, Bakanlık tarafından yayımlanır.

(3) Bakanlık; makine veya ilgili ürün kategorisinin EK-1'de listelenip listelenmemesine ilişkin tereddüdü olursa, bu hususu gerekçeleriyle birlikte derhal Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir.

Emniyet aksamları

MADDE 8- (1) Emniyet aksamları için gösterge niteliğindeki liste, EK-2'de belirtilmiştir.

(2) EK-2'de değişiklik yapılmasına ilişkin Komisyon düzenlemeleri, Bakanlık tarafından yayımlanır.

(3) Bakanlık, emniyet aksamının EK-2'de listelenmesine veya listelenmemesine ilişkin tereddüdü olması durumunda, bu hususu gerekçeleriyle birlikte derhal Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir.

Bu Yönetmeliğin kapsamına giren ürünler için temel sağlık ve güvenlik gereklilikleri

MADDE 9- (1) Makine veya ilgili ürünler; usulüne uygun olarak kurulduğu, bakımı yapıldığı ve amacına uygun olarak veya makul olarak öngörülebilen koşullar altında kullanıldığında ve EK-3'te belirtilen temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini karşıladığı durumda piyasada bulundurulur veya hizmete sunulur.

(2) Kısmen tamamlanmış makine, yalnızca EK-3'te belirtilen ilgili temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini karşılıyorsa piyasada bulundurulabilir.

(3) Yüksek riskli olarak sınıflandırılan yapay zekâ sistemlerine ilişkin sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin eklenmesi kapsamında EK-3'te değişiklik yapılması ile ilgili Komisyon düzenlemeleri, Bakanlık tarafından yayımlanır.

Birlik uyum mevzuatı

MADDE 10- (1) Bu Yönetmeliğin kapsamına giren belirli ürün için, EK-3'te belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklilikleri ile ele alınan risklerin, bu Yönetmelikten daha özel nitelikte olan Birlik uyum mevzuatı tarafından tamamen veya kısmen kapsandığı durumlarda, bu Yönetmelik, söz konusu Birlik mevzuatının bu riskleri kapsadığı ölçüde söz konusu ürüne uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İktisadi İşletmecilerin Yükümlülükleri

Makine ve ilgili ürün imalatçılarının yükümlülükleri

MADDE 11- (1) İmalatçılar, makine veya ilgili ürünü piyasaya arz ederken veya hizmete sunarken söz konusu ürünün EK-3'te belirtilen temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygun şekilde tasarlanmasını ve imal edilmesini sağlar.

(2) İmalatçılar, makine veya ilgili ürünü piyasaya arz etmeden veya hizmete sunmadan önce EK-4 Kısım A'da belirtilen teknik dosyayı hazırlar ve 26 ncı maddede atıfta bulunulan ilgili uygunluk değerlendirmesi yöntemini uygular veya uygulatır. Makine veya ilgili ürünün EK-3'te belirtilen temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğunun söz konusu uygunluk değerlendirme yöntemi ile kanıtlandığı hallerde, imalatçılar 22 nci madde uyarınca AB uygunluk beyanını düzenler ve 25 inci madde uyarınca CE işaretini iliştirir.

(3) İmalatçılar, teknik dosyayı ve AB uygunluk beyanını, makine veya ilgili ürünün piyasaya arz edilmesinden veya hizmete sunulmasından itibaren en az 10 yıl süreyle piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunun emrine hazır tutar. İlgili olduğu hallerde, teknik dosyada yer alan kaynak kodu veya programlama mantığı, EK-3'te belirtilen temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğun kontrol edilebilmesi için gerekli olması kaydıyla, gerekçeli talep üzerine Bakanlığa sunulur.

(4) İmalatçılar, seri üretimin parçası olan makine veya ilgili ürünün, bu Yönetmeliğe uygun kalması için gerekli süreçlerin yürürlükte olmasını sağlar. Makine veya ilgili ürünün üretim sürecinde veya tasarımında veya özelliklerinde meydana gelen değişiklikler ile makine veya ilgili ürünün uygunluğunun beyan edilmesinde esas alınan uyumlaştırılmış standartlarda, diğer teknik özelliklerde veya 21 inci maddede atıfta bulunulan ortak özelliklerde meydana

gelen değişiklikler yeterince dikkate alınır. İmalatçılar, makine veya ilgili ürünlerin taşıdığı riskler bakımından uygun görülmesi hâlinde, kullanıcıların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla piyasada bulundurulan makine veya ilgili ürünlerden numune alarak test eder ve sonuçlarını inceler. İmalatçılar, gerekli olması hâlinde şikâyetlerin, uygun olmayan makine veya ilgili ürünlerin ve geri çağrılan makine veya ilgili ürünlerin kaydını tutar ve bu gibi izleme faaliyetleri konusunda dağıtıcıları bilgilendirir.

(5) İmalatçılar; piyasaya arz ettikleri veya hizmete sundukları makine veya ilgili ürünlerin en azından modeli, seri veya tip tanımlaması, imalat işleminin tamamlandığı yıl olarak imalat yılı ve varsa parti veya seri numarası veya tanımlamaya yarayan diğer bilgileri taşımasını veya makine veya ilgili ürünün boyutu veya niteliğinin izin vermediği durumlarda, gerekli bilgilerin ambalaj üzerinde veya makine veya ilgili ürünle birlikte verilen dokümanlarda yer almasını sağlar.

(6) İmalatçılar; isimlerini, tescilli ticari ünvanlarını veya tescilli ticari markalarını, posta adreslerini ve kendilerine ulaşılabilecek internet sitesini, e-posta adreslerini veya diğer dijital iletişim bilgilerini makine veya ilgili ürün üzerinde veya bunun mümkün olmadığı durumlarda ambalajında veya makine veya ilgili ürüne eşlik eden dokümanda belirtir. Adres, imalatçıyla iletişim kurulabilecek tek noktayı belirtir. İletişim bilgileri, kullanıcıların ve piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunun kolayca anlayabileceği dilde olur.

(7) İmalatçılar; makine veya ilgili ürünlerin kullanım talimatları ve EK-3'te belirtilen bilgilerle birlikte sunulmasını sağlar. Talimatlar dijital formatta sunulabilir. Bu tür talimatlar ve bilgiler, hangi ürün modeline karşılık geldiklerini açıkça belirtir. Kullanım talimatları dijital formatta sunulduğunda, imalatçı;

a) Makine veya ilgili üründe veya bu mümkün değilse, ambalajında veya eşlik eden belgede, dijital talimatlara nasıl erişileceğini belirtir.

b) Makine veya ilgili ürünün arızalanması sırasında da olmak üzere kullanıcının her zaman erişebilmesi için, kullanım talimatlarını kullanıcının yazdırabileceği, indirebileceği ve elektronik cihaza kaydedebileceği formatta sunar. Bu gereklilik, kullanım talimatlarının makine veya ilgili ürünün yazılımına gömülü olduğu durumda da geçerlidir.

c) Makine veya ilgili ürünün beklenen kullanım ömrü boyunca ve makine veya ilgili ürünün piyasaya arz edildikten sonra en az 10 yıl boyunca bunların çevrimiçi olarak erişilebilir olmasını sağlar.

(8) Kullanıcının satın alma sırasında talebi üzerine, imalatçı bir ay içinde ücretsiz olarak kâğıt formatında kullanım talimatlarını sağlar. Makine veya ilgili ürünün, profesyonel olmayan kullanıcılar için amaçlanan veya profesyonel olmayan kullanıcılar için amaçlanmamış olsa dahi makul ölçüde öngörülebilir koşullar altında profesyonel olmayan kullanıcılar tarafından kullanılabilir olması durumunda, imalatçı, makine veya ilgili ürünün hizmete sunulması ve güvenli şekilde kullanılması için esas olan güvenlik bilgisini kâğıt formatında sağlar. Kullanım talimatları, güvenlik bilgileri ve EK-3'te belirtilen bilgiler, Türkçe ve kullanıcılar tarafından kolayca anlaşılabilir, açık ve okunabilir olur.

(9) İmalatçılar, makine veya ilgili ürünün, EK-5 Kısım A'da belirtilen AB uygunluk beyanı ile birlikte sunulmasını sağlar veya alternatif olarak, imalatçılar, kullanım talimatlarında ve EK-3'te belirtilen bilgilerde AB uygunluk beyanının erişilebileceği internet adresini veya makine tarafından okunabilir kodu sağlar. Dijital AB uygunluk beyanları, makine veya ilgili ürünün beklenen ömrü boyunca ve herhalükârda makine veya ilgili ürünün piyasaya arz edilmesinden veya hizmete sunulmasından sonra en az 10 yıl boyunca çevrimiçi olarak erişilebilir olur.

(10) Piyasaya arz ettikleri veya hizmete sundukları makine veya ilgili ürünün bu Yönetmeliğe uygun olmadığını düşünen veya buna kanaat getirmek için makul sebepleri olan imalatçılar, bu makineyi veya ilgili ürünü uygun hale getirmek, piyasadan çekmek veya geri çağırmak düzeltici önlemlerinden uygun görülenleri derhal alır. Ayrıca, makine veya ilgili ürünün insan sağlığı ve güvenliğine ve uygun olduğu hallerde evcil hayvanlara ve mallara ve uygulanabilir olduğu hallerde çevreye risk arz ettiği durumlarda imalatçılar, özellikle uygunsuzluk ve alınan düzeltici önlemler hakkında ayrıntılı bilgi vererek Bakanlığı derhal bu konuda bilgilendirir.

(11) İmalatçılar; Bakanlığın gerekçeli talebine istinaden, makine veya ilgili ürünlerin bu Yönetmeliğe uygunluğunu kanıtlamak için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği dilde, yazılı veya dijital formatta sunar. İmalatçılar, talep edilmesi halinde piyasaya arz ettikleri veya hizmete sundukları makine veya ilgili ürünlerin oluşturduğu riskleri ortadan kaldırmak için alınan her türlü önlem konusunda Bakanlıkla işbirliği yapar.

Kısmen tamamlanmış makine imalatçılarının yükümlülükleri

MADDE 12- (1) İmalatçılar, kısmen tamamlanmış makineyi piyasaya arz ederken söz konusu ürünün EK-3'te belirtilen ilgili temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygun şekilde tasarlanmasını ve imal edilmesini sağlar.

(2) İmalatçılar, kısmen tamamlanmış makineyi piyasaya arz etmeden önce EK-4 Kısım B'de belirtilen teknik dosyayı hazırlar. Kısmen tamamlanmış makinenin EK-3'te belirtilen ilgili temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğunun EK-4 Kısım B'de belirtilen teknik dosyada kanıtlandığı durumda, imalatçılar AB bütünleştirme beyanını 23 üncü maddeye uygun olarak düzenler.

(3) İmalatçılar, teknik dosyayı ve AB bütünleştirme beyanını, kısmen tamamlanmış makinenin piyasaya arz edilmesinden itibaren en az 10 yıl süreyle Bakanlığın emrine hazır tutar. İlgili olduğu hallerde, teknik dosyada yer alan kaynak kodu veya programlama mantığı, EK-3'te belirtilen ilgili temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğun kontrol edilebilmesi için gerekli olması kaydıyla, gerekçeli talep üzerine Bakanlığa sunulur.

(4) İmalatçılar, seri üretimin parçası olan kısmen tamamlanmış makinenin bu Yönetmeliğe uygun kalması için gerekli süreçlerin yürürlükte olmasını sağlar. Kısmen tamamlanmış makinenin üretim sürecinde veya tasarımında veya özelliklerinde meydana gelen değişiklikler ile kısmen tamamlanmış makinenin uygunluğunun beyan edildiği veya doğrulandığı uyumlaştırılmış standartlarda veya diğer teknik özelliklerde ya da 21 inci maddede atıfta bulunulan ortak özelliklerde meydana gelen değişiklikler yeterince dikkate alınır.

(5) İmalatçılar, piyasaya arz ettikleri kısmen tamamlanmış makinenin en azından tanımlamasını, imalat işleminin tamamlandığı yıl olarak imalat yılını, modelini ve serisini veya tipini ve varsa parti veya seri numarasını veya tanımlamaya yarayan diğer bilgileri taşımasını veya kısmen tamamlanmış makinenin boyutu veya niteliğinin izin vermediği durumlarda, gerekli bilgilerin ambalaj üzerinde veya kısmen tamamlanmış makineyle birlikte verilen dokümanlarda yer almasını sağlar.

(6) İmalatçılar; isimlerini, tescilli ticari ünvanlarını veya tescilli ticari markalarını, posta adreslerini ve kendilerine ulaşılabilecek internet sitesini, e-posta adreslerini veya diğer dijital iletişim bilgilerini kısmen tamamlanmış makine üzerinde veya bunun mümkün olmadığı durumlarda ambalajında veya kısmen tamamlanmış makineye eşlik eden dokümanda belirtir. Adres, imalatçıyla iletişim kurulabilecek tek noktayı belirtir. İletişim bilgileri, kısmen tamamlanmış makineyi makineye bütünleştiren kişinin ve piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunun kolayca anlayabileceği dilde olur.

(7) İmalatçılar, kısmen tamamlanmış makinenin EK-11'de belirtilen montaj talimatlarıyla birlikte sunulmasını sağlar. Montaj talimatları imalatçı tarafından dijital formatta sunulabilir. Montaj talimatları dijital formatta sunulduğunda, imalatçı;

a) Kısmen tamamlanmış makinede veya bu mümkün değilse, ambalajında veya eşlik eden belgede, dijital montaj talimatlarına nasıl erişileceğini belirtir.

b) Kısmen tamamlanmış makinenin arızalanması sırasında da olmak üzere her zaman erişebilmesi için, kısmen tamamlanmış makineyi makineye bütünleştiren kişinin montaj talimatlarını yazdırabileceği, indirebileceği ve elektronik cihaza kaydedebileceği formatta sunar. Bu gereklilik, montaj talimatlarının kısmen tamamlanmış makinenin yazılımına gömülü olduğu durumda da geçerlidir.

c) Montaj talimatlarının, kısmen tamamlanmış makinenin piyasaya arz edilmesinden sonra en az 10 yıl boyunca çevrimiçi olarak erişilebilir olmasını sağlar.

(8) Kısmen tamamlanmış makineyi makineye bütünleştiren kişinin satın alma sırasındaki talebi üzerine, imalatçı montaj talimatlarını bir ay içinde ücretsiz olarak kâğıt formatında sağlar. Montaj talimatları, Türkçe ve kısmen tamamlanmış makineyi makineye bütünleştiren kişi tarafından kolayca anlaşılabilir, açık ve okunabilir olur.

(9) İmalatçılar, kısmen tamamlanmış makinenin, EK-5 Kısım B'de belirtilen AB bütünleştirme beyanı ile birlikte sunulmasını sağlar veya alternatif olarak, imalatçılar, EK-11'de belirtilen montaj talimatlarında AB bütünleştirme beyanının erişilebileceği internet adresini veya makine tarafından okunabilir kodu sağlar. Dijital AB bütünleştirme beyanları, kısmen tamamlanmış makinenin piyasaya arz edilmesinden sonra en az 10 yıl boyunca çevrimiçi olarak erişilebilir olur.

(10) Piyasaya arz ettikleri kısmen tamamlanmış makinenin bu Yönetmeliğe uygun olmadığını düşünen veya buna kanaat getirmek için nedenleri olan imalatçılar, kısmen tamamlanmış makineyi uygun hale getirmek, piyasadan çekmek veya geri çağırmak düzeltici önlemlerinden uygun görülenleri derhal alır. Ayrıca, kısmen tamamlanmış makine, ilgili temel sağlık ve güvenlik gereklilikleri bakımından risk arz ediyorsa, imalatçılar, özellikle uygunsuzluk ve alınan düzeltici önlemler hakkında ayrıntılı bilgi vererek Bakanlığı derhal bu konuda bilgilendirir.

(11) İmalatçılar, Bakanlığın gerekçeli talebine istinaden, kısmen tamamlanmış makinenin bu Yönetmeliğe uygunluğunu kanıtlamak için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği dilde, yazılı veya dijital formatta sunar. İmalatçılar, talep edilmesi halinde piyasaya arz ettikleri kısmen tamamlanmış makinelerin ilgili temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine ilişkin olarak taşıdığı riskleri ortadan kaldırmak için alınan her türlü önlem konusunda Bakanlıkla işbirliği yapar.

Yetkili temsilci

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünün imalatçısı, yazılı görevlendirme ile yetkili temsilci atayabilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası ile 12 nci maddenin birinci fıkrasında öngörülen yükümlülükler ve EK-4'te belirtilen teknik dosya hazırlama yükümlülüğü, yetkili temsilcinin yetkileri arasında yer almaz.

(2) Yetkili temsilci, imalatçıdan aldığı yetki çerçevesinde belirtilen görevleri yerine getirir. Bu yetkiler, yetkili temsilcinin en az aşağıdakileri yerine getirmesine izin verir:

a) Makine veya ilgili ürünlerin teknik dosyası ve AB uygunluk beyanının veya kısmen tamamlanmış makinenin AB bütünleştirme beyanının, ürünün piyasaya arz edilmesinden itibaren en az 10 yıl süreyle piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunun emrine hazır tutulması.

b) Bakanlığın gerekçeli talebine istinaden, bu Yönetmelik kapsamındaki ürünün uygunluğunun kanıtlanması için gerekli tüm bilgi ve belgelerin kâğıt veya dijital formatta Bakanlığa sunulması.

c) Talep edilmesi halinde, görevlendirmesi dahilinde olmak üzere, bu Yönetmelik kapsamındaki ürününün arz ettiği riskleri ortadan kaldırmak için alınan her türlü önlem konusunda Bakanlıkla işbirliği yapılması.

Makine veya ilgili ürünlerin ithalatçılarının yükümlülükleri

MADDE 14- (1) İthalatçılar, sadece uygun olan makine veya ilgili ürünleri piyasaya arz eder.

(2) İthalatçılar, makine veya ilgili ürünü piyasaya arz etmeden önce 26 ncı maddede atıfta bulunulan uygunluk değerlendirme yöntemlerinden uygun olanının imalatçı tarafından yerine getirilmiş olmasını sağlar. İthalatçılar, imalatçı tarafından EK-4 Kısım A'da belirtilen teknik dosyanın hazırlandığını, makine veya ilgili ürünün 24 üncü maddede atıfta bulunulan CE işaretini taşıdığını ve gerekli belgelerin ürüne eşlik ettiğini ve imalatçının 11 inci maddenin beşinci, altıncı ve dokuzuncu fıkralarında belirtilen gereklere uyduğunu sağlar. İthalatçı, makine veya ilgili ürünün bu Yönetmelik gerekliklerine uygun olmadığını düşündüğü veya uygun olmadığını düşünmesi için nedenlerinin olduğu durumlarda, bu Yönetmeliğe uygun hale getirilene kadar bu ürünü piyasaya arz edemez. Ayrıca, makine veya ilgili ürünün insan sağlığı ve güvenliğine ve uygun olduğu hallerde evcil hayvanlara ve mallara ve uygulanabilir olduğu hallerde çevreye risk arz ettiği durumlarda ithalatçı, imalatçıyı ve Bakanlığı bu konuda bilgilendirir.

(3) İthalatçılar; isimlerini, tescilli ticari ünvanlarını veya tescilli ticari markalarını, posta adreslerini ve kendilerine ulaşılabilecek internet sitesini, e-posta adreslerini veya diğer dijital iletişim bilgilerini makine veya ilgili ürün üzerinde veya bunun mümkün olmadığı durumlarda ambalajında veya makine veya ilgili ürüne eşlik eden dokümanda belirtir. İletişim bilgileri, nihai kullanıcıların ve piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunun kolayca anlayabileceği dilde olur.

(4) İthalatçılar, makine veya ilgili ürünün kullanım talimatları ve 11 inci maddenin yedinci ve sekizinci fıkralarında belirtilen bilgilerle birlikte bulunmasını sağlar.

(5) İthalatçılar, makine veya ilgili ürün kendi sorumluluğu altındayken depolama veya nakliye şartlarının, EK-3'te belirtilen temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğunu tehlikeye düşürmemesini sağlar.

(6) İthalatçılar, makine veya ilgili ürünün arz ettiği riskle ilgili olarak gerekli görüldüğünde, insan sağlığı ve güvenliği ve uygun olduğu hallerde evcil hayvanlar ve mallar ve uygulanabilir olduğu hallerde çevrenin korunmasını sağlamak üzere, piyasada bulundurulan makine veya ilgili ürünlerden numune alarak test eder, araştırır ve gerekli görülmesi halinde şikâyetlerin, uygun olmayan makine veya ilgili ürünlerin ve geri çağrılan makine veya ilgili ürünlerin kaydını tutar ve bu izleme faaliyetleri hakkında dağıtıcıları bilgilendirir.

(7) Piyasaya arz edilmiş olan makine veya ilgili ürünün, bu Yönetmeliğe uygun olmadığını düşündüğü veya uygun olmadığını düşünmesi için nedenlerinin olduğu durumlarda ithalatçılar, makine veya ilgili ürünü uygun hale getirmek, piyasadan çekmek veya geri çağırmak düzeltici önlemlerinden uygun görülenleri derhal alır. Ayrıca, makine veya ilgili ürünün insan sağlığı ve güvenliğine ve uygun olduğu hallerde evcil hayvanlara ve mallara ve uygulanabilir olduğu hallerde çevreye risk arz ettiği durumlarda, ithalatçı özellikle uygunsuzluğa ve alınan tüm düzeltici önlemlere dair detayları vererek, bu hususta Bakanlığı derhal bilgilendirir.

(8) İthalatçılar, AB uygunluk beyanının bir kopyasını makine veya ilgili ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren en az 10 yıl süreyle Bakanlığa sunmak üzere muhafaza eder ve Bakanlığın talebi üzerine teknik dosyayı, EK-4 Kısım A'da belirtildiği şekilde Bakanlığa sunar. İlgili olduğu hallerde, teknik dosyada yer alan kaynak kodunu veya programlama mantığını, Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine, EK-3'te belirlenen temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğunu kontrol edebilmesi için Bakanlığa sunar.

(9) İthalatçılar, Bakanlığın gerekçeli talebi doğrultusunda, makine veya ilgili ürünün bu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren tüm bilgi ve belgeleri kâğıt veya dijital formatta Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği dilde sunar. İthalatçılar, Bakanlığın talebi üzerine piyasaya arz

ettikleri makine veya ilgili ürünün insan sağlığı ve güvenliğine ve uygun olduğu hallerde evcil hayvanlara ve mallara ve uygulanabilir olduğu hallerde çevreye arz ettiği riskleri ortadan kaldırmak için alınan her türlü önlem konusunda Bakanlıkla işbirliği yapar.

Kısmen tamamlanmış makine ithalatçılarının yükümlülükleri

MADDE 15- (1) İthalatçılar, sadece uygun olan kısmen tamamlanmış makineleri piyasaya arz eder.

(2) İthalatçılar, kısmen tamamlanmış makineyi piyasaya arz etmeden önce imalatçı tarafından EK-4 Kısım B'de belirtilen teknik dosyanın hazırlandığından, kısmen tamamlanmış makinenin gerekli belgelerle birlikte geldiğinden ve imalatçının 12 nci maddenin beşinci, altıncı ve dokuzuncu fıkralarında belirtilen gereklere uyduğundan emin olur. İthalatçı, kısmen tamamlanmış makinenin bu Yönetmelik gerekliklerine uygun olmadığını düşündüğü veya uygun olmadığını düşünmesi için nedenlerinin olduğu durumlarda, bu Yönetmeliğe uygun hale getirilene kadar bu ürünü piyasaya arz edemez. Ayrıca kısmen tamamlanmış makinenin ilgili temel sağlık ve güvenlik gereklilikleri açısından risk teşkil ettiği durumlarda ithalatçı, imalatçıyı ve Bakanlığı bu konuda bilgilendirir.

(3) İthalatçılar, kısmen tamamlanmış makine üzerinde veya bunun mümkün olmadığı durumlarda ambalaj üzerinde veya ürüne eşlik eden belgede, adını, tescilli ticari ünvanını veya tescilli ticari markasını ve iletişime geçilebilecek posta adresini ve internet sitesini, e-posta adresini veya diğer dijital iletişim bilgilerini belirtir. İletişim bilgileri, kısmen tamamlanmış makineyi makineye bütünleştiren kişinin ve piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunun kolayca anlayabileceği dilde olur.

(4) İthalatçılar, kısmen tamamlanmış makinenin 12 nci maddenin yedinci ve sekizinci fıkralarında belirtilen montaj talimatları ile birlikte bulunmasını sağlar.

(5) İthalatçılar, kısmen tamamlanmış makine kendi sorumluluğu altındayken depolama veya nakliye şartlarının EK-3'te belirtilen ilgili temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğunu tehlikeye düşürmemesini sağlar.

(6) Piyasaya arz edilmiş olan kısmen tamamlanmış makinenin, bu Yönetmeliğe uygun olmadığını düşündüğü veya uygun olmadığını düşünmesi için makul sebepleri olduğu durumlarda ithalatçılar, kısmen tamamlanmış makineyi uygun hale getirmek, piyasadan çekmek veya geri çağırmak düzeltici önlemlerinden uygun görülenleri derhal alır. Ayrıca, kısmen tamamlanmış makinenin ilgili temel sağlık ve güvenlik gereklilikleri açısından risk teşkil ettiği durumlarda, ithalatçı özellikle uygunsuzluğa ve alınan tüm düzeltici önlemlere dair detayları vererek bu hususta Bakanlığı derhal bilgilendirir.

(7) İthalatçılar, AB bütünleştirme beyanının bir kopyasını kısmen tamamlanmış makinenin piyasaya arz edildiği tarihten itibaren en az 10 yıl süreyle Bakanlığa sunmak üzere muhafaza eder ve Bakanlığın talebi üzerine EK-4 Kısım B'de belirtilen teknik dosyayı Bakanlığa sunar.

(8) İthalatçılar, Bakanlığın gerekçeli talebi doğrultusunda, kısmen tamamlanmış makinenin bu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren tüm bilgi ve belgeleri kâğıt veya dijital formatta Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği dilde sunar. İthalatçılar, talep edilmesi halinde piyasaya arz ettikleri kısmen tamamlanmış makinenin ilgili temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine ilişkin olarak arz ettiği riskleri ortadan kaldırmak için alınan her türlü önlem konusunda Bakanlıkla işbirliği yapar.

Makine veya ilgili ürünlerin dağıtıcılarının yükümlülükleri

MADDE 16- (1) Dağıtıcılar, makine veya ilgili ürünü piyasada bulundururken bu Yönetmeliğin gerekleri doğrultusunda özenle hareket eder.

(2) Dağıtıcı, makine veya ilgili ürünü piyasada bulundurmadan önce;

a) Makine veya ilgili ürününün CE işaretini taşıdığını,

b) Makine veya ilgili ürüne 11 inci maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen AB uygunluk beyanının eşlik ettiğini,

c) Makine veya ilgili ürüne 11 inci maddenin yedinci ve sekizinci fıkralarında belirtilen kullanım talimatları ve bilgilerin eşlik ettiğini ve bunların Türkçe olduğunu,

ç) İmalatçı ve ithalatçının sırasıyla 11 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkraları ve 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen gerekliliklere uyduğunu,

doğrular.

(3) Dağıtıcı, makine veya ilgili ürünün bu Yönetmeliğe uygun olmadığını düşündüğü veya uygun olmadığını düşünmesi için nedenlerinin olduğu durumlarda, uygun hale getirilene kadar bu makine veya ilgili ürünü piyasada bulunduramaz. Ayrıca, makine veya ilgili ürünün insanların sağlığı ve güvenliğine ve uygun olduğu hallerde evcil hayvanlara ve mallara ve uygulanabilir olduğu hallerde çevreye risk arz ettiği durumlarda dağıtıcı, imalatçı veya ithalatçıyı ve aynı zamanda Bakanlığı bu yönde bilgilendirir.

(4) Dağıtıcı, makine veya ilgili ürün kendi sorumluluğu altındayken depolama veya nakliye şartlarının, EK-3'te belirtilen temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğunu tehlikeye düşürmemesini sağlar.

(5) Piyasada bulundurduğu makine veya ilgili ürünün, bu Yönetmeliğe uygun olmadığını düşündüğü veya uygun olmadığını düşünmesi için nedenlerinin olduğu durumlarda dağıtıcı, makine veya ilgili ürünü uygun hale getirmek, piyasadan çekmek veya geri çağırmak düzeltici önlemlerinden uygun görülenlerin alındığından emin olur. Ayrıca, makine veya ilgili ürünün insan sağlığı ve güvenliğine ve uygun olduğu hallerde evcil hayvanlara ve mallara ve uygulanabilir olduğu hallerde çevreye risk arz ettiği durumlarda, dağıtıcı, özellikle uygunsuzluğa ve alınan tüm düzeltici önlemlere dair detayları vererek bu hususta Bakanlığı derhal bilgilendirir.

(6) Dağıtıcı, Bakanlığın gerekçeli talebi doğrultusunda, makine veya ilgili ürünün bu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren tüm bilgi ve belgeleri kâğıt veya dijital formatta Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği dilde sunar. Dağıtıcı, talep edilmesi halinde piyasada bulundurduğu makine veya ilgili ürünün insan sağlığı ve güvenliğine ve uygun olduğu hallerde evcil hayvanlara ve mallara ve uygulanabilir olduğu hallerde çevreye arz ettiği riskleri ortadan kaldırmak için alınan her türlü önlem konusunda Bakanlıkla işbirliği yapar.

Kısmen tamamlanmış makine dağıtıcılarının yükümlülükleri

MADDE 17- (1) Dağıtıcılar, kısmen tamamlanmış makineyi piyasada bulundururken bu Yönetmeliğin gerekleri doğrultusunda özenle hareket eder.

(2) Dağıtıcı, kısmen tamamlanmış makineyi piyasada bulundurmadan önce;

a) Kısmen tamamlanmış makineye 12 nci maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen AB bütünleştirme beyanının eşlik ettiğini,

b) Kısmen tamamlanmış makineye 12 nci maddenin yedinci ve sekizinci fıkralarında belirtilen montaj talimatlarının eşlik ettiğini ve bu talimatların Türkçe olduğunu,

c) İmalatçı ve ithalatçının sırasıyla 12 nci maddenin beşinci ve altıncı fıkraları ve 15 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen gerekliliklere uyduğunu,

doğrular.

(3) Dağıtıcı, kısmen tamamlanmış makinenin bu Yönetmeliğe uygun olmadığını düşündüğü veya uygun olmadığını düşünmesi için nedenlerinin olduğu durumlarda, uygun hale getirilene kadar kısmen tamamlanmış makineyi piyasada bulunduramaz. Ayrıca, kısmen tamamlanmış makinenin ilgili temel sağlık ve güvenlik gereklilikleri açısından risk teşkil ettiği durumlarda dağıtıcı, imalatçı veya ithalatçıyı ve aynı zamanda Bakanlığı bu yönde bilgilendirir.

(4) Dağıtıcı, kısmen tamamlanmış makine kendi sorumluluğu altındayken depolama veya nakliye şartlarının, EK-3'te belirtilen ilgili temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğunu tehlikeye düşürmemesini sağlar.

(5) Piyasada bulundurduğu kısmen tamamlanmış makinenin, bu Yönetmeliğe uygun olmadığını düşündüğü veya uygun olmadığını düşünmesi için nedenlerinin olduğu durumlarda dağıtıcı, kısmen tamamlanmış makineyi uygun hale getirmek, piyasadan çekmek veya geri çağırmak düzeltici önlemlerinden uygun görülenlerin alındığından emin olur. Ayrıca, kısmen tamamlanmış makinenin ilgili temel sağlık ve güvenlik gereklilikleri bakımından risk oluşturduğu durumlarda dağıtıcı, özellikle uygunsuzluğa ve alınan tüm düzeltici önlemlere dair detayları vererek, bu hususta Bakanlığı derhal bilgilendirir.

(6) Dağıtıcı, Bakanlığın gerekçeli talebi doğrultusunda, kısmen tamamlanmış makinenin bu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren tüm bilgi ve belgeleri kâğıt veya dijital formatta Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği dilde sunar. Dağıtıcı, talep edilmesi halinde piyasada bulundurduğu kısmen tamamlanmış makinenin temel sağlık ve güvenlik gereklilikleri bakımından oluşturduğu riskleri ortadan kaldırmak için alınan her türlü önlem konusunda Bakanlıkla işbirliği yapar.

İmalatçıların yükümlülüklerinin ithalatçı ve dağıtıcılara uygulandığı durumlar

MADDE 18- (1) İthalatçı veya dağıtıcı, bu Yönetmeliğin kapsamına giren ürünü kendi adı veya ticari markası altında piyasaya arz etmesi veya hâlihazırda piyasaya arz edilmiş ürünü, uygulanabilir gerekliliklere uygunluğu etkilenebilecek şekilde değiştirmesi durumunda, bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda imalatçı olarak kabul edilir ve 11 inci ve 12 nci maddelerde belirtilen imalatçı yükümlülüklerine tabi olur.

İmalatçıların yükümlülüklerinin uygulandığı diğer durumlar

MADDE 19- (1) Makinede veya ilgili üründe önemli değişiklik yapan gerçek veya tüzel kişi, bu Yönetmeliğin amaçları bakımından imalatçı olarak kabul edilir ve söz konusu makine veya ilgili ürün için 11 inci maddede belirtilen imalatçı yükümlülüklerine tabi olur. Önemli değişikliğin, makine tertibatının parçası olan yalnızca makinenin veya ilgili ürünün güvenliğine etkisinin bulunması hâlinde, risk değerlendirmesinde gösterildiği şekilde, bu yükümlülükler yalnızca etkilenen makine veya ilgili ürün bakımından uygulanır.

(2) Önemli değişikliği gerçekleştiren kişi, özellikle, 11 inci maddede belirtilen diğer yükümlülüklere halel getirmeksizin, makinenin veya ilgili ürünün bu Yönetmeliğin uygulanabilir gerekliliklerine uygun olmasını tamamen kendi sorumluluğunda olacak şekilde sağlar ve beyan eder ve ilgili uygunluk değerlendirme yöntemlerini 26 ncı maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen şekilde uygular.

(3) Kendi kullanımı için kendi makinesinde veya ilgili ürününde önemli değişiklik gerçekleştiren profesyonel olmayan kullanıcı, bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda imalatçı olarak kabul edilmez ve 11 inci maddede belirtilen imalatçı yükümlülüklerine tabi olmaz.

İktisadi işletmecilerin tanımlanması

MADDE 20- (1) Bakanlığın talep etmesi durumunda, iktisadi işletmeci aşağıdaki konularda gerekli bilgiyi Bakanlığa sunar:

a) Kendilerine bu Yönetmelik kapsamında ürünü tedarik eden iktisadi işletmeciler ile ilgili bilgileri.

b) Kendilerinin bu Yönetmelik kapsamında ürünü tedarik ettikleri iktisadi işletmeciler ile ilgili bilgileri.

(2) İktisadi işletmeciler; birinci fıkrada yer alan yükümlülüğü yerine getirebilmek amacıyla, anılan fıkrada belirtilen bilgileri bu Yönetmelik kapsamındaki ürünleri tedarik ettikleri veya bu ürünlerin kendilerine tedarik edildiği tarihten itibaren en az 10 yıl süreyle muhafaza eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bu Yönetmelik Kapsamındaki Ürünlerin Uygunluğu

Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlere ilişkin uygunluk varsayımı

MADDE 21- (1) Avrupa Birliği Resmî Gazetesi'nde referans numaraları yayımlanmış uyumlaştırılmış standartlara veya bunların ilgili bölümlerine uygun olan bu Yönetmelik kapsamındaki ürünün, bu standartlar veya ilgili bölümleri kapsamında EK-3'te belirtilen temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygun olduğu varsayılır.

(2) EK-3'te belirtilen temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluk için teknik gereklilikleri kapsayan ortak özelliklerin oluşturulmasına ilişkin olarak Komisyon tarafından tanzim edilen uygulama mevzuatı, Bakanlık tarafından yayımlanır.

(3) İkinci fıkrada atıfta bulunulan uygulama mevzuatı veya bu mevzuatın bölümlerinde düzenlenen ortak özelliklere uygun olan bu Yönetmelik kapsamındaki ürünün, ortak özellikler veya bunların bölümleri ile ilgili EK-3'te belirlenen temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygun olduğu varsayılır.

(4) Bakanlık; ortak özelliğin EK-3'te belirtilen temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini tam olarak karşılamadığını değerlendirir ise, ayrıntılı açıklama sunmak suretiyle Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu bilgilendirebilir.

(5) Bilgi ve iletişim teknolojileri siber güvenlik belgelendirmesi hakkında ilgili AB mevzuatı uyarınca kabul edilen ve referansları Avrupa Birliği Resmî Gazetesi'nde yayımlanmış siber güvenlik belgelendirme programı kapsamında belgelendirilmiş veya uygunluk beyanı düzenlenmiş makineler ve ilgili ürünlerin, söz konusu gereklilikler siber güvenlik sertifikası veya uygunluk beyanı ya da bunların bölümleri kapsamında olduğu ölçüde, bozulmaya karşı koruma ile kontrol sistemlerinin güvenliği ve güvenilirliği bakımından EK-3'ün 1.1.9 ve 1.2.1 maddelerinde belirtilen temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygun olduğu varsayılır.

(6) Bu madde uyarınca yüksek riskli yapay zekâ sistemlerine ilişkin uyumlaştırılmış standartlar veya ortak özellikler referans alınana veya kabul edilene kadar, AB'nin yapay zekâ ile ilgili mevzuatı uyarınca referans alınan ilgili uyumlaştırılmış standartlara veya kabul edilen ortak özelliklere uyan bu Yönetmelik kapsamındaki yüksek riskli yapay zekâ sistemlerinin, EK-3'te yer alan yüksek riskli yapay zekâ sistemlerine ilişkin olarak belirtilen temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygun olduğu varsayılır.

Makine ve ilgili ürünlerin AB uygunluk beyanı

MADDE 22- (1) AB uygunluk beyanı, EK-3'te belirtilen uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin yerine getirildiğini gösterir.

(2) AB uygunluk beyanı; EK-5 Kısım A'da yer alan şekilde düzenlenir, EK-6, EK-8, EK-9 ve EK-10'da düzenlenen ilgili modüllerde belirtilen unsurları kapsar ve sürekli güncellenir. Başka dillerde düzenlendiği durumlarda, makine veya ilgili ürünün AB uygunluk beyanına Türkçe tercümesi de eklenir.

(3) Makine veya ilgili ürün, AB uygunluk beyanı gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tabi olduğu durumlarda, bu teknik düzenlemelerin tümüne ilişkin olarak tek AB uygunluk beyanı hazırlanır. Beyan metni, ilgili teknik düzenlemelerin adını, yayım tarihini ve referans numarasını içerir.

(4) İmalatçı, AB uygunluk beyanı düzenleyerek makine veya ilgili ürünün bu Yönetmeliğin gerekliliklerine uygunluğuna ilişkin sorumluluğu üstlenmiş olur.

Kısmen tamamlanmış makinenin AB bütünleştirme beyanı

MADDE 23- (1) AB bütünleştirme beyanı, EK-3'te belirtilen ilgili temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin yerine getirildiğini gösterir.

(2) AB bütünleştirme beyanı EK-5 Kısım B'de yer alan şekilde düzenlenir ve sürekli güncellenir. Başka dillerde düzenlendiği durumlarda, kısmen tamamlanmış makinenin AB bütünleştirme beyanına Türkçe tercümesi de eklenir.

(3) Kısmen tamamlanmış makinenin, AB uygunluk beyanı gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tabi olması durumunda, bu teknik düzenlemelerin tümüne ilişkin olarak tek AB bütünleştirme beyanı hazırlanır. Söz konusu beyan, ilgili teknik düzenlemelerin adını, yayım tarihini ve referans numarasını da içerir.

(4) İmalatçı, AB bütünleştirme beyanı düzenleyerek kısmen tamamlanmış makinenin bu Yönetmeliğin gerekliliklerine uygunluğuna ilişkin sorumluluğu üstlenmiş olur.

"CE" işaretlemesinin genel esasları

MADDE 24- (1) "CE" işareti, 26/5/2021 tarihli ve 4021 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan "CE" İşareti Yönetmeliğine uygun olarak iliştirilir.

Makine ve ilgili ürünlere "CE" işareti iliştirilmesi ile ilgili kurallar

MADDE 25- (1) "CE" işareti görülebilir, okunaklı ve silinemez biçimde makine veya ilgili ürüne iliştirilir. Bunun mümkün olmaması veya makine ya da ilgili ürünün yapısı nedeniyle bu durumun garanti edilememesi halinde "CE" işareti, ambalaja ve makine veya ilgili ürüne eşlik eden belgelere iliştirilir.

(2) "CE" işareti makine veya ilgili ürünün piyasaya arzından veya hizmete sunulmasından önce iliştirilir.

(3) Makine veya ilgili ürünün uygunluğunun 26 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde ve üçüncü fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen uygunluk değerlendirme yöntemlerine göre değerlendirilmesi durumunda, "CE" işaretini takiben ilgili onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasının iliştirilmesi gerekir. Onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası kuruluşun kendisi tarafından veya talimatı ile imalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından iliştirilir.

(4) "CE" işaretine ve uygun olan hallerde, onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarasına ek olarak, özel riski veya kullanımı gösteren her türlü görsel sembol veya işaret eklenebilir.

(5) Bakanlık, "CE" işaretini düzenleyen mevzuatın doğru şekilde uygulanmasını sağlamak için mevcut uygulamaları temel alır ve söz konusu işaretin uygunsuz kullanımı halinde gerekli tedbirleri alır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Uygunluk Değerlendirmesi

Makine ve ilgili ürünler için uygunluk değerlendirme yöntemleri ve acil durum yöntemleri

MADDE 26- (1) İmalatçı veya 19 uncu maddede belirtilen gerçek veya tüzel kişi, bu maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen uygunluk değerlendirme yöntemlerinden birini uygular.

(2) EK-1 Kısım A'da listelenen makine veya ilgili ürün kategorisi için imalatçı veya 19 uncu maddede belirtilen gerçek veya tüzel kişi aşağıdaki yöntemlerden birini uygular:

a) EK-7'de belirtilen AB tip incelemesi (Modül B), ardından EK-8'de belirtilen iç üretim kontrolüne dayalı tipe uygunluk (Modül C).

b) EK-9'da belirtilen tam kalite güvencesine dayalı uygunluk (Modül H).

c) EK-10'da belirtilen birim doğrulamasına dayalı uygunluk (Modül G).

(3) EK-1 Kısım B'de listelenen makine veya ilgili ürün kategorisi için imalatçı veya 19 uncu maddede belirtilen gerçek veya tüzel kişi aşağıdaki yöntemlerden birini uygular:

a) EK-6'da belirtilen iç üretim kontrolü (Modül A).

b) EK-7'de belirtilen AB tip incelemesi (Modül B), ardından EK-8'de belirtilen iç üretim kontrolüne dayalı tipe uygunluk (Modül C).

c) EK-9'da belirtilen tam kalite güvencesine dayalı uygunluk (Modül H).

ç) EK-10'da belirtilen birim doğrulamasına dayalı uygunluk (Modül G).

d) İmalatçının, bu fıkranın (a) bendinde belirtilen iç üretim kontrolü yöntemini uygulaması halinde, makine veya ilgili ürünü, ilgili temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin tümünü kapsayan ve o makine veya ilgili ürün kategorisine özgü olan uyumlaştırılmış standartlara veya ortak özelliklere uygun olarak tasarlar ve imal eder. Makine veya ilgili ürün kategorisi EK-1 Kısım B'de listelenmişse ve makine veya ilgili ürün, o makine veya ilgili ürün kategorisinin ilgili temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin tümünü kapsayan ve o kategoriye özgü olan uyumlaştırılmış standartlara veya ortak özelliklere uygun olarak tasarlanmamış ve imal edilmemişse, imalatçı, 19 uncu maddede belirtilen gerçek veya tüzel kişiler dahil, bu fıkranın (b), (c) veya (ç) bentlerinde belirtilen yöntemlerden birini uygular.

(4) Makine veya ilgili ürün kategorisi EK-1'de listelenmemişse, imalatçı, 19 uncu maddede belirtilen gerçek veya tüzel kişiler dahil, EK-6'da belirtilen iç üretim kontrol yöntemini (Modül A) uygular.

(5) Onaylanmış kuruluşlar, uygunluk değerlendirmesi için ücretleri belirlerken küçük ve orta ölçekli işletmelerin özel ilgi alanlarını ve ihtiyaçlarını dikkate alır.

(6) Bu Yönetmelik kapsamındaki makine ve ilgili ürünlere ilişkin olarak, AB'nin iç pazar acil durum ve dayanıklılık mevzuatı uyarınca iç pazar acil durumu nedeniyle uygunluk değerlendirmesine dair acil durum prosedürleri, uygunluk varsayımı ve ortak özelliklerin kabulü hususunda Komisyon tarafından düzenleme yayımlanması halinde, söz konusu düzenleme gerektiğinde Bakanlık tarafından yayımlanabilir veya bu kapsamda yapılan ilgili AB uygulamaları doğrudan kabul edilerek uygulanabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Görevlendirilmesi

Bildirim

MADDE 27- (1) Bakanlık, bu Yönetmelik uyarınca üçüncü taraf uygunluk değerlendirme işlemlerini yerine getirmek üzere görevlendirdiği kuruluşları, Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir.

Yetkili kuruluş

MADDE 28- (1) Bakanlık; 33 üncü maddede belirtilen hükümleri de içerecek şekilde onaylanmış kuruluş adayı uygunluk değerlendirme kuruluşunun değerlendirilmesi ve görevlendirilmesi ile onaylanmış kuruluşun izlenmesi için gerekli yöntemlerin oluşturulması ve yürütülmesinden sorumlu olan yetkili kuruluştur.

Yetkili kuruluşa ilişkin esaslar

MADDE 29- (1) Yetkili kuruluş, uygunluk değerlendirme kuruluşları ile arasında çıkar ilişkisi bulunmayacak şekilde faaliyetini yürütür.

(2) Yetkili kuruluş, objektif ve tarafsız olarak faaliyetini yürütür.

(3) Yetkili kuruluş, onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilecek olan uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ilişkin tüm kararların yetkin personelce alınması ve bu personelin onaylanmış kuruluş hakkında yeterlilik incelemesi yapmış olan personelden farklı olmasını sağlar.

(4) Yetkili kuruluş, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yürüttüğü faaliyetlerin hiçbirini teklif edemez veya sunamaz; ticari veya rekabete dayalı danışmanlık hizmeti teklif edemez veya sunamaz.

(5) Yetkili kuruluş, elde ettiği bilginin gizliliğini sağlar.

(6) Yetkili kuruluş, görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesi için yeterli sayıda yetkin personel istihdam eder.

Bakanlığın bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 30- (1) Bakanlık; onaylanmış kuruluş adayı uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yeterliliklerini değerlendirme, bu kuruluşları onaylanmış kuruluş olarak görevlendirme, bildirme ve izleme yöntemleri ile bu yöntemlerde meydana gelen değişiklikleri Ticaret Bakanlığı aracılığı ile Komisyona bildirir.

Onaylanmış kuruluşlara ilişkin gereklilikler

MADDE 31- (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilebilmesi ve görevlendirmenin devam edebilmesi için bu maddede belirtilen gerekliliklerin tamamını karşılaması zorunludur.

(2) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, ulusal mevzuata uygun şekilde kurulur ve tüzel kişiliği haiz olur.

(3) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, değerlendirdiği işletmeden veya değerlendirdiği makine veya ilgili üründen bağımsız üçüncü taraf kuruluş olması gerekir. Uygunluk değerlendirme kuruluşu; değerlendirdiği makine veya ilgili ürünün tasarımı, imalatı, tedariki, monte edilmesi, kullanımı veya bakımında yer alan işletmeleri temsil eden mesleki veya ticari birliğe bağlı olursa, bağımsızlığını ve herhangi çıkar çatışmasının bulunmadığını kanıtlar ise uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak değerlendirilebilir.

(4) Uygunluk değerlendirme kuruluşu aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadır:

a) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, üst düzey yönetimi ve uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirmekle sorumlu personeli, değerlendirdikleri makine veya ilgili ürünün tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, ithalatçısı, dağıtıcısı, kurulumcusu, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı ya da bu kişilerin temsilcisi olamaz. Değerlendirilen ürüne dahil edilen kısmen tamamlanmış makinelerle ilgili olarak bu rollerden herhangi birini yerine getiremez veya bu taraflardan herhangi birinin temsilcisi olamaz. Bu kısıtlama, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının faaliyetleri için gerekli olan değerlendirilen makine veya ilgili ürünün kullanımını veya makine veya ilgili ürünün kişisel amaçlarla kullanımını kapsamaz.

b) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, üst düzey yönetimi ve uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirmekle sorumlu personeli, makine veya ilgili ürünlerin tasarımı, imalatı, ithalatı, dağıtılması, pazarlaması, kurulumu, kullanılması ya da bakımı konularında doğrudan yer alamaz ve bu faaliyetlerle uğraşan kişileri temsil edemez. Bildirildikleri uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili verecekleri kararların bağımsızlığını ya da dürüstlüklerini olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi faaliyette bulunamaz. Bu hususlar özellikle danışmanlık hizmetleri için geçerlidir.

c) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, şube, temsilcilik ve yüklenicilerinin faaliyetlerinin uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinin gizliliğini, nesnelliğini veya tarafsızlığını etkilememesini sağlar.

(5) Uygunluk değerlendirme kuruluşu ve onun personeli, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini en yüksek düzeyde mesleki dürüstlükle ve ilgili alanda gerekli teknik yeterlilikle yürütür; kararlarını veya uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin sonuçlarını etkileyebilecek, özellikle bu faaliyetlerin sonuçlarında menfaati bulunan kişi veya kişi gruplarından gelebilecek her türlü baskıdan ve başta mali olmak üzere tüm teşviklerden uzak durur.

(6) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, EK-7, EK-9 ve EK-10'da belirtilen kapsamlardaki görevlendirilmiş olduğu alana ilişkin kendisine verilen tüm uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini gerek kendisi tarafından gerekse kendi adına veya sorumluluğunda yapılması durumunda yerine getirebilecek yeterliliğe sahip olur. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, görevlendirildiği her makine veya ilgili ürün ve her uygunluk değerlendirme işlemi için her zaman;

a) Uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini yürütebilmek için teknik bilgi ile yeterli ve uygun tecrübeye sahip personele,

b) Uygunluk değerlendirmesi yöntemlerinin şeffaflığını ve yeniden yapılabilmesini temin edecek şekilde, uygunluk değerlendirmesi faaliyetinin yürütüldüğü yöntemlerin açıklamalarına,

c) Onaylanmış kuruluş olarak yerine getirdiği görevler ile diğer faaliyetleri arasında ayrım yapılabilmesini sağlayacak uygun politika ve yöntemlere,

ç) İşletmenin büyüklüğü, faaliyet gösterdiği sektör, organizasyon yapısı, makine veya ilgili ürünün teknolojik olarak karmaşıklık derecesi ve üretim sürecinin hacmini ve seri üretim niteliğini dikkate alan uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin performansına dair yöntemlere,

sahip olur.

(7) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme faaliyetleriyle ilgili teknik ve idari görevleri uygun şekilde yerine getirmek için gerekli araçlara sahip olmak ve tüm gerekli teçhizata veya tesislere erişmek yükümlülüğündedir.

(8) Uygunluk değerlendirme işlemini gerçekleştirmekten sorumlu personelin;

a) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun onaylanmış kuruluş olarak yerine getirmekle görevlendirildiği tüm uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini kapsayan sağlam teknik ve mesleki eğitime,

b) Yürüttükleri değerlendirmelerin gereklilikleri hakkında yeterli bilgiye ve değerlendirmeleri yürütmek için gereken yeterli yetkiye,

c) EK-3'te yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklilikleri, 21 inci maddede belirtilen uygulanabilir uyumlaştırılmış standartlar ve ortak özellikler ile Birlik uyum mevzuatının ve ulusal mevzuatın ilgili hükümleri konusunda yeterli bilgi ve anlama kabiliyetine,

ç) Uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinin yerine getirilmiş olduğunu kanıtlayan belge, kayıt ve raporları düzenleme becerisine,

sahip olması gerekir.

(9) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, kendisinin, üst düzey yönetiminin ve uygunluk değerlendirmesi görevini yürütmekten sorumlu personelinin tarafsızlığını sağlamakla yükümlüdür. Uygunluk değerlendirme kuruluşunun üst düzey yönetiminin ve uygunluk değerlendirme görevlerini yürüten personelinin ücretleri, gerçekleştirilen uygunluk değerlendirmesi sayısına veya sonuçlarına bağlı tutulamaz.

(10) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, sorumluluğun ulusal mevzuata göre kamu tarafından üstlenilmediği ve Bakanlığın uygunluk değerlendirme işlemi için doğrudan sorumluluğu bulunmadığı sürece mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

(11) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun personeli Bakanlıkla olan ilişkileri hariç olmak üzere, EK-7, EK-9 ve EK-10 kapsamında görevlerini yürütürken elde edilen tüm bilginin mesleki gizliliğini sağlar. Mülkiyet, fikri mülkiyet ve ticari sırlara ilişkin haklar korunur.

(12) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, ilgili standardizasyon faaliyetlerine ve 42 nci madde uyarınca Komisyon tarafından kurulmuş onaylanmış kuruluşlar koordinasyon grubunun faaliyetlerine iştirak eder veya uygunluk değerlendirme görevlerini yürüten personelinin bu faaliyetlerden haberdar olmasını sağlar. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluşlar koordinasyon grubunun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan idari kararlar ve belgeleri genel rehber olarak uygular.

Onaylanmış kuruluşların uygunluğu varsayımı

MADDE 32- (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun; Avrupa Birliği Resmî Gazetesi'nde referansları yayımlanmış ilgili uyumlaştırılmış standartlarda veya bunların kısımlarında ortaya konulan kriterlere uygunluğunu göstermesi durumunda, uygulanabilir uyumlaştırılmış standartlar söz konusu gereklilikleri kapsadığı ölçüde, 31 inci maddede yer alan gereklilikleri karşıladığı varsayılır.

Onaylanmış kuruluşların şube, temsilcilik ve yüklenicileri

MADDE 33- (1) Onaylanmış kuruluş, uygunluk değerlendirmesi işlemi ile bağlantılı belirli görevleri yükleniciye yaptırdığı veya şube veya temsilciliğini bu işler için kullandığı hallerde, bunların 31 inci maddede yer alan gereklilikleri karşılamasını sağlar ve bu duruma ilişkin olarak Bakanlığı bilgilendirir.

(2) Onaylanmış kuruluşlar; nerede kurulmuş olursa olsun, şube, temsilcilik ve yüklenicileri tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin her türlü sorumluluğu üstlenirler.

(3) Faaliyetler, ancak müşteri ile mutabakata varılması halinde yüklenici, şube veya temsilcilik tarafından yürütülür.

(4) Onaylanmış kuruluş; yüklenici, şube veya temsilciliğinin niteliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili belgeleri ve anılan tarafların EK-7, EK-9 ve EK-10 kapsamında yürüttüğü görevlere ilişkin belgeleri, gerektiğinde Bakanlığa sunmak üzere muhafaza eder.

Bildirim başvurusu

MADDE 34- (1) Türkiye'de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmek üzere Bakanlığa başvuru yapar.

(2) Onaylanmış kuruluş başvurusu; uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinin, EK-7, EK-9 ve EK-10'da belirtilen uygunluk değerlendirme yöntemlerinin ve uygunluk değerlendirme kuruluşunun yetkin olduğunu ileri sürdüğü makine veya ilgili ürünlerin tür veya kategorilerinin açıklamasının yanısıra mevcut olması halinde söz konusu uygunluk değerlendirmesine ilişkin 31 inci maddede yer alan gereklilikleri karşıladığını doğrulayan ve 26/5/2021 tarihli ve 4022 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin onuncu fıkrasına göre TÜRKAK tarafından düzenlenen akreditasyon sertifikası ile birlikte yapılır.

(3) İkinci fıkra kapsamında akreditasyon belgesine sahip olmayan uygunluk değerlendirme kuruluşları, onaylanmış kuruluş olmak için yapacakları başvurularda; 31 inci maddede düzenlenen onaylanmış kuruluşlarda aranacak niteliklere sahip olduklarını teyit ve tasdik edecek kanıt ve belgeler ile bu niteliklere uygunluklarının düzenli şekilde gözetimini mümkün kılacak mahiyetteki kanıt ve belgeleri yetkili kuruluşa sunar.

Bildirim süreci

MADDE 35- (1) Bakanlık, sadece 31 inci maddede düzenlenen gereklilikleri karşılayan uygunluk değerlendirme kuruluşlarını görevlendirir.

(2) Bakanlık, görevlendirilmesi uygun bulunan kuruluşları Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve üye ülkelere bildirir. Bildirim, Komisyon tarafından geliştirilen ve yönetilen elektronik bildirim aracı kullanılarak yapılır.

(3) İkinci fıkrada belirtilen bildirim; yürütülecek uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinin tüm ayrıntılarını, uygunluk değerlendirmesi modülü veya modülleri ile ilgili makine veya ilgili ürün türlerini veya kategorilerini ve uygunluk değerlendirmesi yöntemine ilişkin yetkinliğini doğrulayan bilgileri içerir.

(4) Bakanlık, 34 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında akredite edilmemiş uygunluk değerlendirme kuruluşunu onaylanmış kuruluş olarak görevlendirdiği takdirde, bu kuruluşun yetkinliğini doğrulayan kanıt ve belgeleri, uygunluk değerlendirme kuruluşunun düzenli olarak izlenmesini ve 31 inci maddede belirtilen gereklilikleri karşılamaya devam etmesini sağlayacak düzenlemelerle birlikte, Komisyona gönderilmek üzere Ticaret Bakanlığına iletir.

(5) Onaylanmış kuruluş adayının yeterliliğinin değerlendirilmesinde 34 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen akreditasyon belgesi kullanılmış ise bildirimin doğrulanmasından itibaren iki hafta, bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen kanıtlayıcı belgeler kullanılmış ise bildirimden itibaren iki ay içinde Komisyon veya diğer üye ülkeler tarafından itirazda bulunulmaması hâlinde, ilgili uygunluk değerlendirme kuruluşu onaylanmış kuruluş faaliyetlerini yürütebilir. Yalnızca bu şekilde bildirimi yapılan kuruluş bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda onaylanmış kuruluş kabul edilir.

(6) Bakanlık, ikinci fıkrada belirtilen bildirimde sonradan meydana gelen ilgili değişiklikleri Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve üye ülkelere bildirir.

Onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası

MADDE 36- (1) Ticaret Bakanlığı tarafından bildirimi yapılan uygunluk değerlendirme kuruluşu, Komisyon tarafından kimlik kayıt numarası tahsis edilerek Avrupa Birliği'nin NANDO Sisteminde yayımlanması ile onaylanmış kuruluş statüsü kazanır.

(2) Onaylanmış kuruluş, birden fazla mevzuat kapsamında görevlendirilse dahi, Komisyon tarafından verilen tek kimlik kayıt numarası ile faaliyetlerini yürütür.

Bildirimde yapılan değişiklikler

MADDE 37- (1) Bakanlık; onaylanmış kuruluşun 31 inci maddedeki gereklilikleri karşılamadığını veya 39 uncu maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediğini tespit ederse veya bu konuda bilgilendirilir ise, bu gerekliliklerin karşılanmamasının veya bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin ağırlığına bağlı olarak uygun şekilde onaylanmış kuruluşun faaliyetini kısıtlar, askıya alır veya bildirimi geri çeker. Bakanlık, bu durum hakkında Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ivedilikle gerekli bilgilendirmeyi yapar.

(2) Faaliyetlerin kısıtlanması, askıya alınması veya bildirimin geri çekilmesi halinde ya da onaylanmış kuruluşun faaliyetlerini kendisi sona erdirdiği durumlarda, Bakanlık, söz konusu onaylanmış kuruluşun dosyalarının başka onaylanmış kuruluş tarafından işleme alınmasını veya talepleri halinde kendisine sunulmak üzere hazır bulundurulmasını sağlar.

Onaylanmış kuruluşların yeterliliğine ilişkin itiraz

MADDE 38- (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun görevlendirilmesine temel oluşturan veya onaylanmış kuruluşun yeterliliğini koruduğuna ilişkin tüm bilgileri, talebi doğrultusunda Komisyona sunulmak üzere Ticaret Bakanlığına iletir.

(2) Bakanlık; Komisyon veya AB üyesi ülkelerden birinin Bakanlığın görevlendirdiği onaylanmış kuruluşun teknik yeterliliğinin ve ilgili mevzuata uygunluğunun incelenmesini talep etmesi halinde, 1/2006 sayılı Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen usulü takip eder. Bakanlık, gerekli bilgi ve belgeleri Ticaret Bakanlığı'na iletir, ilgili taraflarla gerekli işbirliğini tesis eder ve gerekli tedbirleri alır.

Onaylanmış kuruluşların yükümlülükleri

MADDE 39- (1) Onaylanmış kuruluş, EK-7, EK-9 ve EK-10'da belirtilen uygunluk değerlendirmesi yöntemlerine uygun olarak uygunluk değerlendirmesini gerçekleştirir.

(2) Onaylanmış kuruluş faaliyetlerini, iktisadi işletmeciler için gereksiz yüklerden kaçınarak ve işletmenin büyüklüğünü, faaliyet gösterdiği sektörü, yapısını, söz konusu teknolojinin karmaşıklık derecesini ve üretim sürecinin kitlesel veya seri niteliğini dikkate alarak orantılı şekilde yürütür. Onaylanmış kuruluş bunu yerine getirirken, makine veya ilgili ürünün bu Yönetmelikteki gerekliliklere uygunluğu için gereken titizlik derecesini ve koruma seviyesini dikkate alır.

(3) Onaylanmış kuruluş, EK-3'te belirtilen temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin veya 21 inci maddede belirtilen ilgili uyumlaştırılmış standartların veya ortak özelliklerin imalatçı tarafından yerine getirilmediğini tespit ederse, imalatçıdan uygun düzeltici önlemleri almasını ister ve AB tip inceleme belgesi düzenlemez, kalite sistemi onay kararı vermez veya birim doğrulama belgesi düzenlemez.

(4) Onaylanmış kuruluş, EK-9'a uygun olarak onay kararı alınmasından sonra uygunluğun izlenmesi sürecinde makine veya ilgili ürünün ilgili gerekleri artık karşılamadığını tespit ederse, imalatçıdan gerekli düzeltici önlemleri almasını ister ve gerektiğinde onay kararını askıya alır veya geri çeker. Onaylanmış kuruluş, düzeltici önlemlerin alınmadığını veya alınan önlemlerin istenen etkiyi göstermediğini tespit ederse, onay kararını uygun şekilde kısıtlar, askıya alır veya geri çeker.

Onaylanmış kuruluşların kararlarına itiraz

MADDE 40- (1) Onaylanmış kuruluş, aldığı kararlara karşı şeffaf ve erişilebilir itiraz usulünün bulunmasını sağlar.

Onaylanmış kuruluşların bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 41- (1) Onaylanmış kuruluş, Bakanlığı aşağıdaki hususlar hakkında bilgilendirir:

a) AB tip inceleme belgesinin veya kalite sistem onay kararının veya birim doğrulama belgesinin reddedilmesi, kısıtlanması, askıya alınması veya geri çekilmesi.

b) Bildiriminin kapsamını veya koşullarını etkileyen herhangi durum.

c) Yürüttüğü uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerine ilişkin olarak piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşundan alınan her türlü bilgi talebi.

ç) Talep üzerine, bildirildikleri kapsamda yürütülen uygunluk değerlendirmesi faaliyetleri ve sınır ötesi faaliyetler ile yüklenicilerin faaliyetlerini de içeren diğer faaliyetler.

(2) Onaylanmış kuruluş, bu Yönetmelik kapsamında bildirimi yapılmış olan ve aynı tür makine veya ilgili ürünleri kapsayan benzer uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini yürüten diğer onaylanmış kuruluşlara, olumsuz uygunluk değerlendirmesi sonuçlarına ve talep edilmesi hâlinde olumlu uygunluk değerlendirmesi sonuçlarına ilişkin hususlarda gerekli bilgiyi sunar.

Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu

MADDE 42- (1) Onaylanmış kuruluşlar, Komisyon tarafından bu Yönetmelik kapsamında oluşturulan sektörel onaylanmış kuruluşlar grubunun çalışmalarına doğrudan veya temsilcileri vasıtasıyla katılım sağlar. Bakanlık, onaylanmış kuruluşların çalışma grubuna katılımı için ihtiyaç olması halinde gerekli koordinasyonu sağlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Koruma Önlemleri

Bu Yönetmelik kapsamında risk taşıyan ürünlere yönelik ulusal düzeyde işlemler

MADDE 43- (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki ürünün insan sağlığı ve güvenliğine ve uygun olduğu hallerde evcil hayvanlara ve mallara ve uygulanabilir olduğu hallerde çevreye risk arz ettiğine dair yeterli gerekçe bulur ise, söz konusu ürünü bu Yönetmelikte yer alan ilgili tüm gereklilikleri kapsayacak şekilde değerlendirmeye tabi tutar. İlgili iktisadi işletmeciler, bu amaçla gerektiğinde Bakanlık ile işbirliği yapar.

(2) Bakanlık, birinci fıkrada yer alan değerlendirme sonucunda bu Yönetmelik kapsamındaki ürünün bu Yönetmelikte yer alan gerekliliklere uygun olmadığını tespit eder ise uygunsuzluğun sona erdirilmesi ya da tehlikenin ortadan kaldırılması, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise Bakanlık tarafından tespit edilen riskin azaltılması amacıyla, 9/7/2021 tarihli ve 4269 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen uygun ve orantılı düzeltici önlemlerin, birinci fıkrada atıf yapılan riskin mahiyeti ile orantılı makul süre içerisinde alınmasını ilgili iktisadi işletmeciden gecikmeksizin talep eder.

(3) Bakanlık konu hakkında ilgili onaylanmış kuruluşu bilgilendirir.

(4) Bakanlık, uygunsuzluğun ülke sınırları ile sınırlı olmadığını değerlendirir ise değerlendirme sonuçları ve iktisadi işletmeciden alınmasını istediği önlemler hakkında Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve üye ülkeleri bilgilendirir.

(5) İktisadi işletmeci, bu Yönetmelik kapsamında piyasada bulundurduğu bütün ürünlere ilişkin her türlü uygun düzeltici önlemin alınmasını sağlar.

(6) İlgili iktisadi işletmecinin ikinci fıkrada belirtilen düzeltici önlemleri belirtilen süre içerisinde almaması veya ikinci fıkrada belirtilen uygunsuzluğun ya da birinci fıkrada belirtilen riskin devam etmesi durumunda Bakanlık, ürünlerin piyasada bulundurulmasının yasaklanmasını, kısıtlanmasını, piyasadan çekilmesini veya geri çağrılmasını sağlar. Bakanlık, kamuoyunu ve Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ivedilikle bu önlemlerden haberdar eder.

(7) Altıncı fıkrada belirtilen bilgilendirme, mevcut bütün ayrıntıları, özellikle bu Yönetmelik kapsamındaki uygun olmayan ürünün tanımlanması için gerekli olan verileri, söz konusu ürünün menşeini, iddia edilen uygunsuzluğun niteliğini ve ilgili riski, ülkede alınan önlemlerin niteliği ile süresini ve ilgili iktisadi işletmecinin ileri sürdüğü gerekçeleri içerir. Bakanlık, özellikle ürünün uygunsuzluğunun, aşağıda belirtilen hususların birinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirtir:

a) Ürünün, EK-3'te belirtilen temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini karşılayamaması.

b) 21 inci maddenin birinci fıkrasında atıfta bulunulan uyumlaştırılmış standartlardaki eksiklikler.

c) 21 inci maddenin üçüncü fıkrasında atıfta bulunulan ortak özelliklerdeki eksiklikler.

(8) Bakanlık, AB pazarında başlatılan işleme ilişkin Komisyon tarafından iletilen bilgiye istinaden, bu Yönetmelik kapsamındaki ürünün ilgili uygunsuzluğuna dair alınan her türlü önlemi ve sahip olduğu ilave bilgiyi, ayrıca bildirilen önleme itiraz etmesi durumunda itirazlarını, gecikmeksizin Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir.

(9) Bakanlık tarafından alınan geçici önleme üye ülke veya Komisyon tarafından altıncı fıkrada bahsedilen bilgilerin alınmasını takip eden üç ay içerisinde itiraz edilmezse söz konusu önlem haklı kabul edilir.

(10) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki ürüne piyasadan çekme gibi uygun kısıtlayıcı önlemlerin alınmasını gecikmeksizin sağlar.

(11) Bu madde kapsamında Komisyon veya üye ülkelerle yürütülecek bildirimlerde karşılıklılık esası uygulanır.

Korunma önlemleri

MADDE 44- (1) 43 üncü maddenin altıncı, sekizinci ve dokuzuncu fıkralarında belirtilen önleme karşı üye ülkelerden veya Komisyondan itiraz olması ya da Komisyonun söz konusu önlemi AB mevzuatına aykırı bulması hâlinde, Komisyon tarafından yapılan inceleme sonucunda söz konusu önlemin haklı gerekçeye dayanmadığına karar verilir ise Bakanlık bu önlemi yürürlükten kaldırır.

(2) Komisyon tarafından yapılan incelemede üye ülke tarafından alınan ulusal önlemin haklı gerekçeye dayandığına karar verilir ise Bakanlık, uygun olmayan ürüne ilişkin olarak piyasadan çekme gibi uygun kısıtlayıcı önlemlerin alınmasını sağlar ve konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu bilgilendirir.

Bu Yönetmelik kapsamındaki risk teşkil eden uygun ürünler

MADDE 45- (1) 43 üncü maddenin birinci fıkrasına göre gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, bu Yönetmelik kapsamındaki ürünün EK-3'te belirtilen temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygun olmasına rağmen insan sağlığı ve güvenliğine ve uygun olduğu hallerde evcil hayvanlara veya mallara ve uygulanabilir olduğu hallerde çevreye yönelik risk teşkil ettiği tespit edilirse Bakanlık, ilgili iktisadi işletmeciden, riskin mahiyeti ile orantılı makul süre içinde, ilgili ürünün piyasaya arz edildiğinde artık risk teşkil etmemesini sağlayacak uygun tüm önlemleri almasını veya söz konusu ürünü piyasadan çekmesini ya da geri çağırmasını talep eder.

(2) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu bu Yönetmelik kapsamındaki bütün ürünlere ilişkin her türlü uygun düzeltici önlemin alınmasını sağlar.

(3) Bakanlık, birinci fıkrada belirtilen risk teşkil eden ürün hakkında Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve üye ülkeleri karşılıklılık esasında ivedilikle bilgilendirir. Söz konusu bilgilendirme, mevcut bütün ayrıntıları, özellikle ilgili ürünün tanımlanması için gerekli olan veriyi, ürünün menşeini ve tedarik zincirini, riskin mahiyetini ve ülkede alınan önlemlerin mahiyeti ile süresini içerecek şekilde yapılır.

Şekli uygunsuzluk

MADDE 46- (1) 43 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, makine veya ilgili ürünle ilgili olarak aşağıdaki bulgulardan birinin tespit edilmesi halinde, Bakanlık ilgili iktisadi işletmeciden bu uygunsuzluğu sona erdirmesini talep eder:

a) "CE" işaretinin 25 inci maddeye veya "CE" İşareti Yönetmeliğine aykırı olarak iliştirilmesi.

b) "CE" işaretinin iliştirilmemiş olması.

c) Üretim kontrol aşamasına dâhil olan onaylanmış kuruluşa ait kimlik kayıt numarasının 25 inci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı şekilde iliştirilmesi veya iliştirilmemesi.

ç) AB uygunluk beyanının hazırlanmaması ya da doğru olarak hazırlanmaması.

d) Teknik dosyanın mevcut olmaması veya eksik olması.

e) 11 inci maddenin altıncı fıkrasında veya 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bilgilerin olmaması, hatalı veya eksik olması.

f) 11 inci veya 14 üncü maddelerde belirtilen diğer idari şartın yerine getirilmemesi.

(2) 43 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kısmen tamamlanmış makineyle ilgili olarak aşağıdaki bulgulardan birinin tespit edilmesi halinde, Bakanlık ilgili iktisadi işletmeciden bu uygunsuzluğu sona erdirmesini talep eder:

a) AB bütünleştirme beyanının hazırlanmaması ya da doğru olarak hazırlanmaması.

b) Teknik dosyanın mevcut olmaması veya eksik olması.

c) 12 nci maddenin beşinci fıkrasında veya 15 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bilgilerin olmaması, hatalı veya eksik olması.

ç) 12 nci veya 15 inci maddelerde belirtilen diğer idari şartın yerine getirilmemesi.

(3) Bakanlık, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen uygunsuzluğun devam etmesi halinde, bu Yönetmelik kapsamındaki ürünün piyasada bulundurulmasını kısıtlamak veya yasaklamak için gerekli tüm önlemleri alır veya ürünün geri çağrılmasını veya piyasadan çekilmesini sağlar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Komite işlemleri ve tecrübe değişimi

MADDE 47- (1) Bakanlık, Komisyon tarafından kurulan makine veya ilgili ürünlerle ilgili komitenin çalışmalarına katılım sağlar.

(2) Bakanlık ve Ticaret Bakanlığı, Komisyon tarafından düzenlenen tecrübe değişim organizasyonlarına katılım sağlar.

Gizlilik

MADDE 48- (1) Tüm taraflar, bu Yönetmeliğe uygun olarak görevlerini yerine getirirken elde ettikleri;

a) Kişisel verilerin,

b) Açıklanması kamu yararına olmadığı sürece, fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere gerçek veya tüzel kişiye ait ticari gizli bilgilerin ve ticari sırların,

gizliliğine saygı gösterirler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hususlar saklı kalmak şartıyla, yetkili kuruluşlar ile Bakanlık arasında ve Bakanlık ile Komisyon arasında gizlilik temelinde paylaşılan bilgiler, bilgi kaynağı olan yetkili kuruluşun ön onayı olmaksızın açıklanamaz.

(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri Bakanlığın ve onaylanmış kuruluşların bilgi alışverişi ve uyarıların paylaşılmasına ilişkin hak ve yükümlülüklerini veya ilgili kişilerin ceza hukuku kapsamında bilgi sağlama yükümlülüklerini etkilemez.

(4) Bakanlık, ikili veya çok taraflı gizlilik anlaşmaları ve düzenlemeleri bulunan üçüncü ülkelerin düzenleyici makamları ile, söz konusu anlaşma ve düzenlemelerin her türlü bilgi alışverişinin ilgili mevzuata uygun olarak yapılmasını güvence altına alırsa, gizli bilgi alışverişinde bulunabilir.

İdari yaptırımlar

MADDE 49- (1) Bakanlık, bu Yönetmelik hükümlerinin iktisadi işletmeciler tarafından ihlal edilmesi durumunda, iktisadi işletmecilere yönelik 7223 sayılı Kanunda yer alan idari yaptırımları etkili, orantılı ve caydırıcı olacak şekilde uygular.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 50- (1) Bu Yönetmelik, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2006/42/AT sayılı Direktifi ile 73/361/AAT sayılı Direktifini Yürürlükten Kaldıran ve Makinelere İlişkin 14/6/2023 tarihli ve (AB)2023/1230 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü esas alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 51- (1) Aşağıdaki yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır:

a) 1/7/2003 tarihli ve 25155 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tel Halatların, Zincirlerin ve Kancaların Belgelendirilmesi ve İşaretlenmesi ile İlgili Yönetmelik (73/361/AT).

b) 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT).

(2) Birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan yönetmeliklere yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bakanlık, 20/1/2027 tarihinden önce 51 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile yürürlükten kaldırılan Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)'ne uygun olarak piyasaya arz edilen ürünlerin piyasada bulundurulmasını engellemez. Ancak, anılan Yönetmeliğin korunma önlemine ilişkin 12 nci maddesine göre halihazırda işlem başlatılmış ürünler dahil olmak üzere bu ürünlere, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren, anılan Yönetmeliğin 12 nci maddesi yerine bu Yönetmeliğin yedinci bölümü uygulanır.

(2) 51 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile yürürlükten kaldırılan Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)'nin 13 üncü maddesine göre düzenlenen AT tip inceleme belgeleri ve onay kararları süreleri dolana kadar geçerli olur.

Yürürlük

MADDE 52- (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci, 2 nci, 3 üncü maddeleri, 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları, 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları, 21 inci maddesinin ikinci fıkrası, 27 nci ila 42 nci maddeleri, 47 nci maddesi, geçici 1 inci maddesi, 52 nci ve 53 üncü maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri 20/1/2027 tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

EK-1

26 NCI MADDENİN İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ FIKRALARINDA BELİRTİLEN İŞLEMLERDEN BİRİNİN UYGULANACAĞI MAKİNE VEYA İLGİLİ ÜRÜNLERİN KATEGORİLERİ

KISIM A

26 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bir işlemin uygulanacağı makine veya ilgili ürünlerin kategorileri:

1. Mahfazaları dâhil, sökülebilir mekanik transmisyon/aktarma tertibatları.

2. Sökülebilir mekanik transmisyon/aktarma tertibatlarının mahfazaları.

3. Taşıt bakım liftleri.

4. Taşınabilir kartuşla çalıştırılan tespit tezgâhları ve diğer darbeli makineler.

5. Güvenlik işlevlerini sağlayan makine öğrenimi yaklaşımlarını kullanarak tamamen veya kısmen kendi kendine gelişen davranışa sahip güvenlik aksamları.

6. Güvenlik işlevlerini sağlayan makine öğrenimi yaklaşımlarını kullanarak tamamen veya kısmen kendi kendine gelişen davranışa sahip gömülü sistemleri bulunan ve yalnızca bu sistemler bakımından piyasaya bağımsız olarak arz edilmemiş makineler.

KISIM B

26 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen işlemlerden birinin uygulanacağı makine veya ilgili ürünlerin kategorileri:

1. Ahşap ya da benzeri fiziki özelliklerdeki malzemeleri veya et ya da benzeri fiziki özelliklerdeki malzemeleri işlemek amacıyla kullanılan aşağıdaki tiplerde (tek ya da çok bıçaklı) dairesel testereler;

1.1. Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, sabit bir yataklı veya destekli, iş parçasının el ile veya sökülebilir bir güç beslemesi ile beslendiği testere makineleri,

1.2. Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, el ile işletilen ileri geri hareketli testere arabası veya sehpası bulunan testere makineleri,

1.3. Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçasının beslenmesi için yerleşik (dâhili) bir mekanik besleme tertibatı olan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere makineleri,

1.4. Kesme sırasında hareketli bıçak/bıçaklara sahip, bıçağın hareketi mekanik olan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere makineleri.

2. Ahşap işleme için, el ile beslemeli, planya tezgâhları.

3. Ahşap işleme için, yerleşik (dâhili) bir mekanik besleme tertibatı olan, el ile yükleme ve/veya boşaltmalı, tek taraftan yüzey işleyen kalınlık planya tezgâhları.

4. Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri veya et ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, aşağıdaki tiplerde şerit testere makineleri;

4.1. Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçası için sabit ya da ileri geri hareket ettirilebilen bir yatak veya desteği olan testere makineleri,

4.2. İleri geri hareketli bir arabaya monte edilmiş bıçak/bıçakları olan testere makineleri.

5. Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için kullanılan, yukarıdaki 1'den 4'e kadar olan maddelerde ve 7 numaralı maddede atıfta bulunulan birleştirilmiş makine tipleri.

6. Ahşap işlemek için çeşitli takım tutucularına sahip, el ile beslemeli zıvana tezgâhları.

7. Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için el ile beslemeli dikey milli freze (kalıpçı freze) makineleri.

8. Ahşap işlemek için taşınabilir zincirli testereler.

9. Metal malzemelerin soğuk işlenmesi için kullanılan, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, hareketli çalışma parçalarının kursu 6 mm'yi, hızı 30 mm/s'yi aşabilen, abkant presler de dahil olmak üzere, presler.
10. El ile yüklemeli veya boşaltmalı, enjeksiyon (püskürtmeli) veya sıkıştırmalı (preslemeli) plastik kalıplama tezgâhları.
11. El ile yüklemeli veya boşaltmalı, enjeksiyon (püskürtmeli) veya sıkıştırmalı (preslemeli) kauçuk kalıplama tezgâhları.
12. Aşağıdaki tiplerdeki yeraltı çalışmalarında kullanılan makineler;
12.1. Lokomotif ve dekoviller,
12.2. Hidrolik güçle çalışan tavan destekleri.
13. El ile yüklemeli, evsel atıkların toplanması için kullanılan, sıkıştırma mekanizmalı çöp kamyonları.
14. İnsanların veya insanların ve eşyaların kaldırılması için kullanılan, üç metreden daha fazla bir düşey yükseklikten düşme tehlikesi taşıyan tertibatlar.
15. İnsanların varlığını algılamak amacıyla tasarımlanmış koruyucu cihazlar.
16. 9, 10 ve 11 numaralı maddelerde belirtilen makinelerde koruma amaçlı olarak kullanılmak üzere tasarımlanmış, güç tahrikli, kilitlemeli hareketli mahfazalar.
17. Güvenlik işlevlerini sağlama amaçlı mantık üniteleri.
18. Devrilmeye karşı koruyucu yapılar (ROPS).
19. Düşen nesnelere karşı koruyucu yapılar (FOPS).

EK-2

EMNİYET AKSAMLARI İÇİN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ LİSTE

1. Sökülebilir mekanik transmisyon/aktarma tertibatları için mahfazalar.
2. İnsanların varlığını algılamak amacıyla tasarımlanmış koruyucu cihazlar.
3. EK-1 Kısım B'deki 9, 10 ve 11 numaralı maddelerde belirtilen makinelerde koruma amaçlı olarak kullanılmak üzere tasarımlanmış, güç tahrikli, kilitlenebilir hareketli mahfazalar.
4. Güvenlik işlevlerini sağlama amaçlı mantık üniteleri.
5. Makinelerin tehlikeli hareketlerinin kontrolü amacıyla kullanılan, arıza tespitine yönelik ilave donanıma sahip valfler.
6. Makine emisyonları için emme (çekiş) sistemleri.
7. İnsanları, makinenin çalışma sürecinde yer alan hareketli parçalara karşı korumak amacıyla tasarımlanmış mahfazalar ve koruyucu cihazlar.
8. Kaldırma makinelerinde yük ve hareket kontrolüne yönelik izleme tertibatları.
9. İnsanları koltuklarında tutan bağlama sistemleri.
10. Acil durum durdurma tertibatları.
11. Potansiyel olarak tehlikeli elektrostatik yüklerin birikimini önleyen boşaltma sistemleri.
12. EK-3'teki 1.5.7, 3.4.7 ve 4.1.2.6 numaralı maddelerde belirtilen enerji sınırlayıcılar ve tahliye tertibatları.
13. Gürültü ve titreşim emisyonlarını azaltan sistemler ve tertibatlar.
14. Devrilmeye Karşı Koruyucu Yapılar (ROPS).
15. Düşen Nesnelere Karşı Koruyucu Yapılar (FOPS).
16. Çift el kumanda tertibatları.
17. İnsanların çeşitli seviyeler arasında, kaldırılması ve/veya indirilmesi amacıyla tasarımlanmış makinelere ilişkin aşağıdaki aksamları;
a) İniş mahalli kapılarını kilitleyen tertibatlar,
b) Yük taşıyıcı ünitenin düşmesini ya da kontrolsüz yukarı doğru hareketlerini önleyen tertibatlar,
c) Aşırı hız sınırlayıcı tertibatlar,
d) Doğrusal olmayan veya geri dönüş hareketini sönümleyen enerji biriktirici şok sönümleyiciler,
e) Enerji emen şok sönümleyiciler,
f) Hidrolik güç devrelerinin krikolarına (hidrolik silindirlerine) takılan ve düşmeyi önlemek amacıyla kullanılan güvenlik tertibatları,
g) Elektronik aksamları içeren güvenlik şalterleri.
18. Güvenlik işlevlerini sağlayan yazılımlar.
19. Güvenlik işlevlerini sağlayan makine öğrenimi yaklaşımlarını kullanarak tamamen veya kısmen kendi kendine gelişen davranışa sahip güvenlik aksamları.
20. Operatörleri veya diğer insanları, bitki koruma ürünleri de dahil olmak üzere tehlikeli maddelere ve malzemelere karşı korumak amacıyla makine kabinleri ile birleştirilmesi amaçlanan filtreleme sistemleri ve bu tür filtreleme sistemlerine yönelik filtreler.

EK-3

MAKİNE VEYA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TASARIMI VE İMALİ İLE İLGİLİ TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLİLİKLERİ

KISIM A
Tanımlar

Bu EK'in amaçları doğrultusunda aşağıdaki tanımlar geçerlidir:
(a) "Tehlike", yaralanmaya veya sağlığa zarar vermeye neden olabilecek potansiyel bir kaynak demektir.
(b) "Tehlikeli bölge", makine veya bir ilgili ürün içinde ve/veya çevresinde bir insanın sağlığı veya güvenliği açısından risk altında olduğu herhangi bir bölge demektir.
(c) "Maruz kalan kişi", tamamen veya kısmen tehlikeli bir bölgede bulunan herhangi bir insan demektir.
(d) "Operatör", makineyi veya ilgili ürünü kuran, işleten, ayarlayan, bakımını yapan, temizleyen, onaran veya hareket ettiren kişi veya kişiler demektir.
(e) "Risk", tehlikeli bir durumda ortaya çıkabilecek bir yaralanma veya sağlık hasarının olasılığının ve derecesinin kombinasyonu demektir.
(f) "Mahfaza", fiziksel bir bariyer yoluyla koruma sağlamak üzere özel olarak kullanılan makinenin veya ilgili ürünün bir parçası demektir.
(g) "Koruyucu cihaz", tek başına veya bir mahfaza ile birlikte riski azaltan, mahfaza dışındaki bir tertibat demektir.
(h) "Amaçlanan kullanım", kullanım talimatlarında verilen bilgilere uygun olarak bir makine veya bir ilgili ürünün kullanımı demektir.
(i) "Makul olarak öngörülebilir hatalı kullanım", makine veya bir ilgili ürünün kullanım talimatlarında belirtilmeyen, ancak kolayca öngörülebilir insan davranışları sonucunda ortaya çıkabilecek kullanım demektir.

KISIM B
Genel ilkeler

1. Makine veya bir ilgili ürünün imalatçısı, makineye veya ilgili ürüne uygulanan temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini belirlemek amacıyla bir risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlar. Daha sonra makine veya ilgili ürün risk değerlendirmesinin sonuçları da dikkate alınarak, tehlikeleri ortadan kaldıracak veya bu mümkün değilse ilgili tüm riskleri en aza indirecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.
İlk paragrafta atıfta bulunulan tekrarlanan risk değerlendirmesi ve risk azaltma süreciyle, imalatçı;
(a) Amaçlanan kullanımı ve makul olarak öngörülebilir hatalı kullanımı içeren makine veya ilgili ürünün sınırlarını belirler.
(b) Makine veya ilgili ürün tarafından oluşturulabilecek tehlikeleri ve ilgili tehlikeli durumları belirler.
(c) Olası yaralanmanın veya sağlığa verilen hasarın şiddetini ve meydana gelme olasılığını göz önünde bulundurarak riskleri tahmin eder.
(d) Bu Yönetmeliğin amacına uygun olarak, risk azaltmanın gerekli olup olmadığını belirlemek amacıyla riskleri değerlendirir,
(e) 1.1.2(b)'de belirlenen öncelik sırasına göre koruyucu önlemler uygulanmak suretiyle tehlikeleri ortadan kaldırır veya bu tehlikelerle ilgili riskleri azaltır.

Risk değerlendirmesi ve riskin azaltılması, makine veya ilgili ürünün kullanım süresi (yaşam döngüsü) boyunca öngörülebilen, makine veya ilgili ürünün tamamen veya kısmen kendi kendine gelişen davranışının veya mantığının amaçlanan bir gelişimi olarak piyasaya arz edilmesi sırasında öngörülebilen tehlikeleri içerir ve bu tehlikeler, makinenin veya ilgili ürünün farklı düzeylerde otonomi ile çalışacak şekilde tasarlandığı sonucu olarak ortaya çıkabilecek tehlikeleri içerir. Risk değerlendirmesi ve riskin azaltılması, aynı amaca ulaşmak amacıyla, bütünleşik bir bütün olarak işlev görecek şekilde düzenlenen ve kontrol edilen, böylece 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ş) bendinin (4) numaralı alt bendinde tanımlanan makineleri oluşturan makineler arasındaki etkileşimlerden kaynaklanan riskleri içerir.

2. Temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerinde öngörülen yükümlülükler, yalnızca söz konusu makine veya ilgili ürün için ilgili tehlike mevcut olduğunda, imalatçı tarafından öngörülen koşullar altında veya öngörülebilir anormal durumlarda kullanıldığında geçerlidir. Bununla birlikte, 1.1.2'de belirlenen güvenlik entegrasyonu ilkeleri ve 1.7.3'te atıfta bulunulan makine veya ilgili ürünlerin işaretlenmesine ilişkin yükümlülükler ile 1.7.4'te atıfta bulunulan kullanım talimatlarına ilişkin yükümlülükler her durumda geçerlidir.

3. Bu ekte ortaya konan temel sağlık ve güvenlik gereklilikleri zorunludur; ancak, gelişme seviyesi dikkate alınarak, gereklilikler tarafından belirlenen hedefleri karşılamak mümkün olmayabilir. Bu durumda, makine veya ilgili ürün, mümkün olduğunca bu hedeflere yaklaşmak amacıyla tasarlanır ve imal edilir.

4. Bu ek altı bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm genel niteliktedir ve tüm makineler veya ilgili ürünler için uygulanır. Diğer bölümler belirli türdeki daha spesifik tehlikeleri ele alır. Bununla birlikte, ilgili tüm temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini yerine getirmek için bu ekin tamamını incelemek önemlidir. Makine veya bir ilgili ürün tasarlanırken, bu Genel İlkelerin 1 inci maddesi uyarınca gerçekleştirilen risk değerlendirmesinin sonuçlarına bağlı olarak, birinci bölümün gereklilikleri ve diğer bölümlerden bir veya birkaçının gereklilikleri dikkate alınır. Çevrenin korunmasına yönelik temel sağlık ve güvenlik gereklilikleri yalnızca 2.4'te belirtilen makine veya ilgili ürünler için geçerlidir.

5. Bu genel ilkeler, kısmen tamamlanmış makine imalatçısı tarafından gerçekleştirilen risk değerlendirmesine uygulanır.

1. TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLİLİKLERİ

1.1. GENEL AÇIKLAMALAR

1.1.1. Uygulanabilirlik

Temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin ortaya koyduğu yükümlülükler, bu gereklilikler ilgili olduğu sürece kısmen tamamlanmış makinelere uygulanır.

Kısmen tamamlanmış makinelere ilişkin ilgili gereklilikler, yalnızca kısmen tamamlanmış makinenin bütünleştirilmesi sırasında yerine getirilebilecek gereklilikleri kapsamaz. Ancak 1.1.2'de belirlenen güvenlik entegrasyonu ilkeleri her durumda geçerlidir.

1.1.2. Güvenlik entegrasyonu ilkeleri

(a) Makine veya ilgili ürünler, işlevine uygun ve bu işlemler öngörülen koşullar altında gerçekleştirildiğinde insanları riske atmadan, aynı zamanda makul olarak öngörülebilir herhangi bir kötüye kullanımı dikkate alınarak çalıştırılabilir, ayarlanabilir ve bakımı yapılabilir olacak şekilde tasarlanıp, imal edilir. Koruyucu önlemlerin amacı, makine veya ilgili ürünün nakliye, montaj, sökme, devre dışı bırakma ve hurdaya çıkarma aşamaları da dahil olmak üzere öngörülebilir ömrü boyunca herhangi bir riski ortadan kaldırmak olur.

(b) En uygun yöntemleri seçerken, imalatçı verilen sırayla aşağıdaki ilkeleri uygular:

i. Tehlikeleri ortadan kaldırmak veya bu mümkün değilse riskleri en aza indirmek (doğası gereği güvenli makine veya ilgili ürün tasarımı ve yapımı).

ii. Ortadan kaldırılamayacak risklerle ilgili gerekli koruyucu önlemleri almak.

iii. Kabul edilen koruyucu önlemlerin eksiklikleri nedeniyle kullanıcıları artık riskler hakkında bilgilendirmek, belirli bir eğitimin gerekli olup olmadığını ve kişisel koruyucu ekipman temin etmeye yönelik herhangi bir ihtiyacı belirtmek.

(c) Makine veya bir ilgili ürünü tasarlarken ve imal ederken ve kullanım talimatlarını hazırlarken, imalatçı sadece makinenin veya ilgili ürünün amaçlanan kullanımını değil, aynı zamanda bu ürünün makul olarak öngörülebilir herhangi bir kötüye kullanımını da tahmin eder. Makine veya ilgili ürün, bu tür bir kullanım risk oluşturuyorsa anormal kullanımı önleyecek şekilde tasarlanır ve imal edilir. Uygun olduğunda, kullanım talimatları kullanıcının dikkatini makinenin veya ilgili ürünün kullanılmaması gereken ve deneyimlerin ortaya çıkabileceğini gösterdiği kullanım biçimlerine çeker.

(d) Makine veya ilgili ürünler, kişisel koruyucu ekipmanın gerekli veya öngörülebilir kullanımının bir sonucu olarak operatörün tabi olduğu kısıtlamaları dikkate alacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.

(e) Makine veya ilgili ürünler, uygun olduğu durumlarda kullanıcının güvenlik fonksiyonlarını test etmesini mümkün kılacak şekilde tasarlanır ve imal edilir. Makine veya ilgili ürün, test edilmesini, ayarlanmasını, bakımının yapılmasını ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için gerekli olan tüm özel ekipman ve aksesuarlarla ve uygun olduğunda belirli işlevsel test prosedürlerine ilişkin açıklamasıyla birlikte temin edilir.

1.1.3. Malzemeler ve ürünler

Makine veya ilgili ürünü oluşturmak için kullanılan malzemeler veya kullanımı sırasında kullanılan veya oluşturulan ürünler, insanların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmaz. Özellikle, sıvıların kullanıldığı durumlarda, makine veya ilgili ürünler, dolum, kullanım, geri kazanım veya boşaltma nedeniyle ortaya çıkabilecek riskleri önleyecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.

1.1.4. Aydınlatma

Makine veya ilgili ürün, normal yoğunlukta ortam aydınlatmasına rağmen yokluğunun riske neden olabileceği ilgili işlemlere uygun entegre aydınlatma ile birlikte temin edilir.

Makine veya ilgili ürün, sıkıntıya neden olabilecek gölge alan, rahatsızlık veren göz kamaştırıcılık ve aydınlatma nedeniyle hareketli parçalar üzerinde tehlikeli stroboskopik etkiler olmayacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.

Sık muayene ve ayarlama gerektiren dahili parçalar ile bakım alanları uygun aydınlatma ile donatılır.

1.1.5. Makine veya bir ilgili ürünün taşınmasını kolaylaştıracak şekilde tasarımı

Makine veya bir ilgili ürün veya bunların her bir aksamı;

(a) Güvenli bir şekilde taşınabilir ve nakledilebilir olur.

(b) Güvenli ve hasarsız bir şekilde saklanabilecek şekilde paketlenir veya tasarlanır.

Makine veya ilgili ürünün veya aksam parçalarının nakledilmesi sırasında, makine veya ilgili ürün veya aksam parçaları talimatlara uygun olarak taşındığı sürece ani hareket etme veya dengesizlik nedeniyle tehlike olasılığı söz konusu olmaz.

Makine veya bir ilgili ürünün veya çeşitli aksam parçalarının ağırlığı, boyutu veya şekli elle taşınmasını engellediği durumlarda, makine veya ilgili ürün veya her aksam parçası;

(a) Kaldırma donanımı için bağlantı elemanlarıyla donatılır ya da.

(b) Bu tür bağlantı elemanlarının takılabileceği şekilde tasarlanır ya da.

(c) Standart kaldırma tertibatının kolayca takılacağı biçimde şekillendirilir.

Makine veya bir ilgili ürünün veya bu ürünün aksam parçalarından birinin elle taşınacağı durumlarda, aşağıdakilerden biri söz konusu olur;

(a) kolayca hareket ettirilebilir olur ya da

(b) güvenli bir şekilde kaldırılıp taşınabilmesi için donatılır.

Hafif olsa bile tehlikeli olabilecek takımların ve/veya makine ya da ilgili ürün parçalarının elleçlenmesi için özel düzenlemeler yapılır.

1.1.6. Ergonomi

Amaçlanan kullanım koşulları altında, operatörün karşılaştığı rahatsızlık, yorgunluk ve fiziksel ve psikolojik stres, en azından aşağıdaki ergonomik ilkeler dikkate alınarak ortadan kaldırılır veya mümkün olan en düşük seviyeye indirilir:

(a) Operatörlerin fiziksel boyutlarındaki, gücündeki ve dayanıklılığındaki değişkenliğin göz önünde bulundurulması.

(b) Zorlu iş duruşlarına veya hareketlerine ve operatörün kapasitesini aşan manuel kuvvet uygulamalarına olan ihtiyacın önlenmesi.

(c) Operatörün vücut uzuvlarının hareketleri için yeterli alan sağlanması.

(d) Makine tarafından belirlenen çalışma hızından kaçınılması.

(e) Uzun süreli konsantrasyon gerektiren izlemeden kaçınılması.

(f) İnsan-makine arayüzünün, tamamen veya kısmen kendi kendine gelişen davranışı veya değişen özerklik seviyeleriyle çalışmak üzere tasarlanmış mantığı olan makine veya ilgili ürün de dahil olmak üzere operatörlerin öngörülebilir özelliklerine uyarlanması.

(g) İlgili olduğu durumlarda, tamamen veya kısmen kendi kendine gelişen davranış veya değişen özerklik seviyeleriyle çalışmak üzere tasarlanmış mantığı olan makine veya ilgili ürünün, insanlara yeterli ve uygun bir şekilde yanıt vermek için (sözlü olarak sözcüklerle ve sözsüz olarak jestlerle, yüz ifadeleri veya vücut hareketi) ve planladığı eylemlerin (neyi neden yapacağı gibi) operatörlere anlaşılır bir şekilde iletilmesidir.

1.1.7. Çalışma pozisyonları

Çalışma pozisyonu, egzoz gazları veya oksijen eksikliğinden kaynaklanan herhangi bir riski önleyecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.

Makine ve ilgili ürün, operatörün sağlığı ve güvenliği için risk teşkil eden tehlikeli bir ortamda kullanılmak üzere tasarlanmışsa veya makine veya ilgili ürünün kendisi tehlikeli bir ortama yol açıyorsa, operatörün iyi çalışma koşullarına sahip olmasını ve öngörülebilir tehlikelere karşı korunmasını sağlamak için yeterli araçlar temin edilir.

Uygun olduğunda, çalışma pozisyonu yukarıdaki gereklilikleri karşılamak için tasarlanmış, imal edilmiş veya donatılmış yeterli bir kabin ile donatılır. Çıkış, hızlı tahliyeye izin verir. Ayrıca, uygulanabilir olduğunda, her zamanki çıkıştan farklı bir yönde acil çıkış temin edilir.

1.1.8. Oturma

Uygun olduğunda ve çalışma koşullarının izin verdiği durumlarda, makine veya ilgili ürünün ayrılmaz bir parçasını oluşturan çalışma istasyonları, koltukların yerleştirilebilmesi için tasarlanır.

Operatörün çalışma sırasında oturması amaçlanıyorsa ve çalışma pozisyonu makine veya ilgili ürünün ayrılmaz bir parçasıysa, koltuk, makine veya ilgili ürünü ile birlikte temin edilir.

Operatör koltuğu, operatörün dengeli (kararlı) bir duruşu muhafaza etmesini sağlar. Ayrıca, koltuk ve koltuğun kontrol cihazlarından uzaklığı operatöre uyarlanabilir şekilde olur.

Eğer makine veya ilgili ürün titreşimlere maruz kalırsa, koltuk operatöre iletilen titreşimleri makul bir şekilde mümkün olan en düşük seviyeye indirecek şekilde tasarlanır ve imal edilir. Koltuk bağlantı elemanları, maruz kalabilecekleri tüm zorlamalara dayanır. Operatörün ayaklarının altında zemin bulunmadığı durumlarda, kaymaya dayanıklı bir malzeme ile kaplanmış ayaklıklar sağlanır.

1.1.9. Bozulmaya karşı koruma

Makine veya ilgili ürün, bizzat bağlı olan cihazın herhangi bir özelliği ya da makine veya ilgili ürün ile iletişim kuran herhangi bir uzaktaki cihaz vasıtasıyla başka bir cihazın bağlantısının tehlikeli bir duruma yol açmayacağı şekilde tasarlanır ve imal edilir.

Makinenin veya ilgili ürünün ilgili temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğu açısından kritik olan yazılıma bağlantı veya erişimle ilgili sinyal veya veri ileten bir donanım aksamı, kazara veya kasıtlı bozulmaya karşı yeterince korunacak şekilde tasarlanır. Makine veya ilgili ürün, makinenin veya ilgili ürünün uyumluluğu açısından kritik olan yazılıma

bağlantı veya erişim ile ilgili olduğunda, söz konusu donanım aksamına yapılan meşru veya gayri meşru müdahalenin kanıtlarını toplar.
Makinenin veya ilgili ürünün ilgili temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğu açısından kritik öneme sahip olan yazılım ve veriler bu şekilde tanımlanır ve kazara veya kasıtlı bozulmaya karşı yeterince korunur.
Makine veya ilgili ürün, güvenli bir şekilde çalışması için gerekli olan üzerine yüklenen yazılımı tanımlar ve bu bilgileri her zaman kolayca erişilebilen bir biçimde sağlayabilir.
Makine veya ilgili ürün, yazılıma yapılan meşru veya gayri meşru bir müdahaleye veya makineye ya da ilgili ürüne veya bunların yapılandırmasına yüklenen yazılımda yapılan değişikliğe ilişkin kanıtları toplar.
1.2. KONTROL SİSTEMLERİ
1.2.1. Kontrol sistemlerinin güvenliği ve güvenilirliği
Kontrol sistemleri, tehlikeli durumların ortaya çıkmasını önleyecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.
Kontrol sistemleri;
(a) Koşullar ve riskler açısından uygun olduğunda, tehlikeli bir duruma yol açan, üçüncü taraflardan kaynaklanan makul olarak öngörülebilir kötü niyetli girişimler de dahil olmak üzere, amaçlanan çalışma zorlanmalarına ve amaçlanan ve amaçlanmayan dış etkilere dayanabileceği,
(b) Donanımdaki veya kontrol sisteminin mantığındaki bir arızanın tehlikeli durumlara yol açmayacağı,
(c) Kontrol sistemi mantığındaki hataların tehlikeli durumlara yol açmayacağı,
(d) Güvenlik fonksiyonlarının sınırları, imalatçı tarafından gerçekleştirilen risk değerlendirmesinin bir parçası olarak belirleneceği ve bu tür değişikliklerin tehlikeli durumlara yol açabileceği makine veya ilgili ürün öğrenme aşaması da dahil olmak üzere, makine veya ilgili ürün veya operatörler tarafından oluşturulan ayarlarda veya kurallarda hiçbir değişikliğe izin verilmeyeceği,
(e) Çalışma sırasında makul olarak öngörülebilir insan hatalarının tehlikeli durumlara yol açmayacağı.
(f) Bir müdahale ile ilgili olarak üretilen verilerin ve makine veya ilgili ürününün piyasaya arz edildikten veya hizmete sunulduktan sonra yüklenen güvenlik yazılımına ait sürümlere ilişkin izleme kütüğünün, yetkili bir ulusal makamın gerekçeli talebi üzerine makine veya ilgili ürünün bu eke uygun olduğunu münhasıran ortaya koymak amacıyla bu yükleme işleminden sonra 5 yıl boyunca etkin olacağı şekilde tasarlanır ve imal edilir.
Tamamen veya kısmen kendi kendine gelişen davranışa veya mantığa sahip, değişen özerklik seviyeleriyle çalışmak üzere tasarlanmış makinelerin veya ilgili ürünlerin kontrol sistemleri;
(a) Makine veya ilgili ürünün tanımlanmış görev ve hareket alanının ötesinde eylemler gerçekleştirmesine neden olmayacağı,
(b) Makine veya ilgili ürün piyasaya arz edildikten veya hizmete sunulduktan sonra, emniyet aksamları dahil olmak üzere emniyet işlevini sağlayan yazılım tabanlı emniyet sistemleri için emniyetle ilgili karar verme sürecine ilişkin verilerin kaydedileceği ve bu verilerin yetkili bir ulusal makamın gerekçeli talebi üzerine, münhasıran makinenin veya ilgili ürünün bu Ek'e uygunluğunu göstermek amacıyla toplandıktan sonra bir yıl süreyle saklanacağı,
(c) Makine veya ilgili ürünün doğal güvenliğini korumak için her zaman düzeltilmesinin mümkün olacağı şekilde tasarlanır ve imal edilir.
Aşağıdaki noktalara özellikle dikkat edilir;
(a) Makine veya ilgili ürün beklenmedik şekilde çalışmaya başlamaz.
(b) Makine veya ilgili ürüne ait parametreler, bu tür bir değişikliğin tehlikeli durumlara yol açabildiği hallerde kontrolsüz bir şekilde değişmez.

(c) Makine veya ilgili ürün öğrenme aşaması da dahil olmak üzere, makine veya ilgili ürün veya operatörler tarafından ayarlarda veya kurallarda yapılan değişiklikler, bu tür değişikliklerin tehlikeli durumlara yol açabileceği durumlarda önlenir.
(d) Durdurma komutu verilmişse makine veya ilgili ürünün durması engellenmez.
(e) Makine veya ilgili ürünün hareketli olan hiçbir kısmı ya da makine veya ilgili ürünü tarafından tutulan hiçbir parça düşmez veya fırlamaz.
(f) Hareketli parçaların otomatik veya elle durdurulması, her ne olursa olsun, engellenmez.
(g) Koruyucu cihazlar tamamen etkin kalır veya bir durdurma komutu verir.
(h) Kontrol sisteminin güvenlikle ilgili parçaları, makinelerden veya ilgili ürünlerden veya kısmen tamamlanmış makinelerden ya da bunların bir bileşiminden oluşan bir makine grubunun tamamına tutarlı bir şekilde uygulanır.
Kablosuz kontrol için, iletişimin veya bağlantının arızalanması ya da hatalı bir bağlantı tehlikeli bir duruma yol açmaz.
1.2.2. Kontrol cihazları
Kontrol cihazları;
(a) Uygun olduğunda piktogramlar kullanılarak açıkça görülebilir ve tanımlanabilir olur.
(b) Tereddüt etmeden veya zaman kaybı ve belirsizlik olmadan güvenli bir şekilde çalıştırılacak şekilde konumlandırılır.
(c) Kontrol cihazının hareketi etkisi ile tutarlı olacak şekilde tasarlanır.
(d) Acil durdurma veya öğretme (el) kumandası gibi belirli kontrol cihazları için gerekli durumlar dışında, tehlikeli bölgelerin dışında bulunur.
(e) Çalışmalarının ilâve riske neden olamayacağı şekilde konumlandırılır.
(f) Bir tehlikenin söz konusu olduğu durumda, istenen etkinin ancak kasıtlı bir eylemle elde edilebileceği şekilde tasarlanır veya korunur.
(g) Kayda değer kuvvetlere maruz kalabilecek acil durdurma cihazlarına özellikle dikkat ederek, öngörülebilir kuvvetlere dayanacak şekilde imal edilir.
Bir kontrol cihazının birkaç farklı eylemi gerçekleştirecek şekilde tasarlandığı ve imal edildiği, yani, bire bir eşleşmenin olmadığı durumlarda, gerçekleştirilecek eylem açıkça görüntülenir ve gerektiğinde teyide tabi olur.
Kontrol cihazları, ergonomik ilkeler dikkate alınarak yerleşimleri, hareket mesafeleri ve çalıştırma dirençleri yapılacak eylemle uyumlu olacak şekilde düzenlenir.
Makine veya ilgili ürünleri güvenli çalışma için gereken şekilde göstergelerle donatılır. Operatör bunları kontrol konumundan okuyabilir.
Her bir kontrol konumundan, operatör kimsenin tehlikeli bölgelerde olmadığından emin olabilecek veya kontrol sistemi, birisi tehlikeli bölgedeyken makinenin çalıştırılmasını engelleyecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.
Bu olasılıklardan her ikisinin de geçerli olmaması halinde, makine veya ilgili ürünü çalışmadan önce akustik ve/veya görsel bir uyarı sinyali verilir. Maruz kalan kişilerin tehlikeli bölgeden ayrılmak veya makinelerin çalışmasını önlemek için zamanları olur.
Gerekirse, makine veya ilgili ürünün yalnızca önceden belirlenmiş bir veya daha fazla bölgede veya konumda bulunan kontrol pozisyonlarından kontrol edilebilmesini sağlayacak araçlar temin edilir.
Birden fazla kontrol pozisyonunun olduğu durumlarda, kontrol sistemi, durdurma kontrolleri ve acil durdurmalar dışında, bu pozisyonlardan birinin kullanımının diğerlerinin kullanımını engelleyeceği şekilde tasarlanır.
Makine veya ilgili ürün iki veya daha fazla çalışma pozisyonuna sahip olduğunda, operatörler birbirini engellemeden veya tehlikeli bir duruma sokmadan her bir pozisyona gerekli tüm kontrol cihazları temin edilir.
1.2.3. Çalıştırma

Makine veya ilgili ürünü sadece amaca yönelik olarak temin edilen bir kontrol cihazının istemli şekilde tahriki vasıtasıyla çalıştırmak mümkün olur.
Aynı gereklilikler:
(a) Nedeni her ne olursa olsun, bir duraklamadan sonra makine veya ilgili ürünü yeniden çalıştırırken,
(b) Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik yapılırken de geçerlidir.
Bununla birlikte, makine veya ilgili ürünün yeniden çalıştırılması veya çalışma koşullarındaki bir değişiklik, tehlikeli bir duruma yol açmaması koşuluyla, amaca yönelik olarak sağlanan kontrol cihazı dışındaki bir cihazın istemli şekilde tahrik edilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir.
Makine veya ilgili ürünün otomatik modda çalışması için, makine veya ilgili ürünün çalıştırılması, durma sonrasında yeniden çalıştırılması veya çalışma koşullarında bir değişiklik, tehlikeli bir duruma yol açmaması koşuluyla, müdahale olmaksızın mümkün olabilir.
Makine veya ilgili ürünün birkaç çalıştırma kontrol cihazına sahip olduğu ve operatörlerin bu nedenle birbirlerini tehlikeye atabildiği durumlarda, bu tür riskleri ekarte etmek için ilâve cihazlar takılır. Güvenlik, çalıştırma ve/veya durdurma işlemlerinin belirli bir sırayla yapılmasını gerektiriyorsa, bu işlemlerin doğru sırada gerçekleştirilmesini sağlayan cihazlar mevcut olur.

1.2.4. Durdurma

1.2.4.1. Normal durdurma

Makine veya ilgili ürün, makinenin güvenli bir şekilde tamamen durdurulabileceği bir kontrol cihazı ile donatılır.
Her bir iş istasyonuna, makine veya ilgili ürünün güvenli hale getirilmesi için mevcut tehlikelere bağlı olarak makine veya ilgili ürünün fonksiyonlarının bir kısmını veya tamamını durdurmak için bir kontrol cihazı takılır.
Makine veya ilgili ürünün durdurma kontrolü, çalıştırma kontrollerine göre öncelikli olur.
Makine veya ilgili ürün veya tehlikeli fonksiyonları durduktan sonra, ilgili aktüatörlere enerji arzı kesilir.

1.2.4.2. Operasyonel durdurma

Operasyonel nedenlerden dolayı, aktüatörlere enerji arzını kesmeyen bir durdurma kontrolü gerekli olduğunda, durdurma koşulu izlenir ve sürdürülür.

1.2.4.3. Acil durdurma

Makine veya ilgili ürün, gerçek veya yaklaşan tehlikenin önlenebilmesi için bir veya daha fazla acil durdurma cihazı ile donatılır.
Aşağıdaki istisnalar uygulanır;
(a) Ne durma süresini azaltmayacağı için ne de riskle başa çıkmak için gereken özel önlemlerin alınmasını mümkün kılmayacağı için, bir acil durdurma cihazının riski azaltmayacağı bir makine veya ilgili ürünü.
(b) Taşınabilir elle tutulan veya elle yönlendirilen makine veya ilgili ürünleri.
Cihaz;
(a) Açıkça tanımlanabilir, açıkça görülebilir ve hızla erişilebilir kontrol cihazlarına sahip olur.
(b) İlâve riskler oluşturmadan tehlikeli süreci mümkün olduğunca çabuk durdurur.
(c) Gerektiğinde, belirli koruma hareketlerini tetikler veya tetiklenmesine izin verir.
Bir durdurma komutunu takiben acil durdurma cihazının aktif çalışması sona erdiğinde, bu komut, söz konusu kilitlenme özel olarak geçersiz kılınıncaya kadar acil durdurma cihazının kilitlenmesi suretiyle sürdürülür; durdurma komutunu tetiklemeden cihazı devreye sokmak mümkün olmaz; cihazı yalnızca uygun bir işlemle devre dışı bırakmak mümkün olur ve cihazın devre dışı bırakılması makine veya ilgili ürünü yeniden çalıştırmaz, sadece yeniden çalıştırılmasına izin verir.
Acil durdurma işlevi, çalışma modundan bağımsız olarak her zaman kullanılabilir ve çalışır durumda olur.

Acil durdurma cihazları, diğer koruma önlemlerinin yedeğidir; bunların yerini almaz.

1.2.4.4. Makine veya ilgili ürün grubu

Birlikte çalışmak üzere tasarlanmış makineler veya ilgili ürünler ya da makine veya ilgili ürün parçaları söz konusu olduğunda, makine veya ilgili ürünün, devam eden çalışması tehlikeli hale gelebildiğinde, acil durdurma cihazları da dahil olmak üzere, durdurma kontrollerinin sadece makine veya ilgili ürünün kendisini değil, ilgili tüm ekipmanları durdurabileceği şekilde tasarlanır ve imal edilir.

1.2.5. Kontrol veya çalışma modlarının seçimi

Seçilen kontrol veya çalışma modu, acil durdurma haricinde, diğer tüm kontrol veya çalışma modlarını geçersiz kılar.

Eğer makine veya ilgili ürünü, farklı koruyucu önlemler ve/veya çalışma prosedürleri gerektiren çeşitli kontrol veya çalışma modlarında kullanılmasına izin vermek üzere tasarlanmış ve imal edilmişse, her pozisyonda kilitlenebilen bir mod seçici ile donatılır. Seçicinin her konumu açıkça tanımlanabilir olur ve tek bir çalışma veya kontrol moduna karşılık gelir.

Seçici, makine veya ilgili ürünün belirli fonksiyonlarının kullanımını belirli operatör kategorileriyle kısıtlayan başka bir seçim yöntemiyle değiştirilebilir.

Belirli işlemler için makine veya ilgili ürün, yeri değiştirilmiş veya çıkarılmış bir mahfazayla ve/veya devre dışı bırakılmış bir koruyucu tertibatla çalışabilmesi gerekiyorsa, kontrol veya çalışma modu seçicisi aynı anda;

(a) Diğer tüm kontrol veya çalışma modlarını devre dışı bırakır.

(b) Tehlikeli fonksiyonların sadece sürekli eylem gerektiren kontrol cihazları ile çalışmasına izin verir.

(c) Bağlantılı dizilerden kaynaklanan tehlikeleri önlerken tehlikeli fonksiyonların sadece azaltılmış risk koşullarında çalışmasına izin verir.

(d) Makine veya ilgili ürünün sensörleri üzerinde istemli veya istemsiz bir etki yoluyla tehlikeli fonksiyonların çalışmasını önler.

Bu dört koşul aynı anda yerine getirilemezse, kontrol veya çalışma modu seçici, güvenli bir müdahale bölgesi sağlamak için tasarlanmış ve imal edilmiş diğer koruyucu önlemleri etkinleştirir.

Buna ek olarak, operatör üzerinde çalıştığı parçaların çalışmasını ayarlama noktasından kontrol edebilir.

1.2.6. Güç kaynağının veya iletişim ağı bağlantısının arızalanması

Kesinti, kesintiden sonra yeniden enerjinin verilmesi veya makine veya ilgili ürünü ile olan güç kaynağı veya iletişim ağı bağlantısında her ne şekilde olursa olsun meydana gelen dalgalanma tehlikeli durumlara yol açmaz.

Aşağıdakilere özellikle dikkat edilir:

(a) Makine veya ilgili ürünü beklenmedik şekilde çalışmaz.

(b) Makinelerin parametreleri, bu tür bir değişikliğin tehlikeli durumlara yol açabileceği durumda kontrolsüz bir şekilde değişmez.

(c) Durdurma komutu verilmişse makine veya ilgili ürünün durması engellenmez.

(d) Makine veya ilgili ürünün hareketli hiçbir parçası ya da makine veya ilgili ürün tarafından tutulan hiçbir parça düşmez veya fırlamaz.

(e) Hareketli parçaların otomatik veya elle durdurulması, her ne olursa olsun, engellenmez.

(f) Koruyucu cihazlar tamamen etkin kalır veya durdurma komutu verir.

1.3. MEKANİK RİSKLERE KARŞI KORUMA

1.3.1. Denge kaybı riski

Makine veya ilgili ürün ve aksamı ile bağlantı parçaları, nakliye, montaj, sökme ve makineyi veya ilgili ürünü içeren diğer eylemler sırasında devrilmeyi, düşmeyi veya kontrolsüz hareketleri önleyecek ölçüde yeterince kararlı (dengeli) olur.

Makinenin veya ilgili ürünün şekli veya amaçlanan kurulumu yeterli denge sunmuyorsa, uygun sabitleme araçları eklenir ve kullanım talimatlarında belirtilir.

1.3.2. Çalışma sırasında parçalanma riski

Makine veya ilgili ürünün çeşitli parçaları ve bağlantılarının, kullanım sırasında maruz kaldıkları zorlanmalara dayanabilecek nitelikte olur.

Kullanılan malzemelerin dayanıklılığı, imalatçı tarafından öngörülen çalışma ortamının doğası için, özellikle yorgunluk, yaşlanma, korozyon ve aşınma olayları açısından yeterli olur.

Kullanım talimatları, güvenlik nedeniyle gerekli muayene ve bakımların türünü ve sıklığını belirtir. Uygun olduğunda, aşınmaya maruz kalan parçaları ve değiştirme kriterlerini belirtir.

Alınan önlemlere rağmen kırılma veya dağılma riskinin devam ettiği durumlarda, söz konusu parçalar, kopan parçacıkların dışarı çıkmayacak şekilde içeride tutulmasını ve böylece tehlikeli durumların önlenmesini sağlayacak biçimde monte edilir, konumlandırılır veya mahfaza içine alınır.

Özellikle yüksek basınç altındaki akışkan taşıyan hem rijit hem de esnek borular, öngörülen iç ve dış gerilimlere dayanabilecek ve bir kırılmanın (kopmanın) risk teşkil etmemesini sağlamak için sıkıca tutturulur veya korunur.

İşlenecek malzemenin otomatik olarak alete beslendiği durumlarda, insanlara yönelik risklerden kaçınmak için aşağıdaki koşullar yerine getirilir:

(a) İşlenen parça aletle temas ettiğinde, alet normal çalışma koşuluna ulaşmış olur.

(b) Alet (istemli şekilde veya kazara) çalıştığında ve/veya durduğunda, besleme hareketi ve aletin hareketi koordine edilir.

1.3.3. Düşen veya fırlayan nesnelere bağlı riskler

Düşen ya da fırlayan nesnelerden kaynaklanan riskleri önlemek için önlemler alınır.

1.3.4. Yüzeyler, kenarlar veya açılardan kaynaklanan riskler

Amaçlarının elverdiği sürece, makine veya ilgili ürünlerin erişilebilir kısımlarının yaralanmaya neden olması muhtemel keskin kenarları, keskin açıları ve pürüzlü yüzeyleri olmaz.

1.3.5. Birleşik makine veya ilgili ürün ile ilgili riskler

Makine veya ilgili ürünün, her bir işlem arasında parçanın elle çıkarılmasıyla birkaç farklı işlem gerçekleştirmesinin amaçlandığı durumlarda (birleşik makine veya ilgili ürün), makine veya ilgili ürün, diğer unsurlar tehlikeye maruz kişiler için risk oluşturmaksızın her bir unsurun ayrı ayrı kullanılabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.

Bu amaçla, korunmayan her türlü unsuru ayrı ayrı çalıştırmak ve durdurmak mümkün olur.

1.3.6. Çalışma koşullarındaki değişimlere bağlı riskler

Makine veya ilgili ürünün farklı kullanım koşulları altında işlem yaptığı durumlarda, makine veya ilgili ürün bu koşulların seçimi ve ayarlanmasının güvenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilebileceği şekilde tasarlanır ve imal edilir.

1.3.7. Hareketli parçalar ile ilgili riskler

Makine veya ilgili ürünün hareketli parçaları, kazalara yol açabilecek temas risklerini önleyecek şekilde tasarlanır ve imal edilir ya da risklerin devam ettiği durumlarda mahfazalar veya koruyucu cihazlarla donatılır.

Hareketli parçaların yanlışlıkla bloke olmasını önlemek için gerekli tüm adımlar atılır. Alınan önlemlere rağmen bloke durumunun meydana gelmesinin muhtemel durumlarda, bloke olan ekipmanın güvenli bir şekilde serbest kalması için uygun olduğunda gerekli özel koruyucu cihazlar ve aletler temin edilir.

Kullanım talimatları ve mümkün olduğunda makine veya ilgili ürün üzerindeki bir işaret, bu özel koruyucu cihazları ve bunların nasıl kullanılacağını tanımlar.

Tehlike durumlarına yol açan temas risklerinin önlenmesi ve makine ile etkileşimin neden olabileceği psikolojik stres aşağıda belirtilenlere uyarlanır:

(a) Doğrudan işbirliği olmadan ortak bir alanda insan-makinenin bir arada mevcudiyeti.

(b) İnsan-makine etkileşimi.

1.3.8. Hareketli parçalardan kaynaklanan risklere karşı koruma seçimi

Hareketli parçalardan kaynaklanan risklere karşı korunmak için tasarlanmış mahfazalar veya koruyucu cihazlar, risk türüne göre seçilir. Aşağıda belirtilen esaslar seçimin yapılmasına yardımcı olmak için kullanılır:

1.3.8.1. Hareketli aktarım parçaları

Hareketli aktarım parçalarının ürettiği tehlikelere karşı insanları korumak için tasarlanmış mahfazalar;

(a) 1.4.2.1'de atıfta bulunulan şekilde sabit mahfazalar ya da,

(b) 1.4.2.2'de atıfta bulunulan şekilde kilitlemeli hareketli mahfazalar olur.

Sık erişimin öngörüldüğü yerlerde kilitlemeli hareketli mahfazalar kullanılır.

1.3.8.2. Sürece dahil olan hareketli parçalar

İnsanları, sürece dahil olan hareketli parçaların yarattığı tehlikelere karşı korumak için tasarlanmış mahfazalar veya koruyucu cihazlar;

(a) 1.4.2.1'de atıfta bulunulan şekilde sabit mahfazalar ya da,

(b) 1.4.2.2'de atıfta bulunulan şekilde kilitlemeli hareketli mahfazalar ya da,

(c) 1.4.3'te atıfta bulunulan şekilde koruyucu cihazlar ya da,

(d) Yukarıdakilerin bir kombinasyonu olur.

Bununla birlikte, eğer operatör müdahalesi gerektiren işlemler nedeniyle işlem sırasında işlemde doğrudan yer alan bazı hareketli parçalar tamamen erişilemez hale getirilemezse, bu parçalar aşağıda belirtilenlerle donatılır:

(a) Parçaların çalışmada kullanılmayan bölümlerine erişimi engelleyen sabit mahfazalar veya kilitlemeli hareketli mahfazalar ve.

(b) Erişimin gerekli olduğu hareketli parçaların bu bölümlerine erişimi kısıtlayan 1.4.2.3'te atıfta bulunulan ayarlanabilir mahfazalar.

1.3.9. Kontrolsüz hareketlere bağlı riskler

Makine veya ilgili ürünün bir kısmı durdurulduğunda, kumanda tertibatları üzerinde yapılan eylem dışında herhangi bir nedenle durdurma konumundan uzaklaşma (kayma) önlenir veya risk teşkil etmeyecek nitelikte olur.

1.4. MAHFAZALARIN VE KORUYUCU CİHAZLARIN GEREKLİ ÖZELLİKLERİ

1.4.1. Genel gereklilikler

Mahfazalar ve koruyucu cihazlar:

(a) Sağlam yapıda olur.

(b) Güvenli bir şekilde yerinde tutulur.

(c) Herhangi bir ilâve tehlikeye sebep olmaz.

(d) Kolayca atlatılamaz (etkisiz kılınamaz) veya çalışmaz hâle getirilemez.

(e) Tehlikeli bölgeden yeterli bir mesafede yer alır.

(f) Üretim sürecinin görülmesini asgari düzeyde engeller.

(g) Mümkünse mahfazanın çıkarılması veya koruyucu cihazın devre dışı kalması gerekmeden, münhasıran işin yapılması gereken alana erişimi kısıtlamak suretiyle,

aletlerin kurulumunun ve/veya değişiminin ve bakımının yapılması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.

Buna ilâve olarak, mümkün olduğunda, mahfazalar malzemelerin veya nesnelerin fırlamasına veya düşmesine ve makine veya ilgili ürün tarafından üretilen emisyonlara karşı koruma sağlar.

1.4.2. Mahfazalara ilişkin özel gereklilikler

1.4.2.1. Sabit mahfazalar

Sabit mahfazalar, yalnızca aletlerle açılabilen veya çıkarılabilen sistemler yardımıyla sabitlenir. Bu mahfazaların sabitleme sistemleri, mahfazalar çıkarıldığında mahfazalara veya makine veya ilgili ürüne bağlı kalır.

Mümkün olduğunda, mahfazalar sabitlemeleri olmadan yerinde kalamaz.

1.4.2.2. Kilitlemeli hareketli mahfazalar

Kilitlemeli hareketli mahfazalar;
(a) Açık olduklarında, mümkün olduğunca makine veya ilgili ürüne bağlı kalır.
(b) Sadece kasıtlı bir eylemle ayarlanabilecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.
Kilitlemeli hareketli mahfazalar:
(a) Söz konusu mahfazalar kapatılıncaya kadar tehlikeli makine veya ilgili ürün fonksiyonlarının çalışmasını önleyen ve,
(b) Artık kapalı olmadıkları durumda durdurma komutu veren bir kilitleme cihazı ile ilişkilendirilir.
Bir operatörün tehlikeli makine veya ilgili ürün işlevleri nedeniyle söz konusu olan riskin sona ermesi öncesinde tehlikeli bölgeye ulaşmasının mümkün olduğu durumda, hareketli mahfazalar;
(a) Mahfaza kapatılana ve kilitlenene kadar tehlikeli makine veya ilgili ürün fonksiyonlarının çalışmasını önleyen ve,
(b) Tehlikeli makine veya ilgili ürün fonksiyonlarından kaynaklanan yaralanma riski sona erene kadar mahfazayı kapalı ve kilitli tutan kilitlemeli bir cihaza ilâve olarak bir mahfaza kilitleme cihazı ile ilişkilendirilir.
Kilitlemeli hareketli mahfazalar, aksamlarından birinin yokluğu veya arızasının tehlikeli makine veya ilgili ürün fonksiyonlarının çalıştırılmasını engelleyecek veya bunları durduracak şekilde tasarlanır.
1.4.2.3. Erişimi kısıtlayan ayarlanabilir mahfazalar
Hareketli parçaların, çalışma için kesinlikle gerekli olan alanlarına erişimi kısıtlayan ayarlanabilir mahfazalar;
(a) İlgili işin türüne bağlı olarak elle veya otomatik olarak ayarlanabilir ve,
(b) Alet kullanılmadan kolayca ayarlanabilir olur.
1.4.3. Koruyucu cihazlarına ilişkin özel gereklilikler
Koruyucu cihazlar;
(a) Hareketli parçalar operatörün ulaşabileceği bir yerdeyken çalışamayacağı,
(b) Parçalar hareket halindeyken insanların hareketli parçalara ulaşamayacağı ve,
(c) Bunların aksamlarından birinin yokluğu veya arızasının hareketli parçaların çalışmasını önleyeceği ya da durduracağı şekilde tasarlanır ve kontrol sistemine dahil edilir.
Koruyucu cihazlar yalnızca kasıtlı bir eylemle ayarlanabilir olur.
1.5. DİĞER NEDENLERE BAĞLI RİSKLER
1.5.1. Elektrik temini
Makine veya ilgili ürünlerin elektrik beslemesi bulunuyorsa, söz konusu makine veya ilgili ürünler, elektriksel nitelikteki tüm tehlikelerin önlendiği veya önlenebildiği şekilde tasarlanır, imal edilir ve donatılır.
2/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB)'te belirtilen güvenlik hedefleri makine veya ilgili ürünler için geçerli olur. Ancak, uygunluk değerlendirmesine ve makine veya ilgili ürünlerin elektriksel riskler bakımından piyasaya arz edilmesine veya hizmete sunulmasına ilişkin yükümlülükler yalnızca bu Yönetmeliğe tabidir.
1.5.2. Statik elektrik
Makine veya ilgili ürünler, potansiyel olarak tehlikeli elektrostatik yüklerin birikmesini önlemek veya sınırlamak için tasarlanır ve imal edilir ve/veya bir boşaltma sistemi ile donatılır.
1.5.3. Elektrik dışında enerji temini
Makine veya ilgili ürünlerin elektrik dışındaki bir enerji kaynağıyla çalıştırıldığı durumlarda, ürün bu tür enerji kaynaklarıyla ilgili tüm potansiyel risklerden kaçınacak şekilde tasarlanır, imal edilir ve donatılır.
1.5.4. Takma hataları

Belirli parçaların takılması veya yeniden takılması sırasında yapılması muhtemel olan ve risk kaynağı olabilecek hatalar, bu parçaların tasarımı ve yapımı ile veya bunun başarısız olması halinde, parçaların kendileri veya muhafazaları üzerinde verilen bilgilerle imkânsız hale getirilir. Bir riski önlemek için hareket yönünün bilinmesi gereken hareketli parçalar veya muhafazaları hakkında da aynı bilgiler verilir.

Gerektiğinde, kullanım talimatlarında bu risklere ilişkin ilave bilgi verilir.

Hatalı bir bağlantının risk kaynağı olabileceği durumlarda, yanlış bağlantılar tasarımla veya bunun başarısız olması halinde, bağlanacak elemanlar ve uygun olduğunda bağlantı araçları hakkında verilen bilgilerle imkânsız hale getirilir.

1.5.5. Aşırı sıcaklıklar

Yüksek veya çok düşük sıcaklıklarda makine veya ilgili ürün parçaları veya malzemeleri ile temastan veya yakınlıktan kaynaklanan herhangi bir yaralanma riskini ortadan kaldırmak için gerekli önlemler alınır.

Sıcak veya çok soğuk malzemenin fırlama riskinden kaçınmak veya bunlara karşı korunmak için de gerekli önlemler alınır.

1.5.6. Yangın

Makine veya ilgili ürünler, makine veya ilgili ürünün kendisi veya makine veya ilgili ürün tarafından üretilen veya kullanılan gazlar, sıvılar, toz, buharlar veya diğer maddelerin neden olduğu herhangi bir yangın veya aşırı ısınma riskini önleyecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.

1.5.7. Patlama

Makine veya ilgili ürünler, makine veya ilgili ürünün kendisi veya makine veya ilgili ürün tarafından üretilen veya kullanılan gazlar, sıvılar, toz, buharlar veya diğer maddelerin neden olduğu herhangi bir patlama riskini önleyebilecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.

Makine veya ilgili ürünler, potansiyel olarak patlayıcı bir atmosferde kullanılması nedeniyle ortaya çıkan patlama riski söz konusu olduğunda, ilgili Birlik uyum mevzuatı hükümlerine uyar.

1.5.8. Gürültü

Makine veya ilgili ürünler, teknik ilerleme ve özellikle kaynağında gürültüyü azaltma araçlarının mevcudiyeti dikkate alınarak, havadaki gürültü emisyonundan kaynaklanan risklerin en düşük seviyeye indirileceği şekilde tasarlanır ve imal edilir.

Gürültü emisyon seviyesi, benzer makine veya ilgili ürünler için karşılaştırmalı emisyon verilerine atıfta bulunularak değerlendirilebilir.

1.5.9. Titreşim

Makine veya ilgili ürünler, teknik ilerleme ve özellikle kaynağında titreşimi azaltma araçlarının mevcudiyeti dikkate alınarak, makine veya ilgili ürün tarafından üretilen titreşimlerden kaynaklanan risklerin en düşük seviyeye indirileceği şekilde tasarlanır ve imal edilir.

Titreşim emisyonu seviyesi, benzer makine veya ilgili ürünler için karşılaştırmalı emisyon verilerine atıfta bulunularak değerlendirilebilir.

1.5.10. Radyasyon

Makine veya ilgili ürünlerden çıkan istenmeyen radyasyon emisyonları ortadan kaldırılır veya insanlar üzerinde olumsuz etkisi olmayan seviyelere indirilir.

Herhangi bir fonksiyonel iyonlaştırıcı radyasyon emisyonu, ayar, işletme ve temizlik sırasında makine veya ilgili ürünün düzgün çalışması için yeterli olan en düşük seviye ile sınırlandırılır. Bir riskin mevcut olduğu durumlarda, gerekli koruyucu önlemler alınır.

Ayar, çalışma ve temizlik sırasındaki fonksiyonel iyonlaştırıcı olmayan radyasyon emisyonları, insanlar üzerinde olumsuz etkileri olmayan seviyelerle sınırlı olur.

1.5.11. Harici radyasyon

Makine veya ilgili ürünler, harici radyasyon ürünün çalışmasını olumsuz etkilemeyecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.

1.5.12. Lazer radyasyonu

Lazer ekipmanının kullanıldığı durumlarda, aşağıda belirtilenler dikkate alınır:

(a) Makine veya ilgili ürünler üzerindeki lazer ekipmanları, kazara ortaya çıkabilecek herhangi bir radyasyonu önleyecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.
(b) Makine veya ilgili ürünler üzerindeki lazer ekipmanları, etkili radyasyon, yansıma veya difüzyon ile üretilen radyasyon ve ikincil radyasyon sağlığa zarar vermeyecek şekilde korunur.
(c) Makine veya ilgili ürünler üzerinde lazer ekipmanının gözlemlenmesi veya ayarlanmasına yönelik optik ekipman, lazer radyasyonu tarafından herhangi bir sağlık riski yaratılmayacak şekilde olur.

1.5.13. Tehlikeli malzeme ve maddelerin emisyonları

Makine veya ilgili ürünler, ürettiği tehlikeli malzeme ve maddelerin soluma, yutma, cilt, göz ve mukoza zarları ile temas ve cilt yoluyla nüfuz etmesi nedeniyle ortaya çıkan risklerin önlenebileceği şekilde tasarlanır ve imal edilir.

Bir tehlikenin ortadan kaldırılamadığı durumlarda, makine veya ilgili ürün, tehlikeli malzeme ve maddelerin kontrol altına alınabileceği, yakalanabileceği, tahliye edilebileceği, su püskürtülerek çökeltilebileceği, filtrelenebileceği veya eşit derecede etkili başka bir yöntemle arıtılabileceği şekilde donatılır.

Makine veya ilgili ürünün normal çalışması sırasında işlemin tamamen kapalı olmadığı durumlarda, kontrol altına alma veya yakalama, filtrasyon veya ayırma ve tahliye cihazları azami etkiye sahip olacak şekilde yerleştirilir.

1.5.14. Makinede sıkışıp kalma riski

Makine veya ilgili ürünler, bir insanın içinde kapalı kalmasını önleyecek şekilde veya bunun imkânsız olduğu durumda, bir yardım çağırma aracıyla tasarlanır, imal edilir veya donatılır.

1.5.15. Kayma, takılma veya düşme riski

Makine veya ilgili ürünün, insanların hareket etme veya ayakta durma olasılığı olduğu parçaları, insanların bu parçalar üzerinde kaymasını, takılmasını veya bu parçalardan düşmesini önleyecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.

Uygun olduğunda, bu parçalar kullanıcıya göre sabit olan ve dengelerini korumalarını sağlayan tutamaklarla donatılır.

1.5.16. Yıldırım

Kullanılırken yıldırımın etkilerine karşı korunmaya ihtiyacı olan makine veya ilgili ürünler, ortaya çıkan elektrik yükünün toprağa iletilmesi için bir sistemle donatılır.

1.6. BAKIM

1.6.1. Makine veya ilgili ürünün bakımı

Ayarlama ve bakım noktaları tehlike bölgelerinin dışında yer alır. Makine veya ilgili ürün dururken ayarlama, bakım, onarım, temizlik ve servis işlemlerini gerçekleştirmek mümkün olur.

Yukarıdaki koşullardan biri veya birkaçı teknik nedenlerle karşılanamazsa, bu işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için önlemler alınır (bakınız 1.2.5).

Otomatik makineler ve gerektiğinde diğer makine veya ilgili ürünler söz konusu olduğunda, tanısal arıza bulma ekipmanının montajı için bir bağlantı cihazı temin edilir.

Sık sık değiştirilmesi gereken otomatik makine veya ilgili ürün aksamları, kolayca ve güvenli bir şekilde çıkarılabilir ve değiştirilebilir olur. Aksamlara erişim, bu görevlerin belirli bir çalışma yöntemine uygun olarak gerekli teknik araçlarla gerçekleştirilmesini sağlar.

1.6.2. Çalışma pozisyonlarına ve servis noktalarına erişim

Makine veya ilgili ürünler, makine veya ilgili ürünün çalışması, ayarı, bakımı ve temizliği sırasında müdahalenin gerekli olduğu tüm alanlara güvenlik içinde erişime müsaade edecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.

Kişilerin işletme, ayarlama, bakım veya temizlik için gireceği makine ve ilgili ürünlerde, makineye erişim açıklıkları, kişilerin acil durumda kurtarılması mümkün olacak şekilde boyutlandırılır ve kurtarma ekipmanlarının kullanımına uyarlanır.

1.6.3. Enerji kaynaklarının izolasyonu

Makine veya ilgili ürünler, kendisini tüm enerji kaynaklarından ayırmaya yönelik araçlarla donatılır. Bu tür ayırıcılar açıkça tanımlanır. Bu ayırıcılar, yeniden bağlantının insanları tehlikeye atabileceği durumlarda kilitlenebilir özellikte olur. Ayırıcılar ayrıca, bir operatörün, erişebildiği noktaların hiçbirinden enerjinin halen kesik olduğunu doğrulayamadığı durumlarda kilitlenebilir özellikte olur.

Bir elektrik kaynağına takılabilen makine veya ilgili ürünler söz konusu olduğunda, eğer operatör fişin çıkarılmış olarak kaldığını erişebildiği noktalardan herhangi birinden kontrol edebiliyorsa, fişin çıkarılması yeterlidir.

Enerji kesildikten sonra, makine veya ilgili ürünün devrelerinde kalan veya depolanan enerjinin, insanlar açısından risk oluşturmaksızın olağan biçimde boşaltılması mümkün olur.

Önceki paragraflarda belirtilen gerekliliğin bir istisnası olarak, belirli devreler, örneğin: parçaları tutmak, bilgileri korumak, iç mekanları aydınlatmak, vb. amaçlarla enerji kaynaklarına bağlı kalabilir. Bu durumda, operatör güvenliğini sağlamak için özel adımlar atılır.

1.6.4. Operatör müdahalesi

Makine veya ilgili ürün, operatör müdahalesi ihtiyacı sınırlı olacak şekilde tasarlanır, imal edilir ve donatılır. Operatör müdahalesi kaçınılmaz ise, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olur.

1.6.5. Dahili parçaların temizlenmesi

Makine veya ilgili ürün, tehlikeli madde veya karışım içermiş olan dahili parçaların içine girmeden temizlenmesi mümkün olacak şekilde tasarlanır ve imal edilir, gerekli olabilecek tıkanıklık giderme işlemleri de dışarıdan yapılabilir olur. Makine veya ilgili ürüne girmekten kaçınmak mümkün değilse, ürün temizliğin güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.

1.7. BİLGİLER

1.7.1. Makine veya ilgili ürün üzerindeki bilgiler ve uyarılar

Makine veya ilgili ürün üzerindeki bilgi ve uyarılar tercihen kolayca anlaşılabilir semboller veya piktogramlar halinde temin edilir.

Her türlü yazılı veya sözlü bilgi ve uyarı, ilgili ülke tarafından belirlenen, kullanıcılar tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek bir dilde ifade edilir.

1.7.1.1. Bilgiler ve bilgi cihazları

Makine veya bir ilgili ürünün kumanda edilmesi için gereken bilgiler, belirsizliğe yer vermeyen ve kolayca anlaşılabilecek bir biçimde temin edilir. Operatöre aşırı yük bindirecek ölçüde haddinden fazla olmaz.

Operatör ile makine veya ilgili ürün arasındaki görsel ekran üniteleri veya diğer etkileşimli iletişim araçları kolayca anlaşılabilir ve kullanımı kolay olur.

1.7.1.2. Uyarı cihazları

Denetimsiz makine veya ilgili ürünün çalışmasında meydana gelen bir arıza nedeniyle insanların sağlık ve güvenliğinin tehlikeye girebileceği durumlarda, makine veya ilgili ürün uyarı olarak uygun bir akustik veya ışık sinyali verecek şekilde donatılır.

Makine veya ilgili ürünün uyarı cihazlarıyla donatıldığı durumlarda, bu cihazlar belirsizliğe yer vermeyecek şekilde ve kolayca algılanabilir olur. Operatör bu tür uyarı cihazlarının çalışmasını her zaman kontrol edebileceği olanaklara sahip olur.

Renk ve güvenlik sinyalleri ile ilgili Birlik mevzuatının gerekliliklerine uyulur.

1.7.2. Artık risklere karşı uyarı

Özünde güvenli tasarım önlemlerine, korumaya alma ve tamamlayıcı koruyucu önlemlere rağmen risklerin devam ettiği durumlarda, uyarı cihazları da dahil olmak üzere gerekli uyarılar temin edilir.

1.7.3. Makine veya ilgili ürünlerin işaretlenmesi

Makine veya ilgili ürünler, 11 inci ve 25 inci maddedeki işaretleme gerekliliklerine ek olarak görünür, okunaklı ve silinmeyecek şekilde işaretlenir.
Bu ekin 2'den 6'ya kadar olan maddeleri kapsamındaki makine veya ilgili ürünler, aynı zamanda bu maddelerde belirtilen ilave gerekliliklere göre işaretlenir.
Ayrıca, potansiyel olarak patlayıcı bir atmosferde kullanılmak üzere tasarlanmış ve imal edilmiş makine veya bir ilgili ürün de buna göre işaretlenir.
Makine veya ilgili ürünler, tipiyle ilgili ve güvenli kullanım için zaruri olan tüm bilgileri de taşır. Bu bilgiler 1.7.1'de belirtilen gerekliliklere tabidir.
Makine veya bir ilgili ürün parçasının kaldırma ekipmanı ile kullanım sırasında taşınacağı durumlarda, kütlesi okunaklı, silinmez ve belirsizliğe yer vermeyecek şekilde belirtilir.

1.7.4. Kullanım talimatları

11 inci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere ek olarak kullanım talimatları aşağıda belirtildiği şekilde hazırlanır.
11 inci maddenin yedinci fıkrasına istisna olarak, imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından görevlendirilen uzman personel tarafından kullanılması amaçlanan bakım talimatları, uzman personelin anladığı şekilde ülkenin resmi dilinde temin edilebilir.

1.7.4.1. Kullanım talimatlarının hazırlanmasına ilişkin genel ilkeler

(a) Kullanım talimatlarının içeriği, makine veya ilgili ürünün yalnızca amaçlanan kullanımını kapsamakla kalmaz; aynı zamanda makul olarak öngörülebilir hatalı kullanımını da dikkate alır.
(b) Profesyonel olmayan operatörler tarafından kullanılması amaçlanan makine veya ilgili ürünlerin söz konusu olduğu durumda, kullanım talimatlarının ifade biçimi ve düzeni, bu tür operatörlerden makul bir şekilde beklenebilecek genel eğitim ve kavrayış seviyesini dikkate alır.

1.7.4.2. Kullanım talimatlarının içeriği

1. Kullanım talimatları, uygulanabildiği yerde, en azından aşağıdaki bilgileri içerir:
(a) İmalatçının ve uygun olduğu durumlarda onun yetkili temsilcisinin ticari adı ve tam adresi.
(b) Makine veya ilgili ürünün, seri numarası dışında, makine veya ilgili ürünün kendi üzerinde işaretlenmiş halde gösterimi (bakınız 1.7.3).
(c) 11 inci maddenin sekizinci fıkrası uyarınca AB uygunluk beyanı veya AB uygunluk beyanına erişilebilen internet adresi veya makine tarafından okunabilir kod.
(d) Makine veya ilgili ürüne ait genel açıklama.
(e) Makine veya ilgili ürünün kullanımı, bakımı ve onarımı ve doğru işleyişinin kontrol edilmesi için gerekli çizimler, şemalar, tarifler ve açıklamalar.
(f) Operatörler tarafından kullanılması muhtemel iş istasyonlarının açıklaması.
(g) Makine veya ilgili ürünün amaçlanan kullanımına dair açıklama.
(h) Tecrübeye göre meydana gelmesi muhtemel olan, makine veya ilgili ürünün kullanılmaması gereken kullanım şekillerine ilişkin uyarılar.
(i) Çizimler, şemalar ve bağlantı araçları ile makine veya ilgili ürünün monte edileceği şasi veya montajın belirlenmesi dahil olmak üzere montaj, kurulum ve bağlantı talimatları.
(j) Gürültü veya titreşimin azaltılmasına yönelik kurulum ve montaj ile ilgili talimatlar.
(k) Makine veya ilgili ürünün hizmete sunulmasına ve kullanımına ilişkin talimatlar ve gerekirse operatörlerin eğitimi için talimatlar.
(l) Doğal güvenli tasarım önlemlerine, alınan korumaya alma ve tamamlayıcı koruyucu önlemlere rağmen devam eden artık risklerle ilgili bilgiler.
(m) Uygun olduğunda, sağlanacak kişisel koruyucu ekipman da dahil olmak üzere kullanıcı tarafından alınacak koruyucu önlemlere ilişkin talimatlar.
(n) Makine veya ilgili ürüne takılabilecek aletlerin temel özellikleri.
(o) Makine veya ilgili ürünün kullanım, nakliye, montaj, hizmet dışı kaldığında sökme, test veya öngörülebilir arızalar sırasında kararlılık gerekliliğini karşıladığı koşullar.

(p) Nakliye, taşıma ve depolama işlemlerinin güvenli bir şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla, makine veya ilgili ürünün kütlesini ve bunların düzenli olarak ayrı olarak taşınacağı çeşitli parçalarının kütlesini vermeye yönelik talimatlar.
(r)Kaza veya arıza durumunda izlenecek çalışma yöntemi; bir tıkanıklık meydana gelmesi muhtemelse, ekipmandaki tıkanıklığın güvenli bir şekilde giderilmesini sağlamak için izlenecek çalışma yöntemi.
(s)Kullanıcı tarafından yapılması gereken ayar ve bakım işlemlerinin tanımı ve makine veya ilgili ürünün tasarımı ve kullanımı dikkate alınarak uyulması gereken önleyici bakım önlemleri.
(ş)Bu işlemler sırasında alınması gereken koruyucu önlemler de dahil olmak üzere, ayarlama ve bakımın güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için tasarlanmış talimatlar.
(t)Operatörlerin sağlığını ve güvenliğini etkilediği durumda, kullanılacak yedek parçaların özellikleri.
(u)Havadaki gürültü emisyonları hakkında aşağıdaki bilgiler;
i. Belirtilen ses basıncı seviyesinin 70 dB'yi (A) aştığı durumda iş istasyonlarındaki A ağırlıklı emisyon ses basıncı seviyesi; bu seviyenin 70 dB'yi (A) aşmadığı durumlarda da bu gerçek belirtilir.
ii. Belirtilen ses basıncı değerinin 63 Pa'yı (20 µPa ile ilgili olarak 130 dB) aştığı durumda iş istasyonlarında C ağırlıklı en yüksek anlık ses basıncı değeri.
iii. İş istasyonlarındaki A ağırlıklı emisyon ses basıncı seviyesinin 80 dB (A) değerini aştığı durumda makine veya ilgili ürün tarafından yayılan A ağırlıklı ses güç seviyesi.
Bu değerler, söz konusu makine veya ilgili ürün için gerçekten ölçülen değerler veya üretilecek olan makine veya ilgili ürünü temsil eden teknik olarak karşılaştırılabilir makine veya teknik olarak karşılaştırılabilir bir ilgili ürün için alınan ölçümlere dayalı olarak belirlenmiş değerler olur.
Çok büyük makine veya bir ilgili ürün söz konusu olduğunda, A ağırlıklı ses güç seviyesi yerine, makine veya ilgili ürünün etrafında belirtilen konumlarda A ağırlıklı emisyon ses basıncı seviyeleri belirtilebilir.
Komisyon tarafından 21 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca kabul edilen uyumlaştırılmış standartların veya ortak özelliklerin uygulanamadığı durumlarda, makine veya ilgili ürün için en uygun yöntem kullanılarak ses seviyeleri ölçülür.
Ses emisyon değerlerinin belirtildiği her durumda, bu değerleri çevreleyen belirsizlikler belirtilir. Ölçüm sırasında makine veya ilgili ürünün çalışma koşulları ve kullanılan ölçüm yöntemleri açıklanır.
İş istasyonlarının tanımsız olduğu veya tanımlanamadığı durumlarda, A ağırlıklı ses basıncı seviyeleri makine veya ilgili ürünün yüzeyinden 1 metre mesafede ve zeminden veya erişim platformundan 1,6 metre yükseklikte ölçülür. Azami ses basıncının konumu ve değeri belirtilir.
Gürültü azaltma makineleri veya ilgili ürünler ile ilgili olarak, talimatlar, uygun olduğunda, bu ekipmanların nasıl doğru bir şekilde monte edileceğini ve kurulacağını belirtir (ayrıca, bakınız 1.7.4.2(l), (j) bendi).
İlgili Birlik mevzuatının, ses basıncı seviyelerinin veya ses gücü seviyelerinin ölçümüne ilişkin diğer gereklilikleri öngördüğü durumlarda, söz konusu mevzuat uygulanır ve bu maddenin ilgili hükümleri uygulanmaz.
(v)İnsanların derhal ve dikkatli bir şekilde kurtarılması için gerekli önlemler, cihazlar ve araçlar hakkında bilgi.
(y)Makine veya ilgili ürünlerin, özellikle aktif veya aktif olmayan implante edilebilir tıbbi cihazlara sahip olan insanlara zarar verebilecek iyonlaştırıcı olmayan radyasyon yaymasının muhtemel olduğu durumda, operatör ve maruz kalan kişilere ilişkin olarak yayılan radyasyonla ilgili bilgiler.
(z)Makine veya ilgili ürünlerin tasarımının, makineden veya ilgili üründen tehlikeli madde emisyonlarına izin verdiği durumlarda, eğer makine veya ilgili ürünle birlikte bu tür bir cihaz

sağlanmıyorsa, yakalama, filtreleme veya boşaltma cihazının özellikleri ve aşağıdakilerden herhangi biri:

i. Makine veya ilgili üründen çıkan tehlikeli madde ve malzemelerin salınımlarının akış hızı.

ii. Makine veya ilgili üründen veya makine veya ilgili ürün ile kullanılan malzeme veya maddelerden çıkan makine veya ilgili ürün etrafındaki tehlikeli madde veya malzemelerin konsantrasyonu.

iii. Yakalama veya filtreleme cihazının etkinliği ve zaman içinde etkinliğini korumak için uyulması gereken koşullar.

İlk paragrafta atıfta bulunulan değerler, ya söz konusu makine veya ilgili ürün için fiilen ölçülür ya da en son teknolojiyi temsil eden, teknik olarak karşılaştırılabilir makinelere veya teknik olarak karşılaştırılabilir ilgili ürünlere ilişkin ölçümlere dayalı olarak belirlenir.

1.7.5. Satış belgeleri

Makine veya ilgili ürünü tanımlayan satış belgeleri, sağlık ve güvenlik yönleri açısından kullanım talimatlarıyla çelişmez. Makine veya ilgili ürünün performans özelliklerini tarif eden satış belgeleri, emisyonlar hakkında kullanım talimatlarında yer alan aynı bilgileri içerir.

2. BELİRLİ MAKİNE VE İLGİLİ ÜRÜN KATEGORİLERİ İÇİN TAMAMLAYICI TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLİLİKLERİ

Gıda maddelerine yönelik makine ve ilgili ürünler, kozmetik veya eczacılıkla ilgili ürünlere ilişkin makine ve ilgili ürünler, elle tutulan veya elle yönlendirilen taşınabilir makine ve ilgili ürünler, taşınabilir sabitleme ve diğer darbeli makine ve ilgili ürünler, ahşap ve benzer fiziksel özelliklere sahip malzemeyi işlemeye yönelik makine ve ilgili ürünler ile bitki koruma ürünleri uygulamasına yönelik makine ve ilgili ürünler, bu bölümde belirtilen tüm temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini karşılar (bakınız Genel İlkeler, 4 üncü madde).

2.1. GIDA MADDELERİNE YÖNELİK MAKİNE VE İLGİLİ ÜRÜNLER İLE KOZMETİK VEYA ECZACILIKLA İLGİLİ ÜRÜNLERE YÖNELİK MAKİNE VE İLGİLİ ÜRÜNLER

2.1.1. Genel

Gıda maddeleri veya kozmetik ya da eczacılıkla ilgili ürünlerle kullanılmak üzere tasarlanmış makine veya ilgili ürünler, herhangi bir enfeksiyon, hastalık veya bulaşma riskini önleyecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.

Aşağıdaki gerekliliklere uyulur:

(a) İnsan tüketimine yönelik gıda maddeleri veya su ya da kozmetik veya eczacılıkla ilgili ürünlerle temas eden veya temas etmesi amaçlanan malzemeler, ilgili Birlik mevzuatında belirtilen koşulları karşılar; makine veya ilgili ürün, bu malzemelerin her kullanımdan önce temizlenebileceği şekilde tasarlanır ve imal edilir, bunun mümkün olmadığı durumlarda tek kullanımlık parçalar kullanılır.

(b) Tek kullanımlık parçaların yüzeyleri dışında, insan tüketimine yönelik gıda maddeleri veya su ya da kozmetik veya eczacılıkla ilgili ürünlerle temas eden tüm yüzeyler;

i. Pürüzsüz olur ve organik madde barındırabilecek çıkıntı ya da yarıklara sahip olmaz ve aynı durum birleşim yerleri için de geçerlidir.

ii. Birleştirme/montaj parçalarının çıkıntılarını, kenarlarını ve girintilerini asgari seviyeye indirecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.

iii. Gerektiğinde kolayca sökülen parçalar çıkarıldıktan sonra kolayca temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir olur; iç yüzeyler, kapsamlı temizliğe imkân verecek yeterli yarıçapta kavislere sahip olur.

(c) Gıda maddelerinden, kozmetik ürünlerden veya eczacılıkla ilgili ürünlerden çıkan sıvıların yanı sıra temizlik, dezenfeksiyon ve durulama sıvılarından çıkan sıvı, gaz ve aerosollerin makine veya ilgili üründen tamamen boşaltılması (mümkünse "temizlik" pozisyonunda) mümkün olur.

(d) Makine veya ilgili ürünler, herhangi bir maddenin veya canlının, özellikle böceklerin, temizlenemeyen alanlara girmesini ya da herhangi bir organik maddenin bu alanlarda birikmesini önleyecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.
(e) Makine veya ilgili ürünler, kullanılan yağlayıcılar da dahil olmak üzere sağlığa zararlı hiçbir yardımcı maddenin insan tüketimine yönelik gıda maddeleri veya su, kozmetik veya eczacılıkla ilgili ürünlerle temas edemeyeceği şekilde tasarlanır ve imal edilir. Gerektiğinde, makine veya ilgili ürünler bu gereklilliğe sürekli uyumun kontrol edilebileceği şekilde tasarlanır ve imal edilir.

2.1.2. Kullanım talimatları

Gıda maddelerine yönelik makine veya ilgili ürünler ve kozmetik veya eczacılıkla ilgili ürünlere yönelik makine veya ilgili ürünlere ilişkin kullanım talimatları, yalnızca kolay erişilebilir alanlar için değil, aynı zamanda erişimin imkânsız veya tavsiye edilemez olduğu alanlar için de temizlik, dezenfeksiyon ve durulama için önerilen ürün ve yöntemleri belirtir.

2.2. TAŞINABİLİR ELLE TUTULAN VEYA ELLE YÖNLENDİRİLEN MAKİNE VEYA İLGİLİ ÜRÜNLER

2.2.1. Genel

Taşınabilir elle tutulan veya elle yönlendirilen makine veya ilgili ürünler;
(a) Makine veya ilgili ürün türüne bağlı olarak, yeterli boyutta bir destek yüzeyine ve makine veya ilgili ürün için amaçlanan çalışma koşulları altında dengesini sağlayacak şekilde düzenlenmiş uygun boyutta yeterli sayıda tutma kolu ve desteğe sahip olur.
(b) Teknik olarak imkânsız olan veya bağımsız bir kontrol cihazının olduğu durumlar dışında, tam güvenlik içinde serbest bırakılamayan tutma kolları söz konusu olduğunda, operatörün tutma kollarını bırakmadan çalıştırabileceği şekilde düzenlenmiş elle çalıştırma ve durdurma kontrol cihazlarıyla donatılır.
(c) Operatör tutma kollarını serbest bıraktıktan sonra yanlışlıkla çalışma veya çalışmaya devam etme riski arz etmez. Bu gereklilik teknik olarak mümkün değilse eşdeğer adımlar atılır.
(d) Gerektiğinde, tehlike bölgesinin ve işlenen malzeme ile aletin etkisinin görsel gözlemlenmesine izin verir.
(e) Tehlikeli maddelerin emisyonlarını yakalamak veya azaltmak için bir ekstraksiyon bağlantı çıkışına veya eşdeğer bir sisteme sahip bir cihaza veya bağlı bir egzoz sistemine sahip olur. Bu gereklilik, yeni bir tehlikeye yol açıyorsa veya makinenin ya da ilgili ürünün ana işlevinin tehlikeli maddelerin uygulanması olması durumunda geçerli değildir, bu gereklilik içten yanmalı motorların emisyonlarına da uygulanmaz.
(f) Taşınabilir makinelerin veya ilgili ürünlerin tutma kolları çalıştırmayı ve durdurmayı kolaylaştıracak şekilde tasarlanır ve imal edilir.

2.2.1.1. Kullanım talimatları

Talimatlar, ivme (m/s^2) cinsinden ifade edilen ve taşınabilir elle tutulan veya elle yönlendirilen makine ya da ilgili ürünlerle iletilen titreşimlerle ilgili aşağıdaki bilgileri sağlar:
(a) El-kol sisteminin maruz kaldığı sürekli titreşimlerden kaynaklanan toplam titreşim değeri.
(b) El-kol sisteminin maruz kaldığı tekrarlanan şok titreşimlerinden kaynaklanan ivmenin tepe genliğinin ortalama değeri.
(c) Her iki ölçümün belirsizliği.
İlk paragrafta atıfta bulunulan değerler, söz konusu makine veya ilgili ürünler için gerçekten ölçülenler veya en son teknolojiyi temsil eden, teknik olarak karşılaştırılabilir bir makine veya ilgili ürüne ilişkin ölçümlere dayanılarak belirlenen değerler olur.
Komisyon tarafından 21 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca kabul edilen uyumlaştırılmış standartlar veya ortak özellikler uygulanamazsa, titreşim verileri makine veya ilgili ürün için en uygun ölçüm kodu kullanılarak ölçülür.
Ölçüm sırasındaki çalışma koşulları ve ölçüm için kullanılan yöntemler veya uygulanan uyumlaştırılmış standardın referansı belirtilir.

2.2.2. Taşınabilir sabitleme ve diğer darbeli makine veya ilgili ürünler

2.2.2.1. Genel

Taşınabilir sabitleme ve diğer darbeli makine veya ilgili ürünler;

(a) Enerjinin cihazdan ayrılmayan bir aracı aksam vasıtasıyla darbe uygulanan elemana iletileceği.

(b) Makine veya ilgili ürün baz malzeme üzerinde yeterli basınçla doğru konumlandırılmadığı sürece, etkinleştirici bir cihazın darbeyi önleyeceği.

(c) İstemsiz tetiklemenin önleneceği; gerektiğinde, bir darbeyi tetiklemek için etkinleştiren cihaz ve kontrol cihazı üzerinde uygun bir eylem dizisi gerekir.

(d) Taşıma sırasında veya darbe/şok durumunda yanlışlıkla tetiklemenin önleneceği.

(e) Yükleme ve boşaltma işlemlerinin kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebileceği şekilde tasarlanır ve imal edilir.

Gerekli olduğunda, cihaza kıymık mahfazasını/mahfazalarını takmak mümkün olur ve uygun mahfaza/mahfazalar makine veya ilgili ürün imalatçısı tarafından sağlanır.

2.2.2.2. Kullanım talimatları

Kullanım talimatları aşağıdakiler hakkında gerekli bilgileri verir:

(a) Makine veya ilgili ürün ile birlikte kullanılabilecek aksesuarlar ve birbiriyle değiştirilebilir teçhizatlar.

(b) Makine veya ilgili ürün ile birlikte kullanılacak uygun sabitleme veya darbe uygulanan diğer elemanlar,

(c) Uygun olduğunda, kullanılacak uygun kartuşlar.

2.3. AHŞAP VE BENZERİ FİZİKSEL ÖZELLİKLERE SAHİP MALZEMELERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK MAKİNE VEYA İLGİLİ ÜRÜNLER

Ahşap ve benzeri fiziksel özelliklere sahip malzemelerin işlenmesine yönelik makine veya ilgili ürünler aşağıdaki gerekliliklere uygun olur:

(a) Makine veya ilgili ürün, makinede işlenen parçanın emniyetle yerleştirilebileceği ve yönlendirilebileceği şekilde tasarlanır, imal edilir veya donatılır; parçanın bir çalışma tezgahında elle tutulduğu durumlarda, çalışma tezgahı, çalışma sırasında yeterince sabit olur ve parçanın hareketini engellemez.

(b) Makine veya ilgili ürünün, işlenen parçalarının veya bunlara ait parçaların fırlama riskini içeren koşullarda kullanılması muhtemel olduğunda, bu tür bir fırlamayı önleyecek şekilde tasarlanır, imal edilir veya donatılır veya bu mümkün değilse, fırlamanın operatör ve/veya maruz kalan kişiler için risk oluşturmayacağı şekilde tasarlanır, imal edilir veya donatılır.

(c) Makine veya ilgili ürün, alet serbest yavaşlama (duruş) hâlindeyken aletle temas etme riski bulunması hâlinde, aleti yeterince kısa sürede durduran otomatik bir frenle donatılır.

(d) Aletin tam otomatik olmayan bir makine veya ilgili ürünün bünyesine dahil edildiği durumlarda, tam otomatik olmayan makine veya ilgili ürün kazara yaralanma riskini ortadan kaldıracak veya azaltacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.

2.4. BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ UYGULAMASINA YÖNELİK MAKİNE VEYA İLGİLİ ÜRÜNLER

2.4.1. 2.4.'ün amaçları doğrultusunda aşağıdaki tanım geçerlidir:

"Bitki koruma ürünleri uygulamasına yönelik makine veya ilgili ürünler";

(a) Bitkileri veya bitkisel ürünleri tüm zararlı organizmalara karşı korumak veya bu tür organizmaların etkilerini önlemek, bu ürünlerin asıl amacının bitki veya bitkisel ürünlerin korunmasından ziyade hijyen olduğu düşünülmedikçe,

(b) Bir besin maddesi veya bir bitki biyo-uyarıcısı dışında, büyümelerini etkileyen maddeler gibi bitkilerin yaşam süreçlerini etkilemek,

(c) Bu tür maddeler veya ürünler, koruyucu maddelere ilişkin özel Topluluk hükümlerine tabi olmadığı sürece, bitki ürünlerini muhafaza etmek,

(d) Bitkileri korumak için toprağa veya suya uygulanmadıkça, algler hariç, istenmeyen bitki veya bitki parçalarının yok edilmesi,
(e) Ürünler bitkileri korumak için toprağa veya suya uygulanmadıkça, algler hariç, bitkilerin istenmeyen büyümesinin kontrol edilmesi veya önlenmesi,
anlamında bitki koruma ürünlerinin uygulanması için özel olarak tasarlanmış makine veya ilgili ürünler demektir.

2.4.2. Genel

Bitki koruma ürünleri uygulamasına yönelik makine veya ilgili ürünlerin imalatçısı, Genel İlkeler 1 inci maddede atıfta bulunulan risk değerlendirmesi ve risk azaltma sürecine uygun olarak, çevrenin bitki koruma ürünlerine istenmeyen şekilde maruz kalması risklerine ilişkin bir değerlendirmenin yapılmasını sağlar.

Bitki koruma ürünleri uygulamasına yönelik makine veya ilgili ürünler, birinci alt paragrafta atıfta bulunulan risk değerlendirmesinin sonuçları dikkate alınarak tasarlanır ve imal edilir, böylece makine veya ilgili ürünler, çevrenin bitki koruma ürünlerine istenmeyen şekilde maruz kalmayacağı şekilde çalıştırılabilir, ayarlanabilir ve bakımı yapılabilir.

Sızıntı her zaman önlenir.

2.4.3. Kontroller ve izleme

Bitki koruma ürünleri uygulamasının çalışma konumlarından kolay ve doğru bir şekilde kontrol edilmesi, izlenmesi ve anında durdurulması mümkün olur.

2.4.4. Doldurma ve boşaltma

Makine veya ilgili ürün, gerekli miktarda bitki koruma ürününün hassas bir şekilde doldurulmasını kolaylaştıracak ve kolay ve tam boşaltmayı sağlayacak, aynı zamanda bitki koruma ürünlerinin dökülmesini önleyecek ve bu tür işlemler sırasında su kaynağının kirlenmesini önleyecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.

2.4.5. Bitki koruma ürünlerinin uygulanması

2.4.5.1. Uygulama oranı

Makine veya ilgili ürün, uygulama oranını kolay, doğru ve güvenilir bir şekilde ayarlamaya ilişkin araçlarla donatılır.

2.4.5.2. Bitki koruma ürünlerinin dağıtımı, yerleştirilmesi ve sürüklenmesi

Makine veya ilgili ürün, bitki koruma ürününün hedef alanlara bırakılmasını sağlayacak, diğer alanlara yönelik kayıpları en aza indirecek ve bitki koruma ürününün çevreye sürüklenmesini önleyecek şekilde tasarlanır ve imal edilir. Uygun olduğu durumlarda eşit dağılım ve homojen birikim sağlanır.

2.4.5.3. Testler

Makine veya ilgili ürünün ilgili parçalarının 2.4.5.1 ve 2.4.5.2'de belirtilen gerekliliklere uygun olduğunu doğrulamak için, imalatçı, ilgili her makine veya ilgili ürün türü için uygun testleri gerçekleştirir veya bu testleri yaptırır.

2.4.5.4. Durdurma sırasındaki kayıplar

Makine veya ilgili ürün, bitki koruma ürünleri uygulama işlevi durdurulduğunda kayıpları önleyecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.

2.4.6. Bakım

2.4.6.1. Temizlik

Makine veya ilgili ürün, çevreyi kirletmeden kolay ve kapsamlı bir şekilde temizlenmesini sağlayacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.

2.4.6.2. Servis

Makine veya ilgili ürün, yıpranmış parçaların çevreyi kirletmeden değiştirilmesini kolaylaştıracak şekilde tasarlanır ve imal edilir.

2.4.7. Muayeneler

Makine veya ilgili ürünün doğru çalışmasını kontrol etmek için gerekli ölçüm cihazlarını makine veya ilgili ürüne kolayca bağlamak mümkün olur.

2.4.8. Enjektörlerin, süzgeçlerin ve filtrelerin işaretlenmesi
Enjektörler, süzgeçler ve filtreler, türleri ve boyutları net bir şekilde tanımlanabilecek şekilde işaretlenir.
2.4.9. Kullanılan bitki koruma ürününün belirtilmesi
Uygun olduğu hallerde, makine veya ilgili ürün, operatörün kullanılan bitki koruma ürününün adını yerleştirebileceği özel bir montaj parçasıyla donatılır.
2.4.10. Kullanım Talimatları
Kullanım talimatları aşağıdaki bilgileri sağlar:
(a) Çevrenin kirlenmemesi için karıştırma, yükleme, uygulama, boşaltma, temizleme, servis ve nakliye işlemleri sırasında alınması gereken önlemler.
(b) Diğer alanlardaki kayıpları en aza indirirken hedef alanlarda bitki koruma ürününün birikmesini sağlamak, çevreye dağılmasını önlemek ve uygun olduğunda bitki koruma ürününün eşit dağılımını ve homojen birikmesini sağlamak için gereken ilgili hazırlık ve ayarlamalar da dahil olmak üzere, öngörülen farklı çalışma ortamları için ayrıntılı kullanım koşulları.
(c) Makine veya ilgili ürünle birlikte kullanılabilecek enjektör, süzgeç ve filtre tipleri ve boyutları.
(d) Kontrollerin sıklığı ve enjektörler, süzgeçler ve filtreler gibi makine veya ilgili ürünün doğru çalışmasını etkileyen aşınmaya maruz kalan parçaların değiştirilmesine ilişkin kriterler ve yöntem.
(e) Makine veya ilgili ürünün doğru çalışmasını sağlamak için gerekli kalibrasyon, günlük bakım, kış hazırlığı ve diğer kontrollerin belirtilmesi.
(f) Makine veya ilgili ürünün yanlış çalışmasına neden olabilecek bitki koruma ürünleri türleri.
(g) Operatörün, 2.4.9'da belirtilen özel montaj parçası üzerinde kullanılan bitki koruma ürününün adını güncel tutması gerektiğine dair bir açıklama.
(h) Herhangi bir özel ekipman veya aksesuarın bağlantısı ve kullanımı ile alınması gereken önlemler.
(i) Makine veya ilgili ürünün yetkili merciler tarafından, 9/6/2021 tarihli ve 31506 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygunluk açısından düzenli denetimleri için ulusal gerekliliklere tabi olabileceğine dair bir açıklama.
(j) Doğru çalışmasını sağlamak için denetlenecek olan makine veya ilgili ürünün özellikleri.
(k) Gerekli ölçüm cihazlarının bağlanmasına ilişkin talimatlar.
3. MAKİNE VEYA İLGİLİ ÜRÜNLERİN HAREKETLİLİĞİ NEDENİYLE RİSKLERİ DENGELEMEYE İLİŞKİN TAMAMLAYICI TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLİLİKLERİ
Hareketliliği nedeniyle risk arz eden makine veya ilgili ürünler, bu bölümde ortaya konulan tüm temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini karşılar (bakınız Genel İlkeler, 4 üncü madde).
3.1. GENEL
3.1.1. Bu bölümün amaçları doğrultusunda aşağıdaki tanımlar geçerlidir:
(a) "Hareketlilik nedeniyle risk arz eden makine veya ilgili ürünler";
i. Çalışması, ya çalışma sırasında hareketlilik ya da birbirini takip eden sabit çalışma konumları arasında sürekli veya yarı sürekli hareket gerektiren makine veya ilgili ürünler veya,
ii. Taşınmadan çalıştırılan, ancak bir yerden başka bir yere daha kolay taşınmasını sağlayacak şekilde donatılabilen makine veya ilgili ürünler demektir.
(b) "Sürücü", makine veya bir ilgili ürün tarafından taşınabilecek veya yaya olarak makineye eşlik edebilecek veya makineyi uzaktan kumanda ile yönlendirebilecek bir makine veya ilgili ürünün hareketinden sorumlu operatör demektir.

(c) "Otonom hareketli makineler", bir operatörün kalıcı etkileşimi olmadan seyir ve çalışma operasyonları alanında hareketli makinelerin tüm temel güvenlik fonksiyonlarının sağlandığı otonom moda sahip olan hareketli makineler demektir.
(d) "Denetçi", otonom hareketli makinelerin denetiminden sorumlu olan kişi anlamına gelir.
(e) "Denetleme işlevi", bilgi veya uyarı almaya ve bu makineye sınırlı emirler vermeye olanak tanıyan bir cihaz aracılığıyla otonom hareketli makinelerin uzaktan, kalıcı olmayan gözetimi anlamına gelir.

3.2. ÇALIŞMA POZİSYONLARI

3.2.1. Sürüş pozisyonu

Sürüş pozisyonundan görüş, sürücünün kendisi ve maruz kalan kişiler için tam bir güvenlik içinde makine veya ilgili ürün ile bunlara ait aletleri makul ölçüde öngörülebilir kullanım koşullarında çalıştırabileceği şekilde olur. Gerektiğinde, yetersiz doğrudan görüş nedeniyle söz konusu olan riskleri gidermek için uygun cihazlar sağlanır.
Sürücünün taşındığı makine veya ilgili ürün, sürüş pozisyonlarından sürücü için tekerlekler ve paletlerle yanlışlıkla temas etme riski olmayacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.
Binen sürücülerin sürüş pozisyonu, riski artırmaması ve bunun için yer olması koşuluyla, bir sürücü kabini takılabilecek şekilde tasarlanır ve imal edilir. Kabinde sürücünün ihtiyaç duyduğu kullanım talimatlarının yer alacağı bir yer bulunur.

3.2.2. Koltuklar

Makinenin yuvarlanması veya devrilmesi durumunda operatörlerin veya makine tarafından taşınan diğer insanların makinenin parçaları ve çevresi arasında ezilme riski varsa, özellikle 3.4.3 veya 3.4.4'te belirtilen koruyucu bir yapı ile donatılmış makineler için:
(a) Makineler, operasyonlar için gerekli hareketleri veya koltukların süspansiyonundan kaynaklanan yapıya göre hareketleri kısıtlamaksızın insanları koltuklarında veya koruyucu yapıda tutacak şekilde tasarlanır veya bu şekilde bir emniyet sistemi ile donatılır;
önemli bir yuvarlanma veya devrilme riskinin olduğu ve emniyet sisteminin kullanılmadığı durumlarda, makinenin hareket etmesi mümkün olmaz;
bu tür emniyet sistemleri veya düzenlemeleri ergonomik ilkeleri dikkate alır ve riski artırıyorsa takılmaz;
(b) Sürücü sürüş konumunda olduğunda ve emniyet sistemini kullanmadığında sürücüyü uyaran, sürüş konumunda görsel ve işitsel bir sinyal bulunur.

3.2.3. Diğer kişilere ilişkin pozisyonlar

Kullanım koşulları, eğer sürücü dışındaki kişilerin zaman zaman veya düzenli olarak makine tarafından taşınabilmesini veya üzerinde çalışmasını sağlıyorsa, taşınmalarını veya risk almadan üzerinde çalışmalarını sağlayan uygun pozisyonlar temin edilir.
3.2.1'in ikinci ve üçüncü alt bentleri (paragrafları) sürücü dışındaki kişiler için sağlanan yerler için de geçerlidir.

3.2.4. Denetleme işlevi

İlgili olduğu durumlarda, otonom hareketli makineler veya ilgili ürünler otonom moda özgü bir denetleme işlevine sahip olur. Bu işlev, denetçinin makineden uzaktan bilgi almasına izin verir. Denetleme işlevi, başka risklere neden olmamak için yalnızca makine veya ilgili ürünü uzaktan durdurma ve başlatma veya güvenli bir konuma ve güvenli bir duruma getirme eylemlerine izin verir. Bu eylemlere yalnızca denetçi makinenin hareketini ve çalışma alanını doğrudan veya dolaylı olarak görebildiğinde ve koruyucu cihazlar çalışır durumda olduğunda izin verecek şekilde tasarlanır ve yapılır.
Denetleme işlevi etkin olduğunda denetçinin makineden aldığı bilgiler, denetçinin makinenin hareket ve çalışma alanındaki çalışması, hareketi ve güvenli konumlandırması hakkında tam ve doğru bir görüşe sahip olmasını sağlar.
Bu bilgiler, denetçinin müdahalesini gerektiren mevcut veya yaklaşmakta olan öngörülemeyen veya tehlikeli durumların ortaya çıkması konusunda denetçiyi uyarır.

Denetleme işlevi etkin değilse, makine çalışamaz.

3.3. KONTROL SİSTEMLERİ

Gerekirse, kumandaların yetkisiz kullanımını önlemek için gerekli önlemler alınır.

Uzaktan kumandaların söz konusu olduğu durumda, her kontrol ünitesi, o üniteden kontrol edilecek makine veya ilgili ürünü açıkça tanımlar.

Uzaktan kumanda sistemi sadece aşağıda belirtilenleri etkileyecek şekilde tasarlanır ve imal edilir:

(a) Söz konusu makine veya ilgili ürün.

(b) Söz konusu işlevler.

Uzaktan kumanda edilen makine veya ilgili ürünler, yalnızca amaçlanan kontrol ünitelerinden gelen sinyallere yanıt verecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.

Otonom hareketli makine veya ilgili ürün için, kontrol sistemi, uzaktan denetim fonksiyonu kullanılarak eylemler emredilse bile. bu bölümde belirtilen güvenlik fonksiyonlarını kendi başına yerine getirecek şekilde tasarlanır.

3.3.1. Kontrol cihazları

Sürücü, yalnızca başka bir yerde bulunan kontrol cihazları kullanılarak güvenli bir şekilde çalıştırılabilen işlevler haricinde, makine veya ilgili ürünü çalıştırmak için gereken tüm kontrol cihazlarını sürüş pozisyonundan çalıştırabilir. Bu işlevler, özellikle, sürücü dışındaki operatörlerin sorumlu olduğu veya sürücünün güvenli bir şekilde kontrol etmek için sürüş pozisyonundan ayrılması gereken işlevleri içerir.

Pedalların olduğu yerlerde, pedallar, sürücü tarafından yanlış çalıştırma riski asgari düzeyde olacak şekilde güvenli biçimde çalıştırılmasına imkân verecek şekilde tasarlanır, imal ve monte edilir. Bunlar kaymaya dayanıklı bir yüzeye sahip olur ve temizlenmeleri kolay olur.

Çalışmalarının tehlikelere, özellikle tehlikeli hareketlere yol açabileceği durumlarda, önceden ayarlanmış pozisyonları olanlar hariç, kontrol cihazları operatör tarafından serbest bırakılır bırakılmaz boş konuma geri döner.

Tekerlekli makinelerin söz konusu olduğu durumda, direksiyon sistemi, kılavuz tekerlekler üzerindeki şokun neden olduğu direksiyon simidinin veya direksiyon kolunun ani hareketlerinin yarattığı kuvveti azaltacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.

Diferansiyeli kilitleyen herhangi bir kontrol, makine hareket ederken diferansiyelin kilidinin açılmasına müsaade edecek şekilde tasarlanır ve düzenlenir.

1.2.2'nin akustik ve/veya görsel uyarı sinyalleriyle ilgili altıncı paragrafı yalnızca geri manevra durumunda geçerlidir.

3.3.2. Çalıştırma/hareket etme

Binen sürücüsü olan kendinden tahrikli makinelerin tüm seyir hareketleri, ancak sürücü kumanda yerinde bulunuyorsa mümkün olur.

Çalışma amacıyla, makinelerin bunlara ait olan normal açıklık alanını aşan cihazlarla (örneğin stabilizatörler, jib, vb.) donatıldığı durumlarda, sürücüye, makineleri hareket ettirmeden önce, bu cihazların güvenli hareket sağlayan belirli bir konumda olduğunu kolayca kontrol etmesine yarayan araçlar temin edilir.

Bu durum, güvenli harekete izin vermek için, gerekirse kilitli olmak üzere, belirli pozisyonlarda olması gereken diğer tüm parçalar için de geçerlidir.

Diğer risklere yol açmadığı durumlarda, makinelerin hareketi yukarıda belirtilen parçaların güvenli bir şekilde konumlandırılmasına bağlı olur.

Motor çalıştırılırken makinelerin kasıtsız hareketinin gerçekleşmesi mümkün olmaz.

Otonom hareketli bir makinenin hareketi, hareket etmesi ve çalışması amaçlanan alanla ilgili riskleri dikkate alır.

3.3.3. Seyir fonksiyonu

18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine halel getirmeksizin, kendinden tahrikli makineler ve römorkları, izin

verilen tüm çalışma, yük, hız, zemin ve eğim koşullarında güvenliği sağlamak için yavaşlama, durma, frenleme ve hareketsiz kılma gerekliliklerini karşılar.
Sürücü, ana cihazla kendinden tahrikli makineleri yavaşlatabilir ve durdurabilir. Güvenliğin gerektirdiği hallerde, ana cihazın arızalanması durumunda veya ana cihazı harekete geçirmek için gereken enerji kaynağının yokluğunda, yavaşlama ve durma için tam bağımsız ve kolay erişilebilir bir kontrol cihazına sahip bir acil durum cihazı temin edilir.
Güvenliğin gerektirdiği durumlarda, sabit makineleri hareketsiz hale getirmek için bir park cihazı temin edilir. Bu cihaz, tamamen mekanik olması halinde, ikinci paragrafta atıfta bulunulan cihazlardan biriyle birleştirilebilir.
Uzaktan kumandalı makineler, otomatik olarak ve derhal çalışmayı durdurmak ve aşağıda belirtilen durumlarda potansiyel olarak tehlikeli çalışmayı önlemeye yönelik cihazlarla donatılır:
(a) Sürücü kontrolü kaybederse.
(b) Durdurma sinyali alırsa.
(c) Sistemin güvenlikle ilgili bir bölümünde bir arıza tespit edilirse.
(d) Belirli bir süre içinde doğrulama sinyali algılanmazsa.
1.2.4 seyir fonksiyonu için geçerli değildir.
Otonom hareketli makine veya ilgili ürünler, risk değerlendirmesine göre gerektiğinde aşağıdaki koşullardan birine veya her ikisine de uyar:
(i) Mahfazalar veya koruyucu cihazlardan oluşan çevre koruma sistemi ile donatılmış kapalı bir bölgede hareket eder ve çalışır.
(ii) Bu engellerin insan veya evcil hayvanların sağlığı ve güvenliği veya makine veya ilgili ürünün güvenli çalışması için risk doğurabileceği durumda, çevresindeki herhangi bir insan, evcil hayvan veya başka bir engeli tespit etmeye yönelik cihazlarla donatılır.
Bir ya da daha fazla römork ya da çekilen ekipmanla bağlantılı otonom hareketli makine veya bir ilgili ürün de dahil olmak üzere bir veya daha fazla römork veya çekilen ekipmanla bağlantılı hareketli makine veya bir ilgili ürünün hareketleri, belirtilen makine veya ilgili ürün ile römork ya da çekilen ekipmanlara ait tehlikeli bölgeler içerisinde insanlar, evcil hayvanlar veya diğer engeller açısından risk doğurmaz.
3.3.4. Yaya kontrollü makinelerin hareketi
Yaya kontrollü kendinden tahrikli makinelerin hareketi ancak sürücü tarafından ilgili kontrol cihazı üzerinde sürekli eylemle mümkün olur. Özellikle, motor çalıştırılırken hareketin gerçekleşmesi mümkün olmaz. Yaya kontrollü makineler için kontrol sistemleri, özellikle aşağıdakiler olmak üzere, makinenin sürücüye doğru yanlışlıkla hareket etmesinden kaynaklanan riskleri en aza indirecek şekilde tasarlanır:
(a) Ezilme.
(b) Dönen aletlerden kaynaklanan yaralanmalar.
Makinelerin seyir hızı, yaya olarak bir sürücünün hızıyla uyumlu olur.
Bir dönel aletin takılabileceği makinelerde, makinelerin hareketinin aletin hareketinden kaynaklandığı durumlar dışında, geri gidiş kontrolü devreye girdiğinde aletin çalıştırılması mümkün olmaz. Makinelerin hareketinin aletin hareketinden kaynaklandığı durumda, geri gitme hızı sürücüyü tehlikeye atmayacak şekilde olur.
3.3.5. Kontrol devresi arızası
Takılı olduğu durumlarda, güç destekli direksiyona giden güç kaynağındaki bir arıza, makinenin durdurulması için gereken süre boyunca yönlendirilmesini engellemez.
Otonom hareketli makineler için, direksiyon sistemindeki bir arızanın makinelerin güvenliği üzerinde bir etkisi olmaz.
3.4. MEKANİK RİSKLERE KARŞI KORUMA
3.4.1. Kontrolsüz hareketler

Makine veya ilgili ürünler, hareket ettirildiğinde ağırlık merkezinin kontrolsüz salınımlarının dengesini etkilememesini veya yapısına aşırı yük bindirmemesini sağlayacak şekilde tasarlanır, imal edilir ve uygun olduğunda hareketli bir destek üzerine yerleştirilir.

3.4.2. Hareketli aktarım parçaları

1.3.8.1'e istisna olarak, motorların söz konusu olduğu durumda, motor bölmesindeki hareketli parçalara erişimi engelleyen hareketli mahfazaların, bir alet veya anahtar kullanılarak veya yetkisiz erişimi önlemek üzere kilitli, tamamen kapalı bir kabin içinde bulunması kaydıyla sürüş pozisyonunda bulunan bir kontrolle açılması gerekiyorsa, kilitleme tertibatına sahip olmaları gerekmez.

3.4.3. Yuvarlanma ve devrilme

Binen sürücüsü, operatörü/operatörleri veya diğer kişi/kişileri bulunan kendinden tahrikli makinelerde yuvarlanma veya devrilme riski varsa, belirtilen riski artırmadığı sürece makineye uygun bir koruyucu yapı takılır.

Bu yapı, yuvarlanması veya devrilmesi durumunda, binen kişiye/kişilere yeterli bir sapma sınırlayıcı hacim kazandıracak şekilde olur.

Yapının ikinci paragrafta ortaya konan gerekliliğe uygun olduğunu doğrulamak için, imalatçı ilgili her yapı türü için uygun testleri yapar veya bu tür testleri yaptırır.

3.4.4. Düşen nesneler

Binen sürücüsü, operatörü/operatörleri veya diğer kişi/kişileri bulunan kendinden tahrikli makinelerde düşen nesneler veya malzemeler nedeniyle bir risk varsa, makine bu riski dikkate alacak şekilde tasarlanır ve imal edilir ve boyutu izin veriyorsa, uygun bir koruyucu yapıyla donatılır.

Bu yapı, düşen nesneler veya malzemelerin söz konusu olduğu durumda, binen kişi/kişiler için yeterli sapma sınırlayıcı hacmi garanti edecek şekilde olur.

Yapının ikinci paragrafta ortaya konan gerekliliğe uygun olduğunu doğrulamak için, imalatçı ilgili her yapı türü için uygun testleri yapar veya bu tür testleri yaptırır.

3.4.5. Erişim araçları

Tutma kolları ve basamaklar, operatörlerin içgüdüsel olarak kullanacakları ve erişime yardımcı olmak için kontrol cihazlarını kullanmayacakları şekilde tasarlanır, imal edilir ve düzenlenir.

3.4.6. Çekme cihazları

Çekmek veya çekilmek için kullanılan tüm makineler, kolay ve güvenli bağlantı ve ayrılma sağlayacak ve kullanım sırasında istenmeyen şekilde bağlantının çözülmesini önleyecek şekilde tasarlanan, imal edilen ve düzenlenen çeki veya bağlantı cihazları ile donatılır.

Çeki çubuğu yükü gerektiriyorsa, bu tür makineler yüke ve zemine uygun bir taşıma (mesnet) yüzeyine sahip bir destekle donatılır.

3.4.7. Kendinden tahrikli makineler (veya bir çekici) ile alıcı makineler arasında güç aktarımı

Kendinden tahrikli makineleri (veya bir çekiciyi) alıcı makinelerin ilk sabit yatağına bağlayan çıkarılabilir mekanik aktarma cihazları, çalışma sırasında hareket eden herhangi bir parçanın tüm uzunluğu boyunca korunacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.

Kendinden tahrikli makinenin (veya çekicinin) yan tarafında, çıkarılabilir mekanik aktarma cihazının bağlandığı güç alma mili (kuyruk mili), sabitlenmiş ve kendinden tahrikli makineye (veya çekiciye) bağlı bir mahfaza veya eşdeğer koruma sunan başka bir cihaz tarafından korunur.

Çıkarılabilir iletim cihazına erişmek için bu mahfazayı açmak mümkün olur. Mahfaza yerleştirildikten sonra, makine (veya çekici) hareket ederken tahrik milinin mahfazaya zarar vermesini önlemek için yeterli alan olur.

Alıcı makine tarafında, giriş mili makineye sabitlenmiş koruyucu bir kasa içine kapatılır.

Tork sınırlayıcılar veya avara çarklar, yalnızca tahrikli makinenin bitişiğindeki yan tarafta kardan mafsallı aktarımlara takılabilir. Çıkarılabilir mekanik aktarma cihazı buna göre işaretlenir.

Çalışması için çıkarılabilir bir mekanik aktarım cihazının kendinden tahrikli makineye (veya bir çekiciye) bağlamasını gerektiren tüm alıcı makineler, çıkarılabilir mekanik aktarım cihazını takmak için bir sisteme sahip olur, böylece makine ayrıldığında, çıkarılabilir mekanik aktarım cihazı ve mahfazası zeminle veya makinenin bir parçasıyla temas ederek zarar görmez.

Mahfazanın dış kısımları, çıkarılabilir mekanik aktarım cihazı ile dönemeyecek şekilde tasarlanır, imal edilir ve düzenlenir. Mahfaza, basit kardan mafsallarının söz konusu olduğu durumunda, iç çenelerin uçlarına ve en azından geniş açılı kardan mafsallarında dış eklemin veya eklemlerin ortasına kadar şanzımanı kapsar.

Çıkarılabilir mekanik aktarım cihazının yakınında çalışma pozisyonlarına erişim araçları sağlanmışsa, bu amaç için tasarlanmadığı ve imal edilmediği sürece şaft mahfazalarının basamak olarak kullanılamayacağı şekilde tasarlanır ve imal edilir.

3.5. DİĞER RİSKLERE KARŞI KORUMA

3.5.1. Aküler

Akü muhafazası, yuvarlanma veya devrilme durumunda elektrolitin operatöre sıçramasını ve operatörler tarafından kullanılan yerlerde buhar birikmesini önleyecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.

Makine veya ilgili ürünler, belirtilen amaç için sağlanan kolay erişilebilir bir cihaz yardımıyla akünün bağlantısını kesebilecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.

Otonom hareketli makine veya ilgili ürünler de dahil olmak üzere hareketli makine veya ilgili ürünler için otomatik şarj özelliğine sahip aküler, makine veya ilgili ürün şarj istasyonuna doğru otonom olarak hareket ettiğinde, makine veya ilgili ürünün bir insan veya başka bir makine veya ilgili ürünle temas etme veya çarpışma riskleri de dahil olmak üzere, 1.3.8.2 ve 1.5.1'de atıfta bulunulan tehlikeleri önlemek amacıyla tasarlanır.

3.5.2. Yangın

İmalatçı tarafından beklenen tehlikelere bağlı olarak, makine, boyutunun izin verdiği durumlarda:

(a) Kolayca erişilebilen yangın söndürücülerin takılmasına izin verir veya,

(b) Dahili yangın söndürme sistemleriyle donatılır.

3.5.3. Tehlikeli madde emisyonları

1.5.13'ün ikinci ve üçüncü paragrafları, makinenin ana işlevinin tehlikeli maddelerin uygulanması olduğu durumlarda geçerli değildir. Bununla birlikte, operatör bu tür tehlikeli emisyonlara maruz kalma riskine karşı korunur.

Ana işlevi tehlikeli maddelerin uygulanması olan binilebilir hareketli makineler filtrasyon kabinleri veya eşdeğer güvenlik önlemleri ile donatılır.

3.5.4. Gerilim altındaki havai elektrik hatlarıyla temas riski

Yüksekliklerine bağlı olarak, hareketli makineler veya ilgili ürünler, ilgili olduğu durumlarda, enerjili bir havai elektrik hattıyla temas riskini veya makinenin herhangi bir parçası veya makineyi kullanan bir operatör ile enerjili bir havai elektrik hattı arasında elektrik arkı oluşturma riskini önleyecek şekilde tasarlanır, imal edilir ve donatılır.

Enerji yüklü bir havai elektrik hattı ile temastan kaynaklanan makine kullanan kişilere yönelik risk tam olarak önlenemediğinde, hareketli makine veya ilgili ürünler herhangi bir elektrik tehlikesini önleyecek şekilde tasarlanır, imal edilir ve donatılır.

3.6. BİLGİLER VE GÖSTERGELER

3.6.1. İşaretler, sinyaller ve uyarılar

Tüm makine veya ilgili ürünler, insanların sağlığını ve güvenliğini sağlamak için gerekli her yerde kullanım, ayarlama ve bakımla ilgili işaret ve/veya talimat etiketlerine sahip olur. Bunlar açıkça görülebilecek ve silinmeyecek şekilde seçilir, tasarlanır ve imal edilir.

Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine halel getirmeksizin, binen sürücüsü olan bir makine veya ilgili ürünler aşağıdaki ekipmanlara sahip olur:
(a) İnsanları uyarmak için akustik bir uyarı cihazı.
(b) Amaçlanan kullanım koşullarıyla ilgili bir ışık sinyal sistemi; ikinci gereklilik, sadece yeraltı çalışmaları için tasarlanmış ve elektrik gücü olmayan makine veya ilgili ürünler için geçerli değildir.
(c) Gerektiğinde, sinyallerin çalışması için bir römork ve makine veya bir ilgili ürün arasında uygun bir bağlantı olur.
Normal kullanım koşulları altında, insanları çarpma veya ezilme riskine maruz bırakan uzaktan kumandalı makine veya ilgili ürünler, hareketlerine dair sinyal vermek için uygun araçlarla veya insanları bu tür risklere karşı korumaya yönelik araçlarla donatılır. Aynı şey, kullanımdayken, makinenin arkasındaki alanın sürücü tarafından doğrudan görülemediği tek bir aks üzerinde ileri ve geri hareketin sürekli tekrarlanmasını içeren makine veya ilgili ürünler için de geçerlidir.
Makine veya ilgili ürünler, uyarı ve sinyal cihazlarının istemeden devre dışı bırakılamayacağı şekilde imal edilir. Güvenlik için zaruri olduğunda, bu tür cihazların iyi çalışma düzeninde olup olmadıklarını kontrol etmek için araçlar sağlanacak ve arızaları operatöre açıkça belirtilir.
Makinelerin veya bunlara ait aletlerinin hareketinin özellikle tehlikeli olduğu durumlarda, insanlara makine çalışır durumdayken makineye yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulunmak üzere makine üzerinde işaretler sağlanır, işaretler, yakında bulunması zorunlu olan kişilerin güvenliğini sağlamaya yeterli bir mesafeden okunabilir olur.
3.6.2. İşaretleme
(1) Aşağıdakiler tüm makine veya ilgili ürünler üzerinde okunaklı ve silinmez şekilde gösterilir:
(a) kilovat (kW) cinsinden ifade edilen anma gücü.
(b) kilogram (kg) cinsinden en olağan konfigürasyon kütlesi.
(2) Ayrıca, uygun olduğu durumlarda, aşağıdakiler tüm makine veya ilgili ürünler üzerinde okunaklı ve silinmez şekilde gösterilir:
(a) Newton (N) cinsinden çeki kancasında öngörülen azami çeki çubuğu çekme kuvveti,
(b) Newton (N) cinsinden çeki kancası üzerinde öngörülen azami dikey yük.
3.6.3. Kullanım talimatları
3.6.3.1. Titreşim
Kullanım talimatları, makine veya ilgili ürünler tarafından el-kol sistemine veya tüm gövdeye iletilen ivme (m/s^2) cinsinden ifade edilen titreşimlerle ilgili aşağıdaki bilgileri verir:
(a) El-kol sisteminin maruz bırakıldığı sürekli titreşimlerden elde edilen titreşim toplam değeri.
(b) El-kol sisteminin maruz bırakıldığı tekrarlanan şok titreşimlerinden elde edilen ivmenin tepe genliğinin ortalama değeri.
(c) 0,5 m/s^2'yi aşması halinde, tüm gövdenin maruz bırakıldığı ağırlıklı ivmenin en yüksek ortalama karekök değeri. Bu değerin 0,5 m/s^2'yi aşmadığı durumlarda, bu durum belirtilir.
(d) Ölçümlerin belirsizliği.
Bu değerler ya söz konusu makine veya ilgili ürün için gerçekten ölçülenler ya da imal edilecek makine veya ilgili ürünleri temsil eden, teknik olarak karşılaştırılabilir makine veya ilgili ürünler için alınan ölçümlere dayanarak belirlenen değerler olur.
Komisyon tarafından 21 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca kabul edilen uyumlaştırılmış standartların veya ortak özelliklerin uygulanamadığı durumlarda, titreşim ilgili makine veya ilgili ürünler için en uygun ölçüm kodu kullanılarak ölçülür.
Ölçüm sırasındaki çalışma koşulları ve kullanılan ölçüm kodları tarif edilir.
3.6.3.2. Birden çok kullanım

Kullanılan ekipmana bağlı olarak çeşitli kullanımlara izin veren bir makine veya bir ilgili ürünün kullanım talimatları ile birbiriyle değiştirilebilir teçhizatın kullanım talimatları, temel makine veya ilgili ürünün ve takılabilen birbiriyle değiştirilebilir teçhizatın güvenli montajı ve kullanımı için gerekli bilgileri içerir.

3.6.3.3. Otonom hareketli makine veya ilgili ürünler

Otonom hareketli makine veya ilgili ürünlerin kullanım talimatları, amaçlanan seyir, çalışma alanları ve tehlikeli bölgelerin özelliklerini belirtir.

4. KALDIRMA İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN RİSKLERİ DENGELEMEYE YÖNELİK TAMAMLAYICI TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLİLİKLERİ

Kaldırma işlemlerine bağlı risk arz eden makine veya ilgili ürünler, bu bölümde belirtilen her türlü ilgili temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini karşılar (bakınız Genel İlkeler, 4 üncü madde).

4.1. GENEL

4.1.1. 4.1'in amaçları doğrultusunda aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

(a) "Kaldırma işlemi", belirli bir anda seviye değişikliğini gerektiren eşya ve/veya insanlardan oluşan birim yüklerin hareketi demektir.

(b) "Kılavuzlu yük", pozisyonu sabit noktalara göre belirlenen rijit veya esnek kılavuzlar boyunca toplam hareketin yapıldığı yük demektir.

(c) "Çalışma katsayısı", imalatçı tarafından garanti edilen ve bir aksamın tutabildiği yük ile aksam üzerinde işaretlenen azami çalışma yükü arasındaki aritmetik oran demektir.

(d) "Test katsayısı", makine veya ilgili ürünü veya kaldırma aksesuarı üzerinde statik veya dinamik testleri yapmak için kullanılan yük ile makine veya ilgili ürün veya kaldırma aksesuarı üzerinde işaretlenen azami çalışma yükü arasındaki aritmetik oran demektir.

(e) "Statik test", makine veya ilgili ürünün veya kaldırma aksesuarının ilk olarak muayene edildiği ve uygun statik test katsayısı ile çarpılan azami çalışma yüküne karşılık gelen bir kuvvete tabi tutulduğu ve daha sonra söz konusu yük serbest bırakıldıktan sonra herhangi bir hasar meydana gelmediğinden emin olmak için yeniden muayene edildiği test demektir.

(f) "Dinamik test", gerçekleştirilirken, makine veya ilgili ürünün düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kaldırma makinesinin dinamik davranışı göz önünde bulundurularak uygun dinamik test katsayısı ile çarpılan azami çalışma yükünde tüm olası konfigürasyonlarında çalıştırılan test demektir.

(g) "Taşıyıcı", kaldırılmak üzere insanların ve/veya malların içinde ya da üzerinde desteklendiği makine veya ilgili ürünün bir parçası demektir.

4.1.2. Mekanik risklere karşı koruma

4.1.2.1. Denge eksikliği nedeniyle söz konusu olan riskler

Makine veya ilgili ürünler, 1.3.1'in gerektirdiği dengenin, öngörülebilir aksam arızaları sırasında ve ayrıca kullanım talimatlarına uygun olarak yapılan testler sırasında, nakliye, montaj ve sökümün tüm aşamaları da dahil olmak üzere hem hizmet içi hem de hizmet dışında muhafaza edileceği şekilde tasarlanır ve imal edilir. Bu amaçla, imalatçı uygun doğrulama yöntemlerini kullanır.

4.1.2.2. Kılavuz raylar ve raylar üzerinde çalışan makine veya ilgili ürünler

Makine veya ilgili ürünler, raydan çıkmayı önlemek üzere kılavuz raylara veya ray yollarına etki eden cihazlarla donatılır.

Bu tür cihazlara rağmen, raydan çıkma ya da bir rayın ya da yürüyüş aksamının arızalanma riski devam ederse, ekipmanın, aksamın veya yükün düşmesini veya makinelerin devrilmesini önleyen cihazlar temin edilir.

4.1.2.3. Mekanik mukavemet

Kaldırma aksesuarları ve bunların aksamları da dahil olmak üzere makineler veya ilgili ürünler, kullanım süreleri boyunca maruz kaldıkları gerilmelere hem kullanım sırasında hem de uygun olduğu durumlarda kullanım dışında, öngörülen kurulum ve çalışma koşulları altında ve ilgili

tüm konfigürasyonlarda, uygun olduğu durumlarda atmosferik faktörlerin etkileri ve insanlar tarafından uygulanan kuvvetler dikkate alınarak dayanabilir nitelikte olur. Bu gereklilik nakliye, montaj ve söküm sırasında da karşılanır.

Kaldırma aksesuarları da dahil olmak üzere makine veya ilgili ürünler, kullanım amaçları ve makul biçimde öngörülebilir hatalı kullanımı göz önünde bulundurularak yorgunluk ve aşınmadan kaynaklanan arızaları önleyecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.

Kullanılan malzemeler, özellikle korozyon, aşınma, darbeler, aşırı sıcaklıklar, yorgunluk, gevreklik, radyasyon ve yaşlanma hususları göz önünde bulundurularak amaçlanan çalışma ortamlarına göre seçilir.

Kaldırma aksesuarları da dahil olmak üzere makine veya ilgili ürünler, statik testlerde aşırı yüke kalıcı deformasyon veya belirgin kusur oluşmaksızın dayanacak şekilde tasarlanır ve imal edilir. Mukavemet hesaplamaları, yeterli güvenlik seviyesini garanti etmek için seçilen statik test katsayısının değerini dikkate alır. Bu katsayı, genel kural olarak aşağıdaki değerlere sahiptir:

(a) Kaldırma aksesuarları da dahil olmak üzere elle çalıştırılan makine veya ilgili ürünler: 1,5.

(b) Diğer makine veya ilgili ürünler: 1,25.

Makine veya ilgili ürünler, dinamik test katsayısı ile çarpılan azami çalışma yükü kullanılarak gerçekleştirilen dinamik testlerden arızalanmadan geçecek şekilde tasarlanır ve imal edilir. Bu dinamik test katsayısı, yeterli bir güvenlik seviyesini garanti etmek için seçilir: katsayı, genel kural olarak, 1,1'e eşittir. Genel kural olarak, testler sağlanan nominal hızlarda yapılır. Makine veya ilgili ürünün kontrol devresi bir dizi eşzamanlı harekete izin veriyorsa, testler genel kural olarak ilgili hareketleri birleştirerek en az elverişli koşul altında yapılır.

4.1.2.4. Makaralar, tamburlar, tekerlekler, halatlar ve zincirler

Makaralar, tamburlar ve tekerlekler, takılabilecekleri halatların veya zincirlerin boyutuna uygun bir çapa sahip olur.

Tamburlar ve tekerlekler, donatıldıkları halatların veya zincirlerin çıkmadan (yerinden kurtulmadan) sarılabileceği şekilde tasarlanır, imal ve monte edilir.

Yükü kaldırmak veya desteklemek için doğrudan kullanılan halatlar, uçları dışında herhangi bir birleşme yeri içermez. Bununla birlikte, tasarım gereği kullanım ihtiyaçlarına göre düzenli olarak değiştirilmesi amaçlanan kurulumlarda birleşim yerlerine müsaade edilir.

Komple halatlar ve uçları, yeterli güvenlik seviyesini garanti edecek şekilde seçilmiş bir çalışma katsayısına sahip olur. Genel kural olarak, bu katsayı 5'e eşittir.

Kaldırma zincirleri, yeterli düzeyde güvenliği garanti edecek şekilde seçilmiş bir çalışma katsayısına sahip olur. Genel kural olarak, bu katsayı 4'e eşittir.

Yeterli bir çalışma katsayısına ulaşıldığını doğrulamak için, imalatçı, doğrudan yük kaldırmak için kullanılan her bir zincir ve halat tipi için ve halat uçları için uygun testleri yapar veya yaptırır.

4.1.2.5. Kaldırma aksesuarları ve bunların aksamları

Kaldırma aksesuarları ve bunların aksamları, belirli bir uygulamanın çalışma koşullarında belirtildiği üzere beklenen kullanım sürelerine uygun bir dizi çalışma döngüsü için yorgunluk ve yaşlanma süreçlerine göre boyutlandırılır.

Ayrıca;

(a) Tel-halat/halat ucu kombinasyonlarının çalışma katsayısı, yeterli düzeyde güvenliği garanti edecek şekilde seçilir; bu katsayı, genel kural olarak 5'e eşittir. Halatlar, uçları dışında herhangi bir birleşim yeri veya ilmek içermez.

(b) Kaynaklı baklalı zincirlerin kullanıldığı durumda, bu zincirler kısa baklalı tipte olur. Zincirlerin çalışma katsayısı, yeterli bir güvenlik seviyesini garanti edecek şekilde seçilir; bu katsayı, genel kural olarak 4'e eşittir.

(c) Tekstil halatları, sapanlar veya dokuma kalın şeritler için çalışma katsayısı malzemeye, üretim yöntemine, boyutlara ve kullanıma bağlıdır. Bu katsayı, yeterli düzeyde güvenliği

garanti edecek şekilde seçilir; kullanılan malzemelerin çok iyi kalitede olduğunun gösterilmesi ve üretim yönteminin kullanım amacına uygun olması koşuluyla, bu katsayı genel kural olarak 7'ye eşittir, durumun böyle olmaması halinde, katsayı, genel kural olarak, eşdeğer bir güvenlik seviyesini güvence altına almak için daha yüksek bir seviyede ayarlanır. Tekstil halatları, sapanlar veya dokuma kalın şeritler, sonsuz sapan haricinde, sapanın uçları dışında herhangi bir düğüm, bağlantı veya birleşim yeri içermez.

(d) Bir sapanı oluşturan veya sapanla birlikte kullanılan tüm metalik aksamlar, yeterli bir güvenlik seviyesini garanti edecek şekilde seçilmiş bir çalışma katsayısına sahip olur; bu katsayı, genel kural olarak 4'e eşittir.

(e) Çok ayaklı bir sapanın azami çalışma yükü, en zayıf ayağın çalışma katsayısı, ayak sayısı ve sapanlama konfigürasyonuna bağlı bir azaltma faktörüne göre belirlenir.

(f) Yeterli bir çalışma katsayısına ulaşıldığını doğrulamak için, imalatçı (a) ila (d) bentlerinde atıfta bulunulan her aksam türü için uygun testleri yapar veya bu tür testleri yaptırır.

4.1.2.6. Hareketlerin kontrolü

Hareketleri kontrol eden cihazlar, monte edildikleri makine veya ilgili ürünün güvenliğini koruyacak şekilde işlev görür:

(a) Makine veya ilgili ürünler, aksamlarının hareket genliği belirtilen sınırlar içinde tutulacak şekilde tasarlanır ve imal edilir veya cihazlarla donatılır. Bu tür cihazların çalışmasından önce, uygun olduğunda, bir uyarı verilir.

(b) Birkaç sabit veya raya monte edilen makine veya ilgili ürünlerle aynı anda aynı yerde çarpışma riskleri ile manevra yapılabildiği durumlarda, bu tür makineler, bu risklerin önlenmesini sağlayan sistemlerin takılmasını mümkün kılacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.

(c) Makine veya ilgili ürünler, güç kaynağının kısmi veya tümüyle arızalanması durumunda veya operatör makineyi çalıştırmayı bıraktığında bile, yüklerin tehlikeli bir şekilde kaymayacağı veya serbestçe ve beklenmedik bir şekilde düşemeyeceği şekilde tasarlanır ve imal edilir.

(d) Normal çalışma koşullarında, işlevi bu şekilde çalışmasını gerektiren makine veya ilgili ürünler dışında, yükü sadece sürtünme freni ile indirmek mümkün olmaz.

(e) Tutma cihazları, yüklerin yanlışlıkla düşmesini önleyecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.

4.1.2.7. Taşıma sırasında yüklerin hareketleri

Makinelerin çalışma pozisyonu, aynı anda manevra yapabilecek ve tehlike teşkil etme olasılığı olabilecek insan, ekipman veya diğer makinelerle olası çarpışmaları önlemek için hareketli parçaların yörüngelerinin mümkün olan en geniş görüşü sağlayacak şekilde konumlandırılır.

Kılavuzlu yüklere sahip makineler, insanların yükün, taşıyıcının veya varsa, karşı ağırlıkların hareketiyle yaralanmasını önleyecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.

4.1.2.8. Sabit iniş yerlerine hizmet veren makineler

4.1.2.8.1.Taşıyıcının hareketleri

Sabit iniş yerlerine hizmet veren makine taşıyıcısının hareketi, iniş yerlerine doğru ve iniş yerlerinde rijit şekilde kılavuzlanır. Makas sistemleri de rijit kılavuzlama olarak kabul edilir.

4.1.2.8.2.Taşıyıcıya erişim

İnsanların taşıyıcıya erişimi olduğu durumda, makine, taşıyıcının erişim sırasında, özellikle de yüklenirken veya boşaltılırken sabit kalmasını sağlayacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.

Makine, taşıyıcı ile hizmete verilen iniş yeri arasındaki seviye farkının takılma riski oluşturmamasını sağlayacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.

4.1.2.8.3.Hareketli taşıyıcıyla temas nedeniyle ortaya çıkan riskler

4.1.2.7'nin ikinci paragrafında ifade edilen şartı yerine getirmek için gerekli olduğunda, hareket alanı normal çalışma sırasında erişilemez hale getirilir.

Muayene veya bakım sırasında, taşıyıcının altında veya üstünde bulunan insanların taşıyıcı ile sabit parçalar arasında ezilme riski söz konusu olduğunda, fiziksel sığınaklar veya taşıyıcının hareketini engelleyen mekanik cihazlar aracılığıyla yeterli boş alan sağlanır.

4.1.2.8.4.Taşıyıcıdan düşen yük nedeniyle ortaya çıkan risk
Taşıyıcıdan düşen yük nedeniyle söz konusu olan bir risk varsa, makine bu riski önleyecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.
4.1.2.8.5.İniş Yerleri
İniş yerlerinde insanların hareketli taşıyıcı veya diğer hareketli parçalarla temasına bağlı riskler önlenir.
Taşıyıcının iniş yerlerinde bulunmadığı durumlarda insanların hareket alanına düşme riski varsa, bu riski önlemek için mahfazalar takılır. Bu mahfazalar hareket alanı yönünde açılmaz. Bunlar, taşıyıcının konumu tarafından kontrol edilen koruma kilitli ve aşağıdakileri önleyen bir kilitleme cihazı ile donatılır:
(a) Mahfazalar kapatılana ve kilitlenene kadar taşıyıcının tehlikeli hareketleri.
(b) Taşıyıcı ilgili iniş yerinde durana kadar bir mahfazanın tehlikeli bir şekilde açılması.
4.1.3. Amaca uygunluk
Kaldırma aksesuarları da dahil olmak üzere kaldırma makineleri veya ilgili ürünler piyasaya arz edildiğinde veya ilk kez hizmete sunulduğunda, imalatçı, uygun önlemleri alarak veya aldırarak, manuel veya güçle çalışan kullanıma hazır makine veya ilgili ürünlerin belirtilen işlevlerini güvenli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlar.
4.1.2.3'te atıfta bulunulan statik ve dinamik testler, hizmete sunulmaya hazır tüm kaldırma makineleri veya ilgili ürünler üzerinde gerçekleştirilir.
Makine veya ilgili ürünlerin imalatçının tesislerinde monte edilemediği durumlarda, imalatçı tarafından kullanım yerinde uygun önlemler alınır. Aksi takdirde, önlemler ya imalatçının tesislerinde ya da kullanım yerinde alınabilir.
4.2. GÜÇ KAYNAĞI EL GÜCÜ DIŞINDA OLAN MAKİNE VEYA İLGİLİ ÜRÜNLER İÇİN GEREKLİLİKLER
4.2.1. Hareketlerin kontrolü
Makine veya ilgili ürünün veya ekipmanının hareketlerini kontrol etmek için basılı tutarak çalıştırılan kontrol cihazları kullanılır. Bununla birlikte, yükün veya makine veya ilgili ürünlerin çarpışma riskinin olmadığı kısmi veya tam hareketler için, belirtilen cihazlar, operatör bir basılı tutarak çalıştırılan kontrol cihazını tutmadan önceden seçilmiş konumlarda otomatik durma yetkisi veren kontrol cihazları ile değiştirilebilir.
4.2.2. Yükleme kontrolü
Azami çalışma yükü 1.000 kilogramdan az olmayan veya devrilme momenti 40.000 Nm'den az olmayan makine veya ilgili ürünler, aşağıda belirtilen durumların vuku bulması halinde sürücüyü uyarmaya ve tehlikeli hareketleri önlemeye yönelik cihazlarla donatılır:
(a) Azami çalışma yükünün ya da yükten kaynaklanan azami çalışma momentinin aşılması sonucunda aşırı yüklenme veya,
(b) Devrilme momentinin aşılması.
4.2.3. Halatlarla kılavuzlanan montajlar
Halat taşıyıcıları, çekiciler veya çekici taşıyıcıları karşı ağırlıklar veya gerginliğin kalıcı kontrolüne imkân veren bir cihaz vasıtasıyla tutulur.
4.3. BİLGİLER VE İŞARETLER
4.3.1. Zincirler, halatlar ve kayışlar
Bir düzeneğin parçasını oluşturmayan kaldırma zinciri, halat veya kayışın her uzunluğu imalatçının adını ve adresini ve ilgili belgenin tanımlayıcı referansını taşıyan bir işaret veya bunun mümkün olmadığı durumlarda, bir plaka veya çıkarılamaz halka taşır.
Yukarıda belirtilen belge en azından aşağıda belirtilen bilgileri gösterir:
(a) İmalatçının adı ve adresi.
(b) Aşağıda belirtilenleri içeren zincir veya halatın tarifi;
i. Zincir veya halatın nominal boyutu.
ii. Zincir veya halatın yapısı.

iii. Yapıldıkları malzeme ve.
iv. Malzemeye uygulanan herhangi bir özel metalürjik işlem.
(c) Kullanılan test yöntemi.
(d) Hizmet sırasında zincir veya halatın tabi tutulması gereken azami yük. Amaçlanan uygulamalara dayanarak bir dizi değer verilebilir.
4.3.2. Kaldırma aksesuarları
Kaldırma aksesuarları aşağıda belirtilen hususları gösterir:
(a) Güvenli kullanım için bu bilgilerin gerekli olduğu malzemenin tanımı.
(b) Azami çalışma yükü.
İşaretlemenin fiziksel olarak imkânsız olduğu kaldırma aksesuarları söz konusu olduğunda, ilk paragrafta atıfta bulunulan ayrıntılar bir etiket veya diğer eşdeğer araçlar üzerinde gösterilir ve aksesuara sağlam şekilde tutturulur.
Ayrıntılar okunaklı olur ve aşınma sonucu kaybolmayacakları veya aksesuarın mukavemetini tehlikeye atmayacakları bir konumda yer alır.
4.3.3. Kaldırma makineleri veya ilgili ürünleri
Azami çalışma yükü kaldırma makinesi veya ilgili ürün üzerinde belirgin bir şekilde işaretlenir. Bu işaret okunaklı, silinmez ve kodlanmamış bir biçimde olur.
Azami çalışma yükünün kaldırma makinesinin veya ilgili ürünün konfigürasyonuna bağlı olduğu durumlarda, her çalışma pozisyonu, tercihen şema şeklinde veya tablolar aracılığıyla, her konfigürasyon için izin verilen çalışma yükünü gösteren bir yük etiketi ile donatılır.
Sadece malları kaldırmaya yönelik, insanların erişimine izin veren bir taşıyıcı ile donatılmış makine veya ilgili ürünler, insanların kaldırılmasını yasaklayan açık ve silinmez bir uyarı taşır. Bu uyarı, erişimin mümkün olduğu her yerde görülebilir olur.
4.4. KULLANIM TALİMATLARI
4.4.1. Kaldırma aksesuarları
Her kaldırma aksesuarı veya ticari olarak bölünmez her kaldırma aksesuarı grubuna en azından aşağıdaki hususları belirleyen talimatlar eşlik eder:
(a) Amaçlanan kullanım.
(b) Kullanım sınırları (özellikle 4.1.2.6(e) ile tam olarak uyumlu olmayan manyetik veya vakum pedleri gibi kaldırma aksesuarları için).
(c) Montaj, kullanım ve bakım talimatları.
(d) Kullanılan statik test katsayısı.
4.4.2. Kaldırma makineleri veya ilgili ürünler
Kaldırma makinelerine veya ilgili ürünlere, aşağıdaki hususlarda bilgi içeren kullanım talimatları eşlik eder:
(a) Kaldırma makinelerinin veya ilgili ürünlerin teknik özellikleri ve özellikle;
i. Azami çalışma yükü ve uygun olduğunda, 4.3.3'ün ikinci paragrafında tarif edilen yük etiketinin veya yük tablosunun bir kopyası.
ii. Mesnetlerdeki veya ankrajlardaki tepki kuvvetleri ve uygun olduğunda rayların özellikleri.
iii. Uygun olduğunda, balast tanımı ve montaj araçları.
(b) Kayıt defteri kaldırma makinesiyle birlikte temin edilmediğinde kayıt defterinin içeriği.
(c) Özellikle operatör tarafından yükün doğrudan görüş eksikliğini dengelemek için kullanım tavsiyesi.
(d) Uygun olduğu durumlarda, imalatçı tarafından ya da imalatçı için gerçekleştirilen statik ve dinamik testleri ayrıntılı olarak açıklayan bir test raporu.
(e) İmalatçının tesislerinde kullanılacakları biçimde monte edilmemiş olan kaldırma makineleri veya ilgili ürünler için, ilk kez hizmete sunulmadan önce 4.1.3'te belirtilen önlemlerin alınması için gerekli talimatlar.
5. YERALTI ÇALIŞMALARINA YÖNELİK MAKİNE VEYA İLGİLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TAMAMLAYICI TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLİLİKLERİ

Yeraltı çalışmaları için tasarlanan makineler veya ilgili ürünler, bu bölümde belirtilen tüm temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini karşılar (bakınız Genel İlkeler, 4 üncü madde).

5.1. KARARLILIK EKSİKLİĞİ NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN RİSKLER

Güç tahrikli tavan destekleri, hareket ederken belirli bir yönü koruyacak ve yük altına girmeden önce, yük altındayken ve yük kaldırıldıktan sonra kaymayacak şekilde tasarlanır ve imal edilir. Bunlar, münferit hidrolik dikmelerin üst plakaları için bağlantılarla donatılır.

5.2. HAREKET

Güç tahrikli tavan destekleri, insanların engellenmeden hareket etmelerini sağlar.

5.3. KONTROL CİHAZLARI

Raylar üzerinde çalışan makinelerin hareketi için hızlandırıcı ve fren kontrolleri elle çalıştırılır. Ancak, etkinleştirme cihazları ayakla çalıştırılabilir.

Güç tahrikli tavan desteklerinin kontrol cihazları, yer değiştirme işlemleri sırasında operatörlerin yerinde bir destekle korunacağı şekilde tasarlanır ve konumlandırılır. Kontrol cihazları herhangi bir kazara serbest bırakılmaya karşı korunur.

5.4. DURDURMA

Yeraltı çalışmalarında kullanılmak üzere raylar üzerinde çalışan kendinden tahrikli makineler, sürücünün artık hareketi kontrol edemediği durumda, hareketin durdurulması için makinelerin hareketini kontrol eden devreye etki eden bir etkinleştirme cihazı ile donatılır.

5.5. YANGIN

3.5.2 (b) bendi, yüksek derecede yanıcı parçalar içeren makine veya ilgili ürünler açısından zorunludur.

Yeraltı işlerinde kullanılması amaçlanan makine veya ilgili ürünlerin fren sistemi kıvılcım üretmeyecek veya yangınlara neden olmayacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.

Yeraltı işlerinde kullanılmaya yönelik içten yanmalı motorlara sahip makine veya ilgili ürünler, yalnızca düşük buharlaşma basıncına sahip yakıt kullanan ve elektrik kaynaklı herhangi bir kıvılcım oluşturmayan motorlarla donatılır.

5.6. EGZOZ EMİSYONLARI

İçten yanmalı motorlardan çıkan egzoz emisyonları yukarı doğru boşaltılmaz.

6. KİŞİLERİN KALDIRILMASINA BAĞLI ÖZEL RİSKLER ARZ EDEN MAKİNE VEYA İLGİLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TAMAMLAYICI TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLİLİKLERİ

İnsanların kaldırılması nedeniyle özel riskler arz eden makineler veya ilgili ürünler bu bölümde belirtilen ilgili tüm temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini karşılar (bakınız Genel İlkeler, 4 üncü madde).

6.1. GENEL

6.1.1. Mekanik mukavemet

Herhangi bir kapak da dahil olmak üzere, taşıyıcı, taşıyıcı üzerinde izin verilen azami kişi sayısına ve azami çalışma yüküne karşılık gelen alanı ve mukavemeti sağlayacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.

4.1.2.4 ve 4.1.2.5'te ortaya konan aksamlara ilişkin çalışma katsayıları, insanların kaldırılmasına yönelik makine veya ilgili ürünler için yetersizdir ve genel kural olarak iki katına çıkarılır. İnsanları veya insanları ve malları kaldırmaya yönelik makine veya ilgili ürünlere, yeterli bir genel güvenlik seviyesi sağlayacak ve taşıyıcının düşme riskini önleyecek şekilde tasarlanmış ve imal edilmiş bir taşıyıcı askı veya taşıma sistemi takılır.

Taşıyıcıyı askıya almak için halatlar veya zincirler kullanılırsa, genel kural olarak, her birinin kendi bağlantısı olan en az iki bağımsız halat veya zincir gerekir.

6.1.2. İnsan gücü dışında güçle hareket ettirilen makine veya ilgili ürünler için yükleme kontrolü

4.2.2'de belirtilen gereklilikler, imalatçı aşırı yüklenme veya devrilme riski olmadığını gösteremediği sürece, azami çalışma yüküne ve devrilme momentine bakılmaksızın geçerlidir.

6.2. KONTROL CİHAZLARI

Güvenlik gerekliliklerinin başka çözümler dayatmadığı durumlarda, taşıyıcı, genel kural olarak, taşıyıcı içindeki insanların, taşıyıcının yukarı ve aşağı hareketlerini ve uygunsa diğer hareketlerini kontrol etme imkânına sahip olacağı şekilde tasarlanır ve imal edilir.

Operasyon sırasında, bu kontrol cihazları, acil durdurma cihazları dışında aynı hareketi kontrol eden diğer cihazları geçersiz kılar.

İlk paragrafta atıfta bulunulan hareketlere ilişkin kontrol cihazları, taşıyıcının tamamen kapalı olduğu durumlar dışında basılı tutarak çalıştırılan tipte olur. Taşıyıcı üzerindeki insan veya nesnelerin çarpışma veya düşme riski yoksa ve taşıyıcının yukarı ve aşağı hareketleri nedeniyle başka bir risk söz konusu değilse, basılı tutarak çalıştırılan tip kontrol cihazları yerine önceden belirlenmiş pozisyonlarda otomatik durma yetkisi veren kontrol cihazları kullanılabilir.

6.3. TAŞIYICININ İÇİNDEKİ VEYA ÜZERİNDEKİ KİŞİLER AÇISINDAN SÖZ KONUSU OLAN RİSKLER

6.3.1. Taşıyıcının hareketlerine bağlı riskler

İnsanları kaldırmaya yönelik makine veya ilgili ürünler, taşıyıcının hızlanması veya yavaşlaması insanlar için risk oluşturmayacak şekilde tasarlanır, imal edilir veya donatılır.

6.3.2. İnsanların taşıyıcıdan düşmesi riski

Taşıyıcı, makine veya ilgili ürün ve taşıyıcının hareket ettiği zamanlar da dahil olmak üzere taşıyıcıda bulunan insanlar açısından düşme riski yaratacağı boyutta eğilmez.

Taşıyıcının bir iş istasyonu olarak tasarlandığı durumlarda, kararlılığı sağlamak ve tehlikeli hareketleri önlemek üzere gerekli tedbirler alınır.

1.5.15'te belirtilen önlemler yeterli değilse, taşıyıcılara taşıyıcı üzerinde izin verilen kişi sayısı için yeterli sayıda uygun bağlantı noktası takılır. Bağlantı noktaları, yüksekten düşmelere karşı kişisel koruyucu ekipmanın kullanımı için yeterince güçlü olur.

Zeminlerdeki veya tavanlardaki herhangi bir kapak ya da yan kapılar, yanlışlıkla açılmayı önleyecek şekilde tasarlanır ve imal edilir ve beklenmedik bir şekilde açılmaları durumunda, düşme riskini ortadan kaldıracak şekilde açılır.

6.3.3. Taşıyıcı üzerine düşen nesneler nedeniyle ortaya çıkan risk

Taşıyıcının üzerine düşen ve insanları tehlikeye atan nesnelere ilişkin riskin söz konusu olması halinde, taşıyıcı koruyucu bir çatı ile donatılır.

6.4. SABİT İNİŞ YERLERİNE HİZMET VEREN MAKİNE VEYA İLGİLİ ÜRÜNLER

6.4.1. Taşıyıcı içindeki ya da üzerindeki insanlar açısından söz konusu olan riskler

Taşıyıcı, herhangi bir sabit veya hareketli elemanla taşıyıcı içindeki veya üzerindeki insanlar ve/veya nesneler arasındaki temas nedeniyle ortaya çıkan riskleri önleyecek şekilde tasarlanır ve imal edilir. Bu gerekliliği yerine getirmek için, gerekli olduğunda, taşıyıcının kendisi, kapılar kapatılmadığı sürece taşıyıcının tehlikeli hareketlerini önleyen kilitlemeli bir tertibat ile donatılmış kapılarla tamamen kapatılır. Taşıyıcı, taşıyıcıdan düşme riski olan iniş yerleri arasında durursa kapılar kapalı kalır.

Makine veya ilgili ürünler, taşıyıcının kontrolsüz yukarı veya aşağı hareketini önleyecek şekilde tasarlanır, imal edilir ve gerektiğinde cihazlarla donatılır. Bu cihazlar, taşıyıcıyı azami çalışma yükünde ve öngörülebilir azami hızda durdurabilir nitelikte olur.

Durdurma eylemi, yük koşulları her ne olursa olsun, taşıyıcıda bulunan insanlar için zararlı bir yavaşlamaya neden olmaz.

6.4.2. İniş yerlerindeki kontroller

Acil durum kullanımı için olanlar dışındaki iniş yerlerindeki kontroller;

(a) Taşıyıcı üzerindeki kontrol cihazları çalıştırılıyorken,

(b) Taşıyıcı iniş yerinde değilken taşıyıcının hareketlerini başlatmaz.

6.4.3. Taşıyıcıya erişim

İniş yerlerindeki ve taşıyıcı üzerindeki mahfazalar, kaldırılacak eşyaların ve insanların öngörülebilir çeşitliliği göz önünde bulundurularak taşıyıcıya ve taşıyıcıdan güvenli transfer sağlayacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.

6.5. İŞARETLEMELER

Taşıyıcı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere güvenliği sağlamak için gerekli bilgileri taşır:

(a) Taşıyıcı üzerinde izin verilen kişi sayısı.

(b) Azami çalışma yükü.

EK-4

TEKNİK DOSYA

KISIM A
MAKİNE VE İLGİLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK DOSYA

Teknik dosya, makine veya ilgili ürünün EK-3'te belirtilen uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğunu sağlamak için imalatçı tarafından kullanılan yöntemleri belirtir.

Teknik dosya en azından aşağıda belirtilen unsurları içerir:

(a) Makine veya ilgili ürünün ve kullanım amacının tam bir açıklaması.

(b) Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, gerçekleştirilen prosedürü gösteren risk değerlendirmesine ilişkin belgeler:

(i) Makine veya ilgili ürüne uygulanabilir olan temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin listesi.

(ii) Her uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gerekliliğini karşılamak için uygulanan koruyucu önlemlerin açıklaması ve uygun olduğunda makine veya ilgili ürünle ilişkili artık risklerin belirtilmesi.

(c) Makine veya ilgili ürünün ve aksamlarının, alt tertibatlarının ve devrelerinin tasarım ve üretim çizimleri ve şemaları.

(d) (c) kapsamındaki çizimlerin ve şemaların anlaşılması ile makine veya ilgili ürünün işleyişinin anlaşılması için gerekli olan tanımlamaları ve açıklamaları.

(e) Makine veya ilgili ürünün tasarımı ve üretimi için kullanılan, 21 inci maddenin birinci fıkrasına atıfta bulunulan uyumlaştırılmış standartların veya Komisyon tarafından 21 inci maddenin ikinci fıkrasına göre kabul edilen ortak özelliklerin referanslarını. Uyumlu standartların veya ortak özelliklerin kısmen uygulanması durumunda, belgeleme, uygulanan bölümleri belirtir.

(f) Uyumlaştırılmış standartlar veya ortak özellikler uygulanmamış veya yalnızca kısmen uygulanmışsa, her uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gerekliliğini karşılamak için uygulanan diğer teknik özelliklerin açıklamalarını.

g) Makine veya ilgili ürünün, uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğunu doğrulamak için yapılan tasarım hesaplarının, testlerin, incelemelerin ve muayenelerin raporları ve/veya sonuçları.

(h) Makine veya ilgili ürünün tasarım şartnamesine uygunluğunu sağlamak için makine veya ilgili ürünün üretimi sırasında imalatçı tarafından kullanılan araçlar hakkında açıklama.

(i) Kullanım talimatlarının bir kopyası ve EK-3'ün 1.7.4'ünde yer alan bilgilerin bir kopyası.

(j) Uygun olduğu durumlarda, EK-5 Kısım B'de belirtilen kısmen tamamlanmış makine için AB bütünleştirme beyanı ve EK-11'de belirtilen montaj talimatları.

(k) Uygun olduğu durumlarda, makine veya ilgili ürünlerin AB uygunluk beyanlarının yanı sıra makine veya ilgili ürüne dahil edilen diğer Birlik uyumlaştırılmış mevzuatı kapsamındaki herhangi bir ürünün AB uygunluk beyanlarının kopyaları.

(l) Seri olarak üretilen makine veya ilgili ürünler için, makine veya ilgili ürünün bu Yönetmeliğe uygun kalmasını sağlamak amacıyla uygulanacak dahili tedbirler.

(m) Yetkili ulusal makamların EK-3'te belirtilen temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğu kontrol edebilmeleri için gerekli olması halinde, yetkili bir ulusal makamdan gelen gerekçeli talebi müteakiben makine veya ilgili ürünün bu Yönetmeliğe uygunluğunu ortaya koymaya yönelik güvenlikle ilgili yazılımın kaynak kodu veya programlama mantığı.

(n) Sensör destekli, uzaktan yönlendirilen veya otonom makine veya ilgili ürünler için, eğer güvenlikle ilgili işlemler sensör verileri tarafından kontrol ediliyorsa, uygun olduğunda,

kullanılan sistemin, verinin, geliştirme, test ve doğrulama süreçlerinin genel özellikleri, yetenekleri ve sınırlamaları hakkında bir açıklama.
(o) İmalatçı tarafından gerçekleştirilen, tasarım veya yapısı gereği makine veya ilgili ürünün güvenli bir şekilde monte edilip hizmete sunulabilir olup olmadığını belirlemek için yapılan aksamlar, bağlantı parçaları veya makine veya ilgili ürün üzerindeki araştırma ve testlerin sonuçları.

KISIM B
KISMEN TAMAMLANMIŞ MAKİNEYE İLİŞKİN TEKNİK DOSYA

Teknik dosya, imalatçı tarafından kısmen tamamlanmış makinenin EK-3'te belirtilen ilgili temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğunu sağlamak için kullanılan yöntemleri belirtir.
Teknik dosya en azından aşağıda belirtilen unsurları içerir:
(a) Kısmen tamamlanmış makinelerin ve makinelere veya diğer kısmen tamamlanmış makine veya teçhizatlara dahil edildiğinde veya bunlarla birleştirildiğinde amaçlanan işlevinin tam bir açıklaması.
(b) Aşağıdakiler de dahil olmak üzere gerçekleştirilen prosedürü gösteren risk değerlendirme belgeleri:
(i) Kısmen tamamlanmış makineye uygulanan temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin bir listesi.
(ii) Tanımlanan tehlikeleri ortadan kaldırmak veya riskleri azaltmak için uygulanan koruyucu önlemlerin açıklaması ve gerektiğinde artık risklerin belirtilmesi.
(c) Kısmen tamamlanmış makinenin ve aksamlarının, alt tertibatlarının ve devrelerinin tasarım ve üretim çizimleri ve şemaları.
(d) (c) maddesinde atıfta bulunan çizimlerin ve şemaların ve kısmen tamamlanmış makinenin işleyişinin anlaşılması için gerekli tanımlamalar ve açıklamalar.
(e) Kısmen tamamlanmış makinenin tasarımı ve üretimi için kullanılan, 21 inci maddenin birinci fıkrasına atıfta bulunulan uyumlaştırılmış standartların veya Komisyon tarafından 21 inci maddenin ikinci fıkrasına göre kabul edilen ortak özelliklerin referanslarını. Uyumlaştırılmış standartların veya ortak özelliklerin kısmen uygulanması durumunda, teknik dosya, uygulanan bölümleri belirtir.
(f) Uyumlaştırılmış standartlar veya ortak özellikler uygulanmamış veya yalnızca kısmen uygulanmışsa, her uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gerekliliğini karşılamak için uygulanan diğer teknik özelliklerin açıklamalarını.
(g) Kısmen tamamlanmış makinenin, uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğunu doğrulamak için yapılan tasarım hesaplarının, testlerin, incelemelerin ve muayenelerin raporları ve/veya sonuçları.
(h) Kısmen tamamlanmış makinenin tasarım şartnamesine uygunluğunu sağlamak için kısmen tamamlanmış makine üretimi sırasında imalatçı tarafından kullanılan yöntemler hakkında açıklama.
(i) EK-11'de belirtilen kısmen tamamlanmış makine için montaj talimatlarının bir kopyası.
(j) Seri olarak üretilen kısmen tamamlanmış makineler için, kısmen tamamlanmış makinelerin uygulanan temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygun kalmasını sağlamak amacıyla uygulanacak dahili tedbirler.
(k) Bir yetkili ulusal otoritenin gerekçeli bir talebi üzerine, bu otoritelerin EK-3'te belirtilen temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğu kontrol edebilmeleri için gerekli olduğu takdirde, güvenlikle ilgili yazılımın kaynak kodu veya programlama mantığı.
(l) Sensör destekli, uzaktan yönlendirilen veya otonom kısmen tamamlanmış makineler için, eğer güvenlikle ilgili işlemler sensör verileri tarafından kontrol ediliyorsa, uygun olduğu

durumda sistemin genel özellikleri, yetenekleri ve sınırlamaları hakkında bir açıklama ile kullanılan sistem, veri, geliştirme, test ve doğrulama süreçlerinin tanımı;
(m) imalatçı tarafından gerçekleştirilen, tasarım veya yapısı gereği kısmen tamamlanmış makinenin güvenli bir şekilde monte edilip bütünleştirilebilir olup olmadığını belirlemek için yapılan aksamlar, bağlantı parçaları veya kısmen tamamlanmış makineler üzerindeki araştırma ve testlerin sonuçları.

EK-5

AB UYGUNLUK BEYANI VE AB BÜTÜNLEŞTİRME BEYANI [1]

KISIM A
MAKİNE VE İLGİLİ ÜRÜNLERİN AB UYGUNLUK BEYANI

AB uygunluk beyanı aşağıdaki bilgileri içerir:

1. Makine veya ilgili ürün (ürün, tip, model, parti veya seri numarası) veya önemli ölçüde değiştirilmiş makine veya ilgili ürün.
2. İmalatçının ve varsa yetkili temsilcisinin adı ve adresi.
3. Bir binaya veya yapıya kalıcı olarak monte edilmesi amaçlanan ama imalatçının tesislerinde monte edilemeyen, sadece kullanılacak yerde monte edilebilen kaldırma makineleri için kullanılacak yerin adresi.
4. Bu uygunluk beyanı yalnızca imalatçının sorumluluğu altında verilir.
5. Beyanın konusu (izlenebilirliğe imkân veren makine veya ilgili ürünün tanımlanması; gerektiğinde makine veya ilgili ürünün tanımlanması için yeterli netliğe sahip renkli bir görüntü dahil edilebilir).
6. 5. maddede belirtilen beyanın konusu, aşağıdaki Birlik uyumlaştırılmış mevzuatına uygundur.
7. 21 inci maddenin birinci fıkrasına atıfta bulunan uyumlaştırılmış standartlara veya Komisyon tarafından 21 inci maddenin ikinci fıkrasına göre kabul edilen ortak özelliklere yapılan atıflar, bu atıfların AB Resmî Gazetesi'nde yayımlandığı tarih de dahil olmak üzere belirtilir veya uygunluğun beyan edildiği diğer teknik özelliklere yapılan atıflar, bunların tarihi ile birlikte belirtilir. Uyumlaştırılmış standartların veya ortak özelliklerin kısmen uygulanması durumunda, AB uygunluk beyanı, uygulanan bölümleri belirtir.
8. Var ise, onaylanmış kuruluş ... (adı, numarası) ... AB tip incelemesini (Modül B) gerçekleştirdi ve AB tip inceleme belgesi ... (bu belgeye atıfta bulunma) ... düzenledi, ardından iç üretim kontrolüne dayalı tip uygunluğu (Modül C) veya birim doğrulamaya dayalı uygunluk (Modül G) veya tam kalite güvencesine dayalı uygunluk (Modül H) izlemiştir.
9. Var ise, makine veya ilgili ürün, iç üretim kontrolüne dayalı uygunluk değerlendirme prosedürüne (Modül A) tabidir.
10. Ek bilgiler:

..... için ve onun adına imzalanmıştır:
(düzenleme yeri ve tarihi):
(ad, ünvan) (imza):

KISIM B
KISMEN TAMAMLANMIŞ MAKİNENİN AB BÜTÜNLEŞTİRME BEYANI

Bütünleştirme beyanı aşağıdaki bilgileri içerir:

1. Kısmen tamamlanmış makine (ürün, tip, model, parti veya seri numarası),
2. İmalatçının ve uygulanabildiği yerde, onun yetkili temsilcisinin adı ve adresi,
3. Bu bütünleştirme beyanı yalnızca imalatçının sorumluluğu altında düzenlenir.
4. Beyanın konusu (izlenebilirliğe imkân veren kısmen tamamlanmış makinelerin tanımlanması; kısmen tamamlanmış makinelerin tanımlanması için gerekli olduğu durumlarda, yeterli netliğe sahip renkli bir görüntü dahil edilebilir),

5. EK-3'te belirtilen temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin hangilerinin uygulandığını ve yerine getirildiğini beyan eden bir cümle ve ilgili teknik dosyanın EK-4 Kısım B'ye uygun olarak hazırlandığını belirten bir cümle ve gerektiğinde kısmen tamamlanmış makinenin diğer ilgili Birlik uyumlaştırılmış mevzuatına uygun olduğunu beyan eden bir cümle.
6. Standardın veya ortak özelliğin tarihi veya diğer teknik özelliklere yapılan atıflar da dahil olmak üzere hangi uygunluğun beyan edildiği ile ilgili olarak 21 inci maddenin birinci fıkrasına atıfta bulunan uyumlaştırılmış standartlara yapılan atıflar veya Komisyon tarafından 21 inci maddenin ikinci fıkrasına göre kabul edilen ortak özellikler. Uyumlaştırılmış standartların veya ortak özelliklerin kısmen uygulanması durumunda, AB bütünleştirme beyanı uygulanan bölümleri belirtir.
7. Ulusal makamların gerekçeli talebine yanıt olarak, kısmen tamamlanmış makinelerle ilgili bilgileri iletmeye yönelik bir taahhüt. Bu taahhüt, aktarım yöntemini içerir ve kısmen tamamlanmış makinelerin imalatçısının fikri mülkiyet haklarına halel getirmez,
8. Kısmen tamamlanmış makinenin, dahil edileceği nihai makinenin bu Yönetmeliğe uygun olduğu beyan edilene kadar hizmete sunulmayacağını belirten bir beyan.
9. Ek bilgiler:

.... için ve onun adına imzalanmış: ...
(düzenleme yeri ve tarihi):
(ad, ünvan) (imza):

(1) Uygunluk beyanına numara verilmesi ihtiyaridir.

EK-6

İÇ ÜRETİM KONTROLÜ
(Modül A)

1. İç üretim kontrolü, imalatçının 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddelerde ortaya konan yükümlülükleri yerine getirdiği ve tüm sorumluluğu kendisine ait olmak üzere ilgili makine veya ilgili ürünün bu Yönetmeliğin geçerli gerekliliklerini karşılamasını sağladığı ve beyan ettiği uygunluk değerlendirme prosedürüdür.
2. Teknik dosya;
İmalatçı, EK-4 Kısım A'da tarif edilen teknik dosyayı hazırlar.
3. İmalat;
İmalatçı, imalat sürecinin ve izlenmesinin, imal edilen makine veya ilgili ürünlerin 2 nci maddede atıfta bulunulan teknik dosyaya ve bu Yönetmeliğin geçerli gerekliliklerine uygunluğunu sağlaması için gerekli tüm önlemleri alır.
4. CE işareti ve AB uygunluk beyanı
4.1. İmalatçı, bu Yönetmeliğin geçerli gerekliliklerini karşılayan her bir makine veya ilgili ürüne, ayrı ayrı, CE işaretini iliştirir.
4.2. İmalatçı, 21 inci madde uyarınca her makine veya ilgili ürün modeli için bir AB uygunluk beyanı hazırlar ve teknik dosyayla birlikte, makine veya ilgili ürünü piyasaya arz edildikten veya hizmete sunulduktan sonra en az 10 yıl boyunca ulusal makamların incelemesine hazır şekilde saklar. AB uygunluk beyanı, hazırlandığı makine veya ilgili ürün modelini tanımlar.
AB uygunluk beyanının bir kopyası talep üzerine ilgili makamlara sunulur.
5. Yetkili temsilci
4 üncü maddede ortaya konan imalatçı yükümlülükleri, verilen yetkide belirtilmiş olmaları kaydıyla, imalatçının yetkili temsilcisi tarafından, onun adına ve onun sorumluluğunda yerine getirilebilir.

EK-7

AB TİP İNCELEMESİ
(Modül B)

1. AB tip incelemesi, onaylanmış bir kuruluşun makine veya bir ilgili ürünün teknik tasarımını incelediği ve makine veya ilgili ürünün teknik tasarımının bu Yönetmeliğin geçerli gerekliliklerini karşıladığını doğruladığı ve tasdik ettiği uygunluk değerlendirme prosedürünün bir parçasıdır.
2. AB tip incelemesi, teknik dosyanın incelenmesi yoluyla makine veya ilgili ürünün teknik tasarımının yeterliliğinin değerlendirilmesi ve öngörülen imalatı temsil eden makine veya ilgili ürünün bir örneğinin (üretim tipi) incelenmesi vasıtasıyla yapılır.
3. AB tip incelemesine ilişkin başvuru

İmalatçı, AB tip incelemesi için kendi seçtiği tek bir onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunur. Başvuru şunları içerir:

(a) İmalatçının adı ve adresi ve başvuru yetkili bir temsilci tarafından yapılırsa, yetkili temsilcinin adı ve adresi.

(b) Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı beyan.

(c) EK-4 Kısım A'da tarif edilen teknik dosya.

(d) Öngörülen üretimi temsil eden makine veya ilgili ürün numunesine/numunelerine erişim. Onaylanmış kuruluş, test programını gerçekleştirmek için gerekirse daha fazla numune talep edebilir. Her bir ürünün, bireysel bir kullanıcıya uyacak şekilde uyarlandığı, seri olarak üretilen makine veya ilgili ürünler için, farklı kullanıcı yelpazesini temsil eden numuneler sağlanır, buna karşılık bireysel bir kullanıcının özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tek bir birim olarak üretilen makine veya ilgili ürünler için temel bir model temin edilir.

4. AB tip incelemesi

Onaylanmış kuruluş;

(a) Makine veya ilgili ürünün teknik tasarımının yeterliliğini değerlendirmek için teknik dosyayı inceler. Böyle bir incelemenin yapılmasında, EK-4 Kısım A ikinci paragrafının (h) ve (l) bentlerinin dikkate alınmasına gerek yoktur.

(b) Her kalemin tek bir kullanıcıya uyacak şekilde uyarlandığı seri olarak üretilen makine veya ilgili ürünler için, yeterliliklerini değerlendirmek için önlemlerin açıklamasını inceler.

(c) Numune veya numunelerin teknik dosyaya uygun olarak üretildiğini doğrular ve ilgili uyumlaştırılmış standartların veya 21 inci maddenin ikinci fıkrasına göre Komisyon tarafından kabul edilen ortak özelliklerin uygulanabilir hükümlerine uygun olarak tasarlanan unsurları, ayrıca diğer teknik özelliklere uygun olarak tasarlanan unsurları belirler.

(d) İmalatçının ilgili uyumlaştırılmış standartlardaki veya 21 inci maddenin ikinci fıkrasına göre Komisyon tarafından kabul edilen ortak özelliklerdeki çözümleri uygulamayı seçtiği durumlarda, bu çözümlerin doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek için uygun incelemeleri ve testleri yapar veya yaptırır.

(e) İmalatçının diğer teknik özellikler dahil olmak üzere kabul ettiği çözümlerin, ilgili uyumlaştırılmış standartlardaki veya 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre Komisyon tarafından kabul edilen ortak özelliklerdeki çözümlerin uygulanmadığı durumlarda, karşılık gelen temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını ve doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek için uygun incelemeleri ve testleri yapar veya yaptırır.

5. Değerlendirme raporu;

Onaylanmış kuruluş, 4 üncü madde uyarınca gerçekleştirilen faaliyetler ve bunların çıktılarını kaydeden bir değerlendirme raporu düzenler. Bakanlığa karşı yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, onaylanmış kuruluş bu raporun içeriğini tamamen veya kısmen, yalnızca imalatçının mutabakatıyla yayımlar.

6. AB tip inceleme belgesi

6.1. Tipin uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini karşıladığı durumlarda, onaylanmış kuruluş imalatçıya bir AB tip inceleme belgesi düzenler.

Yeni verilen bir belgenin ve uygun olduğunda, yenilenen bir belgenin geçerlilik süresi 5 yılı geçmez.

6.2. AB tip inceleme belgesi en azından aşağıdaki bilgileri içerir:

(a) Onaylanmış kuruluşun adı ve kimlik numarası.

(b) İmalatçının adı ve adresi ve başvurunun yetkili bir temsilci tarafından yapılması halinde, yetkili temsilcinin adı ve adresi.

(c) Belge kapsamındaki makine veya ilgili ürünün tanımı (tip numarası).

(d) Makine veya ilgili ürün tipinin uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygun olduğunu belirten bir beyan.

(e) Uyumlaştırılmış standartlar veya Komisyon tarafından 21 inci maddenin ikinci fıkrasına göre kabul edilen ortak özellikler tamamen veya kısmen uygulanmışsa, bu standartların veya ortak özelliklerin veya bunların bölümlerinin atıfları.

(f) Diğer teknik özelliklerin uygulandığı durumlarda, bu teknik özelliklere yapılan atıflar.

(g) Düzenleme tarihi, geçerlilik bitiş tarihi ve uygun olduğunda, yenileme tarihleri.

(h) Belgenin verilmesine bağlı tüm koşullar.

6.3. AB tip inceleme belgesinin ilişiğinde bir veya daha fazla ek olabilir.

6.4. Tipin uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini karşılamadığı durumlarda, onaylanmış kuruluş AB tip inceleme belgesi vermeyi reddeder ve redde ilişkin ayrıntılı nedenler sunarak başvuru sahibini buna göre bilgilendirir.

7. AB tip inceleme belgesinin gözden geçirilmesi

7.1. Onaylanmış kuruluş, onaylanmış tipin artık uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uymayabileceğini belirten genel olarak kabul edilen son teknolojide meydana gelen değişikliklerden haberdar olur ve bu değişikliklerin daha fazla araştırma gerektirip gerektirmediğini belirler. Eğer gerektiriyorsa, onaylanmış kuruluş imalatçıyı buna göre bilgilendirir.

7.2. İmalatçı, onaylanmış tipte yapılan tüm değişiklikleri ve makine veya ilgili ürünün uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine veya bu belgenin geçerlilik koşullarına uygunluğunu etkileyebilecek teknik dosyadaki tüm değişiklikleri AB tip inceleme belgesi ile ilgili teknik dosyayı elinde bulunduran onaylanmış kuruluşa bildirir. Bu tür değişiklikler, orijinal AB tip inceleme belgesine yapılan bir ek şeklinde ilâve onay gerektirir.

7.3. İmalatçı, makine veya ilgili ürünün en son teknoloji ışığında uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini yerine getirmeye devam etmesini sağlar.

7.4. İmalatçı;

(a) 7.2 maddesinde atıfta bulunulan onaylanmış tipte değişiklik yapılması,

(b) ya da 7.3 maddesinde atıfta bulunulan son teknolojinin durumunda bir değişiklik olması halinde,

(c) ya da en geç belgenin geçerlilik bitiş tarihinden önce,

onaylanmış kuruluştan AB tip inceleme belgesini gözden geçirmesini ister.

(c) alt bendinde belirtilen durumda, inceleme sadece imalatçı tarafından AB tip inceleme belgesinin sona erme tarihinden en erken 12 ay ve en geç 6 ay önce yapılan başvuru durumunda belgenin yeniden düzenlenmesine yol açabilir. İmalatçının yukarıda belirtilen sürelere uymaması durumunda, inceleme sadece orijinal AB tip inceleme belgesine ek şeklinde bir onayla sonuçlanabilir ve belgenin geçerlilik bitiş tarihi, orijinal belgenin geçerlilik tarihi olur.

7.5. Onaylanmış kuruluş, makine veya ilgili ürün tipini inceler ve yapılan değişiklikler ışığında gerektiğinde, onaylanmış tipin uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini karşılamaya devam etmesini sağlamak için ilgili testleri gerçekleştirir. Onaylanmış kuruluş, onaylanmış tipin uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini karşılamaya devam ettiği kanaatine varırsa, AB tip inceleme belgesini yeniden düzenler veya AB tip inceleme belgesine ek verir. Onaylanmış kuruluş, inceleme prosedürünün AB tip inceleme belgesinin geçerlilik bitiş tarihinden önce kesinleşmesini sağlar.

7.6. 7.4 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen koşulların yerine getirilmediği durumlarda, basitleştirilmiş bir inceleme prosedürü uygulanır. İmalatçı, onaylanmış kuruluşa aşağıda belirtilenleri temin eder:

(a) Adı, adresi ve ilgili AB tip inceleme belgesini tanımlayan veriler.

(b) Malzemeler, alt aksamlar veya alt montajlar da dahil olmak üzere 7.2 maddesinde belirtilen onaylanmış tipte veya Komisyon tarafından 21 inci maddenin ikinci fıkrasına veya uygulanan diğer ortak özelliklere uygun olarak kabul edilen ilgili uyumlaştırılmış standartlarda veya teknik özelliklerde herhangi bir değişiklik yapılmadığının teyidi.

(c) 7.3 maddesinde atıfta bulunulan şekilde son teknolojide herhangi bir değişiklik olmadığının teyidi ve.

(d) daha önce sağlanmadıysa, mevcut ürün çizimleri ve fotoğraflarının, ürün işaretlerinin ve bilgilerinin kopyaları

Onaylanmış kuruluş, 7.2 maddesinde atıfta bulunulan onaylanmış tipte herhangi bir değişiklik yapılmadığını ve 7.3 maddesinde atıfta bulunulan son teknolojide herhangi bir değişiklik meydana gelmediğini teyit ettiği durumlarda, basitleştirilmiş inceleme prosedürü uygulanır ve 7.5 maddesinde atıfta bulunulan incelemeler ve testler yapılmaz. Bu durumda, onaylanmış kuruluş AB tip inceleme belgesini yeniler.

Bu yenileme ile ilgili maliyetler, basitleştirilmiş prosedürün idari yükü ile orantılı olur.

Onaylanmış kuruluş, 7.3 maddesinde atıfta bulunulan son teknolojide bir değişiklik meydana geldiğini tespit ederse, 7.5 maddesinde belirlenen prosedür geçerli olur.

7.7. İncelemeyi takiben, eğer onaylanmış kuruluş AB tip inceleme belgesinin artık geçerli olmadığı sonucuna varırsa, kuruluş belgeyi geri çeker ve imalatçı ilgili makine veya ilgili ürünü piyasaya arz etmeyi durdurur.

8. Her onaylanmış kuruluş, verdiği veya geri çektiği AB tip inceleme belgeleri ve/veya bu belgeler için verdiği eklemelerle ilgili olarak Bakanlığı bilgilendirir ve periyodik olarak veya talep üzerine, verdiği, reddettiği, askıya aldığı veya başka şekilde kısıtladığı belgelerin ve/veya bunlara yapılan eklemelerin listesini Bakanlığın kullanımına sunar.

Her onaylanmış kuruluş, reddettiği, geri çektiği, askıya aldığı veya başka şekilde kısıtladığı AB tip inceleme belgeleri ve/veya bunlara yapılan eklemeler hakkında diğer onaylanmış kuruluşları bilgilendirir ve talep üzerine verdiği AB tip inceleme belgeleri ve/veya ekleri hakkında bilgi verir.

Komisyon, üye devletler ve diğer onaylanmış kuruluşlar, talep üzerine AB tip inceleme belgelerinin ve/veya bu belgelere yapılan her türlü eklemenin bir kopyasını alabilir. Talep üzerine, Komisyon ve Üye Devletler, teknik dosyanın bir kopyasını ve onaylanmış kuruluş tarafından yapılan incelemelerin sonuçlarını alabilir.

Onaylanmış kuruluş, AB tip inceleme belgesinin bir kopyasını, eklerini ve belgeye yapılan eklemeler yanında imalatçı tarafından sunulan belgeleri içeren teknik dosyayı, bu belgenin geçerliliğinin sona ermesinden sonraki 5 yıl boyunca saklar.

9. İmalatçı, AB tip inceleme belgesinin bir kopyasını, eklerini ve bu belgelere yapılan ilaveleri, teknik dosyayla birlikte, makine veya ilgili ürün piyasaya arz edildikten veya hizmete sunulduktan sonra en az 10 yıl boyunca ulusal makamların kullanımına sunmak üzere saklar.

10. İmalatçının yetkili temsilcisi, 3 üncü maddede belirtilen başvuruyu yapabilir ve verilen yetkide belirtilmek kaydıyla 7.2, 7.4 ve 9 uncu maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirebilir.

EK-8

İÇ ÜRETİM KONTROLÜNE DAYANAN TİPE UYGUNLUK
(Modül C)

1. İç üretim kontrolüne dayanan tipe uygunluk, imalatçının 2 inci ve 3 üncü maddelerde ortaya konan yükümlülükleri yerine getirdiği ve tüm sorumluluğu kendisine ait olmak üzere ilgili makine veya ilgili ürünün AB tip inceleme belgesinde tarif edilen tipe uygun olduğunu ve Yönetmeliğin geçerli gerekliliklerini karşılamasını sağladığı ve beyan ettiği uygunluk değerlendirme prosedürünün bir parçasıdır.

2. İmalat

İmalatçı, imalat sürecinin ve izlenmesinin, imal edilen makine veya ilgili ürünlerin AB tip inceleme belgesinde tarif edilen tipe ve bu Yönetmeliğin geçerli gerekliliklerine uygunluğunun sağlanması için gerekli tüm önlemleri alır.

3. "CE" işareti ve AB uygunluk beyanı

3.1. İmalatçı, AB tip inceleme belgesinde tarif edilen tipe uygun olan ve bu Yönetmeliğin geçerli gerekliliklerini karşılayan tüm makine veya ilgili ürünlere CE işaretini iliştirir.

3.2. İmalatçı, bir makine veya ilgili ürün modeli için bir AB uygunluk beyanı hazırlar ve bu beyanı makine veya ilgili ürün piyasaya arz edilmesinden veya hizmete sunulmasından sonra en az 10 yıl boyunca ulusal makamların kullanımına sunmak üzere saklar. AB uygunluk beyanı, hazırlandığı makine veya ilgili ürünü tanımlar.

AB uygunluk beyanının bir kopyası talep üzerine ilgili makamlara sunulur.

4. Yetkili temsilci

İmalatçının 3 üncü maddede ortaya konan yükümlülükleri, ilgili verilen yetkide belirtilmeleri kaydıyla, yetkili temsilcisi tarafından imalatçı adına ve imalatçının sorumluluğu altında yerine getirilebilir.

EK-9

TAM KALİTE GÜVENCESİNE DAYANAN UYGUNLUK
(Modül H)

1. Tam kalite güvencesine dayanan uygunluk, imalatçının 2 nci ve 5 inci maddelerde ortaya konan yükümlülükleri yerine getirdiği ve tüm sorumluluğu kendisine ait olmak üzere ilgili makine veya ilgili ürünün kendileri açısından geçerli olan bu Yönetmeliğin gerekliliklerini karşılamasını sağladığı ve beyan ettiği uygunluk değerlendirme prosedürüdür.

2. İmalat

İmalatçı, 3 üncü maddede belirtildiği şekilde ilgili makine veya ilgili ürünün tasarımı, imalatı ve nihai ürün muayenesi ve test edilmesi için onaylanmış bir kalite sistemi işletir ve 4 üncü maddede belirtilen şekilde gözetime tabi olur.

3. Kalite sistemi

3.1. İmalatçı, ilgili makine veya ilgili ürünler için, kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluş nezdinde kalite sisteminin değerlendirilmesi için bir başvuruda bulunur.

Başvuru aşağıdakileri içerir:

(a) İmalatçının adı ve adresi ve başvuru yetkili bir temsilci tarafından yapılıyorsa, yetkili temsilcinin adı ve adresi.

(b) İmal edilmesi amaçlanan her makine veya ilgili ürün kategorisinin bir modeli için EK-4 Kısım A'nın (a) ila (g), (i) ila (k) ve (m) ila (o) bentlerinde tanımlanan teknik dosya.

(c) Kalite sistemi ile ilgili dosya ve.

(d) Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluş nezdinde yapılmadığına dair yazılı bir beyan.

3.2. Kalite sistemi, ilgili makine veya ilgili ürünlerin kendilerine uygulanan bu Yönetmelik gerekliliklerine uygunluğunu sağlar.

İmalatçı tarafından benimsenen tüm unsurlar, gereklilikler ve hükümler yazılı politikalar, prosedürler ve talimatlar şeklinde sistematik ve düzenli bir şekilde belgelenir. Bu kalite sistemi dosyası, kalite programlarının, planlarının, kılavuzlarının ve kayıtlarının tutarlı bir şekilde yorumlanmasına izin verir.

Kalite sistemi özellikle aşağıdakilere ilişkin yeterli bir tanım içerir:

(a) Kalite hedefleri ve tasarım ve ürün kalitesi ile ilgili olarak yönetimin organizasyon yapısı, sorumlulukları ve yetkileri.

(b) Standartlar da dahil olmak üzere uygulanacak teknik tasarım şartnameleri ve ilgili uyumlaştırılmış standartlar veya Komisyon tarafından 21 inci maddenin ikinci fıkrasına göre kabul edilen ortak özelliklerin tam olarak uygulanmayacağı durumlarda, makine veya ilgili ürüne uygulanacak olan bu Yönetmelik kapsamındaki temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin karşılanmasını sağlamak için kullanılacak, diğer teknik özellikleri de içeren yöntemler.

(c) Makine veya ilgili ürünü tasarlarken kullanılacak tasarım kontrol ve tasarım doğrulama teknikleri, süreçleri ve sistematik eylemler.

(d) Kullanılacak ilgili imalat, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, süreçleri ve sistematik eylemler.

(e) İmalat öncesinde, imalat sırasında ve imalat sonrasında yapılacak muayene ve testler ile bunların hangi sıklıkta yapılacağı.

(f) Muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelle ilgili yeterlilik raporları vb. gibi kalite kayıtları.

(g) Gerekli tasarım ve ürün kalitesine ulaşıldığının ve kalite sisteminin etkin çalıştığının izlenmesi yöntemleri.

3.3. Onaylanmış kuruluş, 3.2 maddesinde belirtilen gereklilikleri karşılayıp karşılamayacağını belirlemek için kalite sistemini değerlendirir.

Onaylanmış kuruluş, ilgili uyumlaştırılmış standardın karşılık gelen özelliklerine uygun olan kalite sistemi unsurları bakımından söz konusu gerekliliklere uygunluğu varsayar.
Denetim ekibinde, kalite yönetim sistemlerindeki deneyime ek olarak, ilgili makine veya ilgili ürün alanında ve ilgili teknolojide değerlendirici olarak deneyimli ve EK-3'te belirtilen uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklilikleri hakkında bilgi sahibi en az bir üye bulunur.
Denetim, imalatçının tesislerine yapılan bir değerlendirme ziyaretini içerir. Denetim ekibi, imalatçının EK-3'te belirtilen uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklilikleri belirleme ve makine veya ilgili ürünün bu gerekliliklere uygunluğunu sağlamak amacıyla gerekli incelemeleri yapma becerisini doğrulamak için 3.1(b) maddesinde belirtilen teknik dosyayı gözden geçirir.
İmalatçı veya onun yetkili temsilcisi karar hakkında bilgilendirilir.
Bildirim, denetimin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içerir.
3.4. İmalatçı, onaylanan kalite sisteminden doğan yükümlülükleri yerine getirmeyi ve kalite sisteminin yeterli ve verimli kalması için sistemi sürdürmeyi taahhüt eder.
3.5. İmalatçı, kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşu, kalite sistemi üzerinde amaçlanan herhangi bir değişiklik konusunda bilgilendirir.
Onaylanmış kuruluş önerilen her değişikliği değerlendirir ve değiştirilen kalite sisteminin 3.2 maddesinde belirtilen gereklilikleri karşılamaya devam edip etmeyeceğine veya yeniden değerlendirmenin gerekli olup olmayacağına karar verir.
Onaylanmış kuruluş kararını imalatçıya bildirir. Bildirim, incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içerir.
4. Onaylanmış kuruluşun sorumluluğunda gözetim
4.1. Gözetimin amacı, imalatçının onaylanmış kalite sisteminden kaynaklanan yükümlülükleri usulüne uygun olarak yerine getirdiğinden emin olmaktır.
4.2. İmalatçı, değerlendirme amaçları doğrultusunda, onaylanmış kuruluşun tasarım, imalat, muayene, test ve depolama alanlarına erişmesine izin verir ve özellikle aşağıda belirtilenler olmak üzere gerekli tüm bilgileri sağlar:
(a) Kalite sistemi dosyası.
(b) Analiz, hesaplama, test, vb. sonuçları gibi kalite sisteminin tasarım kısmı tarafından sağlanan kalite kayıtları.
(c) Muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personel hakkında yeterlilik raporları vb. gibi kalite sisteminin imalat kısmı vasıtasıyla temin edilen kalite kayıtları.
4.3. Onaylanmış kuruluş, imalatçının kalite sistemini muhafaza ettiğinden ve sistemi uyguladığından emin olmak için periyodik denetimler yapar ve imalatçıya bir denetim raporu temin eder.
4.4. Ayrıca, onaylanmış kuruluş imalatçıya beklenmedik ziyaretlerde bulunabilir. Bu tür ziyaretler sırasında, onaylanmış kuruluş, gerekirse, kalite sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için ürün testleri gerçekleştirebilir veya bu testleri başkasına yaptırabilir. Onaylanmış kuruluş imalatçıya bir ziyaret raporu ve testler yapılmışsa bir test raporu temin eder.
5. "CE" işareti ve AB uygunluk beyanı
5.1. İmalatçı, bu Yönetmelikte belirtilen gerekli "CE" işaretini ve 3.1 maddesinde atıfta bulunulan onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında, bu Yönetmeliğin ilgili gerekliliklerini karşılayan her bir ürüne bu kuruluşun kimlik numarasını iliştirir.
5.2. İmalatçı, her bir makine veya ilgili ürün modeli için yazılı bir AB uygunluk beyanı hazırlar ve bunu, makine veya ilgili ürünün piyasaya arz edilmesinden veya hizmete sunulmasından sonra en az 10 yıl boyunca ulusal makamların kullanımına sunar. AB uygunluk beyanı, kendisi için hazırlandığı makine veya ilgili ürün modelini belirtir.
AB uygunluk beyanının bir kopyası talep üzerine ilgili yetkili makamlara sunulur.

6. İmalatçı, makine veya ilgili ürünün piyasaya arz edilmesinden veya hizmete sunulmasından sonra en az 10 yıl boyunca;
(a) 3.1(b) maddesinde atıfta bulunulan teknik dosya,
(b) 3.1(c) maddesinde atıfta bulunulan kalite sistemi ile ilgili belgeleri,
(c) 3.5 maddesinde atıfta bulunulan, onaylandığı şekliyle değişikliğe ilişkin bilgileri,
(d) 3.5, 4.3 ve 4.4 maddelerinde atıfta bulunulan onaylanmış kuruluşun karar ve raporlarını ulusal makamlara sunmak üzere saklar.
7. Her onaylanmış kuruluş, verilen veya geri çekilen kalite sistemi onay kararlarını Bakanlığa bildirir ve periyodik olarak veya talep üzerine, reddedilen, askıya alınan veya başka bir şekilde kısıtlanan kalite sistemi onay kararlarının listesini Bakanlığın kullanımına sunar.
Her onaylanmış kuruluş, reddettiği, askıya aldığı veya geri çektiği kalite sistemi onay kararlarını ve talep üzerine verdiği kalite sistemi onay kararlarını diğer onaylanmış kuruluşlara bildirir.
8. Yetkili temsilci
İmalatçının 3.1, 3.5, 5 ve 6 ncı maddelerde belirtilen yükümlülükleri yetkili temsilcisi tarafından, onun adına ve sorumluluğu altında, verilen yetkide belirtilmesi şartıyla, yerine getirilebilir.

EK-10

BİRİM DOĞRULAMASINA DAYALI UYGUNLUK
(Modül G)

1. Birim doğrulamasına dayalı uygunluk, imalatçının 2 nci, 3 üncü ve 5 inci maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirdiği ve 4 üncü maddeye tabi olan makine veya ilgili ürünün, EK-3'te belirtilen temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygun olduğunu kendi münhasır sorumluluğu altında sağladığı ve beyan ettiği uygunluk değerlendirme prosedürüdür.

2. Teknik dosya

İmalatçı, teknik dosyayı oluşturur ve bunu 4 üncü maddede atıfta bulunulan onaylanmış kuruluşa sunar. Dosya, makine veya ilgili ürünün EK-3'te belirtilen ilgili temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğunu değerlendirmeyi mümkün kılacak nitelikte olur ve riskin/risklerin yeterli bir analizini ve değerlendirmesini içerir. Teknik dosya, uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini belirtir ve değerlendirmeyle ilgili olduğu ölçüde, makinenin veya ilgili ürünün tasarımını, imalatını ve işletimini kapsar.

Teknik dosya, uygulanabildiği yerde, en azından aşağıdaki unsurları içerir:

(a) İmalatçının adı ve adresi ve başvurunun yetkili bir temsilci tarafından yapılması halinde, söz konusu yetkili temsilcinin adı ve adresi.

(b) İmal edilmesi amaçlanan makine birimi veya ilgili ürünlere ilişkin teknik dosya.

Ek olarak, teknik dosya uygulanabildiği yerde, en azından aşağıdakileri içerir:

(i) EK-4 Kısım A'nın (a)'dan (g)'ye kadar olan bentlerinde belirtilen unsurlar.

(ii) Kalite sistemine ilişkin dosya ve.

(iii) Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı bir beyan.

2.1. İmalatçı, teknik dosyayı, makine veya ilgili ürünün piyasaya arz edilmesinden sonra en az 10 yıl süreyle ilgili ulusal makamların kullanımına sunmak üzere saklar.

3. İmalat

İmalatçı, imalat süreci ve takibinin, imal edilen makinenin veya ilgili ürünün EK-3'te belirtilen uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğunu sağlaması için gerekli tüm önlemleri alır.

4. Doğrulama

İmalatçı tarafından seçilen bir onaylanmış kuruluş, makine veya ilgili ürünün EK-3'te belirtilen uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğunu kontrol etmek için ilgili uyumlaştırılmış standartlarda ve/veya ortak özelliklerde belirtilen uygun muayeneleri ve testleri veya eşdeğer testleri gerçekleştirir veya yaptırır. Böyle bir uyumlaştırılmış standart ve/veya ortak özelliğin bulunmaması durumunda, ilgili onaylanmış kuruluş gerçekleştirilecek uygun testlere karar verir.

Onaylanmış kuruluş, yapılan muayene ve testlere ilişkin bir belge düzenleyerek onaylanan makine veya ilgili ürüne kimlik numarasını iliştirir veya kendi sorumluluğu altında iliştirilmesini sağlar.

İmalatçı, belgeleri makine veya ilgili ürünün piyasaya arz edilmesinden sonra en az 10 yıl süreyle ulusal makamların kullanımına sunmak üzere saklar.

5. "CE" işareti ve AB uygunluk beyanı

5.1. İmalatçı, EK-3'te belirtilen uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini karşılayan makine veya ilgili ürüne, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen gerekli "CE" işaretini ve 4 üncü maddede atıfta bulunulan onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında bu kuruluşun kimlik numarasını iliştirir.

5.2. İmalatçı, yazılı bir AB uygunluk beyanı düzenler ve bunu, makine veya ilgili ürünün piyasaya arz edilmesinden veya hizmete sunulmasından sonra en az 10 yıl süreyle ulusal

makamların kullanımına sunar. AB uygunluk beyanında, hangi makine veya ilgili ürün için düzenlendiği belirtilir.

AB uygunluk beyanının bir kopyası talep üzerine ilgili makamlara sunulur.

6. Yetkili temsilci

İmalatçının 2.1 ve 5 inci maddelerde belirtilen yükümlülükleri, bu yükümlülüklerin yetkilendirme belgesinde belirtilmesi koşuluyla, imalatçı adına ve imalatçının sorumluluğu altında hareket eden yetkili temsilcisi tarafından yerine getirilebilir.

EK-11

KISMEN TAMAMLANMIŞ MAKİNELERE İLİŞKİN MONTAJ TALİMATLARI

1. Kısmen tamamlanmış makinelere ilişkin montaj talimatları, kısmen tamamlanmış makinelerin makineye veya kısmen tamamlanmış diğer makine veya teçhizata doğru bir şekilde dahil edilmesini ve makinenin veya diğer kısmen tamamlanmış makine veya teçhizatın dahil edilen kısmen tamamlanmış makine ile birlikte insanların ve uygun olduğu durumlarda evcil hayvanların ve malların ve uygulanabilir olduğu durumlarda çevrenin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmamasını sağlamak için yerine getirilmesi gereken koşulların bir tanımını içerir.

2. Montaj talimatları, kısmen tamamlanmış makinenin montajının yapılacağı makine veya diğer kısmen tamamlanmış makine veya teçhizatın talimatlarında kullanılacak ilgili bilgileri içerir. Her montaj talimatı, uygulanabilir olduğu durumlarda, en azından aşağıdaki bilgileri içerir:

(a) Kısmen tamamlanmış makinelerin genel tanımı.

(b) Nihai makineye dahil edilmesi, kısmen tamamlanmış makinenin bakımı ve onarımı ile doğru işleyişinin kontrol edilmesi için gerekli çizimler, şemalar, tanımlar ve açıklamalar.

(c) Deneyimlerin olabileceğini ortaya koyduğu, kısmen tamamlanmış makinelerin hangi durumlarda kullanılmaması gerektiğine ilişkin uyarılar.

(d) Çizimler, şemalar ve bağlantı araçları ve kısmen tamamlanmış makinenin monte edileceği şasi veya tesisatın tanımı dahil olmak üzere montaj, kurulum ve bağlantı talimatları.

(e) Birleştirme ile azaltılması muhtemel gürültü veya titreşime ilişkin bilgiler.

(f) Kısmen tamamlanmış makinelere uygulanan, EK-3'te belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklilikleri hakkında bilgi.

(g) Kısmen tamamlanmış makinelere takılabilen aletlerin temel özellikleri.

(h) Kısmen tamamlanmış makinenin kararlılık, taşıma, montaj, hizmet dışıyken sökülme, test veya öngörülebilir arıza gerekliliklerini karşılama koşulları.

(i) Kısmen tamamlanmış makinelerin ve bunların düzenli olarak ayrı ayrı nakledilmesi gereken çeşitli parçalarının kütlesini vererek taşıma, elleçleme ve depolama işlemlerinin güvenli bir şekilde yapılabilmesini sağlamaya yönelik talimatlar.

(j) Kaza veya arıza durumunda izlenecek işletme yöntemi; bir tıkanmanın meydana gelme ihtimali varsa, teçhizattaki tıkanıklığın güvenli bir şekilde giderilmesini sağlamak için izlenecek işletme yöntemi.

(k) Kullanıcı tarafından yapılması gereken ayarlama ve bakım işlemlerinin tanımı ve tasarımı dikkate alınarak uyulması gereken önleyici bakım tedbirleri.

(l) Bu işlemler sırasında alınması gereken koruyucu önlemler de dahil olmak üzere, ayarlama ve bakımın güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış talimatlar.

(m) Operatörlerin sağlık ve güvenliğini etkilediği durumlarda kullanılacak yedek parçaların özellikleri.

(n) Montaj talimatlarının kısmen tamamlanmış makine modeline karşılık gelen versiyonunun açık bir tanımı.

Kısmen tamamlanmış makinenin EK-3'ün 2 ila 6 ncı maddeleri kapsamındaki makinelerde kullanılması amaçlanıyorsa, montaj talimatları aynı zamanda bu makinelerin kullanım talimatlarında kullanılacak ilgili bilgileri de içerir.

3. Kısmen tamamlanmış makinelerin montaj talimatları, AB bütünleştirme beyanını veya AB bütünleştirme beyanına erişilebilecek internet adresini veya makine tarafından okunabilir kodu içerir.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

KOSGEB DESTEKLEYİCİLER YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/7/2003 tarihli ve 25166 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan KOSGEB Destekleyiciler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı yürütür.

——— • ———

TEBLİĞLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

HARİCİ GÜÇ KAYNAKLARI, KABLOSUZ ŞARJ CİHAZLARI, KABLOSUZ ŞARJ PEDLERİ, GENEL KULLANIM AMAÇLI TAŞINABİLİR BATARYALAR İÇİN BATARYA ŞARJ CİHAZLARI VE USB TİP-C KABLOLARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ (2025/2052/AB)

(SGM-2026/7)

Amaç, kapsam ve dayanak

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; 4/2/2022 tarihli ve 5187 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan harici güç kaynaklarının, kablosuz şarj cihazlarının, kablosuz şarj pedlerinin, genel kullanım amaçlı taşınabilir bataryalar için batarya şarj cihazlarının ve USB Tip-C kablolarının çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirlemektir.

(2) Bu Tebliğ; harici güç kaynaklarını, kablosuz şarj cihazlarını, kablosuz şarj pedlerini, genel kullanım amaçlı taşınabilir bataryalar için batarya şarj cihazlarını ve USB Tip-C kablolarını kapsar.

(3) Bu Tebliğ;

a) Şebeke güç kaynağından gelen elektrik gücü kabul edilemez bir gerilim seviyesine düştüğünde depolanan yedek gücü otomatik olarak sağlayan kesintisiz güç kaynaklarına,

b) 6/8/2021 tarihli ve 31560 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Işık Kaynaklarının ve Ayrı Kontrol Donanımlarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2020/AB) (SGM:2021/11)'in EK-III'ünün 3 üncü maddesinin (c) bendinde atıfta bulunulan ve EK-III'ünde atıfta bulunulan başka bir muafiyete girmeyen batarya ile çalışan ürünlerdeki ayrı kontrol donanımları hariç, anılan Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan ayrı kontrol donanımlarına,

c) 2019/1956 sayılı AB Komisyon Kararının Ek I'inde atıfta bulunulduğu üzere, acil durum aydınlatması armatürleri için ayrı kontrol donanımlarına,

ç) Düşük ışık akısı ışık kaynakları için ayrı kontrol donanımlarına,

d) 2/6/2021 tarihli ve 31499 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (eee) bendinde tanımlanan tıbbi cihazlarla münhasıran kullanılmak üzere tasarlanmış, test edilmiş ve pazarlanmış harici güç kaynaklarına,

e) Kullanıcı müdahalesi olmadan hareket etmesini gerektiren görevleri yerine getiren batarya ile çalışan bir cihazın kendini şarj için yerleştirdiği otonom cihazlar için şarj istasyonlarına,

f) Sadece kişi veya mal taşımacılığı araçlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmış, test edilmiş ve pazarlanmış harici güç kaynaklarına,

g) Tüketici ürünleri içinde dönüştürülen gerilimin birincil yükü ayrı bir son kullanım ürününe sağlanmayan tüketici ürünlerine,

uygulanmaz.

(4) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci, 388 inci ve 508 inci maddeleri ile 4/2/2022 tarihli ve 5187 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Tebliğin amaçları doğrultusunda;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Alçak gerilimli harici güç kaynağı: Etiket çıkış gerilimi 6 V'tan az ve etiket çıkış akımı 550 mA'dan büyük veya buna eşit olan harici güç kaynağını,

c) Bağlantı istasyonu: Harici güç kaynağının, bir fiş yuvası aracılığıyla elektrik gücü sağlanmasına ve veri ile kontrol sinyallerinin alınıp gönderilmesine hizmet eden ve karşılık gelen bir güç çıkışına sahip olan fiziksel, elektriksel ve dijital arayüzünü,

ç) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

d) Batarya: Kimyasal enerjinin doğrudan dönüştürülmesiyle üretilen elektrik enerjisini sağlayan, dâhili veya harici depolamaya sahip olan ve bir veya daha fazla şarj edilemeyen veya şarj edilebilen batarya hücresinden, modülünden veya bunların paketlerinden oluşan herhangi bir aleti ve yeniden kullanıma hazırlama, yeniden işlevlendirmeye hazırlama, yeniden işlevlendirme veya yeniden imalat işlemlerine tabi tutulmuş bataryaları,

e) Batarya şarj cihazı: Esas olarak tüketici ürünlerinin bataryalarını şarj etmek için kullanılan ve şarj akımını ve gerilimini düzenlemek için özel devreler içeren bir tüketici ürününü,

f) Beyan edilen değerler: Bakanlık yetkilileri tarafından uygunluğun doğrulanması için 4 üncü madde uyarınca belirtilen, hesaplanan veya ölçülen teknik parametreler için imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından sağlanan değerleri,

g) Çıkış: Harici güç kaynağının, kendisine bağlı yüke elektrik gücü veya veri sağlayan fiziksel çıkışını,

ğ) Düşük ışık akısı ışık kaynakları için ayrı kontrol donanımı: Işık Kaynaklarının ve Ayrı Kontrol Donanımlarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2020/AB) (SGM:2021/11)'in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan, ışık kaynağı aynı fıkranın (j) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen şartı karşılamayan ve bunun yerine 60 lümenden az ışık akısına sahip olan ayrı kontrol donanımını,

h) Elektrik kaynağı (şebeke): 230 (±%10) Volt 50 Hz alternatif akımına sahip elektrik şebekesi beslemesini,

ı) Etiket çıkış akımı: Bu Tebliğin Ek II'sinin 5 inci maddesinin (f) bendi uyarınca Tablo 7'de gösterilen harici güç kaynağının herhangi bir çıkış akımını,

i) Etiket çıkış gerilimi: Bu Tebliğin Ek II'sinin 5 inci maddesinin (a) bendi uyarınca harici güç kaynağı etiketinde belirtilen veya aynı Ekin 5 inci maddesinin (f) bendi uyarınca Tablo 7'de gösterilen harici güç kaynağının herhangi bir çıkış gerilimini,

j) Etiket çıkış gücü (P_o): Bu Tebliğin Ek II'sinin 5 inci maddesinin (a) bendi uyarınca harici güç kaynağı etiketinde belirtilen veya aynı Ekin 5 inci maddesinin (f) bendi uyarınca Tablo 7'de gösterilen harici güç kaynağının herhangi bir çıkış gücünü,

k) Etkin konum: Harici güç kaynağının girişinin şebekeye, bir güç çıkışının da çalışır durumda olan bir birincil yüke bağlı olduğu durumu,

l) Etkin konum verimliliği: Harici güç kaynağı tarafından etkin konumda sağlanan gücün harici güç kaynağı için gerekli olan giriş gücüne oranını,

m) Fiş yuvası: Harici güç kaynağının, fişin içine takılabilmesi için dışa açılan bir açıklığı olan ve fiş ile harici güç kaynağı arasında bir elektromekanik bağlantı sağlayan bileşeni,

n) Genel kullanım amaçlı taşınabilir batarya: Şarj edilebilir olup olmadığına bakılmaksızın, birlikte çalışabilir şekilde özel olarak tasarlanmış ve 4,5 Volt (3R12), düğme hücre, D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 Volt (PP3) yaygın formatlardan birine sahip olan taşınabilir bataryayı,

o) Güç çıkışı: Veri çıkışı aracılığıyla iletişim için kullanılan sinyal bağlantılarının aksine, bir yükün bağlanabileceği ve güç çekilebilen harici güç kaynağının herhangi bir çıkışını,

ö) Harici güç kaynağı (EPS): Batarya şarj cihazı veya kablosuz şarj cihazı olmayan ve aşağıdaki kriterlerin tamamını karşılayan bir ürünü;

1) Şebeke güç kaynağından gelen tek fazlı alternatif akım (AC) güç girişini bir veya daha fazla doğru akım (DC) veya AC güç çıkışına dönüştürmek üzere tasarlanan,

2) Birincil yükü oluşturan bir veya daha fazla ayrı tüketici ürünü ile kullanılabilen,

3) Birincil yükü oluşturan tüketici ürününden veya ürünlerinden ayrı bir fiziksel muhafaza içinde bulunan,

4) Birincil yükü oluşturan tüketici ürününe veya ürünlerine çıkarılabilir bir elektrik bağlantısı veya sabit kablolar veya diğer kablolarla bağlanacak şekilde tasarlanan,

5) Etiket çıkış gerilimi 60 V DC veya 42,4 V pik AC'yi aşmayan,

6) Güç kaynağına bağlı tüketici ürünü ile birlikte veya ondan ayrı olarak piyasaya arz edilen.

p) Kablosuz şarj cihazı: Aşağıdaki kriterlerin tamamını karşılayan bir tüketici ürününü;

1) Endüktif kuplaj yoluyla 50 W'ı geçmeyen güç iletmek üzere tasarlanan,

2) Aynı üniteye entegre bir güç kaynağı içeren,

3) Birincil yükü oluşturan bir veya daha fazla ayrı tüketici ürünü ile kullanılabilen,

4) Birincil yükü oluşturan tüketici ürünü veya ürünlerinden ayrı bir fiziksel muhafaza içinde bulunan,

5) AC giriş gücü dışında elektrik güç kaynağı bulunmayan.

r) Kablosuz şarj pedi: Bu fıkranın (p) bendinin (1), (3), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde belirtilen kriterleri karşılayan ve aynı üniteye entegre bir güç kaynağı içermeyen bir tüketici ürününü,

s) Model tanımlayıcı: Belirli bir ürün modelini aynı ticari markaya veya aynı imalatçının, ithalatçının veya yetkili temsilcinin adına sahip diğer modellerden ayıran, genellikle alfanümerik bir kodu,

ş) Ortak şarj cihazı logosu: Bu Tebliğin Ek III'ünde belirtilen gereklilikleri karşılayan logoyu,

t) Sabit kablo: Nihai kullanıcılar tarafından çıkarılmak üzere tasarlanmamış veya amaçlanmamış şekilde, herhangi bir ara konektör olmadan doğrudan bir ürüne sabitlenmiş kabloyu,

u) Tek gerilimli harici güç kaynağı: AC gücü bir seferde yalnızca bir çıkış gerilimine dönüştürebilen ve bir veya daha fazla güç çıkışı aracılığıyla beslenen harici güç kaynağını,

ü) Toplam azami çıkış gücü: Bir harici güç kaynağının eşzamanlı olarak çalıştırılan güç çıkışlarının herhangi bir kombinasyonu veya alt kümesi tarafından sağlanabilecek azami gücü,

v) Tüketici ürünü: Elektrik enerjisiyle çalışan veya çalışmak üzere tasarlanmış ve hizmet sunumu bağlamında da dahil olmak üzere piyasaya arz edilen, tüketicilere yönelik olan veya makul olarak öngörülebilir koşullar altında, tüketicilere yönelik olmasa bile tüketiciler tarafından kullanılması muhtemel olan ürünü,

y) USB güç dağıtım (USB-PD) bağlantı istasyonu (portu): USB 3.0 Promoter Group ve Universal Serial Bus Implementers Forum (USB-IF) tarafından yayınlanan "Evrensel Seri Veri Yolu Güç Dağıtım Spesifikasyonu Revizyon 3.2, Sürüm 1.1, 2024-10" ve "Evrensel Seri Veri Yolu Tip-C® Kablo ve Konektör Spesifikasyonu, Sürüm 2.4, Ekim 2024" belgelerinde belirtilen gereklilikleri karşılayan uyarlanabilir bir harici güç kaynağı bağlantı istasyonunu,

z) USB Tip-C fişi: USB 3.0 Promoter Group ve USB-IF tarafından yayınlanan "Universal Serial Bus Type-C® Kablo ve Konektör Spesifikasyonu, Sürüm 2.4, Ekim 2024" belgesinde belirtilen gereklilikleri karşılayan fişi,

aa) USB Tip-C kablosu: Her iki ucunda USB Tip-C fişleri ve kalıpları bulunan, 60 W veya 240 W güç derecesine sahip, USB 3.0 Promoter Group ve USB-IF tarafından yayınlanan "Universal Serial Bus Type-C® Kablo ve Konektör Spesifikasyonu, Sürüm 2.4, Ekim 2024"de belirtilen gereklilikleri karşılayan bir kablo tertibatını,

bb) Uyarlanabilir harici güç kaynağı: Etkin konumda, son kullanım uygulamasıyla kurulan dijital iletişim protokolüne dayalı olarak kullanıcı tarafından tetiklenen herhangi bir eylem olmaksızın, "uyarlanabilir bağlantı istasyonu" olarak adlandırılan bağlantı istasyonlarının birinde çıkış gerilimini değiştirebilen bir AC-DC harici güç kaynağını,

cc) Yedek parça harici güç kaynağı: Birlikte çalışabilir bir harici güç kaynağı olmayan ve sadece 14/12/2028 tarihinden önce piyasaya arz edilen bir harici güç kaynağının yerine kullanılmak üzere tasarlanmış bir harici güç kaynağını,

ifade eder.

(2) Ek II ila Ek VI'nın amaçları doğrultusunda, Ek I'de belirtilen ek tanımlar geçerlidir.

Çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri

MADDE 3- (1) Harici güç kaynakları, kablosuz şarj cihazları, kablosuz şarj pedleri, genel kullanım amaçlı taşınabilir bataryalar için batarya şarj cihazları ve USB Tip-C kabloları, Ek II ve Ek III'te belirtilen çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini karşılar.

Uygunluk değerlendirmesi

MADDE 4- (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürü; anılan Yönetmeliğin EK-4'ünde belirtilen iç tasarım kontrol sistemi veya EK-5'inde belirtilen uygunluk değerlendirmesine ilişkin yönetim sistemidir.

(2) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirmesi amacıyla teknik dosya aşağıdakileri içerir:

a) Bu Tebliğin Ek II'sinin 6 ncı maddesinde listelenen parametrelerin beyan edilen değerleri, uygun olduğu hallerde.

b) Bu Tebliğin Ek II'sinin 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı maddelerine göre sağlanan ürün bilgileri.

c) Bu Tebliğin Ek IV'üne uygun olarak gerçekleştirilen hesaplamaların ayrıntıları ve sonuçları.

(3) Belirli bir model için teknik dosyada yer alan bilgilerin aşağıdaki yollardan biriyle elde edildiği durumlarda, teknik dosya; hesaplamanın ayrıntılarını, hesaplamanın doğruluğunu teyit etmek için imalatçı tarafından yapılan değerlendirmeyi ve uygun olduğu durumlarda farklı imalatçıların modelleri arasındaki özdeşlik beyanını içerir:

a) Sağlanacak teknik bilgilerle aynı teknik özelliklere sahip olan ancak farklı bir imalatçı tarafından üretilen bir modelden.

b) Aynı veya farklı bir imalatçının başka bir modelinden tasarım veya ekstrapolasyon temelinde hesaplama yoluyla veya her ikisi birden.

(4) Teknik dosya, model tanımlayıcıları da dahil olmak üzere tüm eşdeğer modellerin listesini içerir.

Piyasa gözetimi ve denetimi için doğrulama yöntemleri

MADDE 5- (1) Bakanlık, bu Tebliğ kapsamındaki ürünler için 9/7/2021 tarihli ve 4269 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Çerçeve Yönetmelikte belirlenen piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirirken bu Tebliğin Ek V'inde belirtilen doğrulama yöntemini uygular.

Gösterge niteliğinde ölçütler

MADDE 6- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada bulunan en iyi performansa sahip ürün ve teknolojilere ilişkin gösterge niteliğindeki ölçütler Ek VI'da belirtilmiştir.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ, (AB) 2019/1782 sayılı Komisyon Tüzüğünü yürürlükten kaldıran ve 2009/125/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi uyarınca harici güç kaynakları, kablosuz şarj cihazları, kablosuz şarj pedleri, genel kullanım amaçlı taşınabilir bataryalar için batarya şarj cihazları ve USB Tip-C kablolar için eko-tasarım gerekliliklerini belirleyen 13/10/2025 tarihli ve (AB) 2025/2052 sayılı Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8- (1) 1/9/2020 tarihli ve 31231 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Harici Güç Kaynaklarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/1782/AB) (SGM-2020/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Aşağıdaki şartların sağlanması kaydıyla, bu Tebliğin Ek I, Ek II, Ek III, Ek IV ve Ek V'inde belirtilen şartlar yerine 8 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Harici Güç Kaynaklarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/1782/AB) (SGM-2020/5)'in EK-I, EK-II ve EK-III'ü 14/12/2033 tarihine kadar yedek parça harici güç kaynaklarına uygulanmaya devam eder:

a) İmalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından sunulan ürün yelpazesinde, güç kaynağına bağlı ürünle kullanılabilecek ve birlikte çalışabilirlik gereklilikleri hariç olmak üzere bu Tebliğe uygun olan bir harici güç kaynağının bulunmaması.

b) İmalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci; ambalajın üzerinde ve 8 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Harici Güç Kaynaklarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/1782/AB) (SGM-2020/5)'in EK-II'sinin 2 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen ücretsiz erişilen internet sitesinde, "Yalnızca şu ürün için yedek parça olarak kullanılacak harici güç kaynağı" ibaresini, değiştirilen harici güç kaynağı modelini ve kullanılacağı güç kaynağına bağlı ürünleri açıkça belirtir.

(2) Bu Tebliğin Ek II'sinin 1 inci maddesinde belirtilen şartlar yerine 8 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Harici Güç Kaynaklarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/1782/AB) (SGM-2020/5)'in EK-II'sinin 1 inci maddesi, etiket çıkış gücü 100 W'tan yüksek olan USB-PD bağlantı istasyonuna sahip harici güç kaynaklarına 14/12/2030 tarihine kadar uygulanmaya devam eder.

(3) Bu Tebliğin yayımı tarihi ile 14/12/2028 tarihi arasında piyasaya arz edilen ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olan harici güç kaynaklarının 8 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Harici Güç Kaynaklarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/1782/AB) (SGM-2020/5) gerekliliklerine uygun olduğu kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Tebliğin;

a) 1 inci maddesi, geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 9 uncu ve 10 uncu maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri 14/12/2028 tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ek I

Ek II ila Ek VI'nın Amaçları Bakımından Geçerli Tanımlar

1) Yüksüz durum: Harici bir güç kaynağının girişinin şebekeye bağlı olduğu, hiçbir güç çıkışının ise herhangi bir birincil yüke bağlı olmadığı durumu ifade eder.
2) Temel gerilimli harici güç kaynağı: Alçak gerilimli olmayan bir harici güç kaynağını ifade eder.
3) Düşük yük verimliliği: Etiket çıkış gücünün %10'undaki etkin (aktif) konum verimliliğini ifade eder.
4) Ortalama etkin verimlilik: Etiket çıkış gücünün %25, %50, %75 ve %100'lük değerlerindeki etkin konum verimliliklerinin ortalamasını ifade eder.
5) Çoklu gerilimli harici güç kaynağı: Şebeke güç kaynağından gelen AC gücü birden fazla çıkış gerilimine dönüştürebilen ve bunları eş zamanlı olarak birden fazla güç çıkışına sağlayabilen harici güç kaynağını ifade eder.
6) Dinamik harici güç kaynağı: Birkaç dakika gibi yalnızca kısa bir süre için maksimum güç sağlayabilecek şekilde tasarlanmış, ardından garanti edilen güç olarak da tanımlanan süresiz olarak sürdürülebilen daha düşük bir güç sağlayan harici güç kaynağını ifade eder.
7) Garanti edilen güç: Dinamik bir güç kaynağı tarafından sağlanan ve süresiz olarak sürdürülebilen daha düşük gücü ifade eder.
8) Kullanıcı tarafından seçilebilir harici güç kaynağı: Kullanıcıların birden fazla çıkış gerilimi seçmesine olanak tanıyan tek gerilimli harici güç kaynağını ifade eder.
9) Hazırda bekleme konumu: 5/1/2025 tarihli ve 32773 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ev ve Büro Tipi Elektrik-Elektronik Cihazların Hazırda Bekleme, Kapalı ve Ağ Bağlantılı Hazırda Bekleme Konumlarının Elektrik Enerjisi Tüketimi ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/826/AB) (SGM-2024/5)'in 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde tanımlanan durumu ifade eder.
10) USB Tip-C bağlantı istasyonu: USB 3.0 Promoter Group ve USB-IF tarafından yayımlanan "Universal Serial Bus Type-C® Kablo ve Konektör Spesifikasyonu, Sürüm 2.4, Ekim 2024" belgesinde belirtilen gereklilikleri karşılayan bir harici güç kaynağı bağlantı istasyonunu (portunu) ifade eder.
11) Birlikte çalışabilir harici güç kaynağı: Bu Tebliğin Ek II'sinin 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen gereklilikleri karşılayan bir AC-DC harici güç kaynağını ifade eder.
12) Elektrik muhafazası: Son kullanıcılara elektrik çarpmasını önlemek ve içeriği çevreden korumak için kullanılan elektrikli veya elektronik ekipman kabinini ifade eder (Ekipman, örneğin standart montaj raylarına sabitlenebilir. Elektrik prizleri, anahtarlar veya diğer benzer cihazları barındırmak için duvarlara veya benzer bina yapılarına takılan priz arka kutuları, bu Tebliğ kapsamında elektrik muhafazası olarak kabul edilmez).
13) Elektrikli cihaz: 26/12/2022 tarihli ve 32055 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmeliğin EK-1/B'sinin 6 ncı maddesinde belirtilen kategoriye giren elektrikli veya elektronik cihazları ifade eder.
14) Şarj yuvası: Şarj amacıyla içine yerleştirilen batarya ile çalışan bir ürüne, doğrudan temas veya ana gövdesine takılı sabit bir konektör aracılığıyla iletim yoluyla bağlanan bir tüketici ürününü ifade eder (Güç kaynağı aynı üniteye entegre edilmiş ve bu Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde belirtilen kriterleri karşılayan bir şarj yuvası, bir harici güç kaynağıdır).
15) Ethernet üzerinden güç sağlayan enjektör: Bir veya daha fazla ethernet giriş bağlantı istasyonuna ve/veya bir veya daha fazla ethernet çıkış bağlantı istasyonuna sahip olan ve ethernet çıkış bağlantı istasyonuna/istasyonlarına bağlı bir veya birkaç tüketici ürününe güç aktarabilen harici güç kaynağını ifade eder.
16) Pik güç talebi: Normal çalışma sırasında güç tüketen tüketici ürünü tarafından harici güç

kaynağından çok kısa bir süre için talep edilebilecek, etiket çıkış gücünden daha yüksek olan azami gücü ifade eder.

17) Sabit çıkış gerilimleri: Uyarlanabilir bir harici güç kaynağının tanımlanmış standart çıkış gerilimleri kümesini ifade eder (USB-PD sabit gerilimleri 5 V, 9 V, 15 V, 20 V, 28 V, 36 V ve 48 V'dir).

18) USB Tip-C fiş yuvası: USB 3.0 Promoter Group ve USB-IF tarafından yayımlanan "Universal Serial Bus Type-C® Kablo ve Konektör Spesifikasyonu, Sürüm 2.4, Ekim 2024" belgesinde belirtilen gereklilikleri karşılayan fiş yuvasını ifade eder.

19) Paylaşımlı kapasite bağlantı istasyonları: Tek tek çalıştırıldıklarında etiket çıkış güçlerinin toplamı, eşzamanlı çalıştırıldıklarında elde edilebilecek azami toplam çıkış gücünden daha büyük olan bir harici güç kaynağının güç çıkışlarını ifade eder.

20) Sınıf I birlikte çalışabilir harici güç kaynağı: Uluslararası standartlara uygun olan en az bir temel koruma önlemi ve arıza koruması önlemi olarak koruyucu iletkene bir bağlantı içeren birlikte çalışabilir harici güç kaynağını ifade eder.

21) Sınıf II birlikte çalışabilir harici güç kaynağı: Uluslararası standartlara uygun olan, temel koruma önlemi olarak temel yalıtıma ve arıza koruması önlemi olarak ek yalıtıma sahip olan veya temel koruma ile arıza korumasının güçlendirilmiş yalıtımla sağlandığı birlikte çalışabilir harici güç kaynağını ifade eder.

22) Paylaşımlı kapasite USB-PD bağlantı istasyonları: USB 3.0 Promoter Group ve USB-IF tarafından yayımlanan "Evrensel Seri Veri Yolu Güç Dağıtım Spesifikasyonu, Revizyon 3.2, Sürüm 1.1, 2024-10" belgesinde belirtilen gereklilikleri karşılayan paylaşımlı kapasite bağlantı istasyonlarını ifade eder.

23) Eşdeğer model: Sağlanacak teknik bilgilerin tüm yönleri bakımından ilgili teknik özellikleri aynı olan, ancak aynı imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından farklı bir model tanımlayıcısına sahip başka bir model olarak piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan modeli ifade eder.

Ek II

3 üncü Maddede Atıfta Bulunulan Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklilikleri

1. Enerji Verimliliği Gereklilikleri

Aşağıdaki enerji verimliliği gereklilikleri uygulanır:

a) Harici güç kaynağının yüksüz durumdaki güç tüketimi, Tablo 1'de belirtilen değerleri aşamaz:

Tablo 1
Harici güç kaynağı için yüksüz güç tüketimi sınır değerleri

Etiket çıkış gücü	Tek Gerilimli AC-DC Harici Güç Kaynağı Temel Gerilim	Tek Gerilimli AC-DC Harici Güç Kaynağı Alçak Gerilim	Tek Gerilimli AC-AC Harici Güç Kaynağı Temel Gerilim	Tek Gerilimli AC-AC Harici Güç Kaynağı Alçak Gerilim	Çoklu Gerilim Çıkışlı Harici Güç Kaynağı (Uyarlanabilir Harici Güç Kaynağı Hariç)	Çoklu Gerilim Çıkışlı Uyarlanabilir Harici Güç Kaynağı[1]
$P_o \leq 49$ W	0,075 W	0,075 W	0,150 W	0,100 W	0,100 W	0,075 W + (N−1)×0,025 W
49 W < $P_o \leq 250$ W	0,150 W	0,150 W	0,150 W	0,210 W	0,150 W	0,150 W + (N−1)×0.025 W
$P_o > 250$ W	0,150 W	0,150 W	0,300 W	0,500 W	0,150 W	0,150 W + (N−1)×0.025 W

[1] Çoklu gerilimli uyarlanabilir harici güç kaynağı için, uyarlanabilir bağlantı istasyonlarının sayısı ve diğer güç çıkışları aracılığıyla sağlanan benzersiz sabit çıkış gerilimleri ne olursa olsun, yüksüz güç tüketimi 0.300 W'ı geçemez. N, uyarlanabilir bağlantı istasyonlarının sayısı ile diğer güç çıkışları aracılığıyla sağlanan benzersiz sabit çıkış gerilimlerinin sayısının toplamıdır.

b) Düşük yük verimliliği, uyarlanabilir harici güç kaynağı hariç, etiket çıkış gücü 10 W'ı aşan harici güç kaynağı için Tablo 2'de belirtilen değerlerden düşük olamaz:

Tablo 2
Uyarlanabilir harici güç kaynağı hariç, harici güç kaynağı için düşük yük verimliliği sınır değerleri

Etiket çıkış gücü	Tek Gerilimli AC-DC Harici Güç Kaynağı Temel Gerilim	Tek Gerilimli AC-AC Harici Güç Kaynağı Temel Gerilim	Tek Gerilimli Harici Güç Kaynağı Alçak Gerilim	Çoklu Gerilimli Harici Güç Kaynağı
10 W < $P_o \leq$ 49 W	0,071×ln (P_o/1W) − 0,00115×P_o /1W + 0,61	0,0582×ln (P_o/1W) − 0.00104×P_o/1W + 0,667	0,0834×ln (P_o/1W) − 0,0011×P_o /1W + 0,549	0,078×ln (P_o/1W) − 0,0013×P_o/1W + 0,58
49 W < P_o	0,83	0,842	0,82	0,82

c) Düşük yük verimliliği, etiket çıkış gücü 10 W'ı aşan uyarlanabilir harici güç kaynağı için Tablo 3'te belirtilen değerlerden düşük olamaz:

Tablo 3
Uyarlanabilir harici güç kaynağı için düşük yük verimliliği sınır değerleri

Etiket çıkış gücü	Tek Gerilimli Uyarlanabilir Harici Güç Kaynağı Temel Gerilim	Tek Gerilimli Uyarlanabilir Harici Güç Kaynağı Alçak Gerilim	Çoklu Gerilimli Uyarlanabilir Harici Güç Kaynağı
10 W < P_o ≤ 49 W	0,071×ln (P_o/1W) – 0,00115×P_o/1W + 0,57	0,0834×ln (P_o/1W) – 0,0011×P_o /1W + 0,509	0,078×ln (P_o/1W) – 0,0013×P_o/1W + 0,54
49 W < P_o	0,79	0,78	0,78

ç) Harici güç kaynağının ortalama etkin verimliliği, Tablo 4'te belirtilen değerlerden az olamaz:

Tablo 4
Harici Güç Kaynağı için ortalama etkin verimlilik sınır değerleri

Etiket çıkış gücü	Tek Gerilimli AC-DC Harici Güç Kaynağı Temel Gerilim	Tek Gerilimli AC-AC Harici Güç Kaynağı Temel Gerilim	Tek Gerilimli Harici Güç Kaynağı Alçak Gerilim	Çoklu Gerilimli Harici Güç Kaynağı
P_o ≤ 1 W	0,5 × P_o/1 W + 0,169	0,5 × P_o/1 W + 0,169	0,517 × P_o/1 W + 0,091	0,497 × P_o/1 W + 0,067
1 W < P_o ≤ 49 W	0,071 × ln (P_o/1 W) – 0,00115 × P_o/1 W + 0,67	0,0582 × ln (P_o/1 W) – 0,00104 × P_o/1 W + 0,727	0,0834 × ln (P_o/1 W) – 0,0011 × P_o/1 W + 0,609	0,078 × ln (P_o/1 W) – 0,0013 × P_o/1 W + 0,64
49 W < P_o	0,89	0,902	0,88	0,88

d) İlgili yük koşulları Tablo 5'te yer almaktadır:

Tablo 5
Harici güç kaynağı için yük koşulları

Referans çıkış akımının yüzdesi (1), (2)	
Yük koşulu 1	%100 ± %2 yüzde puan
Yük koşulu 2	%75 ± %2 yüzde puan
Yük koşulu 3	%50 ± %2 yüzde puan
Yük koşulu 4	%25 ± %2 yüzde puan
Yük koşulu 5 (düşük yük koşulu)	%10 ± %1 yüzde puan
Yük koşulu 6 (yüksüz durum)	%0

(1) Referans çıkış akımı, en düşük çıkış geriliminde 3 A sağlayabilen USB-PD bağlantı istasyonları hariç, etiket çıkış akımı olur. En düşük çıkış geriliminde referans çıkış akımı, yük koşulları 1 ila 4 ve 6 için 2 A olur.
(2) Paylaşımlı kapasite bağlantı istasyonları için, referans çıkış akımı orantılı tahsis yöntemine göre düşürülür.

e) Çoklu güç çıkışına sahip harici güç kaynakları için, etiket çıkış gücü (P_o), belirtilen yük koşullarında güç sağlarken her bir güç çıkışının etiket çıkış güçlerinin toplamıdır.
f) Dinamik harici güç kaynağı için enerji verimliliği gereklilikleri açısından etiket çıkış gücü (P_o), garanti edilen güçtür.

g) Çoklu gerilimli uyarlanabilir harici güç kaynağı dahil olmak üzere uyarlanabilir harici güç kaynağı, yalnızca en düşük etiket çıkış geriliminde (a) bendinde belirtilen yüksüz güç tüketimi sınır değerlerini karşılar. Bu amaçla, etiket çıkış gücü (P_o), en düşük etiket çıkış gerilimindeki etiket çıkış gücü olur; ancak, bu gerilimde 3 A sağlayabilen harici güç kaynağının USB-PD bağlantı istasyonları istisna olup, bu durumda P_o, söz konusu gerilim ile 2 A referans çıkış akımı arasındaki çarpımdır.
ğ) Çoklu gerilimli uyarlanabilir harici güç kaynağı dahil olmak üzere uyarlanabilir harici güç kaynağı, her durumda en düşük ve en yüksek etiket çıkış geriliminde (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen düşük yük ve ortalama etkin verimlilik sınır değerlerini karşılar. Ortalama etkin verimlilik için, etiket çıkış gücü (P_o), sırasıyla en düşük ve en yüksek etiket çıkış gerilimindeki etiket çıkış gücü olur; ancak en düşük çıkış geriliminde 3 A sağlayabilen harici güç kaynağının USB-PD bağlantı istasyonları istisna olup, bu gerilimde P_o, söz konusu gerilim ile 2 A referans çıkış akımının çarpımı olur. Düşük yük verimliliği için etiket çıkış gücü (P_o), sırasıyla en düşük ve en yüksek etiket çıkış gerilimindeki etiket çıkış gücüdür.
h) Çoklu gerilimli harici güç kaynağı, herhangi bir güç çıkışının herhangi bir çıkış geriliminde alçak gerilimli veya temel gerilimli harici güç kaynağı kriterlerini karşılayıp karşılamadığına bakılmaksızın çoklu gerilimli harici güç kaynağı için enerji verimliliği gerekliliklerini karşılar.
ı) Tek gerilimli uyarlanabilir harici güç kaynağı, en düşük çıkış geriliminde alçak gerilimli harici güç kaynağı kriterlerini karşılıyorsa, bu durumda alçak gerilimli harici güç kaynağı için enerji verimliliği gerekliliklerini karşılar.
i) Kullanıcı tarafından seçilebilir bir harici güç kaynağı, en düşük ve en yüksek seçilebilir etiket çıkış geriliminde enerji verimliliği gerekliliklerini karşılar. En düşük çıkış geriliminde alçak gerilimli harici güç kaynağı kriterlerini karşılıyorsa, bu durumda alçak gerilimli harici güç kaynağı için, aksi takdirde temel gerilimli harici güç kaynağı için enerji verimliliği gerekliliklerini karşılar. En yüksek çıkış geriliminde alçak gerilimli harici güç kaynağı kriterlerini karşılıyorsa, bu durumda alçak gerilimli harici güç kaynağı için, aksi takdirde temel gerilimli harici güç kaynağı için enerji verimliliği gerekliliklerini karşılar.
j) Şebeke elektriğini DC veya AC güce dönüştürmenin yanı sıra diğer ana işlevleri de yerine getiren harici güç kaynakları için bu diğer işlevleri yerine getiren bileşenlerin, ürünün şebeke elektriğini DC veya AC güce dönüştürme yeteneğini etkilememesi koşuluyla bağlantısı kesilebilir veya devre dışı bırakılabilir.
k) Her iki ucu da sabit DC kablosuyla harici güç kaynağına bağlı kablosuz şarj pedleri hariç, kablosuz şarj pedlerinin hazırda bekleme konumu güç tüketimi, DC girişinde 0,50 W'tan fazla olamaz.
l) Aynı üniteye entegre edilmiş güç kaynağına sahip kablosuz şarj cihazlarının ve her iki ucunda sabit bir DC kablosuyla harici güç kaynağına bağlı kablosuz şarj pedlerinin hazırda bekleme konumu güç tüketimi, AC girişinde 0,80 W'tan fazla olamaz.
m) Güç kaynağı aynı üniteye entegre edilmiş bir kablosuz şarj cihazı veya kablosuz şarj pedi, endüktif kuplaj yoluyla güç iletiminin yanı sıra diğer ana işlevleri de yerine getiriyorsa, söz konusu bileşenlerin bağlantısının kesilmesinin veya devre dışı bırakılmasının ürünün güç iletim yeteneğini etkilememesi koşuluyla, bu işlevleri yerine getiren ürün bileşenlerinin, test ölçümlerine bu bileşenlerin kullandığı ek güç dâhil edilmeyecek şekilde testten önce bağlantısı kesilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

2. Güç Çıkışı Performans Gereklilikleri

a) Tablo 8'de belirtilen harici güç kaynağının beyan edilen çıkış gerilimi, geçerli etiket çıkış akımlarının herhangi birinde, USB Tip-C veya USB-PD bağlantı istasyonları dışındaki güç çıkışları için karşılık gelen etiket çıkış geriliminin %10'undan fazla düşük olamaz.
b) Tablo 8'de belirtilen beyan edilen çıkış gerilimi, geçerli herhangi bir etiket çıkış akımında USB Tip-C veya USB-PD bağlantı istasyonlarının güç çıkışları için karşılık gelen etiket

çıkış geriliminin %5'inden fazla düşük olamaz.

c) Uyarlanabilir güç kaynakları için (a) ve (b) bentleri ayrı ayrı çalıştırılan her bir bağlantı istasyonunun her bir sabit çıkış gerilimi için geçerlidir. Paylaşımlı kapasite bağlantı istasyonları için bu bentler ilgili %100 yük koşulu için de geçerlidir.

3. Birlikte Çalışabilirlik Gereklilikleri

a) Bir AC-DC harici güç kaynağı, (c) bendinde belirtilen gereklilikleri karşılamadığı sürece. (b) bendinde belirtilen tüm gereklilikleri karşılayan birlikte çalışabilir bir harici güç kaynağı olur.

b) Birlikte çalışabilir bir harici güç kaynağı aşağıdaki tüm gereklilikleri karşılar:
   1. En az bir adet USB Tip-C veya USB-PD bağlantı istasyonu ile donatılmış olur.
   2. USB Tip-C ve USB-PD bağlantı istasyonlarının çalışması, birbirine bağlı olabilen paylaşım kapasiteli USB-PD bağlantı istasyonları olmadığı sürece, herhangi bir güç çıkışından bağımsız olur.
   3. Tek bir güç çıkışına ait azami etiket çıkış gücü, bir USB Tip-C veya USB-PD bağlantı istasyonundan sağlanır.
   4. USB Tip-C veya USB-PD bağlantı istasyonlarında sabit bir çıkış kablosu bulunmaz.

c) Bir AC-DC harici güç kaynağı, aşağıdaki koşullardan en az birini karşıladığı takdirde, birlikte çalışabilir bir harici güç kaynağı olmak zorunda değildir:
   1. Etiket çıkış gücü 100 W'tan büyüktür.
   2. Etiket çıkış gerilimi 48 V'tan yüksektir.
   3. Azami etiket çıkış gerilimi 4,5 V veya daha düşüktür.
   4. Etiket çıkış gerilimi 20 V'tan yüksek ve etiket çıkış gücü 25 W'tan azdır.
   5. Kullanıcı tarafından seçilebilir bir harici güç kaynağıdır.
   6. Ethernet üzerinden güç sağlayan enjektördür.
   7. Şarj yuvasıdır.
   8. Son kullanıcılar tarafından erişilemeyecek veya çıkarılamayacak şekilde tasarlanmış, kalıcı AC şebeke bağlantısı olan bir elektrik muhafazasına özel olarak kurulmak üzere tasarlanmış, test edilmiş ve pazarlanmıştır.
   9. Münhasıran aşağıdaki tüketici ürünlerinden herhangi biriyle kullanılmak üzere tasarlanmış, test edilmiş ve pazarlanmıştır:
      i) Çalışması için 4 m'den uzun bir DC güç kaynağı kablosu gerektiren tüketici ürünleri.
      ii) Münhasıran duvar, tavan veya benzeri bina yapılarının içine veya üzerine monte edilmek üzere tasarlanmış, test edilmiş ve pazarlanmış tüketici ürünleri.
      iii) Uygulanabilir güvenlik, performans veya güvenilirlik gereklilikleri veya standartları nedeniyle harici güç kaynağının IPX3 veya daha yüksek bir sıvı giriş koruma seviyesine tabi olması gereken, ıslak ortamda çalışmak üzere tasarlanmış tüketici ürünleri.
      iv) Uygulanabilir güvenlik performansı veya güvenilirlik gereklilikleri veya standartları nedeniyle, çalışması için harici güç kaynağının temas deşarjı için 8 kV'dan ve hava deşarjı için 15 kV'dan daha yüksek test seviyelerinde elektrostatik deşarja dayanması gereken tüketici ürünleri.
      v) Şarj yuvaları dâhil olmak üzere, 4/10/2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamındaki tüketici ürünleri ya da elektrikli model trenler ve bunların aksesuarları.
      vi) Şarj yuvaları veya diğer aksesuarları dahil olmak üzere, aşağıdaki koşullardan birini karşılayan elektrikli cihazlar:

- Çıkarılabilir bataryalarla çalışanlar.
- Nominal gerilimi 7,2 V'tan yüksek entegre bataryalarla çalışanlar.
- Dış mekân kullanımı için tasarlanmış, test edilmiş ve pazarlanmış olanlar.

vii) Esas olarak sesin kaydedilmesi, işlenmesi veya yeniden üretilmesi amacıyla kullanılan, dahili batarya şarj devresi olmayan ses cihazları.

viii) Etiket çıkış gücünün ve pik gücün aynı sabit çıkış geriliminde bir USB-PD bağlantı istasyonu tarafından sağlanamadığı, 15 ms'den uzun süre boyunca etiket çıkış gücünün %130'undan fazla pik güç talebi olan tüketici ürünleri.

ix) Kablolu telefonlar veya analog hat bağlantısı olan kablosuz telefonlara ait baz istasyonları.

ç) Harici güç kaynağının her bir USB Tip-C yuvası, bir USB Tip-C veya USB-PD bağlantı istasyonu ile ilişkilendirilir.

d) Aşağıdaki ekipmanlar, birlikte çalışabilir harici güç kaynağı ile beslenir ve DC girişinde, bir USB Tip-C veya USB-PD bağlantı istasyonu ile ilişkilendirilmiş bir USB Tip-C yuvası ile donatılır; ancak, elektrik prizine takılmaya yarayan uçlar söz konusu ekipmanın ana gövdesinin ayrılmaz bir parçası ise bu hüküm uygulanmaz:

1. Genel kullanım amaçlı taşınabilir bataryalar için, giriş gücü 100 W'ı aşmayan batarya şarj cihazları;

2. (c) bendi kapsamına giren ekipmanlarla kullanılması amaçlanmayan ve bir desteğe ya da belirli bir yere sabitlenmemiş olan kablosuz şarj cihazları ve kablosuz şarj pedleri.

e) Her iki ucunda USB Tip-C fişi bulunan ve piyasaya arz edilen kablolar, USB Tip-C kablosu olur.

4. Birlikte Çalışabilir Harici Güç Kaynağı İçin Darbe Direnci Gereklilikleri

a) Bir Sınıf I veya Sınıf II birlikte çalışabilir harici güç kaynağı, Ek IV'ün 3 üncü maddesinin (f) bendinde belirtilen darbe testi prosedürüne tabi tutulduktan sonra, (b) bendinde belirtilen güç çıkışı performans gerekliliklerini karşılar.

b) Harici güç kaynağı, Ek V'in Tablo 9'unda belirtilen ilgili doğrulama toleransı dikkate alınarak bu Ekin Tablo 8'inde belirtilen çıkış gerilimini, geçerli etiket çıkış akımlarının herhangi birinde sağlar. Uyarlanabilir güç kaynakları için bu hüküm, ayrı ayrı çalıştırılan her bir bağlantı istasyonunun her bir sabit çıkış gerilimi için geçerlidir. Paylaşımlı kapasite bağlantı istasyonları için bu hüküm, ilgili %100 yük koşulu için de geçerlidir.

5. Bilgi Gereklilikleri

a) Harici güç kaynağının etiketi, Tablo 6'da belirtilen uygulanabilir bilgileri içerir:

Tablo 6
Harici güç kaynağı için etiket bilgi gereklilikleri

Etiket bilgileri	Değer ve hassasiyet (1)	Birim	Notlar
Çıkış gücü	XXX,X	W	Etiket çıkış gücü, etiket çıkış gerilimi ile Tablo 7'de verilen ilgili etiket çıkış akımının çarpılmasıyla hesaplanır. Her bir güç çıkışı için etiket çıkış gerilimi veya uygun olduğu durumlarda etiket çıkış gerilimi aralığı ve azami etiket çıkış gücü belirtilir. Paylaşımlı kapasite bağlantı istasyonları için, azami birleşik etiket çıkış gücü de belirtilir. Toplam azami etiket çıkış gücü de belirtilir. Dinamik harici güç kaynağı için, garantili çıkış gücüne karşılık gelen parametreler sağlanır ve bunlar uygun şekilde belirtilir. Uygulanabilir olduğu durumlarda, etikette her
Çıkış gerilimi AC veya Çıkış gerilimi DC	XX,X	V	
Toplam azami çıkış gücü	XXX,X	W	
Paylaşımlı kapasite bağlantı istasyonları için azami birleşik çıkış gücü (varsa)	XXX,X	W	
Dinamik harici güç kaynağı için garantili çıkış gücü (varsa)	XXX,X	W	

Her USB-PD bağlantı istasyonu için sağlanan bilgilerin bir parçası olarak "USB-PD" metni (uygun olduğu durumlarda)	--	--	bir USB-PD bağlantı istasyonu için sağlanan bilgilerin bir parçası olarak "USB-PD" ibaresi yer alır.
(1) Değer 0 ise ondalık basamak isteğe bağlıdır.			

b) Birlikte çalışabilir harici güç kaynaklarının, Ek III'te belirtildiği şekilde, etiketine veya muhafazasına, ambalajına ve kullanım kılavuzuna Ortak Şarj Cihazı logosu yapıştırılır. Logo, (f) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen, imalatçının ücretsiz erişimli internet sitesinde de görünür bir şekilde gösterilir.

c) Ortak Şarj Cihazı logosu, mevzuat tarafından zorunlu kılınmadıkça, birlikte çalışabilir harici güç kaynağı dışındaki diğer ürünlerin pazarlanmasında kullanılmaz veya bu ürünlerin üzerine yapıştırılmaz.

ç) Birlikte çalışabilir harici güç kaynağı, her USB Tip-C ve USB-PD bağlantı istasyonunda o bağlantı istasyonunun azami çıkış gücü ile işaretlenir. Paylaşımlı kapasiteli USB-PD bağlantı istasyonları, paylaştıkları azami birleşik çıkış gücünü grafiksel olarak da gösterir. Yazı tipi yükseklik boyutu 2,56 mm'den az olmaz.

d) USB Tip-C kablolarının iki fişinin kalıpları üzerinde, desteklenen azami güce göre "60W" veya "240W" ibaresi bulunur. "60" veya "240" rakamlarının yazı tipi yükseklik boyutu 1,2 mm'den, "W" harfinin yazı tipi yükseklik boyutu ise 0,6 mm'den az olmaz.

e) (a), (b), (ç) ve (d) bentleri uyarınca gösterilen bilgiler açıkça görülebilir, okunaklı ve silinmez olur.

f) Harici güç kaynağı için Tablo 7'de belirtilen bilgiler aşağıda belirtilen yerlerde yayınlanır:

1. Harici güç kaynağı ile birlikte (2) numaralı alt bentte belirtilen ücretsiz erişimli internet sitesine yönlendiren bir internet bağlantısı veya QR kodu sağlanmadığı sürece harici güç kaynağı ile birlikte verilen teknik veri sayfası veya kullanım kılavuzu.

2. Harici güç kaynağı imalatçısının, yetkili temsilcisinin veya ithalatçısının ücretsiz erişimli internet sitesinde, ilgili modelin son biriminin piyasaya arz edilmesinden sonra en az 10 yıl süreyle.

Tablo 7

Harici güç kaynağı için ürün bilgileri

Yayımlanan Bilgiler	Değer ve hassasiyet (1)	Birim	Notlar
İmalatçının adı veya ticari markası, MERSİS numarası ve adresi	—	—	—
Model tanımlayıcı	—	—	—
Harici güç kaynağı türü	— AC/DC harici güç kaynağı — AC/AC harici güç kaynağı — birlikte çalışabilir harici güç kaynağı — tek gerilimli harici güç kaynağı — çoklu gerilim çıkışlı harici güç kaynağı — temel gerilimli harici güç kaynağı	—	Uygun tüm türleri seçin.

	— alçak gerilimli harici güç kaynağı — uyarlanabilir harici güç kaynağı — paylaşımlı kapasite bağlantı istasyonlarına sahip harici güç kaynağı — dinamik harici güç kaynağı — kullanıcı tarafından seçilebilir harici güç kaynağı — diğer		
Güç çıkışı sayısı	XX	—	—
Giriş gerilimi	XXX	V	Değer veya aralık. 2/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğin (2014/35/AB) gerekliliklerine yanıt olarak bildirilen ilgili değerler dahil edilir.
Giriş AC frekansı	XX	Hz	
Etiket çıkış gerilimi	XX,X	V	Tablo 6'da belirtilen notlar geçerlidir. Ayrıca, uygun olduğu durumlarda, her bir sabit çıkış geriliminde her bir tek güç çıkışı için etiket çıkış gücü, gerilimi ve akımı kombinasyonu belirtilir. Her bir paylaşımlı kapasite bağlantı istasyonu grubu için, azami birleşik etiket çıkış gücü, her bir bağlantı istasyonu için karşılık gelen çıkış gerilimi ve akımı ile birlikte sağlanır.
Etiket çıkış akımı	XX,X	A	
Etiket çıkış gücü	XXX,X	W	
Güç dağıtım standardı (varsa)	—	—	Desteklenen tüm standartların adı ve sürümü.
Uyarlanabilir bağlantı istasyonu sayısı (varsa)	XX	—	Uyarlanabilir bağlantı istasyonu sayısı.
Uyarlanabilir harici güç kaynağı tarafından uyarlanabilir olmayan bağlantı istasyonları aracılığıyla sağlanan özgün sabit çıkış gerilimi sayısı (varsa)	X	—	Özgün sabit gerilimlerin sayısı ve değeri
Ortalama etkin verimlilik	XX,X	%	Tablo 5'te yer alan 1'den 4'e kadar olan yük koşullarındaki "Etkin konum verimliliğinin" aritmetik ortalaması olarak hesaplanır.

			Uyarlanabilir harici güç kaynağı ve kullanıcı tarafından seçilebilir harici güç kaynağı için en düşük ve en yüksek çıkış gerilimi için geçerlidir.
Düşük yük verimliliği (% 10) (varsa)	XX,X	%	Tablo 5'te yer alan Yük Koşulu 5'te "Etkin konum verimliliği" değeri. Uyarlanabilir harici güç kaynağı ve kullanıcı tarafından seçilebilir harici güç kaynağı için en düşük ve en yüksek çıkış gerilimi için geçerlidir. Etiket çıkış gücü 10 W veya daha az olan harici güç kaynakları bu satırdaki gerekliliklerden muaf tutulur.
Yüksüz güç tüketimi	X,XXX	W	Tablo 5'te yer alan Yük Koşulu 6'daki değeri. Uyarlanabilir harici güç kaynağı için en düşük çıkış gerilimi için geçerlidir. Kullanıcı tarafından seçilebilir harici güç kaynağı için en düşük ve en yüksek çıkış gerilimi için geçerlidir.
Giriş geriliminin toplam harmonik bozulması	X,X	%	Tablo 5'te yer alan Yük Koşulları 1, 3 ve 5'teki (uygulanabilir olduğu durumlarda) gösterge değerleri. Uyarlanabilir harici güç kaynağı ve kullanıcı tarafından seçilebilir harici güç kaynağı için en düşük ve en yüksek çıkış gerilimi için geçerlidir.
Gerçek güç faktörü	X,XX	—	
Giriş akımının toplam harmonik bozulması	XXX	%	
([1]) Değer 0 ise ondalık basamak isteğe bağlıdır.			

6. Teknik Dosya

4 üncü madde uyarınca uygunluk değerlendirmesi amacıyla hazırlanan teknik dosya aşağıdaki unsurları içerir:

a) Uygulanabilir gerekliliklerin uygunluk değerlendirmesi için kullanılan standart(lar)ın referansı.

b) Harici güç kaynağı için;

1.

Tablo 8

Harici güç kaynakları için teknik dosya

Beyan Edilen Parametre	Notlar
Çıkış akımları (mA) ([1])	10 W'ı aşan etiket çıkış gücüne sahip harici güç kaynağı için Tablo 5'te yer alan Yük Koşulları 1 ila 5'te, aksi takdirde Tablo 5'te yer alan Yük Koşulları 1 ila 4'te ve uygun olduğu durumlarda Tablo 6 ve Tablo 7 ile Ek IV'te belirtilen ek koşullarda beyan edilir.
Çıkış gerilimleri (V) ([1])	
Etkin çıkış güçleri (W)	10 W'ı aşan etiket çıkış gücüne sahip harici güç kaynağı için Tablo 5'te yer alan Yük Koşulları 1 ila 5'te, aksi takdirde Tablo 5'te yer alan Yük Koşulları 1 ila 4'te ve uygun olduğu durumlarda Tablo 6 ve Tablo 7 ile Ek IV'te belirtilen ek koşullarda beyan edilir. USB Tip-C ve USB-PD bağlantı istasyonları için, her ölçüm sonucundan aşağıdaki kablo düzeltme faktörü çıkarılır:

	$R_{cable} \times I_o^2$ Burada: I_o çıkış akımıdır ve R_{cable} = 0,130 Ω, o bağlantı istasyonunun azami etiket çıkış akımı 3 A'dan yüksek değilse, aksi takdirde R_{cable} = 0,100 Ω'dur. Uygulanabilir olduğu durumlarda, etkin çıkış gücü (W), her bir güç çıkışındaki etkin çıkış gücünün toplamı olur.
Kök ortalama kare giriş gücü (W) Kök ortalama kare giriş gerilimi (V)	10 W'ı aşan etiket çıkış gücüne sahip harici güç kaynağı için Tablo 5'te yer alan Yük Koşulları 1 ila 6'da, aksi takdirde Tablo 5'te yer alan Yük Koşulları 1 ila 4'te ve 6'da ve uygun olduğu durumlarda Tablo 6 ve Tablo 7 ile Ek IV'te belirtilen ek koşullarda beyan edilir.
Etkin konum verimliliği	10 W'ı aşan etiket çıkış gücüne sahip harici güç kaynağı için Tablo 5'te yer alan Yük Koşulları 1 ila 5'te, aksi takdirde Tablo 5'te yer alan Yük Koşulları 1 ila 4'te, beyan edilen "Etkin çıkış gücünün" beyan edilen "Kök ortalama kare giriş gücüne" bölünmesiyle hesaplanır.
Ortalama etkin verimlilik	Yük koşulları 1 ila 4'te bildirilen "Etkin konum verimliliğinin" aritmetik ortalaması olarak hesaplanır.
(1) AC çıkış gerilimi için bunlar kök ortalama kare değerler olur.	

İlgili yük koşulları Tablo 5'te belirtilmiştir.

Uyarlanabilir harici güç kaynağı ve kullanıcı tarafından seçilebilir harici güç kaynağı için Tablo 7'de belirtilen test koşulları geçerlidir.

Tablo 7'de belirtilen ilgili parametreler için kullanılan hassasiyet ile aynı hassasiyet kullanılır.

2. Harici güç kaynağı, birlikte çalışabilir bir harici güç kaynağı değilse veya kablo ile birlikte sağlanmıyorsa, kullanılan test kablosunun/kablolarının özellikleri.

c) Uyarlanabilir harici güç kaynağı için: Bu Tebliğin gereklilikleriyle ilgili desteklenen güç dağıtım protokollerinin özellikleri.

ç) Birlikte çalışabilir harici güç kaynağı için;

1. Bu Ekin 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen gerekliliklere uygunluğu gösteren belgeler,

2. Bu Ekin 4 üncü maddesinde belirtilen darbe direnci gerekliliklerine uygunluğu gösteren belgeler.

d) Bu Ekin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca birlikte çalışabilirlik şartlarından muaf olan harici güç kaynağı için;

1. Bu Ekin 3 üncü maddesinin (c) bendinin ilgili alt bendine atıf,

2. Muafiyet koşullarının yerine getirildiğini gösteren destekleyici belgeler; uygulanabilir olduğu durumlarda bu belgeler, 3 üncü maddenin (c) bendinin (9) numaralı alt bendinde belirtilen ilgili güç kaynağına bağlı tüketici ürünlerini de kapsar.

e) Şebeke elektriğini DC veya AC güce dönüştürmenin yanı sıra diğer ana işlevleri de yerine getiren harici güç kaynağı için: ürünün şebeke elektriğini DC veya AC güce dönüştürme özelliğini etkilememesi koşuluyla, bu işlevleri yerine getiren ürün bileşenlerinin bağlantısının nasıl kesileceğine veya nasıl devre dışı bırakılacağına ilişkin talimatlar.

f) Güç kaynağı aynı üniteye entegre edilmiş kablosuz şarj cihazları için;

1. İmalatçının adı veya ticari markası, MERSİS numarası ve adresi,

2. Model tanımlayıcı,

3. Hazırda bekleme konumunda beyan edilen güç tüketimi (W).

g) Kablosuz şarj pedleri için;

1. İmalatçının adı veya ticari markası, MERSİS numarası ve adresi,

2. Model tanımlayıcı,

3. Giriş gerilimi (V) veya giriş gerilimi aralığı (varsa),

4. Desteklenen güç dağıtım protokolünün özellikleri (varsa),

5. Test için kullanılan harici güç kaynağının model tanımlayıcısı (varsa),

6. Hazırda bekleme konumunda beyan edilen güç tüketimi (W),
7. 3(d)(2) maddesine uygunluğu gösteren belgeler (varsa).

ğ) Bu Ekin 3 üncü maddesinin (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen gerekliliklere tabi olan, genel kullanım amaçlı taşınabilir bataryalar için batarya şarj cihazları için:


1. İmalatçının adı veya ticari markası, MERSİS numarası ve adresi,
2. Model tanımlayıcı,
3. 3(d)(1) maddesine uygunluğu gösteren belgeler.

h) USB Tip-C kabloları için: 3(e) maddesinde belirtilen gerekliliklere uygunluğu gösteren belgeler.

Ek III

Ortak Şarj Cihazı Logosu

1. Logo Tasarımı



Bu kapsamda;


a) Logo, etikete iliştirildiğinde en az 5 mm, muhafaza, ambalaj veya kullanım kılavuzuna iliştirildiğinde en az 7 mm yüksekliğe (A) sahip olur. Logo büyütüldüğünde, çizimlerde belirtilen oranlar korunur.

b) Logonun referans renkleri mavi #25408f ve sarı #fdb933 olur. CMYK renkleri kullanıldığında, referans değerler mavi (%100 camgöbeği + %90 macenta + %10 sarı + %0 siyah) ve sarı (%0 camgöbeği + %30 macenta + %90 sarı + %0 siyah) olur. RGB renkleri kullanıldığında ise referans değerler mavi (37 kırmızı + 64 yeşil + 143 mavi) ve sarı (253 kırmızı + 185 yeşil + 51 mavi) olur.


c) Logoda kullanılacak yazı tipi Quicksand Bold olur.

ç) "XX", tek bir USB Tip-C veya USB-PD bağlantı istasyonu tarafından sağlanan azami etiket çıkış gücü değeri ile değiştirilir. Dinamik harici güç kaynağı için bu değer, garanti edilen çıkış gücü olur.

d) Logo koyu renkli bir zemin üzerinde kullanılacaksa, mavi rengin söz konusu koyu zemin rengi ile değiştirilmesi suretiyle aşağıda gösterilen tasarım kullanılabilir:



e) Ürünün etiketi, muhafazası, ambalajı veya kullanım kılavuzu yalnızca siyah-beyaz veya tek renkli tasarımlar içeriyorsa, logo aşağıda gösterilen tasarımlara uygun olarak siyah-beyaz veya benzer diğer tek renkli versiyonlarda kullanılabilir:


XXW
XXW

Ek IV

Ölçümler ve Hesaplamalar

1. Bu Tebliğin gerekliliklerine uygunluk ve uygunluğun doğrulanması amacıyla, ölçümler ve hesaplamalar ya bu amaçla referans numaraları Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde yayımlanmış olan uyumlaştırılmış standartlar kullanılarak ya da genel kabul görmüş en ileri teknik yöntemleri dikkate alan diğer güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir yöntemler kullanılarak yapılır.
2. Bu Tebliğin 4 üncü maddesi uyarınca bir parametre beyan edildiği durumlarda, beyan edilen değer imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından bu Ekteki hesaplamalarda kullanılır.
3. Bu Ekin 1 inci maddesine halel getirmeksizin, kullanılan güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir yöntemin parçası olan ölçümler ve hesaplamalar aşağıdaki hükümlere uygun olarak yapılır:
a) Harici güç kaynağının USB Tip-C ve USB-PD bağlantı istasyonlarının çıkış ölçümleri, harici güç kaynağının kablo ile birlikte tedarik edilip edilmediğine bakılmaksızın, her bir bağlantı istasyonu için Tip-C fişli test düzeneği kullanılarak çıkış fiş yuvalarında yapılır. Söz konusu bağlantı istasyonunun azami etiket çıkış akımı 3 A'den yüksek değilse 0,130 Ω'luk gidiş-dönüş kablo direncini hesaba katan bir düzeltme faktörü uygulanır, aksi takdirde 0.100 Ω'luk direnci hesaba katan bir düzeltme faktörü uygulanır. Çıkış fiş yuvası ile test düzeneğinin Tip-C fişi arasındaki bağlantının direnci düzeltme faktörlerine dahildir.
b) USB Tip-C veya USB-PD bağlantı istasyonları dışındaki güç çıkışlarında harici güç kaynağının çıkış ölçümleri imalatçı, yetkili temsilcisi veya ithalatçısı tarafından harici güç kaynağı ile birlikte tedarik edilen çıkış kablosunun ürün-yük tarafında yapılır. Harici güç kaynağı birden fazla kablo ile tedarik ediliyorsa en uzun çıkış kablosu kullanılır. Harici güç kaynağı kablo ile tedarik edilmiyorsa, aşağıdaki iletken kesit alanına sahip 1 m uzunluğunda bakır çıkış teli veya çıkış kablosu ile test edilir:
i. $I \leq 3$ A ise, 0,519 mm² (AWG 20)'ye eşit,
ii. 3 A $< I \leq 5$ A ise, 0,653 mm² (AWG 19)'ye eşit,
iii. $I > 5$ A ise, I/7,5 mm²'den yüksek olmayan,
burada I, o bağlantı istasyonundaki azami etiket çıkış akımıdır (A). AC/AC harici güç kaynağı için I, kök ortalama kare akımı temsil eder.
c) "Orantılı tahsis yöntemi", paylaşımlı kapasite bağlantı istasyonlarına sahip harici güç kaynağı için, belirli bir test koşulunda eşzamanlı çalıştırıldığında bireysel güç çıkışlarının etiket çıkış güçleri toplamının, toplam azami birleşik çıkış gücünden büyük olduğu durumlarda, her bir güç çıkışının yük koşulunu belirlemeye yönelik kurallar bütününü ifade eder. Azaltım faktörü, toplam azami birleşik çıkış gücünün paylaşımlı kapasite bağlantı istasyonlarının bireysel güç çıkışlarının etiket çıkış güçlerinin toplamına oranını ifade eder. Her bir güç çıkışının azaltılmış çıkış akımı ise, azaltım faktörü ile o çıkışın etiket çıkış akımının çarpımına eşittir.
ç) Bir harici güç kaynağı, şebeke elektriğini DC veya AC güce dönüştürmenin yanı sıra başka ana işlevleri de yerine getiriyorsa, harici güç kaynağının bu işlevleri yerine getiren bileşenlerinin, test ölçümlerine bunlar tarafından kullanılan ilave gücün dahil edilmemesi için, test öncesinde bağlantısı kesilebilir veya bunlar devre dışı bırakılabilir. Ancak bu işlem, söz konusu bileşenlerin bağlantısının kesilmesi veya devre dışı bırakılması harici güç kaynağının güç dönüştürme kabiliyetini etkilemezse ve testten önce harici güç kaynağı muhafazası kapalı olursa geçerlidir.
d) Dinamik bir harici güç kaynağı, yalnızca garanti edilen güce dayalı yük koşullarında test edilir.
e) AC kaynağının türüne bakılmaksızın, bir harici güç kaynağının besleme geriliminin toplam harmonik bozulması, 13 üncü harmoniğe kadar ve bu harmonik de dâhil olmak üzere, %2'yi aşmaz.
f) Birlikte çalışabilir harici güç kaynakları için darbe testinde: Sınıf I birlikte çalışabilir harici

güç kaynağı için darbe testi, AC şebeke güç bağlantısına hat-hat ve hat-toprak (topraklama) arasında sırasıyla uygulanan, artı ve eksi yönlerde dönüşümlü (±) 10 adet darbeden oluşur.

Test, açık devre gerilimi için 1,2/50 μs ve kısa devre akımı için 8/20 μs yükselme ve bekleme sürelerine (T_r/T_h) sahip kombinasyon dalga formlarında, 2,5 kV test seviyesinde gerçekleştirilir.

Sınıf II birlikte çalışabilir harici güç kaynağı için darbe testi, AC şebeke güç bağlantısına hat-hat arasında uygulanan, artı ve eksi yönlerde dönüşümlü (±) 10 adet darbeden oluşur. Test, açık devre gerilimi için 1,2/50 μs ve kısa devre akımı için 8/20 μs yükselme ve bekleme sürelerine (Tr/Th) sahip kombinasyon dalga formlarında, 2,5 kV test seviyesinde gerçekleştirilir.

Test edilen ünite, testten sonra Ek II'nin 4 üncü maddesindeki gerekliliklere uygunsa test başarılı sayılır. Aksi takdirde, test başarısız sayılır.

g) Güç kaynağı aynı üniteye entegre edilmiş kablosuz şarj cihazlarının ve her iki ucunda sabit DC kablosu ile harici güç kaynağına bağlı kablosuz şarj pedlerinin hazırda bekleme konumu güç tüketimi ölçümü, evsel elektrikli cihazlar için hazırda bekleme konumundaki/konumlarındaki elektrik gücü tüketiminin ölçümüne yönelik standartlaştırılmış yöntemlere uygun olarak yapılır.

ğ) Her iki ucunda sabit DC kablosu ile harici güç kaynağına bağlı olmayan kablosuz şarj pedlerinin hazırda bekleme konumu güç tüketimi ölçümü, harici güç kaynağı ile birlikte tedarik edilip edilmediklerine bakılmaksızın, aşağıdaki gerekliliklere uygun olarak yapılır:

i. Cihaz, kullanıcıya teslim edildiği şekilde (fabrika ayarı) ve üzerine herhangi bir nesne yerleştirilmeden ölçülür,

ii. Güç tüketimi, DC girişinde belirlenir. Harici güç kaynağı bağlantısına bağlı olarak ölçüm, fiş yuvasında veya sabit güç kaynağı kablosunun fişinde yapılır,

iii. Güç kaynağı, kablosuz şarj pedi için belirtilen DC giriş gerilimini ve gücünü sağlayabilecek nitelikte olur,

iv. Kablosuz şarj pedi farklı DC gerilimlerinde çalıştırılabilen uyarlanabilir bir harici güç kaynağı tarafından beslenebiliyorsa, tüm belirtilen gerilim seviyelerini destekleyen böyle bir harici güç kaynağı ile beslenir. Ölçüm, kablosuz şarj pedi tarafından ayarlanan giriş geriliminde yapılır,

iv. Hazırda bekleme konumu güç tüketimi, en az 10 dakikalık bir süre boyunca belirlenen ortalama güç olur.

h) Güç kaynağı aynı üniteye entegre edilmiş bir kablosuz şarj cihazı veya bir kablosuz şarj pedi, endüktif kuplaj yoluyla güç iletmenin yanı sıra diğer ana işlevleri de yerine getiriyorsa, bu işlevleri yerine getiren ürün bileşenlerinin bağlantıları, testten önce kesilerek veya devre dışı bırakılarak, test ölçümlerine bu bileşenlerin kullandığı ek gücün dahil edilmemesi sağlanabilir. Ancak bu işlem, söz konusu bileşenlerin bağlantısının kesilmesinin veya devre dışı bırakılmasının ürünün güç iletim yeteneğini etkilememesi koşuluyla geçerlidir.

4. İlgili uyumlaştırılmış standartların Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde yayımlanmasına kadar, bu Ekin 5 inci maddesinde belirtilen geçiş dönemi test yöntemleri veya genel kabul görmüş en ileri teknik yöntemleri dikkate alan diğer güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir yöntemler kullanılır.

5. Uyarlanabilir harici güç kaynakları, birden fazla güç çıkışına sahip harici güç kaynakları ve kullanıcı tarafından seçilebilir harici güç kaynakları için, Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığının, Federal Düzenlemeler Kodunun 10. Başlık, II. Fasıl, D. Alt Fasıl, 430. Kısmının B. Alt Kısmına ek Ek Z'de belirtilen, 87 FR 51221 sayılı ve 19 Ağustos 2022 tarihinde geçerli olan versiyonundaki test prosedürü, şebeke elektriği kullanılarak bir geçiş dönemi test yöntemi olarak kullanılabilir.

Ek V

5 inci Maddede Atıf Yapılan Piyasa Gözetimi ve Denetimi Amaçlarına Yönelik Doğrulama Prosedürü

1. Bu Ekte tanımlanan doğrulama toleransları yalnızca Bakanlığın beyan edilen değerleri doğrulamasına ilişkindir ve imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından teknik dosyada yer alan değerleri belirlemek üzere izin verilen bir tolerans olarak ya da bu değerleri uygunluğu sağlayacak biçimde yorumlamak veya herhangi bir yolla daha iyi performans bildiriminde bulunmak amacıyla kullanılamaz.
2. Bir modelin, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirlenen gerekliliklere uygun olmaması halinde, söz konusu model ve tüm eşdeğer modeller uygunsuz olarak kabul edilir.
3. Bu Tebliğde öngörülen gerekliliklere bir ürün modelinin uyumunu doğrulama kapsamında, Bakanlık aşağıdaki prosedürü uygular:
   a) Bakanlık, modelin tek bir birimini doğrular.
   b) Aşağıdaki tüm koşulların yerine getirilmesi hâlinde modelin bu Tebliğde belirlenen gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir:
   1. Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin EK-4'ünün 2 nci ve 3 üncü maddeleri uyarınca teknik dosyada beyan edilen değerler ve uygulanabilir olduğu hallerde bu değerleri hesaplamak için kullanılan değerler, aynı Ekin 3 üncü maddesinin (f) bendi uyarınca gerçekleştirilen ilgili ölçüm sonuçlarından imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci lehine daha olumlu olamaz.
   2. Beyan edilen değerler, bu Tebliğde belirlenen tüm gereklilikleri karşılar ve imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından yayımlanan zorunlu ürün bilgileri, beyan edilen değerlere kıyasla imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci lehine daha avantajlı değerler içermez.
   3. Bakanlık modelin tek bir birimini kontrol etmesi durumunda, bu birim aşağıdaki gerekliliklere uyar:
   i. Bu Tebliğin Ek II'sinin 3 üncü maddesindeki birlikte çalışabilirlik gerekliliklerine,
   ii. Uygulanabilir olması hâlinde bu Tebliğin Ek II'sinin 5 inci maddesindeki bilgi gerekliliklerine.
   4. Bakanlık modelin tek bir birimini test etmesi durumunda, belirlenen değerler (test sırasında ölçülen ilgili parametrelerin değerleri ve bu ölçümlerden hesaplanan değerler), Tablo 9'da belirtilen ilgili doğrulama toleranslarına uygun olur.
4. 3(b)(1), (2) veya (3) maddelerinde belirtilen koşulların karşılanmaması durumunda, model ve tüm eşdeğer modeller bu Tebliğe uygun olmayan modeller olarak kabul edilir.
5. 3(b)(4) bendinde belirtilen koşul sağlanmadığında, darbe direnci gerekliliği hariç olmak üzere, Bakanlık aynı modelden üç ek birimi test etmek üzere seçer. Alternatif olarak seçilen üç ek birim bir veya daha fazla eşdeğer modelden olabilir.
6. 5 inci maddede atıfta bulunulan üç ek birim için, belirlenen değerlerin aritmetik ortalamasının Tablo 9'da verilen ilgili doğrulama toleranslarına uyması durumunda, modelin uygulanabilir gerekliliklere uyduğu kabul edilir.
7. 3(b)(4) maddesinde belirtilen koşulun darbe direnci gereklilikleri açısından karşılanmaması durumunda, Bakanlık test için aynı modelden veya eşdeğer bir modelden üç ek birim seçer. Üç ek birimden birinin testi geçememesi halinde, model ve tüm eşdeğer modeller bu Tebliğe uygun olmayan modeller olarak kabul edilir. Bu durumda, henüz test edilmemiş olan diğer birimlerin test edilmesine gerek yoktur. Model, üç ek birimden her birinin testi geçmesi durumunda uyumlu kabul edilir.
8. 6 ncı veya 7 nci maddede belirtilen koşulun karşılanmaması durumunda, model ve tüm eşdeğer modeller bu Tebliğe uygunsuz kabul edilir.

9. Bakanlık, 2 nci, 4 üncü veya 8 inci maddeler uyarınca modelin uygunsuzluğu hakkında bir karar aldıktan sonra, karşılıklılık ilkesi temelinde, Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Çerçeve Yönetmelik uyarınca ilgili tüm bilgileri Ticaret Bakanlığı aracılığıyla derhal AB üyesi ülkelere ve Komisyona sağlar.
10. Bakanlık, Ek IV'te belirtilen ölçüm ve hesaplama yöntemlerini kullanır.
11. Bakanlık, yalnızca Tablo 9'da belirtilen doğrulama toleranslarını uygular. Bu Ekte belirlenen gereklilikler için yalnızca bu Ekte tanımlanan usulü kullanır. Tablo 9'daki parametreler için, uyumlaştırılmış standartlarda veya başka herhangi bir ölçüm yönteminde yer alanlar da dâhil olmak üzere başka hiçbir tolerans uygulanamaz.
12. Bu Tebliğin Ek II'sinin Tablo 7'sinde belirtilen harici güç kaynağı "Giriş gerilimi" ve "Giriş AC frekansı" parametreleri, bu Tebliğ kapsamında uygunluk doğrulamasına tabi tutulmaz. Aynı Ekin Tablo 8'inde belirtilen harici güç kaynağı "Etkin çıkış gücü (W)" ve "kök ortalama kare giriş gücü (W)" parametreleri ile aynı Ekin 6(g)(3) maddesinde belirtilen kablosuz şarj pedlerinin "Giriş gerilimi (V) veya giriş gerilim aralığı (varsa)" parametreleri doğrulanmaz.

Tablo-9

Doğrulama Toleransları

Parametreler	Doğrulama Toleransı
Harici güç kaynağı için;	
Çıkış gerilimi (V)[1]	Belirlenen değer[2], beyan edilen değerden %2'den fazla düşük olamaz.
Uygulanabilir her yük koşulunda etkin konum verimliliği	Belirlenen değer[2], beyan edilen değerin 0,95 katından daha düşük olamaz.
Yüksüz durumda güç tüketimi (W)	Belirlenen değer[2], beyan edilen değeri 0,01 W'tan fazla aşamaz.
Kablosuz şarj cihazları ve kablosuz şarj pedleri için;	
Hazırda bekleme konumunda güç tüketimi (W)	Belirlenen değer[2], beyan edilen değeri 0,01 W'tan fazla aşamaz.
[1] AC çıkış gerilimi için, kök ortalama kare değerler olur. [2] 5 inci maddede belirtildiği şekilde test edilen üç ek birim söz konusu olduğunda, belirlenen değer, bu üç ek birim için belirlenen değerlerin aritmetik ortalamasını ifade eder.	

Ek VI

Bu Tebliğin 6 ncı Maddesinde Atıf Yapılan Gösterge Niteliğinde Ölçütler

1. Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte, tek gerilimli AC-DC harici güç kaynakları bakımından piyasada mevcut en iyi teknolojiler, yüksüz güç tüketimi, düşük yük verimliliği ve ortalama etkin verimlilik açısından aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:

a) Yüksüz durum; bir imalatçı tarafından beyan edilen, harici güç kaynağının tespit edilen en düşük yüksüz güç tüketimi şöyledir:

1. $P_o \leq$ 250 W için 0,02 W,

b) Düşük yük verimliliği (%10);

1. $P_o \leq$ 49 W için, mevcut en iyi teknolojilerin düşük yük verimliliği kademeli olarak %89,6'ya yükselir,
2. $P_o >$ 49 W için, mevcut en iyi teknolojilerin düşük yük verimliliği %91,7'ye ulaşır.

c) Ortalama etkin verimlilik;

1. $P_o \leq$ 49 W için, mevcut en iyi teknolojilerin ortalama etkin verimliliği kademeli olarak %92,6'ya yükselir,
2. $P_o >$ 49 W için, mevcut en iyi teknolojilerin ortalama etkin verimliliği %93,2'ye ulaşır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

EV VE BÜRO TİPİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK CİHAZLARIN HAZIRDA BEKLEME, KAPALI VE AĞ BAĞLANTILI HAZIRDA BEKLEME KONUMLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİ İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ (2023/826/AB) (SGM-2024/5)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (SGM-2026/8)

MADDE 1- 5/1/2025 tarihli ve 32773 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ev ve Büro Tipi Elektrik-Elektronik Cihazların Hazırda Bekleme, Kapalı ve Ağ Bağlantılı Hazırda Bekleme Konumlarının Elektrik Enerjisi Tüketimi ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/826/AB) (SGM-2024/5)'in 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Tüzüğü esas alınarak" ibaresi "Tüzüğü ile bu Tüzükte değişiklik yapan (AB) 2025/2262 sayılı Tüzük esas alınarak" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin Ek I'inde yer alan 18 inci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı eke aşağıdaki madde eklenmiştir.

"18. Motorla çalışan yapı elemanı: Havalandırma cihazı hariç olmak üzere, şebeke güç kaynağından gelen girdiyi kullanarak hareket edebilen veya dönebilen ya da her ikisini birden yapabilen, binalarda veya ilgili yapılarda kullanılan açma veya konfor cihazını ifade eder. Motorla çalışan yapı elemanı, elektrik motoru veya aktüatör ile kontrol ünitesi içerir ve son kullanıcı tarafından kablolu ve/veya kablosuz kontrol/kontroller aracılığıyla veya bir ağ üzerinden çalıştırılır ya da sensörler kullanılarak otomatik olarak kontrol edilir."

"23. Kontrol ünitesi: Son kullanıcıdan kablolu ve/veya kablosuz kontrol/kontroller aracılığıyla, bir ağ üzerinden veya sensörlerden sinyal alan ve motorla çalışan yapı elemanının motorunun veya aktüatörünün gerektiği şekilde çalışmasını sağlayan üniteyi ifade eder. Üniteye bağlı olan ve motorla çalışan yapı elemanının geri kalanıyla aynı şebeke giriş noktasından güç alan sensörler, kontrol ünitesinin bir parçası olarak kabul edilir."

MADDE 3- Aynı Tebliğin Ek II'sinde yer alan 1 inci maddenin (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ğ) Mutfakta gıdaların işlenmesinde kullanılan öğütücüler."

MADDE 4- Aynı Tebliğin Ek IV'ünde yer alan birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, (c) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"Tüm ev tipi kahve makineleri için ölçüm, olası bir hasar veya kazayı önlemek amacıyla kullanıcı müdahalesini gerektiren bir alarm tetiklenmedikçe, son demleme döngüsünün tamamlanmasından sonra veya uygun olduğu durumlarda kireç çözme işleminin, kendi kendini temizleme işleminin veya kullanıcı tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlemin tamamlanmasından sonra yapılır."

"Ağ bağlantılı hazırda bekleme konumundaki enerji tüketiminin, Ek III'ün 1 inci maddesinin (c) bendindeki enerji verimliliği gereklilikleri bakımından ölçülmesi ve güç yönetimi işlevinin test edilmesi amacıyla aşağıdaki prosedür kullanılır:"

MADDE 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

EV TİPİ ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ (2023/2533/AB) (SGM-2024/3)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (SGM-2026/9)

MADDE 1- 5/1/2025 tarihli ve 32773 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/2533/AB) (SGM-2024/3)'in 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki "Tüzüğü esas alınarak" ibaresi "Tüzüğü ile bu Tüzükte değişiklik yapan (AB) 2025/2262 sayılı Tüzük esas alınarak" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin Ek I'inde yer alan 2 nci, 9 uncu ve 13 üncü maddeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı eke aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"2. Hazırda bekleme konumu: Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin şebeke güç kaynağına bağlı olduğu, amaçlandığı gibi çalışmak için şebeke güç kaynağından gelen enerji girişine bağımlı olduğu ve belirsiz bir süre devam edebilen aşağıdaki işlevlerden yalnızca birini veya birden fazlasını sağladığı durumu ifade eder:

a) Yeniden etkinleştirme işlevi.

b) Yeniden etkinleştirme işlevi ve yalnızca yeniden etkinleştirme fonksiyonunun etkin olduğuna dair bir gösterge.

c) Bilgi veya durum ekranı."

"9. Kapalı konum: Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin şebekeye bağlı olduğu ve herhangi bir işlev sağlamadığı durumu veya yalnızca aşağıdakileri sağladığı bir durumu ifade eder:

a) Kapalı konum durumunun bir göstergesi.

b) 2/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) uyarınca elektromanyetik uyumluluğu sağlamaya yönelik işlevler."

"13. Profesyonel tamirci: Ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin onarım ve profesyonel bakım hizmetlerini sağlayan servis istasyonunu ifade eder."

"19. Ortalama nihai nem içeriği: Tam ve yarım yükte eko programına ilişkin kurutma döngülerinin sonunda yükte bulunan ortalama nem miktarını ifade eder.

20. Yeniden etkinleştirme işlevi: Uzaktan anahtar, uzaktan kontrol, dahili sensör veya zamanlayıcı aracılığıyla hazırda bekleme konumundan aktif mod dahil olmak üzere başka bir moda geçiş sağlayarak ek işlevler sunan işlevi ifade eder.

21. Bilgi veya durum ekranı: Saatler dahil olmak üzere, bir ekranda bilgi sağlayan veya ekipmanın durumunu gösteren sürekli bir işlevi ifade eder. Basit bir ışık göstergesi durum ekranı olarak kabul edilmez.

22. Aktif konum (mod): Ekipmanın şebeke güç kaynağına bağlı olduğu ve ana işlevlerden en az birinin etkinleştirildiği durumu ifade eder.

23. Ana işlev: Ekipmanın tasarlandığı, test edildiği ve pazarlandığı ana hizmetleri sağlayan ve ekipmanın kullanım amacına karşılık gelen işlevi ifade eder.

24. Ticari olarak temin edilebilir alet: Halk tarafından satın alınabilir olan ve temel alet veya tescilli alet olmayan aleti ifade eder.

25. Temel alet: Düz uçlu tornavida, yıldız (çapraz) uçlu tornavida, altı loblu uçlu tornavida, altıgen soket anahtarı, kombinasyon anahtarı, kombinasyon pense, tel sıyırma ve terminal kıvırma için kombinasyon pense, yarım yuvarlak burunlu pense, diyagonal kesici, çok amaçlı pense, kilitli pense, kaldırma kolu, cımbız, büyüteç, spudger ve iğne uçlu sökme aletini ifade eder.

26. Tescilli alet: Halk tarafından satın alınabilir olmayan veya ilgili patentlerin adil, makul ve ayrımcı olmayan şartlar altında lisanslanmasının mümkün olmadığı aleti ifade eder.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin Ek II’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğin Ek III’ünde yer alan üçüncü ve dördüncü paragraflar sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 1 inci maddenin (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin sağladığı işlevlere bağlı olarak program seçiminde, ekranda ve ağ bağlantısı üzerinden tanımlanabilen eko programı, nihai nem içeriği ayarında başka bir değişiklik yapılmadan EEI, yoğuşma verimliliği, program süresi ve hava kaynaklı akustik gürültü emisyonlarının ölçümü ve hesaplanması için kullanılır. Enerji tüketimi, yoğuşma verimliliği ve program süresi eş zamanlı olarak ölçülür.

Ağırlıklı enerji tüketimi, ağırlıklı program süresi ve yoğuşma verimliliğinin hesaplanması, tam yükte üç kurutma döngüsü ve kısmi yükte dört kurutma döngüsü temelinde yapılır.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin Ek IV’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

"Ek II

Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklilikleri

1. Program gereklilikleri

Ev tipi çamaşır kurutma makineleri aşağıdaki gereklilikleri karşılar:

a) Ev tipi çamaşır kurutma makineleri bir eko program sunar. Eko program için belirtilen anma kapasitesi, ev tipi çamaşır kurutma makinesinin tüm pamuklu programları arasında belirtilen en yüksek anma kapasitesinden daha düşük olamaz.

b) Eko program "eko" veya "eco" olarak belirtilir ve ev tipi çamaşır kurutma makinesinin sağladığı işlevlere bağlı olarak program seçiminde, ekranda ve ağ bağlantısı üzerinden açıkça fark edilebilmelidir.

c) "Eko" veya "Eco" ismi yalnızca eko programı için kullanılır ve yalnızca "pamuk" terimi ile tamamlanabilir. İsmin biçimlendirilmesi, yazı tipi, yazı boyutu, büyük/küçük harf duyarlılığı veya renk açısından kısıtlanmamıştır. Başka hiçbir programın adında "eko" veya "eco" terimi yer alamaz.

ç) Eko program, otomatik program seçimi veya bir programın seçilmesini sağlayan herhangi bir işlev için varsayılan program olarak ayarlanır veya otomatik program seçimi olmadığında belirli bir zaman veya yük gibi başka herhangi bir seçime gerek kalmadan doğrudan seçim için kullanılabilir olur.

d) "Normal", "günlük", "düzenli" ve "standart" ifadeleri ve bunların AB dillerindeki çevirileri, ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin program adlarında ne tek başına ne de diğer bilgilerle birlikte kullanılmaz.

2. Enerji verimliliği gereklilikleri

Ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin EEI değeri 85'ten yüksek olamaz.

EEI, Ek III'e uygun olarak hesaplanır.

3. Yoğuşma verimliliği gereklilikleri

Yoğuşturuculu (kondenserli) çamaşır kurutma makinelerinin yoğuşma verimliliği %80'den düşük olamaz. Yoğuşma verimliliği Ek III'e uygun olarak hesaplanır.

4. Düşük güç konumları

Ev tipi çamaşır kurutma makineleri aşağıdaki gereklilikleri karşılar:

a) Kapalı konuma veya hazırda bekleme konumuna veya her ikisine birden sahip olur. Kapalı konumdaki güç tüketimi 0,50 W'ı ve hazırda bekleme konumundaki güç tüketimi 0,50 W'ı aşamaz; 9/5/2027 tarihinden itibaren kapalı konumdaki güç tüketimi 0,30 W'ı aşamaz.

b) Hazırda bekleme konumu bilgi veya durum gösterimini içeriyorsa, bu konumun güç tüketimi 1,00 W'ı aşamaz.

c) Hazırda bekleme konumunun bir ağa bağlantı sağlaması ve … tarihli ve … sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ev ve Büro Tipi Elektrik-Elektronik Cihazların Hazırda Bekleme, Kapalı ve Ağ Bağlantılı Hazırda Bekleme Konumlarının Elektrik Enerjisi Tüketimi ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/826/AB)(SGM-2024/5)'in 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlandığı şekilde ağ bağlantılı hazırda bekleme sağlaması durumunda, bu konumun güç tüketimi 2,00 W'ı aşamaz.

ç) Ev tipi çamaşır kurutma makinesi açıldıktan en geç 15 dakika sonra veya herhangi bir programın ve ilgili faaliyetlerin sona ermesinden sonra veya kırışıklık önleme işlevinin kesintiye uğramasından sonra veya ev tipi çamaşır kurutma makinesiyle başka herhangi bir etkileşimden sonra ve acil durum önlemleri de dahil olmak üzere başka bir konum etkinleştirilmezse, ev tipi çamaşır kurutma makinesi otomatik olarak kapalı konuma veya hazırda bekleme konumuna geçer.

d) Ev tipi çamaşır kurutma makinesi zaman ertelemeli başlatma sağlıyorsa, hazırda bekleme konumu da dahil olmak üzere bu durumun güç tüketimi 4,00 W'ı aşamaz. Zaman ertelemeli başlatma, kullanıcı tarafından en fazla 24 saate kadar programlanabilir.

e) Bir ağa bağlanabilen herhangi bir ev tipi çamaşır kurutma makinesi, ağ bağlantısını/bağlantılarını etkinleştirme ve devre dışı bırakma olanağı sağlar. Ağ bağlantısı/bağlantıları varsayılan olarak devre dışı bırakılır.

5. Kaynak verimliliği gereklilikleri
(1) Yedek parçaların bulunabilirliği:
a) Birimleri 1/7/2025 tarihinden itibaren piyasaya arz edilen tüm modeller için, ev tipi çamaşır kurutma makinesi imalatçıları, ithalatçıları veya yetkili temsilcileri, profesyonel tamirciler için en azından aşağıdaki yedek parçaları hazır bulundurur:
(i) Contalar ve keçeler.
(ii) Anahtarlar ve tuşlar.
(iii) Su pompası.
(iv) Motorlar ve motor fırçaları.
(v) Motor ve tambur arasındaki güç aktarma elemanları, örneğin tambur kayışı.
(vi) Fan ve fan tekerlekleri.
(vii) Tamburlar ve tambur rulmanları.
(viii) Hortumlar, vanalar ve filtreler dahil olmak üzere su boruları ve ilgili ekipmanlar,
(ix) Kablolar ve fişler.
(x) Baskılı devre kartları.
(xi) Elektronik ekranlar.
(xii) Termostatlar ve sıcaklık sensörleri.
(xiii) Sıfırlama yazılımı da dahil olmak üzere yazılım ve ürün yazılımı.
(xiv) Amortisörler ve yaylar.
(xv) Isıtıcılar ve ısıtma elemanları.
(xvi) Elektrik sigortaları (ayrı ayrı veya birlikte).
(xvii) Gergi kasnağı.
(xviii) Destek silindiri.
(xix) Basınç şalterleri.
(xx) Motor kondansatörü.
b) (a) bendinde atıfta bulunulan yedek parçaların bulunabilirliği, en geç 1/7/2025 tarihinde veya modelin ilk biriminin piyasaya arz edilmesinden iki yıl sonra (hangisi daha sonra ise) başlayan ve ilgili modelin son biriminin piyasaya arz edilmesinden en az 10 yıl sonra sona eren asgari bir süre boyunca sağlanır. Bu amaçla, yedek parçaların listesi ve sipariş prosedürü, en azından aynı süre boyunca ve bu bentte atıfta bulunulan tarihten başlayarak imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilcinin ücretsiz erişimli internet sitesinde kamuya açık olur.
c) Birimleri 1/7/2025 tarihinden itibaren piyasaya arz edilen tüm modeller için, ev tipi çamaşır kurutma makinesi imalatçıları, ithalatçıları veya yetkili temsilcileri, profesyonel tamirciler ve son kullanıcılar için en azından aşağıdaki yedek parçaları hazır bulundurur:
(i) Kapılar, kapı contaları, kapı kolları, kapı kilit tertibatları ve menteşeler.
(ii) Tiftik filtreleri.
(iii) Hava filtreleri.
(iv) Plastik çevre birimleri.
(v) Yoğuşma tankı.
ç) (c) bendinde atıfta bulunulan yedek parçaların bulunabilirliği, söz konusu birimin piyasaya arz edildiği tarihte başlayan ve ilgili modelin son biriminin piyasaya arz edilmesinden en az 10 yıl sonra sona eren asgari bir süre boyunca sağlanır. Bu amaçla, yedek parçaların listesi ve sipariş prosedürü ile tamir ve bakım bilgileri, en azından aynı süre boyunca ve bu bentte belirtilen tarihten başlayarak, imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilcinin ücretsiz erişilebilen internet sitesinde kamuya açık olur.
d) Ev tipi çamaşır kurutma makinesi imalatçıları, ithalatçıları veya yetkili temsilcileri (a) ve (c) bentlerinde belirtilen yedek parçaların alet kullanılmadan veya tescilli alet olmayan aletler kullanılarak ve ev tipi çamaşır kurutma makinesine kalıcı hasar vermeden değiştirilebilmesini sağlar.
e) (b) ve (ç) bentlerinde atıfta bulunulan süre boyunca, imalatçılar, ithalatçılar veya yetkili temsilciler, (a) ve (c) bentlerinde listelenen yedek parçaların vergi öncesi gösterge niteliğindeki fiyatlarını, yedek parçayla birlikte veriliyorsa bağlantı elemanları ve aletlerin vergi öncesi gösterge

niteliğindeki fiyatı da dahil olmak üzere, imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilcinin ücretsiz erişilebilen internet sitesinde Türk Lirası cinsinden sunar.
(2) Yedek parçaların azami teslim süresi
Yedek parçaların mevcut olduğu süre boyunca imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci, siparişi aldıktan sonra 15 iş günü içinde yedek parçaların teslim edilmesini sağlar.
(3) Onarım ve bakım bilgilerine erişim
a) 1(b) maddesinde belirtilen süre boyunca imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci profesyonel tamircilerin cihaz tamir ve bakım bilgilerine erişimini sağlar.
İmalatçının, ithalatçının veya yetkili temsilcinin internet sitesinde profesyonel tamircilerin bilgiye erişim talebinde bulunma süreci belirtilir. Böyle bir talebi kabul etmek için imalatçılar, ithalatçılar veya yetkili temsilciler profesyonel tamirciden aşağıdakileri sunmasını isteyebilir:
(i) Profesyonel tamircinin ev tipi çamaşır kurutma makinelerini tamir etmek için teknik yeterliliğe sahip olması ve elektrikli ekipman tamircileri için geçerli düzenlemelere uyması. Bu tür bir sistemin yürürlükte olması durumunda, profesyonel tamirci olarak resmi bir kayıt sistemine yapılan atıf, bu bente uygunluğun kanıtı olarak kabul edilir.
(ii) Profesyonel tamirci, zorunlu tutulup tutulmadığına bakılmaksızın, faaliyetinden kaynaklanan yükümlülükleri kapsayan bir sigorta kapsamındadır.
b) İmalatçılar, ithalatçılar veya yetkili temsilciler (a) bendinde atıfta bulunulan talebi 5 iş günü içinde işleme alır ve makul süre içinde kabul veya reddeder.
c) İmalatçılar, ithalatçılar veya yetkili temsilciler tamir ve bakım bilgilerine erişim veya düzenli güncellemeleri almak için makul ve orantılı ücretler talep edebilir. Ücret, profesyonel tamircinin bilgileri ne ölçüde kullandığını dikkate almayarak erişimi caydırmıyor ise makuldür.
ç) Talep kabul edildikten sonra, profesyonel tamirci talep edilen tamir ve bakım bilgilerine bir iş günü içinde erişebilir olur. Bilgiler, ilgili olduğu durumlarda, aynı aileden model veya eşdeğer bir model için sağlanabilir.
d) Onarım ve bakım bilgileri aşağıdakileri içerir:
(i) Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin kesin tanımlaması.
(ii) Bir sökme haritası veya sökülmüş hali gösteren çizim.
(iii) Onarım talimatlarının teknik kılavuzu.
(iv) Gerekli onarım ve test ekipmanlarının listesi.
(v) Bileşen ve teşhis bilgileri (ölçümler için minimum ve maksimum teorik değerler gibi).
(vi) Kablolama ve bağlantı şemaları.
(vii) Diyagnostik arıza ve hata kodları (varsa imalatçıya özgü kodlar dahil).
(viii) Sıfırlama yazılımı da dahil olmak üzere ilgili yazılım ve ürün yazılımının kurulumu için talimatlar.
(ix) Ev tipi çamaşır kurutma makinesinde saklanan raporlanmış arıza olaylarının veri kayıtlarına nasıl erişileceği hakkında bilgi (varsa).
(x) Elektronik kart diyagramları.
e) Fikri mülkiyet haklarına halel getirmeksizin, imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tamir ve bakım bilgilerine erişim süresinin bitiminden sonra bu bilgilere erişimi sonlandırdığında başlangıçta imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından yayınlanan ve (d) bendi kapsamına giren tamir ve bakım bilgilerini değiştirilmeksizin üçüncü tarafların kullanmalarına ve yayınlamalarına izin verilir.
(4) Ev tipi çamaşır kurutma makinesi imalatçıları, ithalatçıları veya yetkili temsilcileri, bir modelin son biriminin piyasaya arz edilmesinden sonra en az 10 yıl boyunca yazılım ve ürün yazılımı güncellemelerini kullanıma sunar ve bu yazılım ve ürün yazılımı güncellemeleri ücretsiz olarak sağlanır.
(5) Soğutucu gazlar için bilgi gereklilikleri
15/10/2024 tarihli ve 32693 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmeliğe ve özellikle etiketleme ve ürün ve ekipman bilgilerine ilişkin 11 inci maddeye halel getirmeksizin, ısı pompalı çamaşır kurutma makinelerinde kullanılan soğutucu gazın kimyasal adı

veya kabul edilen endüstri tanımı, cihazın dış kısımlarında görünür ve son kullanıcı tarafından kolayca görülebilecek bir yerde, örneğin arka panelde kalıcı olarak gösterilir.

(6) Kirliliği önlerken malzeme geri kazanımı ve geri dönüşüm için sökme gereklilikleri;

a) İmalatçılar, ithalatçılar veya yetkili temsilciler, 26/12/2022 tarihli ve 32055 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmeliğin EK-3'ünde atıfta bulunulan malzeme ve bileşenlerin alet kullanılmadan veya tescilli alet olmayan aletlerle cihazdan çıkarılabilmesini sağlayacak şekilde ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin tasarlanmasını sağlar.

b) İmalatçılar, ithalatçılar veya yetkili temsilciler Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirir.

6. Bilgi gereklilikleri

Kullanıcı ve montajcı talimatları imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilcinin ücretsiz erişimli internet sitesinde bir kullanım kılavuzu şeklinde sağlanır ve aşağıdakileri içerir:

(1) Aşağıdaki genel bilgiler:

a) Eko programının ıslak pamuklu çamaşırları kurutmak için uygun olduğu ve bu programın çevreye duyarlı tasarım mevzuatına uygunluğu değerlendirmek için kullanıldığı bilgisi.

b) Eko programının ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması için enerji tüketimi açısından en verimli program olduğu bilgisi.

c) Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin ilgili programlar için imalatçı tarafından belirtilen maksimum kapasiteye kadar yüklenmesinin enerji tasarrufuna katkıda bulunacağı bilgisi.

ç) Varsa, ağ bağlantısının nasıl etkinleştirileceği ve devre dışı bırakılacağı ve enerji tüketimi üzerindeki etkisi hakkında bilgi.

d) Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2023/2534/AB) (SGM-2024/4)'de belirtildiği şekliyle ürün veri tabanında saklanan model bilgilerinin ürün veri tabanına bağlantı veya ürün veri tabanında saklanan model bilgilerine bağlantı veren internet bağlantısı veya tedarikçinin kendi internet sitesine olan bir bağlantı aracılığı ile nasıl bulunacağına ilişkin talimatlar ve ürün üzerinde model tanımlayıcısının nasıl bulunacağına ilişkin bilgiler.

(2) Aşağıdaki parametreler için değerler:

a) kg cinsinden kapasite.

b) Program süresi (saat ve dakika olarak ifade edilir).

c) kWh/kurutma döngüsü cinsinden elektrik tüketimi ve varsa gaz tüketimi.

ç) Kurutma döngüsünün hava kaynaklı akustik gürültü emisyonu.

Eko program için, (a) ila (c) bentlerindeki parametrelerin değerleri hem tam yükte hem de kısmi yükte verilir, (ç) bendindeki parametrenin değeri ise sadece tam yükte verilir.

Eko programı dışındaki programlar için, mevcut oldukları takdirde, aşağıdaki şekilde gösterge değerler verilir:

1) Sentetikler kurutma programında, (a) ila (c) bentlerindeki parametrelerin değerleri tam yükte verilir.

2) Hassas/yünlü kurutma programında, (a) ila (c) bentlerindeki parametrelerin değerleri tam yükte verilir.

3) Sentetikler ekstra/çok kurutma programında, (a) ila (c) bentlerindeki parametrelerin değerleri tam yükte verilir.

4) Sentetikler ütü kurutma programında, (a) ila (c) bentlerindeki parametrelerin değerleri tam yükte verilir.

5) Pamuklu ekstra/çok kurutma programında, (a) ila (c) bentlerindeki parametrelerin değerleri hem tam yükte hem de kısmi yükte verilir.

6) Pamuklu ütü kurutma programında, (a) ila (c) bentlerindeki parametrelerin değerleri hem tam yükte hem de kısmi yükte verilir

(3) En azından aşağıdaki işlemler dahil olmak üzere bakım işlemlerini gerçekleştirmek için talimatlar:

a) Seviye konumlandırma, şebekeye bağlantı, su çıkışına bağlantı (ilgili ise), gaza bağlantı (ilgili ise), havalandırma hortumunun montajı (ilgili ise) dahil olmak üzere doğru kurulum,

b) Optimum sıklık ve prosedür dahil olmak üzere filtrelerin temizlenmesi ve filtrelerin yetersiz temizlenmesinin temel sonuçları; talimatlar, filtreler temizlenirken mikroplastiklerin atıksu tesisatına yayılmasını önlemek için tiftiklerin çöp kutusuna atılması ve gidere doğru yıkanmaması gerektiğini belirtir,

c) Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin su çıkışına bağlı olmaması durumunda yoğuşmalı kurutucular için su tankının boşaltılması,

ç) Optimum sıklık da dahil olmak üzere periyodik temizlik,

d) Uygunsa kurutma döngüleri arasında kapı açıklığı,

e) Yabancı cisimlerin temizlenmesi,

f) Hataların, hataların anlamının ve profesyonel yardım gerektiren hataların belirlenmesi de dahil olmak üzere gereken eylem,

g) Profesyonel onarım hizmetlerine nasıl erişileceği (internet sayfaları, adresler, iletişim bilgileri).

Talimatlar ayrıca kendi kendine onarımın veya profesyonel olmayan onarımın kullanıcının güvenliği ve garanti üzerindeki etkileri ve yedek parçaların mevcut olduğu minimum süre hakkında bilgi içerir."

"Ek IV

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Amacıyla Doğrulama Yöntemi

1. Tablo 2'de belirtilen doğrulama toleransları sadece beyan edilen değerlerin Bakanlık tarafından doğrulanması ile ilgilidir ve doğrulama toleransları imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilciler tarafından teknik dosyadaki değerleri belirlemek veya uygunluğu sağlamak amacıyla bu değerleri yorumlamak veya herhangi bir surette daha iyi bir performans bildirmek için izin verilen tolerans olarak kullanılamaz.

2. Bir modelin, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirlenen gerekliliklere uygun olmaması halinde, söz konusu model ve tüm eşdeğer modeller uygunsuz olarak kabul edilir.

3. Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bir ürün modelinin bu Tebliğde belirtilen gerekliliklere uygunluğunun doğrulanmasının bir parçası olarak, Bakanlık aşağıdaki prosedürü uygular:

a) Bakanlık modelin tek bir birimini doğrular.

b) Modelin aşağıdaki tüm koşulları karşılaması halinde ilgili gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir:

(i) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin EK-4'ündeki 2 nci ve 3 üncü maddeleri uyarınca teknik dosyada verilen beyan edilen değerler ve uygulanabilir olduğu hallerde, söz konusu beyan edilen değerlerin hesaplanmasında kullanılan değerler, söz konusu ekin 3 üncü maddesinin (f) bendi uyarınca gerçekleştirilen ilgili ölçümlerin sonuçlarından imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci lehine daha olumlu olamaz.

(ii) Beyan edilen değerlerin bu Tebliğde belirtilen tüm gereklilikleri karşılar ve imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından yayımlanan gerekli ürün bilgilerinin imalatçı veya ithalatçı için beyan edilen değerlerden daha avantajlı değerler içeremez.

(iii) Bakanlık yetkilileri modelin birimini kontrol ettiğinde, imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından kurulmuş olabilecek herhangi bir yazılım güncelleme sistemi 7 nci maddede belirtilen gerekliliklere uygun olur.

(iv) Bakanlık yetkilileri modelin birimini kontrol ettiğinde, Ek II'nin 1 inci maddesindeki program gerekliliklerine, 5 inci maddesindeki kaynak verimliliği gerekliliklerine ve 6 ncı maddesindeki bilgi gerekliliklerine uygun olur.

(v) Bakanlık yetkilileri modelin birimini test ettiğinde, belirlenen değerler, yani testte ölçülen ilgili parametrelerin değerleri ve bu ölçümlerden hesaplanan değerler aşağıdakilere uygun olur:

a) Tablo 1'de belirtilen geçerlilik kriterlerine.

b) Tablo 2'de belirtilen ilgili doğrulama toleranslarına.

4. Bu ekteki 3 üncü maddenin (b) bendinin (i), (ii) (iii) veya (iv) alt bentlerinde atıfta bulunulan sonuçların elde edilememesi halinde, model ve tüm eşdeğer modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.

5. Bu ekteki 3 üncü maddenin (b) bendinin (v) alt bendinde atıfta bulunulan sonucun elde edilememesi halinde, Bakanlık yetkilileri test için aynı modelden ilave üç birim (ürün) seçer. Alternatif olarak, seçilen ilave üç birim bir veya daha fazla eşdeğer modelden olabilir.

6. Eko programı için ortalama nihai nem içeriğine ilişkin belirlenen değer, Bu ekteki 5 inci maddede atıfta bulunulan ilave üç birimden biri için Tablo 1'de verilen geçerlilik kriterlerine uymadığı anda, model ve tüm eşdeğer modellerin bu Tebliğe uymadığı kabul edilir. Bu durumda, henüz test edilmemiş diğer birimlerin test edilmesine gerek yoktur. Nihai nem içeriği için belirlenen değer, ilave üç birimin her biri için Tablo 1'de verilen geçerlilik kriterlerine uygunsa modelin uygun olduğu kabul edilir.

7. Bu Ek'teki 5 inci maddede belirtilen üç birim için belirlenen değerlerin aritmetik ortalamasının Tablo 2'de belirtilen ilgili doğrulama toleranslarına uygun olması halinde modelin geçerli gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir.

8. Bu ekteki 7 nci maddede atıfta bulunulan sonucun elde edilememesi halinde, model ve tüm eşdeğer modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.

9. Bakanlık yetkilileri, bu ekteki 2 nci, 4 üncü, 6 ncı veya 8 inci maddeler uyarınca modelin uygunsuzluğuna ilişkin bir karar aldıktan sonra, ilgili tüm bilgileri gecikmeksizin AB üyesi ülkelere ve Komisyona bildirir.

10. Bakanlık yetkilileri Ek III'te belirtilen ölçüm ve hesaplama yöntemlerini kullanır.

11. Bakanlık yetkilileri yalnızca Tablo 1'de belirtilen geçerlilik kriterlerini ve Tablo 2'de belirtilen doğrulama toleranslarını uygular ve bu Ek'te atıfta bulunulan gereklilikler için yalnızca bu Ek'teki 3 üncü ila 8 inci maddelerde açıklanan prosedürü kullanır. Tablo 1 ve Tablo 2'deki parametreler için, uyumlaştırılmış standartlarda veya başka herhangi bir ölçüm yönteminde belirtilenler gibi başka hiçbir geçerlilik kriteri veya doğrulama toleransı uygulanmaz.

Tablo 1

Geçerlilik kriteri

Parametre	Geçerlilik kriteri
Eko programının ortalama nihai nem içeriği μ_t	Belirlenen değer ölçülür, hesaplanır ve %1.5'ten düşük olur.

Tablo 2

Doğrulama toleransları

Parametre	Doğrulama toleransları
E_{dry} ve $E_{dry½}$	Belirlenen değer(*), E_{dry} ve $E_{dry½}$'nin beyan edilen değerini %6'dan fazla aşmamalıdır.
Eg_{dry} ve $Eg_{dry½}$	Belirlenen değer(*), Eg_{dry} ve $Eg_{dry½}$'nin beyan edilen değerini %6'dan fazla aşmamalıdır.
$Eg_{dry,a}$ ve $Eg_{dry½,a}$	Belirlenen değer(*), $Eg_{dry,a}$ ve $Eg_{dry½,a}$'nın beyan edilen değerini %6'dan fazla aşmamalıdır.
C_t	Belirlenen değer(*), beyan edilen C_t değerinin %6'sından daha fazla düşük olmamalıdır.
T_{dry} ve $T_{dry½}$	Belirlenen değer(*), beyan edilen T_{dry} ve $T_{dry½}$ değerini %6'dan fazla aşmamalıdır.
P_o	P_o'nun belirlenen değeri(*), beyan edilen değeri 0,10 W'tan fazla aşmamalıdır.
P_{sm}	P_{sm}'nin belirlenen değeri(*), beyan edilen değer 1.00 W'tan yüksek olduğu durumlarda beyan edilen değeri %10'dan fazla aşmamalı veya beyan edilen değerin 1,00 W'a eşit veya daha düşük olduğu durumlarda ise beyan edilen değeri 0,10 W'tan fazla aşmamalıdır.
P_{ds}	P_{ds}'nin belirlenen değeri(*), beyan edilen değerin 1,00 W'tan yüksek olduğu durumlarda beyan edilen değeri %10'dan fazla aşmamalı veya beyan edilen değerin 1,00 W'a eşit veya daha düşük olduğu durumlarda ise beyan edilen değeri 0,10 W'tan fazla aşmamalıdır.
Akustik hava kaynaklı gürültü emisyonları	Belirlenen değer(*), beyan edilen değeri 1 pW'a göre 2 dB'den fazla aşmamalıdır.
(*) Bu Ek'teki 5 inci madde uyarınca ilave üç birimin test edildiği durumlarda, belirlenen değer ilave bu üç birim için belirlenen değerlerin aritmetik ortalaması anlamına gelir.	

"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

EV TİPİ ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (2023/2534/AB) (SGM-2024/4)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (SGM-2026/10)

MADDE 1- 5/1/2025 tarihli ve 32773 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2023/2534/AB) (SGM-2024/4)'in 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3- (1) Bu Tebliğ kapsamına giren ürünlerin tedarikçileri aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirir:

a) 1/3/2025 tarihinden 31/12/2026 tarihine kadar;

1) Her bir ev tipi çamaşır kurutma makinesinin Ek III'te belirtilen formatta ve bilgileri içeren, çok tamburlu ev tipi çamaşır kurutma makineleri için Ek X'a uygun olan basılı bir etiket ile birlikte tedarik edilmesini sağlar.

2) Ek V'te belirtilen ürün bilgi formundaki parametrelerin değerlerini, ürün veritabanının kamuya açık kısmına girer veya kendi internet sitesi üzerinden sağlar.

b) 1/7/2025 tarihinden 31/12/2026 tarihine kadar;

1) Ek VI'da belirtilen teknik dosyanın içeriğini uygulanabilir hallerde ürün veritabanına girer.

2) Her bir ev tipi çamaşır kurutma makinesi modeli için Ek III'te belirtilen formatta ve bilgileri içeren elektronik etiketi satıcılara temin eder.

3) Her bir ev tipi çamaşır kurutma makinesi modeli için Ek V'te belirtilen elektronik ürün bilgi formunu satıcılara temin eder.

4) Satıcı tarafından özellikle talep edilmesi halinde, Ek V'te belirtilen ürün bilgi formunu basılı olarak temin eder.

c) 1/1/2027 tarihinden itibaren;

1) Her ev tipi çamaşır kurutma makinesinin Ek IIIa'da belirtilen formatta ve bilgileri içeren, çok tamburlu ev tipi çamaşır kurutma makinesinin Ek X'a uygun şekilde basılı bir etiket ile birlikte tedarik edilmesini sağlar.

2) Ek Va'da belirtilen ürün bilgi formundaki parametrelerin değerlerini, ürün veritabanının kamuya açık kısmına girer veya kendi internet sitesi üzerinden sağlar.

3) Ek VIa'da belirtilen teknik dosyanın içeriğini, Ek VIa'nın 1 inci maddesinin (h) ve (i) bentlerinde atıfta bulunulan bilgiler hariç, uygulanabilir hallerde ürün veritabanına girer.

4) Her bir ev tipi çamaşır kurutma makinesi modeli için Ek IIIa'da belirtilen formatta ve bilgileri içeren elektronik etiketi satıcılara temin eder.

5) Her bir ev tipi çamaşır kurutma makinesi modeli için Ek Va'da belirtilen elektronik ürün bilgi formunu satıcılara temin eder.

6) Satıcı tarafından özellikle talep edilmesi halinde, Ek Va'da belirtilen ürün bilgi formunu basılı olarak temin eder.

ç) 1/7/2025 tarihinden itibaren;

1) Belirli bir ev tipi çamaşır kurutma makinesi modeline ilişkin herhangi bir görsel reklamın, Ek VII'ye ve Ek VIII'e uygun olarak etikette mevcut olan enerji verimliliği sınıfını ve enerji verimliliği sınıflarının aralığını içermesini sağlar.

2) Belirli bir ev tipi çamaşır kurutma makinesi modeline ilişkin, internet üzerindeki teknik tanıtım materyalleri de dahil olmak üzere, modelin belirli teknik parametrelerini açıklayan her türlü teknik tanıtım materyalinin, söz konusu modelin enerji verimliliği sınıfını ve Ek VII uyarınca etikette mevcut olan enerji verimliliği sınıflarının aralığını içermesini sağlar.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinin istisnası olarak, bu maddenin yayımı tarihi ile 31/12/2026 tarihleri arasındaki dönemde, tedarikçiler birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yükümlülüklerini birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen şekilde yerine getirebilirler.

(3) Ek II'de belirtilen enerji verimliliği sınıfı, akustik hava kaynaklı gürültü emisyon sınıfı ve ilgili olduğu durumlarda yoğuşma verimliliği sınıfı Ek IV'e uygun olarak hesaplanır."

MADDE 2- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Ticari fuarlar dâhil olmak üzere satış noktasındaki her bir ev tipi çamaşır kurutma makinesinin tedarikçi tarafından 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi veya (c) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca temin edilen etiketinin; ankastre modelleri için açıkça görünebilecek bir şekilde, tüm diğer modeller için ev tipi çamaşır kurutma makinesinin ön veya üst dış tarafında sergilenen etiket ile birlikte açıkça görünebilecek bir şekilde bulundurulması sağlanır."

MADDE 3- Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 7- (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak Avrupa Komisyonu tarafından gerçekleştirilen toplantılara katılım sağlar."

MADDE 4- Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Tüzüğü esas alınarak" ibaresi "Tüzüğü ile bu Tüzükte değişiklik yapan (AB) 2025/1353 sayılı Tüzük esas alınarak" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri" ibaresi "birinci ve ikinci fıkraları" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Tebliğin Ek I'inin Tanımlar bölümüne aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"27. Adım: Bir parçanın (veya demetin) çıkarılmasıyla veya aletin değiştirilmesiyle sona eren işlemi ifade eder. Çıkarma işleminin kısmi bağlantı kesilmesini veya fişin çekilmesini gerektirdiği hâllerde, parçanın ilk konumundan uzaklaştırılması da bu kapsamdadır.

28. Ana baskılı devre kartı: Cihaza entegre edilmiş elektrikli ve elektronik bileşenleri doğrudan veya dolaylı olarak yöneten kartı ifade eder.

29. Bağlantı elemanı: İki veya daha fazla nesneyi, parçayı veya bileşeni mekanik, manyetik veya başka yollarla birbirine bağlayan veya sabitleyen bir donanım cihazını veya maddeyi ifade eder. Buna, ek olarak elektriksel bir işlevi de yerine getiren donanım cihazları da dahildir.

30. Çıkarılabilir bağlantı elemanı: Yeniden kullanılabilir bağlantı elemanı olmayan, ancak çıkarılması ürüne zarar vermeyen veya yeniden montajı engelleyen kalıntı bırakmayan bağlantı elemanını ifade eder.

31. Ortalama nihai nem içeriği: Tam ve yarım yükte eko programı için nihai nem içeriğinin ortalamasını ifade eder.

32. Öncelikli parça: Ek IV'ün 5 inci maddesinde belirtilen onarılabilirlik endeksinin hesaplanmasında kullanılan yedek parçayı ifade eder.

33. Profesyonel tamirci: Ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin onarım ve profesyonel bakım hizmetlerini sağlayan servis istasyonunu ifade eder.

34. Sökme: Bir ürünün daha sonra yeniden monte edilip çalışır hale getirilebilecek şekilde parçalarına ve/veya bileşenlerine ayrılması işlemini ifade eder.

35. Temel alet: Düz uçlu tornavida, yıldız (çapraz) uçlu tornavida, altı loblu uçlu tornavida, altıgen soket anahtarı, kombinasyon anahtarı, kombinasyon pense, tel sıyırma ve terminal kıvırma için kombinasyon pense, yarım yuvarlak burunlu pense, diyagonal kesici, çok amaçlı pense, kilitli pense, kaldırma kolu, cımbız, büyüteç, spudger ve iğne uçlu sökme aletini ifade eder.

36. Tescilli alet: Halk tarafından satın alınabilir olmayan veya ilgili patentlerin adil, makul ve ayrımcı olmayan şartlar altında lisanslanmasının mümkün olmadığı aleti ifade eder.

37. Ticari olarak temin edilebilir alet: Halk tarafından satın alınabilir olan ve temel alet veya tescilli alet olmayan aleti ifade eder.

38. Yedek parça: Ev tipi çamaşır kurutma makinesinde bir parçanın yerini alabilecek, aynı veya benzer işleve sahip ayrı bir parçayı ifade eder.

39. Yeniden kullanılabilir bağlantı elemanı: Aynı amaçla yeniden montajda tamamen yeniden kullanılabilen ve sökme veya yeniden montaj işlemi sırasında, birden fazla kez yeniden kullanımlarını imkânsız kılacak şekilde ürüne veya bağlantı elemanının kendisine zarar vermeyen bağlantı elemanını ifade eder.

40. Yeniden tedarik edilen bağlantı elemanı: Bağlanması veya sabitlenmesi amaçlanan yedek parça ile birlikte tedarik edilen çıkarılabilir bağlantı elemanını ifade eder. Yapıştırıcılar, yedek parça ile birlikte, yeniden montaj için yeterli miktarda tedarik edilmeleri hâlinde yeniden tedarik edilen bağlantı elemanı olarak kabul edilir."

MADDE 7- Aynı Tebliğin Ek II'sindeki Enerji Verimliliği Sınıfı, Akustik Hava Kaynaklı Gürültü Emisyon Sınıfı ve Yoğuşma Verimliliği Sınıfı bölümüne aşağıdaki madde eklenmiştir.

"4. Onarılabilirlik sınıfı

Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin onarılabilirlik sınıfı, Tablo 3a'da belirtilen onarılabilirlik endeksi temelinde belirlenir. Onarılabilirlik endeksi, Ek IV'ün 5 inci maddesi uyarınca belirlenir.

Tablo 3a
Onarılabilirlik sınıfı

Onarılabilirlik sınıfı	Onarılabilirlik endeksi (R)
A (en onarılabilir)	$R > 9,00$
B	$7,00 \leq R \leq 9,00$
C	$5,00 \leq R < 7,00$
D	$3,00 \leq R < 5,00$
E (en az onarılabilir)	$R < 3,00$

"

MADDE 8- Aynı Tebliğin Ek III'ünün Etiket bölümünün A maddesinin 1.1 inci alt maddesinin V, VII ve VIII numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 1.2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmış, B maddesinin 1.1 inci alt maddesinin V ve VII numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 1.2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

"V Ek II'ye uygun olarak belirlenen enerji verimliliği sınıfı."

"VII İlgili piktogram ve Ek IV'e uygun olarak hesaplanan, en yakın tam sayıya yuvarlanmış değer ile birlikte, Ek II'ye uygun olarak belirlenen yoğuşma verimliliği sınıfı.

VIII Ek IV'deki 4 üncü madde uyarınca belirlenen, ilgili piktogram ve dB(A) cinsinden değer ile birlikte eko programının kurutma döngüsünün akustik hava kaynaklı gürültü emisyon sınıfı."

"V Ek II'ye uygun olarak belirlenen enerji verimliliği sınıfı."

"VII Ek IV'deki 4 üncü madde uyarınca belirlenen, ilgili piktogram ve dB(A) cinsinden değer ile birlikte eko programının kurutma döngüsünün akustik hava kaynaklı gürültü emisyon sınıfı."

MADDE 9- Aynı Tebliğe Ek III'ten sonra gelmek üzere ekte yer alan Ek IIIa eklenmiştir.

MADDE 10- Aynı Tebliğin Ek IV'ünün Ölçüm ve hesaplama yöntemleri bölümünün üçüncü ve dördüncü paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 1 inci maddenin (f) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bölüme aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin sağladığı işlevlere bağlı olarak program seçiminde, ekranda ve ağ bağlantısı üzerinden tanımlanabilen ve nihai nem içeriği ayarında başka bir değişiklik yapılmayan eko programı; EEI, yoğuşma verimliliği, program süresi ve akustik hava kaynaklı gürültü emisyonlarının ölçümü ve hesaplanması için kullanılır. Enerji tüketimi, yoğuşma verimliliği ve program süresi de eş zamanlı olarak ölçülür."

"Ağırlıklı enerji tüketimi, ağırlıklı program süresi ve yoğuşma verimliliğinin hesaplanması, tam yükte üç kurutma döngüsü ve kısmi yükte dört kurutma döngüsü esas alınarak yapılır."

"5. Ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin onarılabilirlik endeksinin hesaplanması yöntemi Onarılabilirlik endeksi, dört puanlama parametresinden elde edilen hesaplanmış bir değer olarak toplu ve normalleştirilmiş bir puandır. Bu parametreler şunlardır:

a) S_{DD}, "Sökme Derinliği" puanını,

b) S_F, "Bağlantı Elemanları (tipi)" puanını,

c) ST, "Aletler (tipi)" puanını,

ç) S_{RI}, "Onarım Bilgileri" puanını,

ifade eder.

Onarılabilirlik Endeksi (R) aşağıdaki şekilde hesaplanır ve iki ondalık basamağa yuvarlanır:

$$R = 0{,}450 \times S_{DD} + 0{,}225 \times S_F + 0{,}225 \times S_T + 0{,}100 \times S_{RI}$$

"Sökme Derinliği" (S_{DD}), "Bağlantı Elemanları (tipi)" (S_F) ve "Aletler (tipi)" (ST) puanları, aşağıdaki öncelikli parça düzeyi puanlarının toplamına dayanır:

a) WP su pompasıdır.

b) B tambur yatağıdır.

c) DB tambur kayışıdır.

ç) D kapıdır.

d) M motordur.

e) MB ana baskılı devre kartıdır.

f) F fandır.

g) MC motor kondansatörüdür.

Yukarıda listelenen öncelikli parçalardan herhangi biri bir üründe birden fazla kez mevcutsa, "Sökme Derinliği" (S_{DD}), "Bağlantı Elemanları (tipi)" (S_F) ve "Aletler (tipi)" (S_T) puanlarının hesaplanmasında yalnızca en düşük puanı veren parça dikkate alınır. Bir veya daha fazla öncelikli parça üründe bulunmuyorsa, bu öncelikli parçalar puanlama parametrelerinin formülünden çıkarılır. Ayrıca, her bir puanlama parametresinin formülünde kalan öncelikli parçaların katsayıları, üründe bulunmayan öncelikli parçalara karşılık gelen katsayıların toplamının 1'e tamamlayıcı değeri ile bölünür, böylece kalan katsayıların toplamı her zaman 1 olur.

S_{DD}, S_F ve S_T, her bir öncelikli parça için gerekli olan sökme adımlarının, bağlantı elemanlarının ve aletlerin açıklamasına göre hesaplanır.

Onarılabilirlik endeksinin, özellikle S_{DD}, S_F ve S_T'nin değerlendirilmesi, aşağıdaki özelliklere sahip bir ürün üzerinde başlatılır:

a) Günlük kullanım için kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde bakım yapılmış.

b) Tamamen monte edilmiş.

c) Ayakta duran, tüm yan paneller ve cihaz kapağı serbestçe erişilebilir.

ç) Herhangi bir besleme ve atık sisteminden ayrılmış.

Değerlendirmeden sonra ürün tamamen yeniden monte edilir.

5.1. "Sökme Derinliği" (SDD) puanı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

$$S_{DD} = DD_{WP} \times 0,14 + DD_{B} \times 0,09 + DD_{DB} \times 0,25 + DD_{D} \times 0,08 + DD_{M} \times 0,05 + DD_{MB} \times 0,28 + DD_{F} \times 0,05 + DD_{MC} \times 0,06$$

Parça düzeyinde Sökme Derinliği (DD) değerlendirmesi

Her bir öncelikli parça için Sökme Derinliği puanı (DD_i) (DD_{WP}, DD_B, DD_{DB}, DD_D, DD_M, DD_{MB}, DD_F, DD_{MC}), ürüne zarar vermeden öncelikli parçayı üründen çıkarmak için gereken adım sayısına (DD) göre, o öncelikli parça için ortalama sökme adım sayısı (MDS) temel alınarak belirlenir. Her bir öncelikli parça için MDS aşağıdaki gibidir:

a) Su pompası: 16,1 adım.

b) Tambur yatağı: 18,9 adım.

c) Tambur kayışı: 40,9 adım.

ç) Kapı: 3 adım.

d) Motor: 49,4 adım.

e) Ana baskılı devre kartı: 13,7 adım.

f) Fan: 7,7 adım.

g) Motor kondansatörü: 24,9 adım.

Her bir öncelikli parça için DDi'ye 0 ile 10 arasında puanlar aşağıdaki şekilde verilir:

a) $DD \leq 0,70 \times MDS$ ise, DDi = 10 puan.

b) $0,70 \times MDS < DD \leq 0,90 \times MDS$ ise, DDi = 7 puan.

c) $0,90 \times MDS < DD \leq 1,10 \times MDS$ ise, DDi = 4 puan.

ç) $1,10 \times MDS < DD \leq 1,30 \times MDS$ ise, DDi = 1 puan.

d) $DD > 1,30 \times MDS$ ise, DDi = 0 puan.

DD hesaplaması için aşağıdaki kurallar uygulanır:

a) Her bir öncelikli parçanın sökülmesi için adım sayısı, hedef öncelikli parça ayrıldığında ve ayrı ayrı erişilebilir hale geldiğinde tamamlanmış sayılır. Hedef öncelikli parça, bir montaj veya parça demetinin parçasıysa ve bu durumda öncelikle montajın veya demetin sökülmesi gerekiyorsa, sökme işlemi, hedef öncelikli parça ayrıldığında ve ayrı ayrı erişilebilir hale geldiğinde tamamlanmış sayılır.

b) Bağlantı elemanları parça olarak kabul edilmez.

c) Öncelikli bir parçanın sökülmesinden sonra, başka bir parçanın sökülmesi kısmen aynı sökme adımlarını gerektiriyorsa, bu parçanın sökülmesi farklı olan ilk adımla başlayabilir. Ancak, bu parça için DD, tamamen monte edilmiş bir üründen hesaplanan toplam adım sayısı olur.

ç) Birden fazla aletin aynı anda kullanılması gerektiğinde, her bir aletin kullanımı ayrı bir adım olarak sayılır. Bir aleti almak, bir aleti bırakmak ve bir bağlantı elemanını çıkarmak, bir adımın sonu olarak kabul edilmez. El, bir alet olarak kabul edilmez.

d) Temizleme, izleri giderme veya ısıtma ile ilgili işlemler adım olarak sayılır.

e) DD, teknik dosyada verilen her bir öncelikli parça için sökme adımlarının açıklamasına göre hesaplanır.

f) Öncelikli parçanın tam işlevselliği için uzaktan bildirim veya seri numaralarının yetkilendirilmesi gerekliyse, DDi sıfır olur.

5.2. Bağlantı elemanları tipi puanı (S_F) aşağıdaki şekilde hesaplanır:

$$S_F = F_{WP} \times 0,14 + F_B \times 0,09 + F_{DB} \times 0,25 + F_D \times 0,08 + F_M \times 0,05 + F_{MB} \times 0,28 + F_F \times 0,05 + F_{MC} \times 0,06$$

Parça düzeyinde bağlantı elemanları (tipi) (F) değerlendirmesi

Her bir öncelikli parça (F_{WP}, F_B, F_{DB}, F_D, F_M, F_{MB}, F_F, F_{MC}) için "Bağlantı elemanları (tipi)" puanları (F_i) cihaz montajında kullanılan bağlantı elemanlarının sökülebilirlik ve yeniden kullanılabilirlik düzeyine göre verilir. 0 ile 10 arasında değişen puanlar, her bir öncelikli parça için aşağıdaki şekilde F_i'ye atanır:

a) Yeniden kullanılabilir bağlantı elemanları $F_i = 10$ puan.

b) Ücretsiz olarak yeniden tedarik edilen bağlantı elemanları, $F_i = 7$ puan.

c) Ek ücret karşılığında yeniden tedarik edilen bağlantı elemanları, $F_i = 4$ puan.

ç) Çıkarılabilir bağlantı elemanları, $F_i = 0$ puan.

Bağlantı elemanlarının türünün belirlenmesi, teknik dosyada verilen belirli öncelikli parçayı sökme işlemi için her bir bağlantı elemanı türünün açıklamasına dayanır.

Öncelikli bir parçanın sökülmesinde farklı türde bağlantı elemanları ile karşılaşılması durumunda, en düşük puan dikkate alınır.

5.3. Alet türü puanı (S_T) aşağıdaki şekilde hesaplanır:

$$S_T = T_{WP}\ X\ 0{,}14 + T_B\ X\ 0{,}09 + T_{DB}\ X\ 0{,}25 + T_D\ X\ 0{,}08 + T_M\ X\ 0{,}05 + T_{MB}\ X\ 0{,}28 + T_F\ X\ 0{,}05 + T_{MC}\ X\ 0{,}06$$

Parça düzeyinde alet türü (T) değerlendirmesi

Her bir öncelikli parça i (T_{WP}, T_B, T_{DB}, T_D, T_M, T_{MB}, T_F, T_{MC}) için alet türü puanları (T_i), değiştirilmesi için gereken aletlerin karmaşıklığına ve bulunabilirliğine göre atanır. Her bir öncelikli parça için T_i'ye 0 ile 10 arasında puanlar aşağıdaki şekilde verilir:

a) Temel aletlerle veya alet kullanmadan değiştirme mümkün, $T_i = 10$ puan.

b) Yedek parça ile birlikte verilen aletlerle değiştirme mümkün, $T_i = 5$ puan.

c) Ticari olarak temin edilebilir aletlerle değiştirme mümkün, $T_i = 0$ puan.

Alet türünün değerlendirilmesi, teknik dosyada verilen belirli öncelikli parçayı sökmek için gerekli sökme işlemine dayanır.

Öncelikli bir parçanın sökülmesi için farklı türde aletler gerektiğinde, en düşük puan dikkate alınır.

5.4 Ürün düzeyinde onarım bilgisi (RI) değerlendirmesi

Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/2533/AB)(SGM-2024/3)'in Ek II'sinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen onarım ve bakım bilgilerine ilişkin onarım bilgisi puanı (S_{RI}), ürün düzeyinde aşağıdaki şekilde hesaplanır:

a) Profesyonel tamirciler için ücretsiz onarım bilgisinin mevcudiyeti, $S_{RI} = 10$ puan.

b) Profesyonel tamircilere makul ve orantılı bir ücret karşılığında onarım bilgilerinin sağlanması, $S_{RI} = 0$ puan.

Ücret, profesyonel tamircinin bilgileri ne ölçüde kullandığını dikkate almayarak onarım bilgilerine erişimi engellemediği sürece makul kabul edilir."

MADDE 11- Aynı Tebliğin Ek V'i ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Tebliğe Ek V'ten sonra gelmek üzere ekteki Ek Va eklenmiş, aynı Tebliğin Ek VI'sı ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Tebliğe Ek VI'dan sonra gelmek üzere ekteki Ek VIa eklenmiştir.

MADDE 12- Aynı Tebliğin Ek VII'sinin İnternet üzerinden yapılan mesafeli satışlar hariç olmak üzere görsel reklamlarda, teknik tanıtım materyallerinde ve mesafeli satışlarda sağlanacak bilgiler bölümünün 1 inci maddesinde yer alan "(d) bendi" ibaresi "(ç) bendinin (1) numaralı alt bendi" şeklinde, 2 nci maddesinde yer alan "(e) bendi" ibaresi "(ç) bendinin (2) numaralı alt bendi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Tebliğin Ek VIII'i, Ek IX'u ve Ek X'u ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 15- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

"Ek IIIa
Onarılabilirlik Bilgileri İçeren Etiket

A. Onarılabilirlik sınıfı piktogramı içeren yoğuşturuculu (kondenserli) çamaşır kurutma makineleri için etiket

1. Onarılabilirlik sınıfı piktogramı içeren yoğuşturuculu çamaşır kurutma makineleri için etiket

Şekil 4a



Aşağıdaki bilgiler etikette yer alır:

I QR kodu.

II Ticari marka.

III Model tanımlayıcı.

IV A'dan G'ye kadar enerji verimliliği sınıfları ölçeği.

V Ek II'ye uygun olarak belirlenen enerji verimliliği sınıfı.

VI Ek IV'e uygun olarak hesaplanmış ve en yakın tam sayıya yuvarlanmış, kWh cinsinden 100 kurutma döngüsü başına ağırlıklı ortalama enerji tüketimi; gaz ile çalışan çamaşır kurutma makineleri söz konusu olduğunda, Ek IV'e uygun olarak hesaplanmış ve en yakın tam sayıya yuvarlanmış, kWh cinsinden 100 kurutma döngüsü başına ağırlıklı ortalama enerji tüketimi (gaz ve elektrik).

VII Ek IV'e uygun olarak hesaplanmış ve Ek II'ye uygun olarak belirlenen onarılabilirlik sınıfı.

VIII Ek IV'e uygun olarak hesaplanmış ve ilgili piktogram ve değer en yakın tam sayıya yuvarlanmış, Ek II'ye uygun olarak belirlenen yoğuşma verimliliği sınıfı.

IX Ek IV'deki 4 üncü madde uyarınca belirlenen, ilgili piktogram ve dB(A) cinsinden değer ile birlikte eko programının kurutma döngüsünün akustik hava kaynaklı gürültü emisyon sınıfı.


X Tam yükte eko programı için kg cinsinden anma kapasitesi.

XI En yakın dakikaya yuvarlanmış saat ve dakika [h:min] cinsinden tam yükte eko programı süresi.

XII Bu Tebliğin AB mevzuatı karşılığındaki 2023/2534 şeklinde numarası.

2. Onarılabilirlik sınıfı piktogramı içeren yoğuşturuculu çamaşır kurutma makineleri için etiket tasarımı

Şekil 4b



Etiket:

a) Etiket en az 96 mm genişliğinde ve 192 mm yüksekliğinde olmalıdır. Etiketin daha büyük bir formatta basıldığı durumlarda, içeriği yine de Şekil 4b'deki özelliklerle orantılı kalmalıdır.

b) Arka plan %100 beyaz olmalıdır.

c) Yazı karakteri Verdana olmalıdır.

ç) Etiketteki unsurların boyutları ve özellikleri bu Ek'teki etiket tasarımlarında belirtildiği gibi olmalıdır.

d) Renkler CMYK olmalıdır - camgöbeği, macenta, sarı ve siyahtır. Örneğin; 0,70,100,0: %0 camgöbeği, %70 macenta, %100 sarı, %0 siyah.

e) Etiket aşağıdaki gerekliliklerin tümünü karşılar (Şekil 4b'ye bakınız).

❶ AB logosunun renkleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

- Arka plan: 100,80,0,0.
- Yıldızlar: 0,0,100,0.


❷ Enerji logosunun rengi: 100,80,0,0 olmalıdır.

❸ QR kodu %100 siyah olmalıdır.

❹ Ticari marka %100 siyah ve kalın 9 punto olmalıdır.

❺ Model tanımlayıcısı %100 siyah ve normal 9 punto olmalıdır.
❻ A'dan G'ye ölçek aşağıdaki gibi olmalıdır:
a) Oklardaki harfler %100 beyaz ve kalın 16 punto olmalı ve okların sol tarafından 4,5 mm'lik bir eksen üzerinde ortalanmalıdır.
b) Okların arka plan renkleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
(i) A sınıfı: 100,0,100,0.
(ii) B sınıfı: 70,0,100,0.
(iii) C sınıfı: 30,0,100,0.
(iv) D sınıfı: 0,0,100,0.
(v) E sınıfı: 0,30,100,0.
(vi) F sınıfı: 0,70,100,0.
(vii) G sınıfı: 0,100,100,0.
❼ İç ayıraçlar 80 mm genişliğinde ve 0,5 punto kalınlıkta olmalıdır. Ayıraçların rengi %100 siyah olmalıdır.
❽ Enerji verimliliği sınıfı oku %100 siyah olmalıdır. Enerji verimliliği sınıfı okunun içindeki harf %100 beyaz ve kalın 26 punto olmalı ve harf okun dikdörtgen kısmının ortasına yerleştirilmelidir. Enerji verimliliği sınıfı oku ve A'dan G'ye kadar olan ölçekteki ilgili ok, uçları aynı hizada olacak şekilde konumlandırılmalıdır.
❾ Her 100 kurutma döngüsü için ağırlıklı enerji tüketimi değeri kalın 28 punto; 'kWh/' normal 18 punto; 100 kurutma döngüsünü temsil eden simgedeki '100' sayısı normal 14 punto olmalıdır. Metin sütunda ortalanmalı ve %100 siyah olmalıdır.
❿ Piktogramlar etiket tasarımında gösterildiği şekilde ve aşağıdaki gibi olmalıdır:
a) Piktogramların çizgileri 1,2 punto kalınlıkta olmalı ve bunlar ve metinler (sayılar ve birimler) %100 siyah olmalıdır.
b) Yoğuşma verimliliği piktogramının ve akustik hava kaynaklı gürültü emisyonu piktogramının A'dan D'ye kadar olan ölçekleri, simgenin sol tarafında dikey bir eksen üzerinde hizalanmalı ve ilgili sınıfın harfi kalın 12 punto ve diğer sınıfların harfleri normal 8 punto olmalıdır.
c) Yoğuşma verimliliği piktogramının numarası kalın 9 punto ve birimi normal 9 punto olmalı, numara ve birim yan yana ve piktogramın içinde ortalanmış olmalıdır.
ç) Onarılabilirlik sınıfı piktogramının A'dan E'ye kadar olan ölçekleri, simgenin sol tarafında dikey bir eksen üzerinde hizalanmalı ve ilgili sınıfın harfi kalın 12 punto ve diğer sınıfların harfleri normal 8 punto olmalıdır.
d) Akustik hava kaynaklı gürültü emisyon piktogramının numarası kalın 12 punto ve birimi normal 9 punto olmalı, numara ve birim yan yana ve piktogramın içinde ortalanmış olmalıdır.
e) Anma kapasite piktogramının numarası kalın 16 punto ve birimi normal 12 punto olmalı, numara ve birim yan yana ve piktogramın altında ortalanmış olmalıdır.
f) Eko programı süresi piktogramının numarası kalın 16 punto olmalı ve piktogramın altında ortalanmalıdır.
⓫ Bu Tebliğin AB mevzuatı karşılığının numarası %100 siyah ve normal 6 punto olmalıdır.
B. Onarılabilirlik sınıfı piktogramı içeren kondensersiz çamaşır kurutma makineleri için etiket
1. Onarılabilirlik sınıfı piktogramı içeren kondensersiz çamaşır kurutma makineleri için etiket

Şekil 4c



Aşağıdaki bilgiler etikette yer alır:

I QR kodu.

II Ticari marka.

III Model tanımlayıcı.

IV A'dan G'ye kadar enerji verimliliği sınıfları ölçeği.

V Ek II'ye uygun olarak belirlenen enerji verimliliği sınıfı.

VI Ek IV'e uygun olarak hesaplanmış ve en yakın tam sayıya yuvarlanmış, kWh cinsinden 100 kurutma döngüsü başına ağırlıklı ortalama enerji tüketimi; gaz ile çalışan çamaşır kurutma makineleri söz konusu olduğunda, Ek IV'e uygun olarak hesaplanmış ve en yakın tam sayıya yuvarlanmış, kWh cinsinden 100 kurutma döngüsü başına ağırlıklı ortalama enerji tüketimi (gaz ve elektrik).

VII Ek IV'e uygun olarak hesaplanmış ve Ek II'ye uygun olarak belirlenen onarılabilirlik sınıfı.

VIII İlgili piktogram ve Ek IV'deki 4 üncü maddeye uygun olarak hesaplanan dB(A) cinsinden değer ile birlikte, eko programının kurutma döngüsünün akustik hava kaynaklı gürültü emisyon sınıfı.


IX Tam yükte eko programı için kg cinsinden anma kapasitesi.

X En yakın dakikaya yuvarlanmış saat ve dakika [h:min] cinsinden tam yükte eko programı süresi.

XI Bu Tebliğin AB mevzuatı karşılığındaki 2023/2534 şeklinde numarası.

2. Onarılabilirlik sınıfı piktogramı içeren kondensersiz çamaşır kurutma makineleri için etiket tasarımı

Şekil 4d



Etiket:

a) Etiket en az 96 mm genişliğinde ve 192 mm yüksekliğinde olur. Etiketin daha büyük bir formatta basıldığı durumlarda, içeriği yine de Şekil 4d'deki özelliklerle orantılı kalır.

b) Arka plan %100 beyaz olmalıdır.

c) Yazı karakteri Verdana olmalıdır.

ç) Etiketteki unsurların boyutları ve özellikleri bu Ek'teki etiket tasarımlarında belirtildiği gibi olmalıdır.

d) Renkler CMYK olmalıdır - camgöbeği, macenta, sarı ve siyahtır. Örneğin; 0,70,100,0: %0 camgöbeği, %70 macenta, %100 sarı, %0 siyah.

e) Etiket aşağıdaki gerekliliklerin tümünü karşılar (numaralar Şekil 4d'ye atıfta bulunmaktadır).

❶ AB logosunun renkleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

- Arka plan: 100,80,0,0.
- Yıldızlar: 0,0,100,0.

❷ Enerji logosunun rengi: 100,80,0,0 olmalıdır.

❸ QR kodu %100 siyah olmalıdır.

❹ Ticari marka %100 siyah ve kalın 9 punto olmalıdır.

❺ Model tanımlayıcısı %100 siyah ve normal 9 punto olmalıdır.

❻ A'dan G'ye ölçek aşağıdaki gibi olmalıdır:

a) Oklardaki harfler %100 beyaz ve kalın 16 punto olmalı ve okların sol tarafından 4,5 mm'lik bir eksen üzerinde ortalanmalıdır.
b) Okların arka plan renkleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
(i) A sınıfı: 100,0,100,0.
(ii) B sınıfı: 70,0,100,0.
(iii) C sınıfı: 30,0,100,0.
(iv) D sınıfı: 0,0,100,0.
(v) E sınıfı: 0,30,100,0.
(vi) F sınıfı: 0,70,100,0.
(vii) G sınıfı: 0,100,100,0.
❼ İç ayıraçlar 80 mm genişliğinde ve 0,5 punto kalınlıkta olmalıdır. Ayıraçların rengi %100 siyah olmalıdır.
❽ Enerji verimliliği sınıfı oku %100 siyah olmalıdır. Enerji verimliliği sınıfı okunun içindeki harf %100 beyaz ve kalın 26 punto olmalı ve harf okun dikdörtgen kısmının ortasına yerleştirilmelidir. Enerji verimliliği sınıfı oku ve A'dan G'ye kadar olan ölçekteki ilgili ok, uçları aynı hizada olacak şekilde konumlandırılmalıdır.
❾ Her 100 kurutma döngüsü için ağırlıklı enerji tüketimi değeri kalın 28 punto; 'kWh/' normal 18 punto; 100 kurutma döngüsünü temsil eden simgedeki '100' sayısı normal 14 punto olmalıdır. Metin sütunda ortalanmalı ve %100 siyah olmalıdır.
❿ Piktogramlar etiket tasarımında gösterildiği şekilde ve aşağıdaki gibi olmalıdır:
a) Piktogramların çizgileri 1,2 punto kalınlıkta olmalı ve bunlar ve metinler (sayılar ve birimler) %100 siyah olmalıdır.
b) Akustik hava kaynaklı gürültü emisyonu piktogramının A'dan D'ye kadar olan ölçeği, simgenin sol tarafında dikey bir eksen üzerinde hizalanmalı ve ilgili sınıfın harfi kalın 12 punto ve diğer sınıfların harfleri normal 8 punto olmalıdır.
c) Onarılabilirlik sınıfı piktogramının A'dan E'ye kadar olan ölçeği, simgenin sol tarafında dikey bir eksen üzerinde hizalanmalı ve ilgili sınıfın harfi kalın 12 punto ve diğer sınıfların harfleri normal 8 punto olmalıdır.
ç) Akustik hava kaynaklı gürültü emisyon piktogramının numarası kalın 12 punto ve birimi normal 9 punto olmalı, numara ve birim yan yana ve piktogramın içinde ortalanmış olmalıdır.
d) Anma kapasite piktogramının numarası kalın 16 punto ve birimi normal 12 punto olmalı, numara ve birim yan yana ve piktogramın altında ortalanmış olmalıdır.
e) Eko programı süresi piktogramının numarası kalın 16 punto olmalı ve piktogramın altında ortalanmalıdır.
⓫ Bu Tebliğin AB mevzuatı karşılığının numarası %100 siyah ve normal 6 punto olmalıdır."

"Ek V

Ürün Bilgi Formu

Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca, tedarikçi 31/12/2026 tarihine kadar bilgileri Tablo 4'te belirtildiği şekilde ürün veri tabanına girer veya kendi internet sitesinden sağlar. Ancak, 3 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca, tedarikçiler bu Ekin yayımı tarihinden itibaren Ek Va'nın Tablo 4a'sında belirtilen bilgileri, Tablo 4'te belirtilen bilgiler yerine ürün veritabanına girebilirler veya kendi internet sitesinden sağlayabilirler.

Ürünle birlikte verilen kullanım kılavuzu veya diğer dokümanlar, ürün veri tabanındaki veya tedarikçinin kendi internet sitesindeki modele ait bağlantıyı, kolayca okunabilir bir standart kaynak bulucusu (URL) olarak veya kare kodu (QR kodu) olarak veya ürün kayıt numarası ile açıkça gösterir.

Tablo 4

Ürün bilgi formunun içeriği, sırası ve formatı

<table>
<tr><td colspan="6">Ticaret ünvanı[a,c]</td></tr>
<tr><td colspan="6">Model tanımlayıcı[a]</td></tr>
<tr><td colspan="3">Çamaşır kurutma makinesinin teknolojisi</td><td colspan="3">(Elektrikli hava tahliyeli, elektrikli ısı pompası kondenserli, elektrikli geleneksel kondenserli, gaz ile çalışan)</td></tr>
<tr><td colspan="6">Genel ürün parametreleri</td></tr>
<tr><td>Parametre</td><td colspan="2">Değer</td><td>Parametre</td><td colspan="2">Değer</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Anma kapasitesi[b] (kg)</td><td colspan="2" rowspan="3">x,x</td><td rowspan="3">Boyutlar[a,c] (cm)</td><td>Yükseklik</td><td>x</td></tr>
<tr><td>Genişlik</td><td>x</td></tr>
<tr><td>Derinlik</td><td>x</td></tr>
<tr><td>Enerji Verimliliği Endeksi (EEI)[b]</td><td colspan="2">x,x</td><td>Enerji Verimliliği Sınıfı[b]</td><td colspan="2">[A/B/C/D/E/F/G][d]</td></tr>
<tr><td>Yoğuşma Verimliliği (%)[b] (olması halinde)</td><td colspan="2">xx</td><td>Yoğuşma Verimliliği Sınıfı[b] (olması halinde)</td><td colspan="2">[A/B/C/D][d]</td></tr>
<tr><td>Kurutma döngüsü başına kWh cinsinden ağırlıklı enerji tüketimi[h]. Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlıdır.</td><td colspan="2">x,xx</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Program süresi[b] (saat:dakika)</td><td>Anma kapasitesi</td><td>x:xx</td><td rowspan="2">Tip</td><td colspan="2" rowspan="2">Ankastre / Bağımsız</td></tr>
<tr><td>Yarım</td><td>x:xx</td></tr>
<tr><td>Akustik hava kaynaklı gürültü emisyonu[b] (1 pW'a göre dB(A))</td><td colspan="2">x</td><td>Akustik hava kaynaklı gürültü emisyon sınıfı[b]</td><td colspan="2">[A/B/C/D][d]</td></tr>
<tr><td>Kapalı konum (W) (olması halinde)</td><td colspan="2">x,xx</td><td>Hazırda bekleme konumu (W) (olması halinde)</td><td colspan="2">x,xx</td></tr>
<tr><td>Zaman ertelemeli başlatma (W) (olması halinde)</td><td colspan="2">x,xx</td><td>Ağ bağlantılı hazırda bekleme konumu (W) (olması halinde)</td><td colspan="2">x,xx</td></tr>
<tr><td colspan="4">Isı pompası ile donatılmış ev tipi çamaşır kurutma makineleri için, 15/10/2024 tarihli ve 32693 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kullanılan soğutucu gazın kimyasal adı veya kabul edilen endüstri tanımı[l,a,c]</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Profesyonel tamirciler ve son kullanıcılar için yedek parça bulunabilirliğine ilişkin bilgilerin yer aldığı internet sitesine olan ağ bağlantısı[a,c,e]</td><td colspan="2">https://xxx</td></tr>
<tr><td colspan="4">Son kullanıcılar için onarım talimatlarına ait internet sitesine olan ağ bağlantısı[a,c,f]</td><td colspan="2">https://xxx</td></tr>
</table>

Gösterge niteliğindeki vergi öncesi fiyatlara ait internet sitesine olan ağ bağlantısı[a,c,g]	https://xxx
Tedarikçi tarafından sunulan asgari ticari garanti süresi (ay olarak) [a,c]	
Ek Bilgiler[c]:	
Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/2533/AB)(SGM-2024/3)'in Ek II'sinin 6 ncı maddesinde yer alan bilgilerin bulunduğu tedarikçinin internet sitesine bağlantı linki[2,c]:	

[1] Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik

[2] Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/2533/AB)(SGM-2024/3).

[a] Bu madde Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin amaçları bakımından ilgili olarak değerlendirilmez.

[b] Eko programı için.

[c] Etiket veya ürün bilgi formunda değişiklik yapılması halinde ürün yeni model olarak kabul edilir. Tedarikçi, artık modelin birimlerini piyasaya arz etmediğini kendi internet sitesinden sağladığı ürün bilgi formunda belirtir veya uygulanabilir hallerde ürün veri tabanı üzerinden de sunabilir. Ancak, bu maddede belirtilen değişiklikler, söz konusu uygulama kapsamında değerlendirilmez.

[d] Uygulanabilir hallerde, ürün veri tabanına kayıtlı ürünler için, ürün veri tabanı bu hücrenin içeriğini otomatik olarak kesin biçimde oluşturursa, tedarikçi bu verileri girmez. Tedarikçinin internet sitesi üzerinden ürün bilgi formunu sağlaması halinde, bu hücre içeriği tedarikçi tarafından sağlanmak zorundadır.

[e] Tedarikçilerin yükümlülüğü, ilgili bilgilerin mevcut olacağı internet sitesine bağlantı eklemektir. Bununla birlikte, internet sitesine etkin erişim, Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/2533/AB)(SGM-2024/3)'in Ek II'sindeki 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen zaman çizelgesi ve hükümlere uygun olarak sağlanır.

[f] Tedarikçilerin yükümlülüğü, ilgili bilgilerin mevcut olacağı internet sitesine bağlantı eklemektir. Bununla birlikte, internet sitesine etkin erişim, Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/2533/AB)(SGM-2024/3)'in Ek II'sindeki 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen zaman çizelgesi ve hükümlere uygun olarak sağlanır.

[g] Tedarikçilerin yükümlülüğü, ilgili bilgilerin mevcut olacağı internet sitesi bağlantısı eklemektir. Bununla birlikte, internet sitesine etkin erişim, Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/2533/AB)(SGM-2024/3)'in Ek II'sindeki 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen zaman çizelgesi ve hükümlere uygun olarak sağlanır.

[h] Gaz ile çalışan çamaşır kurutma makineleri için bu Tebliğin Ek IV'ündeki 1 inci maddenin (e) bendine göre 100 kurutma döngüsü başına ağırlıklı ortalama enerji tüketimi olarak hesaplanır ve 100'e bölünür.

"

"Ek Va

Onarılabilirlik Bilgileri İçeren Ürün Bilgi Formu

Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca, tedarikçi 1/1/2027 tarihinden itibaren bilgileri Tablo 4a'da belirtildiği şekilde ürün veri tabanına girer veya kendi internet sitesinden sağlar. Ancak, 3 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca, tedarikçiler bu Ekin yayımı tarihinden itibaren Tablo 4a'da belirtilen bilgileri, Ek V'deki Tablo 4'te belirtilen bilgiler yerine ürün veritabanına girebilirler veya kendi internet sitesinden sağlayabilirler.

Ürünle birlikte verilen kullanım kılavuzu veya diğer dokümanlar, ürün veri tabanındaki veya tedarikçinin kendi internet sitesindeki modele ait bağlantıyı, kolayca okunabilir bir standart kaynak bulucusu (URL) olarak veya kare kodu (QR kodu) olarak veya ürün kayıt numarası ile açıkça gösterir.

Tablo 4a

Ürün bilgi formunun içeriği, sırası ve formatı

<table>
<tr><td colspan="6">Ticaret ünvanı[a,c]</td></tr>
<tr><td colspan="6">Model tanımlayıcı[a]</td></tr>
<tr><td colspan="3">Çamaşır kurutma makinesinin teknolojisi</td><td colspan="3">(Elektrikli hava tahliyeli, elektrikli ısı pompası kondenserli, elektrikli geleneksel kondenserli, gaz ile çalışan)</td></tr>
<tr><td colspan="6">Genel ürün parametreleri</td></tr>
<tr><td>Parametre</td><td colspan="2">Değer</td><td>Parametre</td><td colspan="2">Değer</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Anma kapasitesi[b] (kg)</td><td colspan="2" rowspan="3">x,x</td><td rowspan="3">Boyutlar[a,c] (cm)</td><td>Yükseklik</td><td>x</td></tr>
<tr><td>Genişlik</td><td>x</td></tr>
<tr><td>Derinlik</td><td>x</td></tr>
<tr><td>Enerji Verimliliği Endeksi (EEI)[b]</td><td colspan="2">x,x</td><td>Enerji Verimliliği Sınıfı[b]</td><td colspan="2">[A/B/C/D/E/F/G][d]</td></tr>
<tr><td>Yoğuşma Verimliliği (%)[b] (olması halinde)</td><td colspan="2">xx</td><td>Yoğuşma Verimliliği Sınıfı[b] (olması halinde)</td><td colspan="2">[A/B/C/D][d]</td></tr>
<tr><td>Kurutma döngüsü başına kWh cinsinden ağırlıklı enerji tüketimi[h]. Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlıdır.</td><td colspan="2">X,xx</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Program süresi[b] (saat:dakika)</td><td>Anma kapasitesi</td><td>x:xx</td><td rowspan="2">Tip</td><td colspan="2" rowspan="2">Ankastre / Bağımsız</td></tr>
<tr><td>Yarım</td><td>x:xx</td></tr>
<tr><td>Akustik hava kaynaklı gürültü emisyonu[b] (1 pW'a göre dB(A))</td><td colspan="2">x</td><td>Akustik hava kaynaklı gürültü emisyon sınıfı[b]</td><td colspan="2">[A/B/C/D][d]</td></tr>
<tr><td>Kapalı konum (W) (olması halinde)</td><td colspan="2">x,xx</td><td>Hazırda bekleme konumu (W) (olması halinde)</td><td colspan="2">x,xx</td></tr>
<tr><td>Zaman ertelemeli başlatma (W) (olması halinde)</td><td colspan="2">x,xx</td><td>Ağ bağlantılı hazırda bekleme konumu (W) (olması halinde)</td><td colspan="2">x,xx</td></tr>
<tr><td colspan="4">Isı pompası ile donatılmış ev tipi çamaşır kurutma makineleri için, 15/10/2024 tarihli ve 32693 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kullanılan soğutucu gazın kimyasal adı veya kabul edilen endüstri tanımı[l,a,c]</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Onarılabilirlik bilgileri:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Onarılabilirlik Sınıfı (aşağıdaki endekse göre)</td><td colspan="2">[A/B/C/D/E] [d]</td></tr>
<tr><td colspan="4">Onarılabilirlik Endeksi [a]</td><td colspan="2">x,xx</td></tr>
<tr><td colspan="4">Sökme Derinliği (S_{DD}) puanı [a,c]</td><td colspan="2">x,xx</td></tr>
</table>

Bağlantı elemanı türü puanı (S_F) [a,c]	x,xx
Alet türü puanı (S_T) [a,c]	x,xx
Onarım bilgisi puanı (S_{RI}) [a,c]	x,xx
Profesyonel tamirciler ve son kullanıcılar için yedek parça bulunabilirliğine ilişkin bilgilere ait internet sitesine olan ağ bağlantısı[a,c,e]	https://xxx
Son kullanıcılar için onarım talimatlarına ait internet sitesine olan ağ bağlantısı[a,c,f]	https://xxx
Gösterge niteliğindeki vergi öncesi fiyatlara ait internet sitesine olan ağ bağlantısı[a,c,g]	https://xxx
Tedarikçi tarafından sunulan asgari ticari garanti süresi (ay olarak) [a,c]	
Ek Bilgiler[c]:	
Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/2533/AB)(SGM-2024/3)'in Ek II'sinin 6 ncı maddesinde yer alan bilgilerin bulunduğu tedarikçinin internet sitesine bağlantı linki[2,c]:	

[1] Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik

[2] Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/2533/AB)(SGM-2024/3).

[a] Bu madde Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin amaçları bakımından ilgili olarak değerlendirilmez.

[b] Eko programı için.

[c] Etiket veya ürün bilgi formunda değişiklik yapılması halinde ürün yeni model olarak kabul edilir. Tedarikçi, artık modelin birimlerini piyasaya arz etmediğini kendi internet sitesinden sağladığı ürün bilgi formunda belirtir veya uygulanabilir hallerde ürün veri tabanı üzerinden de sunabilir. Ancak, bu maddede belirtilen değişiklikler, söz konusu uygulama kapsamında değerlendirilmez.

[d] Uygulanabilir hallerde, ürün veri tabanına kayıtlı ürünler için, ürün veri tabanı bu hücrenin içeriğini otomatik olarak kesin biçimde oluşturursa, tedarikçi bu verileri girmez. Tedarikçinin internet sitesi üzerinden ürün bilgi formunu sağlaması halinde, bu hücre içeriği tedarikçi tarafından sağlanmak zorundadır.

[e] Tedarikçilerin yükümlülüğü, ilgili bilgilerin mevcut olacağı internet sitesine bağlantı eklemektir. Bununla birlikte, internet sitesine etkin erişim, Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/2533/AB)(SGM-2024/3)'in Ek II'sindeki 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen zaman çizelgesi ve hükümlere uygun olarak sağlanır.

[f] Tedarikçilerin yükümlülüğü, ilgili bilgilerin mevcut olacağı internet sitesine bağlantı eklemektir. Bununla birlikte, internet sitesine etkin erişim, Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/2533/AB)(SGM-2024/3)'in Ek II'sindeki 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen zaman çizelgesi ve hükümlere uygun olarak sağlanır.

[g] Tedarikçilerin yükümlülüğü, ilgili bilgilerin mevcut olacağı internet sitesine bağlantı eklemektir. Bununla birlikte, internet sitesine etkin erişim, Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/2533/AB)(SGM-2024/3)'in Ek II'sindeki 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen zaman çizelgesi ve hükümlere uygun olarak sağlanır.

[h] Gaz ile çalışan çamaşır kurutma makineleri için bu Tebliğin Ek IV'ündeki 1 inci maddenin (e) bendine göre 100 kurutma döngüsü başına ağırlıklı ortalama enerji tüketimi olarak hesaplanır ve 100'e bölünür.

"

"Ek VI
Teknik Dosya

1. Elektrikli ev tipi çamaşır kurutma makineleri için, bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde atıfta bulunulan teknik dosya aşağıdaki bilgileri içerir:

a) Modelin açık ve kolay bir şekilde tanımlanmasını sağlayan genel bir tanımı.

b) Uygulanan uyumlaştırılmış standartlara veya kullanılan diğer ölçüm standartlarına yapılan atıflar.

c) Model monte edilirken, kurulurken, bakımı yapılırken veya test edilirken alınması gereken özel önlemler.

ç) Ek IV'e uygun olarak yapılan hesaplamaların ayrıntıları ve sonuçları.

d) Bu maddenin (b) bendi uyarınca sağlanan referanslarda yeterince açıklanmadığı durumlarda test koşulları.

e) Varsa, model tanımlayıcıları da dahil olmak üzere eşdeğer modeller.

f) Ek IX'da belirtilen doğrulama prosedürünün amacı doğrultusunda beyan edilen değerler olarak kabul edilen, eko program için Tablo 5'te belirtilen teknik parametrelere ilişkin değerler.

Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği uyarınca, (a) ila (f) bentleri uyarınca sağlanan bilgiler aynı zamanda tedarikçi tarafından hazırlanan ve uygulanabilir hallerde ürün veri tabanında yer alan teknik dosyanın zorunlu özel bölümlerini de oluşturur.

Tablo 5

Elektrikli ev tipi çamaşır kurutma makineleri için beyan edilen teknik parametreler

Parametre	Birim	Değer
Eko programında 0,5 kg aralıklardaki anma kapasitesi (*c*)	kg	X,X
Tam yükte eko programının enerji tüketimi (E_{dry})	kWh/kurutma döngüsü	X,XX
Kısmi yükte eko programının enerji tüketimi ($E_{dry,1/2}$)	kWh/kurutma döngüsü	X,XX
Eko programının ağırlıklı enerji tüketimi (E_{tC})	kWh/kurutma döngüsü	X,XX
Eko programının standart enerji tüketimi (SE_C)	kWh/kurutma döngüsü	X,XX
Enerji Verimliliği Endeksi (EEI)	-	X,X
Tam yükte eko programı için program süresi (T_{dry})	saat : dakika	X:XX
Kısmi yükte eko programı için program süresi ($T_{dry½}$)	saat : dakika	X:XX
Eko programı için ağırlıklı program süresi (T_t)	saat : dakika	X:XX
Tam yükte eko programının ortalama yoğuşma verimliliği (C_{dry}) (olması halinde)	%	XX
Kısmi yükte eko programının ortalama yoğuşma verimliliği ($C_{dry½}$) (olması halinde)	%	XX
Eko programının ağırlıklı yoğuşma verimliliği (C_t) (olması halinde)	%	XX
Eko programı sırasında akustik hava kaynaklı gürültü emisyonu	1 pW'a göre dB(A)	X
Kapalı konumda güç tüketimi (P_o) (olması halinde)	W	X,XX
Hazırda bekleme konumunda güç tüketimi (P_{sm}) (olması halinde)	W	X,XX
'Hazırda bekleme konumu' bilgi gösterimini içeriyor mu?	-	Evet/Hayır

Ağ bağlantılı hazırda bekleme durumunda 'hazırda bekleme konumunda' güç tüketimi (P_{nsm}) (olması halinde)	W	X,XX
Zaman ertelemeli başlatmada güç tüketimi (P_{ds}) (olması halinde)	W	X,XX

2. Gaz ile çalışan çamaşır kurutma makineleri için, bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde atıfta bulunulan teknik dosya, bu Ekin 1 inci maddesinin (a) ila (e) bentlerinde listelenen bilgileri ve eko programı için Tablo 6'da belirtilen bilgileri içerir. Tablo 6'daki değerler, Ek IX'daki doğrulama prosedürünün amacı doğrultusunda beyan edilen değerler olarak kabul edilir.

Bu maddenin ilk paragrafı uyarınca sağlanan bilgiler, uygulanabilir hallerde Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği uyarınca tedarikçinin ürün veri tabanına girmesi gereken teknik dosyanın zorunlu belirli bölümlerini oluşturur.

Tablo 6

Gaz ile çalışan ev tipi çamaşır kurutma makineleri için beyan edilen teknik parametreler

Parametre	Birim	Değer
Eko programında 0,5 kg aralıklardaki anma kapasitesi (*c*)	kg	X,X
Tam yükte eko programının gaz tüketimi (E_{gdry})	kWh/çevrim	X,XX
Kısmi yükte eko programının gaz tüketimi ($E_{gdry,1/2}$)	kWh/çevrim	X,XX
Tam yükte eko programının ilave elektrik tüketimi	kWh/çevrim	X,XX
Kısmi yükte eko programının ilave elektrik tüketimi	kWh/çevrim	X,XX
Eko programının ağırlıklı enerji tüketimi (E_{tC})	kWh/çevrim	X,XX
Eko programının standart enerji tüketimi (SE_C)	kWh/çevrim	X,XX
Enerji Verimliliği Endeksi (EEI)	-	X,X
Tam yükte eko programı için program süresi (T_{dry})	saat : dakika	X:XX
Kısmi yükte eko programı için program süresi ($T_{dry½}$)	saat : dakika	X:XX
Eko programı için ağırlıklı program süresi (T_t)	saat : dakika	X:XX
Eko programı sırasında akustik hava kaynaklı gürültü emisyonu	1 pW'a göre dB(A)	X
Kapalı konumda güç tüketimi (P_o) (olması halinde)	W	X,XX
Hazırda bekleme konumunda güç tüketimi (P_{sm}) (olması halinde)	W	X,XX
'Hazırda bekleme konumu' bilgi gösterimini içeriyor mu?	-	Evet/Hayır
Ağ bağlantılı hazırda bekleme durumunda 'hazırda bekleme konumunda' güç tüketimi (P_{nsm}) (olması halinde)	W	X,XX
Zaman ertelemeli başlatmada güç tüketimi (P_{ds}) (olması halinde)	W	X,XX

3. Belirli bir ev tipi çamaşır kurutma makinesi için teknik dosyada yer alan bilgiler;

a) Sağlanacak teknik bilgiler bakımından ilgili olan teknik özellikleri aynı olan ancak farklı bir tedarikçi tarafından üretilen bir modelden,

b) Aynı veya farklı bir tedarikçinin başka bir modelinden tasarım veya ekstrapolasyon temelinde hesaplama yoluyla,

elde edildiğinde, teknik dosya hesaplamanın ayrıntılarını, hesaplamanın doğruluğunu teyit etmek için tedarikçiler tarafından yapılan değerlendirmeyi ve uygun olduğu hallerde farklı tedarikçilerin modelleri arasındaki kimlik beyanını içerir."

"Ek VIa
Onarılabilirlik Bilgileri İçeren Teknik Dosya

1. Elektrikli ev tipi çamaşır kurutma makineleri için, bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde atıfta bulunulan teknik dosya aşağıdaki bilgileri içerir:

a) Modelin açık ve kolay bir şekilde tanımlanmasını sağlayan genel bir tanımı.

b) Uygulanan uyumlaştırılmış standartlara veya kullanılan diğer ölçüm standartlarına yapılan atıflar.

c) Model monte edilirken, kurulurken, bakımı yapılırken veya test edilirken alınması gereken özel önlemler.

ç) Ek IV'e uygun olarak yapılan hesaplamaların ayrıntıları ve sonuçları.

d) Bu maddenin (b) bendi uyarınca sağlanan referanslarda yeterince açıklanmadığı durumlarda test koşulları.

e) Varsa, model tanımlayıcıları da dahil olmak üzere eşdeğer modeller.

f) Ek IX'da belirtilen doğrulama prosedürünün amacı doğrultusunda beyan edilen değerler olarak kabul edilen, eko program için Tablo 6a'da belirtilen teknik parametrelere ilişkin değerler.

g) Ek IV'ün 5 inci maddesinde listelenen her bir öncelikli parça için sökme adımlarının açıklaması, varsa, her adımda gerekli olan alet/aletler ve bağlantı elemanı/elemanları dahil.

ğ) Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/2533/AB)(SGM-2024/3)'in Ek II'sinin 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (d) bendinde belirtilen onarım ve bakım bilgileri.

Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği uyarınca, (a) ila (f) bentleri uyarınca sağlanan bilgiler aynı zamanda tedarikçi tarafından hazırlanan ve uygulanabilir hallerde ürün veri tabanında yer alan teknik dosyanın zorunlu özel bölümlerini de oluşturur.

Tablo 6a
Elektrikli ev tipi çamaşır kurutma makineleri için beyan edilen teknik parametreler

Parametre	Birim	Değer
Eko programında 0,5 kg aralıklardaki anma kapasitesi (*c*)	kg	X,X
Tam yükte eko programının enerji tüketimi (E_{dry})	kWh/kurutma döngüsü	X,XX
Kısmi yükte eko programının enerji tüketimi ($E_{dry,1/2}$)	kWh/kurutma döngüsü	X,XX
Eko programının ağırlıklı enerji tüketimi (E_{tC})	kWh/kurutma döngüsü	X,XX
Eko programının standart enerji tüketimi (SE_C)	kWh/kurutma döngüsü	X,XX
Enerji Verimliliği Endeksi (EEI)	-	X,X
Tam yükte eko programı için program süresi (T_{dry})	saat : dakika	X:XX
Kısmi yükte eko programı için program süresi ($T_{dry½}$)	saat : dakika	X:XX
Eko programı için ağırlıklı program süresi (T_t)	saat : dakika	X:XX
Tam yükte eko programının ortalama yoğuşma verimliliği (C_{dry}) (olması halinde)	%	XX
Kısmi yükte eko programının ortalama yoğuşma verimliliği ($C_{dry½}$) (olması halinde)	%	XX
Eko programının ağırlıklı yoğuşma verimliliği (C_t) (olması halinde)	%	XX
Eko programı sırasında akustik hava kaynaklı gürültü emisyonu	1 pW'a göre dB(A)	X

Kapalı konumda güç tüketimi (P_o) (olması halinde)	W	X,XX
Hazırda bekleme konumunda güç tüketimi (P_{sm}) (olması halinde)	W	X,XX
'Hazırda bekleme konumu' bilgi gösterimini içeriyor mu?	-	Evet/Hayır
Ağ bağlantılı hazırda bekleme durumunda 'hazırda bekleme konumunda' güç tüketimi (P_{nsm}) (olması halinde)	W	X,XX
Zaman ertelemeli başlatmada güç tüketimi (P_{ds}) (olması halinde)	W	X,XX
Onarılabilirlik Endeksi	-	X,XX

2. Gaz ile çalışan çamaşır kurutma makineleri için, bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde atıfta bulunulan teknik dosya, bu Ek'in 1 inci maddesinin (a) ila (e) bentleri ile (g) ve (ğ) bentlerinde listelenen bilgileri ve eko programı için Tablo 6b'deki belirtilen bilgileri içerir. Tablo 6b'deki değerler, Ek IX'daki doğrulama prosedürünün amacı doğrultusunda beyan edilen değerler olarak kabul edilir.
Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği uyarınca, (g) ve (ğ) bentleri hariç bu maddenin ilk paragrafı uyarınca sağlanan bilgiler aynı zamanda tedarikçi tarafından hazırlanan ve uygulanabilir hallerde ürün veri tabanında yer alan teknik dosyanın zorunlu özel bölümlerini de oluşturur.

Tablo 6b
Gaz ile çalışan ev tipi çamaşır kurutma makineleri için beyan edilen teknik parametreler

Parametre	Birim	Değer
Eko programında 0,5 kg aralıklardaki anma kapasitesi (*c*)	kg	X,X
Tam yükte eko programının gaz tüketimi (E_{gdry})	kWh/kurutma döngüsü	X,XX
Kısmi yükte eko programının gaz tüketimi ($E_{gdry,1/2}$)	kWh/kurutma döngüsü	X,XX
Tam yükte eko programının ilave elektrik tüketimi	kWh/kurutma döngüsü	X,XX
Kısmi yükte eko programının ilave elektrik tüketimi	kWh/kurutma döngüsü	X,XX
Eko programının ağırlıklı enerji tüketimi (E_{tC})	kWh/kurutma döngüsü	X,XX
Eko programının standart enerji tüketimi (SE_C)	kWh/kurutma döngüsü	X,XX
Enerji Verimliliği Endeksi (EEI)	-	X,X
Tam yükte eko programı için program süresi (T_{dry})	saat : dakika	X:XX
Kısmi yükte eko programı için program süresi ($T_{dry½}$)	saat : dakika	X:XX
Eko programı için ağırlıklı program süresi (T_t)	saat : dakika	X:XX
Eko programı sırasında akustik hava kaynaklı gürültü emisyonu	1 pW'a göre dB(A)	X
Kapalı konumda güç tüketimi (P_o) (olması halinde)	W	X,XX
Hazırda bekleme konumunda güç tüketimi (P_{sm}) (olması halinde)	W	X,XX
'Hazırda bekleme konumu' bilgi gösterimini içeriyor mu?	-	Evet/Hayır
Ağ bağlantılı hazırda bekleme durumunda 'hazırda bekleme konumunda' güç tüketimi (P_{nsm}) (olması halinde)	W	X,XX

Zaman ertelemeli başlatmada güç tüketimi (P_{ds}) (olması halinde)	W	X,XX
Onarılabilirlik Endeksi	-	X,XX

3. Belirli bir ev tipi çamaşır kurutma makinesi için teknik dosyada yer alan bilgiler;

a) Sağlanacak teknik bilgiler bakımından ilgili olan teknik özellikleri aynı olan ancak farklı bir tedarikçi tarafından üretilen bir modelden,

b) Aynı veya farklı bir tedarikçinin başka bir modelinden tasarım veya ekstrapolasyon temelinde hesaplama yoluyla,

elde edildiğinde, teknik dosya hesaplamanın ayrıntılarını, hesaplamanın doğruluğunu teyit etmek için tedarikçiler tarafından yapılan değerlendirmeyi ve uygun olduğu hallerde farklı tedarikçilerin modelleri arasındaki kimlik beyanını içerir."

“Ek VIII

İnternet üzerinden yapılan mesafeli satışlarda sağlanacak bilgiler

1. 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi veya (c) bendinin (4) numaralı alt bendi (uygun olduğu şekilde) uyarınca, tedarikçiler tarafından sunulan uygun etiket, fiyat gösteriliyorsa ürünün fiyatına yakın bir yerde, diğer tüm durumlarda ise ürünün adı veya resmine yakın bir yerde ekran mekanizmasında gösterilir. Boyut, etiketin açıkça görülebileceği ve okunabileceği şekilde ve Ek III’te veya Ek IIIa’da (uygun olduğu şekilde) belirtilen boyutla orantılı olur. Etiket iç içe geçmiş bir ekran kullanılarak görüntülenebilir, bu durumda etikete erişim için kullanılan görüntü bu Ekin 2 nci maddesinde belirtilen özelliklere uygun olur. İç içe görüntüleme uygulandığında, etiket ilk fare tıklamasında, farenin üzerine gelindiğinde veya görüntü üzerinde dokunmatik ekran genişletildiğinde görünür.

2. Şekil 6'da gösterildiği gibi, iç içe görüntüleme durumunda etikete erişmek için kullanılan görüntü aşağıda verilen özellikleri içerir:

(i) Etikette ürünün enerji verimliliği sınıfına karşılık gelen renkte bir ok olur.

(ii) Ürünün enerji verimliliği sınıfı, ok üzerinde, %100 beyaz, kalın Calibri ve fiyatın boyutuna eşdeğer bir yazı tipi boyutunda belirtilir.

(iii) Mevcut enerji verimliliği sınıfları aralığı %100 siyah renkte olur.

(iv) Aşağıdaki formata uygun şekilde, boyutu okun açıkça görülebileceği ve okunabileceği şekilde olur. Enerji verimliliği sınıfı okundaki harf, okun dikdörtgen kısmının ortasına yerleştirilir ve okun ve enerji verimliliği sınıfı harfinin etrafına %100 siyah renkte görünür bir kenarlık konulur.

Şekil 6

Enerji Verimliliği Sınıflarının Aralığı ile Belirtilen Renkli, Sol Ok Tasarımı



3. İç içe görüntüleme durumunda, etiketin gösterim sırası aşağıdaki gibi olur:

a) Bu ekin 2 nci maddesinde atıfta bulunulan görüntü, ürünün fiyatına yakın bir şekilde ekran mekanizması üzerinde gösterilir.

b) Görüntü Ek III’te veya Ek IIIa’da (uygun olduğu şekilde) belirtilen etiketle bağlantılı olur.

c) Etiket bir fare tıklaması, fare ile üzerine gelme veya görüntü üzerinde dokunmatik ekran genişletme sonrasında görüntülenir.

ç) Etiket açılır pencere, yeni sekme, yeni sayfa veya iç ekran görüntüsü ile gösterilir.

d) Dokunmatik ekranlarda, etiketin büyütülmesi için dokunmatik büyütmeye ilişkin cihaz kuralları geçerli olur.

e) Etiket görüntülemesi, bir kapatma seçeneği veya diğer standart kapatma mekanizması vasıtasıyla durdurulur.

f) Etiketin görüntülenememesi durumunda gösterilecek olan grafik için alternatif metin, ürünün fiyatına eş değer bir yazı tipi boyutunda enerji verimliliği sınıfından oluşur.

4. 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi veya (c) bendinin (5) numaralı alt bendi (uygun olduğu şekilde) uyarınca, tedarikçi tarafından sunulan elektronik ürün bilgi formu, fiyat gösteriliyorsa ürünün fiyatına yakın bir yerde, diğer tüm durumlarda ise ürünün adı veya resmine yakın bir yerde ekran mekanizması üzerinde gösterilir. Boyut, ürün bilgi formunun açıkça görülebileceği ve okunabileceği şekilde olur. Ürün bilgi formu, iç içe geçmiş bir ekran kullanılarak veya ürün veri tabanına veya tedarikçinin internet sitesine atıfta bulunularak görüntülenebilir; bu durumda ürün bilgi formuna erişmek için kullanılan bağlantı açık ve okunaklı bir şekilde ‘ürün bilgi formu’ ifadesini belirtir. İç içe geçmiş bir ekran kullanılıyorsa, ürün bilgi formu, bağlantıya ilk fare tıklaması, fare kaydırması veya dokumatik ekran genişletmesinde görünür.

Ek IX

Piyasa gözetimi ve denetimi amacıyla doğrulama prosedürü

1. Tablo 8'de tanımlanan doğrulama toleransları sadece Bakanlık tarafından beyan edilen parametrelerin doğrulanması ile ilgilidir ve doğrulama toleransları, tedarikçi tarafından teknik dosyadaki değerleri belirlemek veya uygunluğu sağlamak amacıyla bu değerleri yorumlamak veya herhangi bir surette daha iyi bir performans bildirmek için izin verilen tolerans olarak kullanılamaz.

2. Etikette veya ürün bilgi formunda yayımlanan değerler ve sınıflar, tedarikçi lehine teknik dosyada bildirilen değerlerden daha olumlu olamaz.

3. Bir modelin test edildiğini algılayabilecek (örneğin test koşullarını veya test kurutma döngüsünü tanıyarak) ve bu Tebliğde belirtilen veya teknik dosyada yer alan veya sağlanan dokümantasyonun herhangi birinde bulunan parametrelerden herhangi biri için daha uygun bir seviyeye ulaşmak amacıyla test sırasında performansını otomatik olarak değiştirerek özel olarak tepki verecek şekilde tasarlandığı durumlarda, model ve tüm eşdeğer modeller uygunsuz olarak kabul edilir.

4. Bir ürün modelinin bu Tebliğde belirtilen gerekliliklere uygunluğunun doğrulanmasının bir parçası olarak Bakanlık aşağıdaki prosedürü uygular:

a) Bakanlık modelin tek bir birimini doğrular.

b) Modelin aşağıdaki tüm koşulları karşılaması halinde geçerli gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir:

(i) Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca teknik dosyada verilen beyan değerleri ve uygulanabilir olduğu hallerde, bu beyan edilen değerlerin hesaplanmasında kullanılan değerler, tedarikçi için test raporlarında verilen ilgili değerlerden daha avantajlı değildir.

(ii) Etikette ve ürün bilgi formunda yayımlanan değerler tedarikçi için beyan edilen değerlerden daha elverişli değildir ve belirtilen enerji verimliliği sınıfı, yoğuşma verimliliği sınıfı ve akustik hava kaynaklı gürültü emisyon sınıfı tedarikçi için beyan edilen değerlerle belirlenen sınıftan daha elverişli değildir.

(iii) Belirlenen değerlere, yani ilgili parametrelerin testlerde ölçülen değerlerine ve bu ölçümlerden hesaplanan değerlere uygundur:

a) Tablo 7'de belirtilen geçerlilik kriterleri,

b) Tablo 8'de belirtilen ilgili doğrulama toleransları.

5. 4 üncü maddenin (b) bendinin (i) veya (ii) alt bentlerinde atıfta bulunulan sonuçların elde edilememesi halinde, model ve tüm eşdeğer modeller bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.

6. 4 üncü maddenin (b) bendinin (iii) alt bendinde atıfta bulunulan sonucun elde edilememesi halinde, Bakanlık test için aynı modelden ilave üç birim (ürün) seçer. Alternatif olarak, seçilen ilave üç birim, bir veya daha fazla eşdeğer modele ait olabilir. Onarılabilirlik endeksi ile ilgili olarak, 4 üncü maddenin (b) bendinin (iii) alt bendinde belirtilen sonuç elde edilemezse, Bakanlık test için aynı modelden bir adet ek birim seçer.

7. Eko programı için ortalama nihai nem içeriğine ilişkin belirlenen değerin 6 ncı maddede atıfta bulunulan ilave üç birimden biri için Tablo 7'de verilen geçerlilik kriterlerine uymaması halinde, model ve tüm eşdeğer modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir. Bu durumda, henüz test edilmemiş diğer birimlerin test edilmesine gerek yoktur. Nihai nem içeriği için belirlenen değer ilave üç birimin her biri için Tablo 7'de verilen geçerlilik kriterlerine uygunsa modelin uygun olduğu kabul edilir.

8. 6 ncı maddede belirtilen üç birim için, belirlenen değerlerin aritmetik ortalamasının Tablo 8'de belirtilen ilgili doğrulama toleranslarına uygun olması halinde, modelin geçerli gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir. Onarılabilirlik endeksi sonucu bakımından ise, 6 ncı maddede belirtilen ek birim için belirlenen değerin Tablo 8'de belirtilen ilgili toleransa uygun olması hâlinde modelin geçerli gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir.

9. 8 inci maddede atıfta bulunulan sonucun elde edilememesi halinde, model ve tüm eşdeğer modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir. Onarılabilirlik endeksi sonucu bunun dışında olup, onarılabilirlik endeksi bakımından yalnızca modelin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.

10. Bakanlık; 2 nci, 3 üncü, 5 inci, 7 nci veya 9 uncu maddeler uyarınca modelin uygunsuzluğuna ilişkin bir karar aldıktan sonra, AB üyesi ülkelere ve Komisyona gecikmeksizin ilgili tüm bilgileri sağlar.

11. Bakanlık Ek IV'te belirtilen ölçüm ve hesaplama yöntemlerini kullanır.

12. Bakanlık sadece Tablo 7'de belirtilen geçerlilik kriterlerini ve Tablo 8'de belirtilen doğrulama toleranslarını uygular ve bu Ek'te atıfta bulunulan gereklilikler için sadece 1 ila 9 uncu maddelerde belirtilen prosedürü kullanır. Tablo 7 ve Tablo 8'de belirtilen parametreler için, uyumlaştırılmış standartlarda veya başka herhangi bir ölçüm yönteminde belirtilenler gibi başka hiçbir geçerlilik kriteri veya doğrulama toleransı uygulanmaz.

Tablo 7
Geçerlilik kriterleri

Parametre	Geçerlilik kriterleri
Eko programının ortalama nihai nem içeriği μt	Belirlenen değer ölçülür, hesaplanır ve %1,5'ten düşük olur.

Tablo 8
Doğrulama toleransları

Parametre	Doğrulama toleransları
E_{dry} ve $E_{dry½}$	Belirlenen değer*, E_{dry} ve $E_{dry½}$'nin beyan edilen değerini %6'dan fazla aşmamalıdır.
Eg_{dry} ve $Eg_{dry½}$	Belirlenen değer*, Eg_{dry} ve $Eg_{dry½}$'nin beyan edilen değerini %6'dan fazla aşmamalıdır.
$Eg_{dry,a}$ ve $Eg_{dry½,a}$	Belirlenen değer*, $Eg_{dry,a}$ ve $Eg_{dry½,a}$' nin beyan edilen değerini %6'dan fazla aşmamalıdır.
C_t	Belirlenen değer*, beyan edilen C_t değerinin %6'sından daha fazla düşük olmamalıdır.
T_{dry} ve $T_{dry½}$	Belirlenen değer*, beyan edilen T_{dry} ve $T_{dry½}$ değerini %6'dan fazla aşmamalıdır.
P_o	Belirlenen değer*, beyan edilen değeri 0,10 W'tan fazla aşmamalıdır.
P_{sm}	Belirlenen değer*, beyan edilen değer 1,00 W'tan yüksekse beyan edilen değeri %10'dan fazla aşmamalı veya beyan edilen değer 1,00 W'a eşit veya daha düşükse beyan edilen değeri 0,10 W'tan fazla aşmamalıdır.
P_{ds}	Belirlenen değer*, beyan edilen değer 1,00 W'tan yüksekse beyan edilen değeri %10'dan fazla aşmamalı veya beyan edilen değer 1,00 W'a eşit veya daha düşükse beyan edilen değeri 0,10 W'tan fazla aşmamalıdır.
Akustik hava kaynaklı gürültü emisyonları	Belirlenen değer*, beyan edilen değeri 1 pW'ya göre 2 dB'den fazla aşmamalıdır.
Onarılabilirlik endeksi	Belirlenen değer, beyan edilen değerden %4'ten daha fazla düşük olmamalıdır.
* Bu Ek'teki 6 ncı madde uyarınca ilave üç birimin test edildiği durumlarda, belirlenen değer ilave bu üç birim için belirlenen değerlerin aritmetik ortalaması anlamına gelir.	

Ek X

Çok tamburlu ev tipi çamaşır kurutma makineleri

Ek IV'te belirtilen ölçüm ve hesaplama yöntemleri uyarınca, çok tamburlu ev tipi çamaşır kurutma makinesinin her bir tamburu, Ek II ve uygun olduğu şekilde Ek III veya Ek IIIa'da öngörülen gerekliliklere uygun bir etiket ile temin edilir. Bu gereklilikler, tamburların aynı kasaya yerleştirildiği ve eko programında yalnızca eşzamanlı olarak çalışabildikleri durumlar hariç olmak üzere, tamburların her birine bağımsız olarak uygulanır. Sonraki durumda, bu hükümler çok tamburlu ev tipi çamaşır kurutma makinesine bir bütün olarak aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Bir bütün olarak çok tamburlu ev tipi çamaşır kurutma makinesinin anma kapasitesi, her bir tamburun anma kapasitesinin toplamıdır.

b) Bir bütün olarak çok tamburlu ev tipi çamaşır kurutma makinesinin enerji tüketimi, her bir tamburun enerji tüketiminin toplamıdır.

c) Bir bütün olarak çok tamburlu ev tipi çamaşır kurutma makinesinin Enerji Verimliliği Endeksi (EEI), yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen anma kapasitesi ve enerji tüketimi kullanılarak hesaplanır. Enerji verimliliği sınıfı çok tamburlu ev tipi çamaşır kurutma makinesinin tamamı için geçerlidir.

ç) Bir bütün olarak çok tamburlu ev tipi çamaşır kurutma makinesinin program süresi, en uzun eko programına sahip olan tamburun süresidir.

d) Eko programının nihai nem içeriği, çok tamburlu ev tipi çamaşır kurutma makinesinin her bir tamburu için ayrı ayrı ölçülür.

e) Düşük güç konumları, akustik hava kaynaklı gürültü emisyonları ve akustik hava kaynaklı gürültü emisyonları sınıfı, çok tamburlu ev tipi çamaşır kurutma makinesinin tamamına ait olur.

Ürün bilgi formu, bu Ekin hükümlerinin uygulandığı tüm tamburlar için uygun olduğu şekilde Ek V veya Ek Va kapsamında gerekli olan bilgileri içerir ve bir arada sunar. Teknik dosya, bu Ekin hükümlerinin uygulandığı tüm tamburlar için uygun olduğu şekilde Ek VI veya Ek VIa kapsamında gerekli olan bilgileri içerir ve bir arada sunar.

Bu Ekin hükümlerinin uygulandığı tamburların her biri için Ek VII ve Ek VIII'in hükümleri geçerlidir.

Ek IX'da belirtilen doğrulama prosedürü, bu Ekin uygulanmasında belirlenen parametrelerin her birine uygulanan geçerlilik kriterleri ve doğrulama toleransları ile birlikte, çok tamburlu ev tipi çamaşır kurutma makinelerine bir bütün olarak uygulanır."

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 17.3.2 nci maddesinde yer alan "5.000 TL'yi" ibareleri "50.000 TL'yi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 17.4.1 inci maddesinde yer alan "5.000 TL'yi" ibaresi "50.000 TL'yi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 24- (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır."

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

——— • ———

İLKE KARARI

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

Toplantı No. ve Tarihi : 140 23/09/2026
Karar No. ve Tarihi : 4390 23/09/2026

Toplantı Yeri
ANKARA

İLKE KARARI

Kurulumuzun 27/06/2025 tarih ve 3705 sayılı "Kentsel Arkeolojik Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları" başlıklı İlke Kararının iptali istemiyle açılan davada alınan, anılan İlke Kararındaki "Kentsel arkeolojik sitlerde, plan yapılıncaya kadar zorunlu altyapı kapsamındaki kamu yatırımlarının ilgili koruma bölge kurulu izniyle yapılabileceğine," ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 24/06/2026 tarih ve YD İtiraz No: 2026/357 sayılı kararı, konuya ilişkin işlem dosyası, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanınca hazırlanan 22/09/2026 tarihli dosya inceleme raporu okundu, ekleri incelendi.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Kurulumuzun 27/06/2025 tarih ve 3705 sayılı "Kentsel Arkeolojik Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları" başlıklı İlke Kararının iptali istemiyle açılan davada alınan, anılan İlke Kararındaki "Kentsel arkeolojik sitlerde, plan yapılıncaya kadar zorunlu altyapı kapsamındaki kamu yatırımlarının ilgili koruma bölge kurulu izniyle yapılabileceğine," ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 24/06/2026 tarih ve YD İtiraz No: 2026/357 sayılı kararına uyulmasına, ilgili Mahkemesince anılan kararın aksine yeni bir karar verilmesi halinde konunun yeniden Kurulumuz gündemine alınmasına,

Anılan Mahkeme kararı gereği; 27/06/2025 tarih ve 3705 sayılı İlke Kararımızdaki "Kentsel arkeolojik sitlerde, plan yapılıncaya kadar zorunlu altyapı kapsamındaki kamu yatırımlarının ilgili koruma bölge kurulu izniyle yapılabileceğine," ibaresinin kaldırılarak, "Kentsel arkeolojik sitlerde, plan yapılıncaya kadar, ihtiyaç duyulan su, enerji, ulaşım ve haberleşme gibi alt yapı sistemlerinin yapılması ve iyileştirilmesine yönelik kamu yararı kapsamındaki uygulamaların, kentsel arkeolojik site etkisi ile mevcut/olası kalıntılara yapılacak müdahale ve koruma yöntemleri göz önünde bulundurularak ilgili koruma bölge kurulu izniyle yapılabileceğine" ibaresinin eklenmesine karar verildi.

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2025/110 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2026/31
Karar Tarihi : 26/3/2026

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Cihan Partisinin 2024 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Cihan Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2024 yılı kesin hesabına ilişkin belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Raportör Oğuz ÇAKAR tarafından Heyete sunulan ilk inceleme raporu, Anayasa'nın ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

2. Partinin 2024 yılı kesin hesap dosyasının incelenmesi neticesinde Parti Genel Merkezi tarafından 5.563,11 TL tutarında kira ve büro genel gideri, 500 TL ise diğer çeşitli giderler yapıldığı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının gönderdiği siyasi parti teşkilat listesinde aktif olarak görünen yedi il teşkilatına ait yıllık kira ve büro genel gideri (elektrik, su, telefon vb.) toplamının 3.149,60 TL olduğu anlaşılmıştır.

3. Siyasi partilerin faaliyetlerini yürüttükleri genel merkez, il, ilçe ve belde başkanlıklarına ait yerler partiye ait olabileceği gibi kiralık olarak da kullanılabilecektir. Parti yetkililerine ait olan veya kendilerinin kullandıkları yerlerde siyasi parti faaliyette bulunuyor ise bu takdirde kira sözleşmesi düzenlenerek kiraya isabet eden tutar partiye bağış olarak kaydedilmelidir.

4. Ayrıca partilerin genel merkez, il, ilçe ve belde başkanlıklarının hayatın olağan akışı gereği kira, su, elektrik, posta, telefon, kırtasiye, tutulacak defterleri satın almak gibi birtakım genel yönetim giderlerini de yapması gerekir.

5. 2820 sayılı Kanun'un 69. maddesinde bir siyasi partinin bütün gelirlerinin o siyasi partinin tüzel kişiliği adına elde edileceği, 70. maddesinde siyasi partilerin giderlerinin amaçlarına aykırı olamayacağı ve bir siyasi partinin bütün giderlerinin o siyasi parti tüzel kişiliği adına yapılacağı, 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde de yapılan inceleme ve araştırmaları engelleyen, istenen bilgileri vermeyen parti sorumluları hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 60 milyon liradan az olmamak üzere ağır para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. Bu hükümlere göre parti yetkililerinin genel yönetim giderlerini kendi imkânlarıyla karşılamaları mümkün değildir. Parti yetkililerinin bu şekilde yaptıkları gider bedellerini partiye bağış geliri olarak kaydetmek suretiyle parti tüzel kişiliği adına hesaplara dâhil etmesi gerekir.

6. Tüm yıl boyunca aktif olarak faaliyet gösteren Parti Genel Merkezi tarafından yalnızca 5.563,11 TL tutarında kira ve büro genel gideri, yedi il teşkilatı tarafından da toplam 3.149,60 TL kira ve büro genel gideri yapılması ilgili yılın piyasa koşulları gözönüne alındığında hayatın olağan akışına uygun değildir. Yönetim giderlerinin tamamının hesaplarda

görülmemesi kayıt dışı gelir ve gider oluşturulduğunu göstermektedir. Bu durumda 2820 sayılı Kanun'un 69. ve 70. maddelerine aykırı davranılmış olmaktadır.

7. Anayasa Mahkemesine hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince gerekli işlemlerin yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir.

8. Diğer yandan Parti Genel Merkezi ve il teşkilatları tarafından gösterilen yönetim gideri tutarlarının hayatın olağan akışına aykırı olması nedeniyle Parti kesin hesabının kabul edilmesi mümkün değildir.

III. SONUÇ

Cihan Partisinin 2024 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Parti Genel Merkez hesabının denetimi gerçekleştirilemediğinden Partinin 2024 yılı hesabının 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca kabul edilmesinin mümkün olmadığına,

B. Anayasa Mahkemesine hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesi inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

26/3/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan Kadir ÖZKAYA	Başkanvekili Basri BAĞCI	Başkanvekili İrfan FİDAN
Üye Engin YILDIRIM	Üye Rıdvan GÜLEÇ	Üye Recai AKYEL
Üye Yusuf Şevki HAKYEMEZ	Üye Yıldız SEFERİNOĞLU	Üye Selahaddin MENTEŞ

Üye Kenan YAŞAR	Üye Muhterem İNCE	Üye Yılmaz AKÇİL
Üye Ömer ÇINAR	Üye Metin KIRATLI	

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2025/122 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2026/32
Karar Tarihi : 26/3/2026

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Sevgi ve Saygı Partisinin 2024 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Sevgi ve Saygı Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2024 yılı kesin hesabına ilişkin belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Raportör Oğuz ÇAKAR tarafından Heyete sunulan ilk inceleme raporu, Anayasa'nın ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

2. Partinin 2024 yılı kesin hesap dosyasının incelenmesi neticesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının gönderdiği siyasi parti teşkilat listesinde aktif olarak görünen tek il örgütü olan İstanbul il teşkilatına ait kesin hesap cetvellerinde yönetim giderlerinin (kira, su, elektrik, telefon, vb.) sıfır olarak gösterildiği, Parti Genel Merkezi tarafından 3.600 TL kira gideri, 300 TL temsil ağırlama gideri, 180 TL kırtasiye ve büro gideri, 900 TL ise diğer giderler başlığı altında gider yapıldığı, bunun dışında genel yönetim gideri yapılmadığı anlaşılmıştır.

3. Siyasi partilerin faaliyetlerini yürüttükleri genel merkez, il, ilçe ve belde başkanlıklarına ait yerler partiye ait olabileceği gibi kiralık olarak da kullanılabilecektir. Parti yetkililerine ait olan veya kendilerinin kullandıkları yerlerde siyasi parti faaliyette bulunuyor ise bu takdirde kira sözleşmesi düzenlenerek kiraya isabet eden tutar partiye bağış olarak kaydedilmelidir.

4. Ayrıca partilerin genel merkez, il, ilçe ve belde başkanlıklarının hayatın olağan akışı gereği kira, su, elektrik, posta, telefon, kırtasiye, tutulacak defterleri satın almak gibi birtakım genel yönetim giderlerini de yapması gerekir.

5. 2820 sayılı Kanun'un 69. maddesinde bir siyasi partinin bütün gelirlerinin o siyasi partinin tüzel kişiliği adına elde edileceği, 70. maddesinde siyasi partilerin giderlerinin amaçlarına aykırı olamayacağı ve bir siyasi partinin bütün giderlerinin o siyasi parti tüzel kişiliği adına yapılacağı, 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde de yapılan inceleme ve araştırmaları engelleyen, istenen bilgileri vermeyen parti sorumluları hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 60 milyon liradan az olmamak üzere ağır para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. Bu hükümlere göre parti yetkililerinin genel yönetim giderlerini kendi imkânlarıyla karşılamaları mümkün değildir. Parti yetkilileri, bu şekilde yaptıkları gider bedellerini partiye bağış geliri olarak kaydetmek suretiyle parti tüzel kişiliği adına hesaplara dâhil etmelidir.

6. Tüm yıl boyunca aktif olarak faaliyet gösteren Parti Genel Merkezi tarafından yalnızca 3.600 TL kira gideri, 300 TL temsil ağırlama gideri, 180 TL kırtasiye ve büro gideri, 900 TL ise diğer giderler başlığı altında gider yapılması bunun dışında yönetim gideri

yapılmaması ilgili yılın piyasa koşulları gözönüne alındığında hayatın olağan akışına uygun değildir. Ayrıca İstanbul il teşkilatına ait yönetim giderleri de sıfır olarak gösterilmiştir. Yönetim giderlerinin tamamının hesaplarda görülmemesi kayıt dışı gelir ve gider oluşturulduğunu göstermektedir. Bu durumda 2820 sayılı Kanun'un 69. ve 70. maddelerine aykırı davranılmış olmaktadır.

7. Anayasa Mahkemesine hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince gerekli işlemlerin yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir.

8. Diğer yandan Parti Genel Merkezi ve İstanbul il teşkilatı tarafından gösterilen yönetim gideri tutarlarının hayatın olağan akışına aykırı olması nedeniyle Parti kesin hesabının kabul edilmesi mümkün değildir.

III. SONUÇ

Sevgi ve Saygı Partisinin 2024 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Parti Genel Merkez hesabının denetimi gerçekleştirilemediğinden Partinin 2024 yılı hesabının 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca kabul edilmesinin mümkün olmadığına,

B. Anayasa Mahkemesine hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesi inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

26/3/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan Kadir ÖZKAYA	Başkanvekili Basri BAĞCI	Başkanvekili İrfan FİDAN
Üye Engin YILDIRIM	Üye Rıdvan GÜLEÇ	Üye Recai AKYEL
Üye Yusuf Şevki HAKYEMEZ	Üye Yıldız SEFERİNOĞLU	Üye Selahaddin MENTEŞ

Üye Kenan YAŞAR	Üye Muhterem İNCE	Üye Yılmaz AKÇİL
Üye Ömer ÇINAR	Üye Metin KIRATLI	

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2025/126 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2026/33
Karar Tarihi : 26/3/2026

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Adil Türkiye Partisinin 2024 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Adil Türkiye Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2024 yılı kesin hesabına ilişkin belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Raportör Oğuz ÇAKAR tarafından Heyete sunulan ilk inceleme raporu, Anayasa'nın ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

2. 2820 sayılı Kanun'un 73. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde iller teşkilatından gönderilenler ve parti merkezine ait olan kesin hesapların merkez karar ve yönetim kurulunca incelenerek karara bağlanacağı öngörülmüş ve aynı Kanun'un 74. maddesinin ikinci fıkrasında da incelenen kesin hesabın ait olduğu yıl itibarıyla "*Siyasi partilerin genel başkanları, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına vermek zorundadırlar. Bu belgelere, ilgili siyasi partinin aynı hesap döneminde edindiği taşınmaz ve değeri yüz milyon lirayı aşan taşınır malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleri ile edinim tarihlerini ve şekillerini de belirten listeleri eklenir.*" denilerek il örgütlerinden gönderilen kesin hesaplar ile parti genel merkezine ilişkin kesin hesabın merkez karar ve yönetim kurulunca incelenerek karara bağlanacağı ve birleştirileceği, birleştirilmiş kesin hesap cetvellerinin de Anayasa Mahkemesine sunulacağı hükme bağlanmıştır.

3. Diğer taraftan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 51. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde siyasi partilerin "*Merkez karar ve yönetim kurullarınca (parti tüzüğünde kesin hesapları onaylama görevi verilen yetkili organlarınca alınmış parti genel merkezi ve iller örgütleri kesin hesaplarının incelenip kabul edildiğine ve birleştirildiğine ilişkin kararın onaylı örneğini*", (b) bendinde "*Karara bağlanmış ve birleştirilmiş bulunan bir yıllık kesin hesabın onaylı örneğini*", (c) bendinde "*Parti genel merkez kesin hesabının onaylı örneğini,*", (ç) bendinde "*Bağlı ilçeleri de kapsayan ve il sorumluları tarafından imzalanmış olan iller teşkilatı kesin hesaplarının onaylı örnekleri ile genel merkez tarafından düzenlenecek olan il teşkilatları kesin hesaplarının icmal listesini,*", (d) bendinde "*Parti genel merkez ve il teşkilatlarının aynı hesap döneminde edindiği taşınmaz ve değeri yüz lirayı aşan taşınır malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleri ile edinim tarihlerini ve şekillerini belirten listeleri,*", (e) bendinde ise "*Parti genel sekreteri ve genel saymanının imzasını taşıyan yıl sonu kasa mevcudunu gösteren kasa sayım tutanağı ile banka hesaplarına ilişkin olarak banka yetkililerince onaylanmış mutabakat yazılarını*" hesap yılını takip eden yılın haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine sunacakları belirtilmiştir.

4. Adil Türkiye Partisinin 2024 yılı kesin hesap dosyasını Kanun'da öngörülen süre geçtikten sonra 8/7/2025 tarihinde Anayasa Mahkemesine ibraz ettiği, dosyada üst yazı dışında herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı tespit edilmiştir.

5. 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde Kanun'un 74. maddesi hükümlerine aykırı hareket eden sorumlular hakkında 3 aydan 6 aya kadar hafif hapis ve 15 milyon liradan 30 milyon liraya kadar hafif para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır.

6. 4/11/2004 tarihli ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un "*Hafif hapis ve hafif para cezalarının idari para cezasına dönüştürülmesi*" başlıklı 7. maddesinde kanunlarda hafif hapis cezası ve hafif para cezası olarak öngörülen yaptırımların idari para cezasına dönüştürüldüğü, idari para cezasına karar vermeye ise mülki idare amirinin yetkili olduğu belirtilmiştir.

7. 2820 sayılı Kanun'un 74. maddesi hükümlerine aykırı hareket eden parti sorumluları hakkında Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılması için konunun Ankara Valiliğine bildirilmesi gerekir.

8. 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde de yapılan inceleme ve araştırmaları engelleyen, istenen bilgileri vermeyen parti sorumluları hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 60 milyon liradan az olmamak üzere ağır para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır.

9. Anayasa Mahkemesine hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması ve istenen bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince gerekli işlemlerin yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir.

10. Diğer yandan Adil Türkiye Partisinin Anayasa Mahkemesine sunmuş olduğu 2024 yılı kesin hesap dosyasının ekleri arasında üst yazı dışında herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığından Partinin 2024 yılı kesin hesabının denetimi gerçekleştirilemediğinden 2820 sayılı Kanun uyarınca kabul edilmesi mümkün değildir.

III. SONUÇ

Adil Türkiye Partisinin 2024 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Parti Genel Merkez kesin hesabının denetimi gerçekleştirilemediğinden Partinin 2024 yılı hesabının 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca kabul edilmesinin mümkün olmadığına,

B. Anayasa Mahkemesine, istenen bilgilerin istendiği sürede verilmemesi nedeniyle, Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 4/11/2004 tarihli ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 7. maddesi uyarınca yasal işlem yapılması için konunun Ankara Valiliğine bildirilmesine,

C. Anayasa Mahkemesine hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması ve istenen bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

26/3/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan Kadir ÖZKAYA	Başkanvekili Basri BAĞCI	Başkanvekili İrfan FİDAN
Üye Engin YILDIRIM	Üye Rıdvan GÜLEÇ	Üye Recai AKYEL
Üye Yusuf Şevki HAKYEMEZ	Üye Yıldız SEFERİNOĞLU	Üye Selahaddin MENTEŞ
Üye Kenan YAŞAR	Üye Muhterem İNCE	Üye Yılmaz AKÇİL
Üye Ömer ÇINAR		Üye Metin KIRATLI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2020/69 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2026/34
Karar Tarihi : 26/3/2026

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Adalet Birlik Partisinin 2019 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKAYA, Engin YILDIRIM, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, Basri BAĞCI ve İrfan FİDAN'ın katılımıyla 4/3/2021 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında öncelikle suç duyurusunda bulunulup bulunulmayacağı sorunu görüşülmüştür.

2. Adalet Birlik Partisinin 2019 yılı kesin hesap dosyasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi parti teşkilat listesinde aktif görünen 11 il teşkilatına ait kesin hesap cetvellerinin sunulmadığı tespit edilmiştir.

3. Siyasi partilerin faaliyetlerini yürüttükleri genel merkez, il, ilçe ve belde başkanlıklarına ait yerler partilerin kendilerine ait olabileceği gibi kiralık olarak da kullanılabilecektir. Parti yetkililerine ait olan veya kendilerinin kullandıkları yerlerde siyasi parti faaliyette bulunuyor ise bu takdirde kira sözleşmesi düzenlenerek kiraya isabet eden tutar partiye bağış olarak kaydedilmelidir.

4. Ayrıca partilerin genel merkez, il, ilçe ve belde başkanlıklarının hayatın olağan akışı gereği kira, su, elektrik, posta, telefon, kırtasiye, tutulacak defterleri satın almak vb. birtakım genel yönetim giderlerini de yapması gerekir.

5. 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 69. maddesinde bir siyasi partinin bütün gelirlerinin o siyasi partinin tüzel kişiliği adına elde edileceği, 70. maddesinde siyasi partilerin giderlerinin amaçlarına aykırı olamayacağı ve bir siyasi partinin bütün giderlerinin o siyasi parti tüzel kişiliği adına yapılacağı, 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde de yapılan inceleme ve araştırmaları engelleyen ve istenen bilgileri vermeyen parti sorumluları hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve altmış milyon liradan az olmamak üzere ağır para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. Bu hükümlere göre parti yetkililerinin genel yönetim giderlerini kendi imkânlarıyla karşılamaları mümkün değildir. Parti yetkilileri, bu şekilde yaptıkları gider bedellerini partiye bağış geliri olarak kaydetmek suretiyle parti tüzel kişiliği adına hesaplara dâhil etmelidir.

6. Yönetim giderlerinin hesaplarda görülmemesi kayıt dışı gelir ve gider oluşturulmuş olduğunu göstermektedir. Bu durumda 2820 sayılı Kanun'un 69. ve 70. maddelerine aykırı davranılmış olmaktadır.

7. Anayasa Mahkemesine bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider oluşturulması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan 2820 sayılı Kanun'un 111.

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden gerekli işlemlerin yapılmasını temin için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir.

8. Bu itibarla Adalet Birlik Partisinin 2019 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Genel Merkeze ait kesin hesap cetvelinin sunulmasından dolayı işin esasının incelenmesine,

B. Esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

C. Anayasa Mahkemesine istenen bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılması, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

9. Adalet Birlik Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2019 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığınca hazırlanıp Raportör Oğuz ÇAKAR tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa'nın ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Kanun'un ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

10. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerden Partinin 2019 yılı gelirleri toplamının 18.755 TL ve geçen yıldan devreden nakit toplamının 3 TL, giderler toplamının 18.353,51 TL ve gelecek yıla devreden nakit toplamının 404,49 TL olduğu anlaşılmıştır.

11. Partinin 2019 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu, bu hâliyle 2019 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun'a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

A. Gelirlerin İncelenmesi

1. Genel Merkez Gelirleri

12. Partinin Genel Merkez gelirleri toplamı 18.755 TL olup bu tutarın tamamı bağış gelirlerinden oluşmaktadır. Parti Genel Merkezinin geçen yıldan devreden nakit toplamının 3 TL olduğu anlaşılmıştır.

13. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde gelirlerin 2820 sayılı Kanun'a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2. İl Örgütleri Gelirleri

14. Partinin il örgütlerinin gelirlerine ilişkin bildirimde bulunulmamıştır.

B. Giderlerin İncelenmesi

1. Genel Merkez Giderleri

15. Partinin Genel Merkez giderleri toplamı 18.353,51 TL olup bu tutarın 3.382,80 TL'si temsil ağırlama giderlerinden, 2.192,23 TL'si kırtasiye giderlerinden, 431,53 TL'si haberleşme giderlerinden, 9.342,94 TL'si kira giderlerinden, 2.252,61 TL'si bakım onarım giderlerinden, 751,40 TL'si tanıtım giderlerinden oluşmaktadır. Parti Genel Merkezinin gelecek yıla devreden nakit toplamının 404,49 TL olduğu anlaşılmıştır.

16. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde giderlerin 2820 sayılı Kanun'a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2. İl Örgütleri Giderleri

17. Partinin il örgütlerinin giderlerine ilişkin bildirimde bulunulmamıştır.

C. Parti Mallarının İncelenmesi

18. Partinin 2019 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde herhangi bir taşınır ve taşınmaz mal ile menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

IV. SONUÇ

Adalet Birlik Partisinin 2019 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

Partinin 2019 yılı kesin hesabında gösterilen 18.755 TL gelir, 3 TL geçen yıldan devreden nakit toplamı ile 18.353,51 TL gider, 404,49 TL gelecek yıla devreden nakit toplamının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna 26/3/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan	Başkanvekili	Başkanvekili
Kadir ÖZKAYA	Basri BAĞCI	İrfan FİDAN

Üye	Üye	Üye
Engin YILDIRIM	Rıdvan GÜLEÇ	Recai AKYEL

Üye Yusuf Şevki HAKYEMEZ	Üye Yıldız SEFERİNOĞLU	Üye Selahaddin MENTEŞ
Üye Kenan YAŞAR	Üye Muhterem İNCE	Üye Yılmaz AKÇİL
Üye Ömer ÇINAR	Üye Metin KIRATLI	

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2022/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2026/35
Karar Tarihi : 26/3/2026

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Adalet Birlik Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKAYA, Engin YILDIRIM, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN, Kenan YAŞAR, Muhterem İNCE ve Yılmaz AKÇİL'in katılımıyla 7/3/2024 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında öncelikle suç duyurusunda bulunulup bulunulmayacağı sorunu görüşülmüştür.

2. Adalet Birlik Partisinin 2021 yılı kesin hesap dosyasmda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi parti teşkilat listesinde aktif görünen 51 il teşkilatına ait kesin hesap cetvellerinin sunulmadığı tespit edilmiştir.

3. Siyasi partilerin faaliyetlerini yürüttükleri genel merkez, il, ilçe ve belde başkanlıklarına ait yerler partilerin kendilerine ait olabileceği gibi kiralık olarak da kullanılabilecektir. Parti yetkililerine ait olan veya kendilerinin kullandıkları yerlerde siyasi parti faaliyette bulunuyor ise bu takdirde kira sözleşmesi düzenlenerek kiraya isabet eden tutar partiye bağış olarak kaydedilmelidir.

4. Ayrıca partilerin genel merkez, il, ilçe ve belde başkanlıklarının hayatın olağan akışı gereği kira, su, elektrik, posta, telefon, kırtasiye, tutulacak defterleri satın almak vb. birtakım genel yönetim giderlerini de yapması gerekir.

5. 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 69. maddesinde bir siyasi partinin bütün gelirlerinin o siyasi partinin tüzel kişiliği adına elde edileceği, 70. maddesinde siyasi partilerin giderlerinin amaçlarına aykırı olamayacağı ve bir siyasi partinin bütün giderlerinin o siyasi parti tüzel kişiliği adına yapılacağı, 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde de yapılan inceleme ve araştırmaları engelleyen ve istenen bilgileri vermeyen parti sorumluları hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve altmış milyon liradan az olmamak üzere ağır para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. Bu hükümlere göre parti yetkililerinin genel yönetim giderlerini kendi imkânlarıyla karşılamaları mümkün değildir. Parti yetkilileri, bu şekilde yaptıkları gider bedellerini partiye bağış geliri olarak kaydetmek suretiyle parti tüzel kişiliği adına hesaplara dâhil etmelidir.

6. Yönetim giderlerinin hesaplarda görülmemesi kayıt dışı gelir ve gider oluşturulmuş olduğunu göstermektedir. Bu durumda 2820 sayılı Kanun'un 69. ve 70. maddelerine aykırı davranılmış olmaktadır.

7. Anayasa Mahkemesine bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider oluşturulması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan 2820 sayılı Kanun'un 111.

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden gerekli işlemlerin yapılmasını temin için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir.

8. Bu itibarla Adalet Birlik Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Genel Merkeze ait kesin hesap cetvelinin sunulmasından dolayı işin esasının incelenmesine,

B. Esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

C. Anayasa Mahkemesine istenen bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

9. Adalet Birlik Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2021 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığınca hazırlanıp Raportör Oğuz ÇAKAR tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa'nın ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Kanun'un ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

10. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerden Partinin 2021 yılı gelirleri toplamı 113.571 TL, geçen yıldan devreden nakit toplamı 9.420,27 TL olmak üzere gelir genel toplamının 122.991,27 TL; 2021 yılı giderleri toplamı 121.924,22 TL, gelecek yıla devreden nakit toplamı 1.067,05 TL olmak üzere gider genel toplamının 122.991,27 TL olduğu anlaşılmıştır.

11. Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 tarihli ilk inceleme kararıyla Partinin 2021 yılı genel merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerini Sayıştay Başkanlığına göndermesi için bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün süre verilmesine karar verilmiştir. Partinin anılan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri belirtilen süre içinde göndermemesi üzerine Sayıştay Başkanlığı tarafından Partiye gönderilen 5/12/2024 tarihli ve 24057380 sayılı sayılı yazıyla 2021 yılı esas incelemesinin yapılabilmesi için gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmesi gerektiği tekrar bildirilmiştir. Ancak Parti tarafından Sayıştay Başkanlığına herhangi bir cevap sunulmamış olup bilgi, belge ve bu belgelerin kaydedildiği defterler gönderilmemiştir.

12. 2820 sayılı Kanun'un 69. maddesinde bir siyasi partinin bütün gelirlerinin o siyasi partinin tüzel kişiliği adına elde edileceği, siyasi partilerin genel merkezlerinin ve

teşkilat kademelerinin gelirlerinin parti merkez karar ve yönetim kurulunca bastırılan makbuzlar karşılığında alınacağı ve sağlanan gelirin türü ve miktarıyla, gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzasımn makbuzda ve dip koçanlarında yer alacağı belirtilmiştir. Anılan Kanun'un 75. maddesinin dördüncü fıkrasında da "*Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir.*" 76. maddesinin üçüncü fıkrasında ise "*Bu Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irat kaydedilir.*" hükümleri yer almaktadır.

13. Kanun'un 70. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beş milyon liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir. Kanun'un 76. maddesinin dördüncü fıkrasında ise belgelendirilmesi gerektiği hâlde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti mal varlığının Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irat kaydedileceği hükmü bulunmaktadır.

14. Anılan hükümlere göre siyasi partilerin kesin hesaplarının dayanağını oluşturan gelir-gider belgelerini Anayasa Mahkemesine sunması gerektiğinden partinin genel merkez kesin hesabında gösterdiği hâlde belgelendirmediği gelir gider rakamı kadar parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesi gerekir.

15. Bu nedenle Partinin genel merkez kesin hesabında gösterdiği hâlde belgelendirmediği 122.991,27 TL gelir ve 122.991,27 TL gider tutarı kadar Parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesi gerekir.

16. Ayrıca Partinin kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Sayıştay Başkanlığına göndermemesi dolayısıyla 2820 sayılı Kanun'un 75. maddesi gereğince yapılan araştırma ve incelemeleri engellediği, aynı madde gereğince istenilen bilgi ve belgeleri vermediği tespit edilmiştir.

17. Kanun'un 75. maddesi hükmüne aykırı olarak Parti Genel Merkezinin gelir-gider belgeleri ile defter kayıtlarını göndermeyerek inceleme ve araştırmayı engelleyen Parti sorumluları hakkında Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasını temin için suç duyurusunda bulunulması gerekir.

18. Öte yandan kesin hesabın dayanağını oluşturan gelir ve giderlerin belgelendirilmemesi sebebiyle kesin hesabın denetimi gerçekleştirilemediğinden Partinin 2021 yılı hesabının 2820 sayılı Kanun uyarınca kabul edilmesi mümkün değildir.

IV. SONUÇ

Adalet Birlik Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir ve giderlerini belgelendirmeyen Partinin 2021 yılı hesabının 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca kabul edilmesinin mümkün olmadığına,

B. 2820 sayılı Kanun'un 75. ve 76. maddelerine göre Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Anayasa Mahkemesine sunmayan ve gelir ve giderlerini belgelendirmeyen Partinin kesin hesabında gösterdiği

122.991,27 TL gelir tutarı ve 122.991,27 TL gider tutarı olmak üzere toplam 245.982,54 TL karşılığı Parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesine,

C. Partinin kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmemesinden dolayı Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

26/3/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan Kadir ÖZKAYA	Başkanvekili Basri BAĞCI	Başkanvekili İrfan FİDAN
Üye Engin YILDIRIM	Üye Rıdvan GÜLEÇ	Üye Recai AKYEL
Üye Yusuf Şevki HAKYEMEZ	Üye Yıldız SEFERİNOĞLU	Üye Selahaddin MENTEŞ
Üye Kenan YAŞAR	Üye Muhterem İNCE	Üye Yılmaz AKÇİL
Üye Ömer ÇINAR		Üye Metin KIRATLI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2020/74 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2026/36
Karar Tarihi : 26/3/2026

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Hak ve Adalet Partisinin 2019 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKAYA, Engin YILDIRIM, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, Basri BAĞCI ve İrfan FİDAN'ın katılımıyla 4/3/2021 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında öncelikle suç duyurusunda bulunulup bulunulmayacağı sorunu görüşülmüştür.

2. Hak ve Adalet Partisinin 2019 yılı kesin hesap dosyasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi parti teşkilat listesinde aktif görünen 56 il teşkilatına ait kesin hesap cetvellerinin sunulmadığı tespit edilmiştir.

3. Siyasi partilerin faaliyetlerini yürüttükleri genel merkez, il, ilçe ve belde başkanlıklarına ait yerler partilerin kendilerine ait olabileceği gibi kiralık olarak da kullanılabilecektir. Parti yetkililerine ait olan veya kendilerinin kullandıkları yerlerde siyasi parti faaliyette bulunuyor ise bu takdirde kira sözleşmesi düzenlenerek kiraya isabet eden tutar partiye bağış olarak kaydedilmelidir.

4. Ayrıca partilerin genel merkez, il, ilçe ve belde başkanlıklarının hayatın olağan akışı gereği kira, su, elektrik, posta, telefon, kırtasiye, tutulacak defterlerin satın almak vb. birtakım genel yönetim giderlerini de yapması gerekir.

5. 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 69. maddesinde bir siyasi partinin bütün gelirlerinin, o siyasi partinin tüzelkişiliği adına elde edileceği, 70. maddesinde siyasi partilerin giderlerinin amaçlarına aykırı olamayacağı ve bir siyasi partinin bütün giderlerinin, o siyasi parti tüzel kişiliği adına yapılacağı, 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde de yapılan inceleme ve araştırmaları engelleyen ve istenen bilgileri vermeyen parti sorumluları hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve altmış milyon liradan az olmamak üzere ağır para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. Bu hükümlere göre parti yetkililerinin genel yönetim giderlerini kendi imkânlarıyla karşılamaları mümkün değildir. Parti yetkilileri, bu şekilde yaptıkları gider bedellerini partiye bağış geliri olarak kaydetmek suretiyle parti tüzelkişiliği adına hesaplara dâhil etmelidir.

6. Yönetim giderlerinin hesaplarda görülmemesi kayıt dışı gelir ve gider oluşturulmuş olduğunu göstermektedir. Bu durumda 2820 sayılı Kanun'un 69. ve 70. maddelerine aykırı davranılmış olmaktadır.

7. Anayasa Mahkemesine bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider oluşturulması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan 2820 sayılı Kanun'un 111.

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden gerekli işlemlerin yapılmasını temin için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir.

8. Bu itibarla Hak ve Adalet Partisinin 2019 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Genel Merkeze ait kesin hesap cetvelinin sunulmasından dolayı işin esasının incelenmesine,

B. Esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

C. Anayasa Mahkemesine istenen bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

9. Hak ve Adalet Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2019 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığınca hazırlanıp Raportör Oğuz ÇAKAR tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa'nın ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Kanun'un ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

10. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerden Partinin 2019 yılı gelirleri toplamının 95.335,84 TL ve geçen yıldan devreden nakit toplamının 100,14 TL, giderleri toplamının 95.235,99 TL ve gelecek yıla devreden nakit toplamının 199,99 TL olduğu anlaşılmıştır.

11. Partinin 2019 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu, bu hâliyle 2019 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun'a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

A. Gelirlerin İncelenmesi

1. Genel Merkez Gelirleri

12. Partinin Genel Merkez gelirleri toplamı 95.335,84 TL tutarın 41.927,59 TL'si bağışlardan, 53.408,25 TL'si yıl sonundaki borçlardan oluşmaktadır. Parti Genel Merkezinin geçen yıldan devreden nakit toplamının 100,14 TL olduğu anlaşılmıştır.

13. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde gelirlerin 2820 sayılı Kanun'a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2. İl Örgütleri Gelirleri

14. Partinin il örgütlerinin gelirlerine ilişkin bildirimde bulunulmamıştır.

B. Giderlerin İncelenmesi

1. Genel Merkez Giderleri

15. Partinin Genel Merkez giderleri toplamı 95.235,99 TL olup bu tutarın 551,74 TL'si personel giderlerinden, 41.276 TL'si temsil ağırlama giderlerinden, 53.408,25 TL'si gelecek yıla devreden borçlardan oluşmaktadır. Parti Genel Merkezinin gelecek yıla devreden nakit toplamının 199,99 TL olduğu anlaşılmıştır.

16. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde giderlerin 2820 sayılı Kanun'a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2. İl Örgütleri Giderleri

17. Partinin il örgütlerinin giderlerine ilişkin bildirimde bulunulmamıştır.

C. Parti Mallarının İncelenmesi

18. Partinin 2019 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde herhangi bir taşınır ve taşınmaz mal ile menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

IV. SONUÇ

Hak ve Adalet Partisinin 2019 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

Partinin 2019 yılı kesin hesabında gösterilen 95.335,84 TL gelir, 100,14 TL geçen yıldan devreden nakit toplamı ile 95.235,99 TL gider, 199,99 TL gelecek yıla devreden nakit toplamının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna 26/3/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan	Başkanvekili	Başkanvekili
Kadir ÖZKAYA	Basri BAĞCI	İrfan FİDAN
Üye	Üye	Üye
Engin YILDIRIM	Rıdvan GÜLEÇ	Recai AKYEL

Üye
Yusuf Şevki HAKYEMEZ

Üye
Yıldız SEFERİNOĞLU

Üye
Selahaddin MENTEŞ

Üye
Kenan YAŞAR

Üye
Muhterem İNCE

Üye
Yılmaz AKÇİL

Üye
Ömer ÇINAR

Üye
Metin KIRATLI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2021/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2026/37
Karar Tarihi : 26/3/2026

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Türk Birliği Partisinin 2020 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKAYA, Engin YILDIRIM, Hicabi DURSUN, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ve Kenan YAŞAR'ın katılımıyla 20/7/2022 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında öncelikle suç duyurusunda bulunulup bulunulmayacağı sorunu görüşülmüştür.

2. Türk Birliği Partisinin 2020 yılı kesin hesap dosyasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi parti teşkilat listesinde aktif görünen il teşkilatına ait kesin hesap cetvellerinin sunulmadığı tespit edilmiştir.

3. Parti tarafından il teşkilatının 2021 yılında kapatıldığı ifade edilse de denetimin yapıldığı 2020 yılında il teşkilatlarına ait gelir ve gider bulunmamasına ilişkin kabul edilebilir bir gerekçe sunulmamıştır.

4. Siyasi partilerin faaliyetlerini yürüttükleri genel merkez, il, ilçe ve belde başkanlıklarına ait yerler partilerin kendilerine ait olabileceği gibi kiralık olarak da kullanılabilecektir. Parti yetkililerine ait veya bunların kendilerinin kullandıkları yerlerde siyasi parti faaliyette bulunuyor ise bu takdirde kira sözleşmesi düzenlenerek kiraya isabet eden tutar partiye bağış olarak kaydedilmelidir.

5. Ayrıca partilerin genel merkez, il, ilçe ve belde başkanlıklarının hayatın olağan akışı gereği kira, su, elektrik, posta, telefon, kırtasiye, tutulacak defterleri satın almak vb. birtakım genel yönetim giderlerini de yapması gerekir.

6. 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 69. maddesinde bir siyasi partinin bütün gelirlerinin o siyasi partinin tüzel kişiliği adına elde edileceği, 70. maddesinde siyasi partilerin giderlerinin amaçlarına aykırı olamayacağı ve bir siyasi partinin bütün giderlerinin o siyasi parti tüzel kişiliği adına yapılacağı, 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde de yapılan inceleme ve araştırmaları engelleyen ve istenen bilgileri vermeyen parti sorumluları hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve altmış milyon liradan az olmamak üzere ağır para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. Bu hükümlere göre parti yetkililerinin genel yönetim giderlerini kendi imkânlarıyla karşılamaları mümkün değildir. Parti yetkilileri, bu şekilde yaptıkları gider bedellerini partiye bağış geliri olarak kaydetmek suretiyle parti tüzel kişiliği adına hesaplara dâhil etmelidir.

7. Yönetim giderlerinin hesaplarda görülmemesi kayıtlarda yer almayan gelir ve gider bulunduğunu göstermektedir. Bu durumda 2820 sayılı Kanun'un 69. ve 70. maddelerine aykırı davranılmış olmaktadır.

8. Anayasa Mahkemesine bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider oluşturulması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden gerekli işlemlerin yapılmasını temin için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir.

9. Bu itibarla Türk Birliği Partisinin 2020 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Genel Merkeze ait kesin hesap cetvelinin sunulmasından dolayı işin esasının incelenmesine,

B. Esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

C. Anayasa Mahkemesine istenen bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

10. Türk Birliği Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2020 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanıp Raportör Oğuz ÇAKAR tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa'nın ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Kanun'un ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

11. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerden Partinin 2020 yılı gelirleri toplamının 5.495 TL, geçen yıldan devreden nakit toplamının 4.327,86 TL olmak üzere gelir genel toplamının 9.822,86 TL ve giderleri toplamının 9.600 TL, gelecek yıla devreden nakit toplamının 222,86 TL olmak üzere gider genel toplamının 9.822,86 TL olduğu anlaşılmıştır.

12. Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 tarihli ilk inceleme kararıyla Partinin 2020 yılı genel merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerini Sayıştay Başkanlığına göndermesi için bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün süre verilmesine karar verilmiştir. Partinin anılan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri belirtilen süre içinde göndermemesi üzerine Sayıştay

Başkanlığı tarafından Partiye gönderilen 6/5/2024 tarihli ve E-93995552-175.01-24020829 sayılı yazıyla 2020 yılı esas incelemesinin yapılabilmesi için gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmesi gerektiği tekrar bildirilmiştir. Ancak Parti tarafından Sayıştay Başkanlığına herhangi bir cevap sunulmamış olup bilgi, belge ve bu belgelerin kaydedildiği defterler gönderilmemiştir.

13. 2820 sayılı Kanun'un 69. maddesinde bir siyasi partinin bütün gelirlerinin o siyasi partinin tüzel kişiliği adına elde edileceği, siyasi partilerin genel merkezlerinin ve teşkilat kademelerinin gelirlerinin parti merkez karar ve yönetim kurulunca bastırılan makbuzlar karşılığında alınacağı, sağlanan gelirin türü ve miktarıyla gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzasının makbuzda ve dip koçanlarında yer alacağı belirtilmiştir. Anılan Kanun'un 75. maddesinin dördüncü fıkrasında da "*Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir.*" 76. maddesinin üçüncü fıkrasında ise "*Bu Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irat kaydedilir.*" hükümleri yer almaktadır.

14. Kanun'un 70. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beş milyon liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir. Kanun'un 76. maddesinin dördüncü fıkrasında ise belgelendirilmesi gerektiği hâlde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti mal varlığının Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irat kaydedileceği hükmü bulunmaktadır.

15. Bu hükümlere göre siyasi partilerin kesin hesaplarının dayanağını oluşturan gelir gider belgelerini Anayasa Mahkemesine sunması gerektiğinden partinin kesin hesabında gösterdiği hâlde belgelendirmediği gelir gider rakamı kadar parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesi gerekir.

16. Ayrıca Partinin kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Sayıştay Başkanlığına göndermemesi dolayısıyla 2820 sayılı Kanun'un 75. maddesi gereğince yapılan araştırma ve incelemeleri engellediği, aynı madde gereğince istenen bilgi ve belgeleri vermediği tespit edilmiştir.

17. Kanun'un 75. maddesi hükmüne aykırı olarak Partinin gelir gider belgeleri ile defter kayıtlarını göndermeyerek inceleme ve araştırmayı engelleyen Parti sorumluları hakkında Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasını temin için suç duyurusunda bulunulması gerekir.

18. Öte yandan kesin hesabın dayanağını oluşturan gelir ve giderlerin belgelendirilmemesi sebebiyle kesin hesabın denetimi gerçekleştirilemediğinden Partinin 2020 yılı hesabının 2820 sayılı Kanun uyarınca kabul edilmesi mümkün değildir.

IV. SONUÇ

Türk Birliği Partisinin 2020 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir ve giderlerini belgelendirmeyen Partinin 2020 yılı hesabının 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca kabul edilmesinin mümkün olmadığına,

B. 2820 sayılı Kanun'un 75. ve 76. maddelerine göre Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Anayasa Mahkemesine sunmayan ve gelir ve giderlerini belgelendirmeyen Partinin Genel Merkez kesin hesabında gösterdiği 9.822,86 TL gelir tutarı ve 9.822,86 TL gider tutarı olmak üzere toplam 19.645,72 TL karşılığı Parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesine,

C. Kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmemesinden dolayı Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

26/3/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan Kadir ÖZKAYA	Başkanvekili Basri BAĞCI	Başkanvekili İrfan FİDAN
Üye Engin YILDIRIM	Üye Rıdvan GÜLEÇ	Üye Recai AKYEL
Üye Yusuf Şevki HAKYEMEZ	Üye Yıldız SEFERİNOĞLU	Üye Selahaddin MENTEŞ
Üye Kenan YAŞAR	Üye Muhterem İNCE	Üye Yılmaz AKÇİL
Üye Ömer ÇINAR	Üye Metin KIRATLI	

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2023/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2026/38
Karar Tarihi : 26/3/2026

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Türk Birliği Partisinin 2022 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Engin YILDIRIM, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN, Kenan YAŞAR, Muhterem İNCE ve Yılmaz AKÇİL'in katılımlarıyla 7/3/2024 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında;

2. Türk Birliği Partisinin 2022 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

B. Esas incelemenin yapılması için Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

3. Türk Birliği Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2022 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanıp Raportör Oğuz ÇAKAR tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa'nın ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

4. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerden Partinin 2022 yılı gelirleri toplamının 17.470 TL, geçen yıldan devreden nakit toplamının 1.621,87 TL; giderleri toplamının 16.477,08 TL, gelecek yıla devreden nakit toplamının 2.614,79 TL olduğu anlaşılmıştır.

5. Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 tarihli ilk inceleme kararıyla Partinin 2022 yılı Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerini Sayıştay Başkanlığına göndermesi için bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine karar verilmiştir. Partinin ve gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri belirtilen süre içinde göndermemesi üzerine Sayıştay Başkanlığı tarafından Partiye gönderilen 17/7/2025 tarihli ve 25038994 sayılı yazıyla 2022 yılı esas incelemesinin yapılabilmesi için Genel Merkeze ait gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmesi gerektiği tekrar bildirilmiştir. Ancak Parti

tarafından Sayıştay Başkanlığına herhangi bir cevap sunulmamış olup bilgi, belge ve bu belgelerin kaydedildiği defterler gönderilmemiştir.

6. 2820 sayılı Kanun'un 69. maddesinde bir siyasi partinin bütün gelirlerinin o siyasi partinin tüzel kişiliği adına elde edileceği, siyasi partilerin genel merkezlerinin ve teşkilat kademelerinin gelirlerinin parti merkez karar ve yönetim kurulunca bastırılan makbuzlar karşılığında almacağı, sağlanan gelirin türü ve miktarıyla gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzasının makbuzda ve dip koçanlarında yer alacağı belirtilmiştir. Anılan Kanun'un 75. maddesinin dördüncü fıkrasında da "*Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir.*" 76. maddesinin üçüncü fıkrasında ise "*Bu Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irat kaydedilir.*" hükümleri yer almaktadır.

7. Kanun'un 70. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beş milyon liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir. Kanun'un 76. maddesinin dördüncü fıkrasında ise belgelendirilmesi gerektiği hâlde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti mal varlığının Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irat kaydedileceği hükmü bulunmaktadır.

8. Bu hükümlere göre siyasi partilerin kesin hesaplarının dayanağını oluşturan gelir gider belgelerini Anayasa Mahkemesine sunması gerekmektedir. Anayasa Mahkemesinin ilk inceleme kararı ile esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Partiye Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri göndermesi için bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmiş ancak yukarıda belirtildiği üzere söz konusu belge ve defterler gönderilmemiştir.

9. Bu nedenle Partinin Genel Merkez kesin hesabında gösterdiği hâlde belgelendirmediği 16.021,87 TL gelir ve 16.021,87 TL gider tutarı kadar Parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesi gerekir.

10. Ayrıca Partinin kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Sayıştay Başkanlığına göndermemesi dolayısıyla 2820 sayılı Kanun'un 75. maddesi gereğince yapılan araştırma ve incelemeleri engellediği, aynı madde gereğince istenen bilgi ve belgeleri vermediği tespit edilmiştir.

11. Kanun'un 75. maddesi hükmüne aykırı olarak Parti Genel Merkezinin gelir gider belgeleri ile defter kayıtlarını göndermeyerek inceleme ve araştırmayı engelleyen Parti sorumluları hakkında Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasını temin için suç duyurusunda bulunulması gerekir.

IV. SONUÇ

Türk Birliği Partisinin 2022 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 75. ve 76. maddelerine göre Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Anayasa Mahkemesine sunmayan ve gelir ve giderlerini belgelendirmeyen

Partinin Genel Merkez kesin hesabında gösterdiği 16.021,87 TL gelir tutarı ve 16.021,87 TL gider tutarı olmak üzere toplam 32.043,74 TL karşılığı parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesine,

B. Partinin kesin hesabında gösterilen 17.470 TL gelir toplamı, 1.621,87 TL geçen yıldan devreden nakit toplamı ile 16.477,08 TL gider toplamı, 2.614,79 TL gelecek yıla devreden nakit toplamının Hazineye irat kaydedilmesi gerektiği değerlendirilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun'a uygun olduğuna,

C. Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmemesinden dolayı Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

26/3/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan Kadir ÖZKAYA	Başkanvekili Basri BAĞCI	Başkanvekili İrfan FİDAN
Üye Engin YILDIRIM	Üye Rıdvan GÜLEÇ	Üye Recai AKYEL
Üye Yusuf Şevki HAKYEMEZ	Üye Yıldız SEFERİNOĞLU	Üye Selahaddin MENTEŞ
Üye Kenan YAŞAR	Üye Muhterem İNCE	Üye Yılmaz AKÇİL
Üye Ömer ÇINAR	Üye Metin KIRATLI	

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2021/54 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2026/39
Karar Tarihi : 26/3/2026

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Ezilenlerin Sosyalist Partisinin 2020 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKAYA, Engin YILDIRIM, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, İrfan FİDAN ve Kenan YAŞAR'm katılımlarıyla 12/5/2022 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında;

2. Ezilenlerin Sosyalist Partisinin 2020 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

B. Esas incelemenin yapılması için Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

3. Ezilenlerin Sosyalist Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2020 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanıp Raportör Oğuz ÇAKAR tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa'nın ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

4. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerden Partinin 2020 yılı gelirleri toplamının 113.680 TL, geçen yıldan devreden nakit toplamının 4.946,72 TL; giderleri toplamının 113.520,79 TL, gelecek yıla devreden nakit toplamının 5.105,93 TL olduğu anlaşılmıştır.

5. Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 tarihli ilk inceleme kararıyla Partinin 2020 yılı Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerini Sayıştay Başkanlığına göndermesi için bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine karar verilmiştir. Partinin anılan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri belirtilen süre içinde göndermemesi üzerine Sayıştay Başkanlığı tarafından Partiye gönderilen 19/12/2023 tarihli ve 23054872 sayılı yazıyla 2020 yılı esas incelemesinin yapılabilmesi için Genel Merkeze ait gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmesi gerektiği tekrar bildirilmiştir. Ancak Parti

tarafından Sayıştay Başkanlığına herhangi bir cevap sunulmamış olup bilgi, belge ve bu belgelerin kaydedildiği defterler gönderilmemiştir.

6. 2820 sayılı Kanun'un 69. maddesinde bir siyasi partinin bütün gelirlerinin o siyasi partinin tüzel kişiliği adına elde edileceği, siyasi partilerin genel merkezlerinin ve teşkilat kademelerinin gelirlerinin parti merkez karar ve yönetim kurulunca bastırılan makbuzlar karşılığında alınacağı, sağlanan gelirin türü ve miktarıyla gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzasının makbuzda ve dip koçanlarında yer alacağı belirtilmiştir. Anılan Kanun'un 75. maddesinin dördüncü fıkrasında da "*Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir.*" 76. maddesinin üçüncü fıkrasında ise "*Bu Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irat kaydedilir.*" hükümleri yer almaktadır.

7. Kanun'un 70. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beş milyon liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir. Kanun'un 76. maddesinin dördüncü fıkrasında ise belgelendirilmesi gerektiği hâlde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti mal varlığının Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irat kaydedileceği hükmü bulunmaktadır.

8. Bu hükümlere göre siyasi partilerin kesin hesaplarının dayanağını oluşturan gelir gider belgelerini Anayasa Mahkemesine sunması gerekmektedir. Anayasa Mahkemesinin ilk inceleme kararı ile esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Partiye Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri göndermesi için bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmiş ancak yukarıda belirtildiği üzere söz konusu belge ve defterler gönderilmemiştir.

9. Bu nedenle Partinin Genel Merkez kesin hesabında gösterdiği hâlde belgelendirmediği 15.273,02 TL gelir ve 15.273,02 TL gider rakamı kadar Parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesi gerekir.

10. Ayrıca Partinin kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Sayıştay Başkanlığına göndermemesi dolayısıyla 2820 sayılı Kanun'un 75. maddesi gereğince yapılan araştırma ve incelemeleri engellediği, aym madde gereğince istenen bilgi ve belgeleri vermediği tespit edilmiştir.

11. Kanun'un 75. maddesi hükmüne aykırı olarak Parti Genel Merkezinin gelir gider belgeleri ile defter kayıtlarını göndermeyerek inceleme ve araştırmayı engelleyen Parti sorumluları hakkında Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasım temin için suç duyurusunda bulunulması gerekir.

IV. SONUÇ

Ezilenlerin Sosyalist Partisinin 2020 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 75. ve 76. maddelerine göre; Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Anayasa Mahkemesine sunmayan ve gelir ve giderlerini belgelendirmeyen

Partinin Genel Merkez kesin hesabında gösterdiği 15.273,02 TL gelir tutarı ve 15.273,02 TL gider tutarı olmak üzere toplam 30.546,04 TL karşılığı Parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesine,

B. Partinin 2020 yılı kesin hesabında gösterilen 113.680 TL gelir, 4.946,72 TL geçen yıldan devreden nakit toplamı ile 113.520,79 TL gider, 5.105,93 TL gelecek yıla devreden nakit toplamından Hazine'ye gelir kaydedilmesi gerektiği değerlendirilenler dışında kalan bölümün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun'a uygun olduğuna,

C. Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmemesinden dolayı Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

26/3/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan Kadir ÖZKAYA	Başkanvekili Basri BAĞCI	Başkanvekili İrfan FİDAN
Üye Engin YILDIRIM	Üye Rıdvan GÜLEÇ	Üye Recai AKYEL
Üye Yusuf Şevki HAKYEMEZ	Üye Yıldız SEFERİNOĞLU	Üye Selahaddin MENTEŞ
Üye Kenan YAŞAR	Üye Muhterem İNCE	Üye Yılmaz AKÇİL
Üye Ömer ÇINAR	Üye Metin KIRATLI	

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2022/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2026/40
Karar Tarihi : 26/3/2026

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Ezilenlerin Sosyalist Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKAYA, Engin YILDIRIM, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN, Kenan YAŞAR ve Muhterem İNCE'nin katılımlarıyla 9/3/2023 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında;

2. Ezilenlerin Sosyalist Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

B. Esas incelemenin yapılması için Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

3. Ezilenlerin Sosyalist Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2021 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağım oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanıp Raportör Oğuz ÇAKAR tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa'nın ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

4. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerden Partinin 2021 yılı gelirleri toplamının 144.166 TL, bir önceki yıldan devreden nakit toplamının 5.105,93 TL; giderleri toplamının 146.330,70 TL, gelecek yıla devreden nakit toplamının 2.941,23 TL olduğu anlaşılmıştır.

5. Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 tarihli ilk inceleme kararıyla Partinin 2021 yılı Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerini Sayıştay Başkanlığına göndermesi için bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine karar verilmiştir. Partinin ve gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri belirtilen süre içinde göndermemesi üzerine Sayıştay Başkanlığı tarafından Partiye gönderilen 19/12/2023 tarihli ve 23054872 sayılı yazıyla 2021 yılı esas incelemesinin yapılabilmesi için Genel Merkeze ait gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmesi gerektiği tekrar bildirilmiştir. Ancak Parti

tarafından Sayıştay Başkanlığına herhangi bir cevap sunulmamış olup bilgi, belge ve bu belgelerin kaydedildiği defterler gönderilmemiştir.

6. 2820 sayılı Kanun'un 69. maddesinde bir siyasi partinin bütün gelirlerinin o siyasi partinin tüzel kişiliği adına elde edileceği, siyasi partilerin genel merkezlerinin ve teşkilat kademelerinin gelirlerinin parti merkez karar ve yönetim kurulunca bastırılan makbuzlar karşılığında alınacağı ve sağlanan gelirin türü ve miktarıyla gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzasının makbuzda ve dip koçanlarında yer alacağı belirtilmiştir. Anılan Kanun'un 75. maddesinin dördüncü fıkrasında da "*Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir.*" 76. maddesinin üçüncü fıkrasında ise "*Bu Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irat kaydedilir.*" hükümleri yer almaktadır.

7. Kanun'un 70. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beş milyon liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir. Kanun'un 76. maddesinin dördüncü fıkrasında ise belgelendirilmesi gerektiği hâlde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti mal varlığının Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irat kaydedileceği hükmü bulunmaktadır.

8. Bu hükümlere göre siyasi partilerin kesin hesaplarının dayanağını oluşturan gelir gider belgelerini Anayasa Mahkemesine sunması gerekmektedir. Anayasa Mahkemesinin ilk inceleme kararı ile esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Partiye Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri göndermesi için bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmiş ancak yukarıda belirtildiği üzere söz konusu belge ve defterler gönderilmemiştir.

9. Bu nedenle Partinin genel merkez kesin hesabında gösterdiği hâlde belgelendirmediği 19.474,23 TL gelir ve 19.474,23 TL gider tutarı kadar Parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesi gerekir.

10. Ayrıca Partinin kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Sayıştay Başkanlığına göndermemesi dolayısıyla 2820 sayılı Kanun'un 75. maddesi gereğince yapılan araştırma ve incelemeleri engellediği ve aynı madde gereğince istenilen bilgi ve belgeleri vermediği tespit edilmiştir.

11. Kanun'un 75. maddesi hükmüne aykırı olarak Parti Genel Merkezinin gelir gider belgeleri ile defter kayıtlarını göndermeyerek inceleme ve araştırmayı engelleyen Parti sorumluları hakkında Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasını temin için suç duyurusunda bulunulması gerekir.

IV. SONUÇ

Ezilenlerin Sosyalist Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 75. ve 76. maddelerine göre Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Anayasa Mahkemesine sunmayan ve gelir ve giderlerini belgelendirmeyen

Partinin Genel Merkez kesin hesabında gösterdiği 19.474,23 TL gelir tutarı ve 19.474,23 TL gider tutarı olmak üzere toplam 38.948,46 TL karşılığı Parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesine,

B. Partinin kesin hesabında gösterilen 144.166 TL gelir toplamı, 5.105,93 TL bir önceki yıldan devreden nakit toplamı ile 146.330,70 TL gider toplamı, 2.941,23 TL gelecek yıla devreden nakit toplamından Hazineye irat kaydedilmesi gerektiği değerlendirilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun'a uygun olduğuna,

C. Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmemesinden dolayı Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

26/3/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan Kadir ÖZKAYA	Başkanvekili Basri BAĞCI	Başkanvekili İrfan FİDAN
Üye Engin YILDIRIM	Üye Rıdvan GÜLEÇ	Üye Recai AKYEL
Üye Yusuf Şevki HAKYEMEZ	Üye Yıldız SEFERİNOĞLU	Üye Selahaddin MENTEŞ
Üye Kenan YAŞAR	Üye Muhterem İNCE	Üye Yılmaz AKÇİL
Üye Ömer ÇINAR	Üye Metin KIRATLI	

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2023/79 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2026/41
Karar Tarihi : 26/3/2026

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Ezilenlerin Sosyalist Partisinin 2022 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Engin YILDIRIM, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN, Kenan YAŞAR, Muhterem İNCE ve Yılmaz AKÇİL'in katılımıyla 7/3/2024 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında;

2. Ezilenlerin Sosyalist Partisinin 2022 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

B. Esas incelemenin yapılması için Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

3. Ezilenlerin Sosyalist Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2022 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanıp Raportör Oğuz ÇAKAR tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa'nın ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

4. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerden Partinin 2022 yılı gelirleri toplamının 180.800 TL ve geçen yıldan devreden nakit toplamının 2.941,23 TL, giderleri toplamının 181.252,38 TL ve gelecek yıla devreden nakit toplamının 2.488,85 TL olduğu anlaşılmıştır.

5. Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 tarihli ilk inceleme kararıyla Partinin 2022 yılı genel merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerini Sayıştay Başkanlığına göndermesi için bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine karar verilmiştir. Partinin gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri belirtilen süre içinde göndermemesi üzerine Sayıştay Başkanlığı tarafından Partiye gönderilen 18/2/2025 tarihli ve E-93995552-175.01-25010203 sayılı yazıyla 2022 yılı esas incelemesinin yapılabilmesi için Genel Merkeze ait gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmesi gerektiği tekrar bildirilmiştir.

Ancak Parti tarafından Sayıştay Başkanlığına herhangi bir cevap sunulmamış olup bilgi, belge ve bu belgelerin kaydedildiği defterler gönderilmemiştir.

6. 2820 sayılı Kanun'un 69. maddesinde bir siyasi partinin bütün gelirlerinin o siyasi partinin tüzel kişiliği adına elde edileceği, siyasi partilerin genel merkezlerinin ve teşkilat kademelerinin gelirlerinin parti merkez karar ve yönetim kurulunca bastırılan makbuzlar karşılığında alınacağı, sağlanan gelirin türü ve miktarıyla gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzasının makbuzda ve dip koçanlarında yer alacağı belirtilmiştir. Anılan Kanun'un 75. maddesinin dördüncü fıkrasında da "*Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir.*" 76. maddesinin üçüncü fıkrasında ise "*Bu Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irat kaydedilir.*" hükümleri yer almaktadır.

7. Kanun'un 70. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beş milyon liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir. Kanun'un 76. maddesinin dördüncü fıkrasında ise belgelendirilmesi gerektiği hâlde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti mal varlığının Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irat kaydedileceği hükmü bulunmaktadır.

8. Bu hükümlere göre siyasi partilerin kesin hesaplarının dayanağını oluşturan gelir gider belgelerini Anayasa Mahkemesine sunması gerekmektedir. Anayasa Mahkemesinin ilk inceleme kararı ile esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Partiye Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri göndermesi için bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmiş ancak yukarıda belirtildiği üzere söz konusu belge ve defterler gönderilmemiştir.

9. Bu nedenle Partinin genel merkez kesin hesabında gösterdiği hâlde belgelendirmediği 35.376,53 TL gelir ve 35.376,53 TL gider rakamı kadar Parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesi gerekir.

10. Ayrıca Partinin kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Sayıştay Başkanlığına göndermemesi dolayısıyla 2820 sayılı Kanun'un 75. maddesi gereğince yapılan araştırma ve incelemeleri engellediği, aynı madde gereğince istenen bilgi ve belgeleri vermediği tespit edilmiştir.

11. Kanun'un 75. maddesi hükmüne aykırı olarak Parti Genel Merkezinin gelir gider belgeleri ile defter kayıtlarını göndermeyerek inceleme ve araştırmayı engelleyen Parti sorumluları hakkında Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasını temin için suç duyurusunda bulunulması gerekir.

IV. SONUÇ

Ezilenlerin Sosyalist Partisinin 2022 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 75. ve 76. maddelerine göre Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Anayasa Mahkemesine sunmayan ve gelir ve giderlerini belgelendirmeyen

Partinin Genel Merkez kesin hesabında gösterdiği 35.376,53 TL gelir tutarı ve 35.376,53 TL gider tutarı olmak üzere toplam 70.753,06 TL karşılığı parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesine,

B. Partinin kesin hesabında gösterilen 180.800 TL gelir, 2.941,23 TL geçen yıldan devreden nakit toplamı ile 181.252,38 TL gider ve 2.488,85 TL gelecek yıla devreden nakit toplamının Hazineye irat kaydedilmesi gerektiği değerlendirilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun'a uygun olduğuna,

C. Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmemesinden dolayı Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

26/3/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan Kadir ÖZKAYA	Başkanvekili Basri BAĞCI	Başkanvekili İrfan FİDAN
Üye Engin YILDIRIM	Üye Rıdvan GÜLEÇ	Üye Recai AKYEL
Üye Yusuf Şevki HAKYEMEZ	Üye Yıldız SEFERİNOĞLU	Üye Selahaddin MENTEŞ
Üye Kenan YAŞAR	Üye Muhterem İNCE	Üye Yılmaz AKÇİL
Üye Ömer ÇINAR	Üye Metin KIRATLI	

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2021/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2026/42
Karar Tarihi : 26/3/2026

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Yenilik Partisinin 2020 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKAYA, Engin YILDIRIM, Hicabi DURSUN, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ve Kenan YAŞAR'ın katılımlarıyla 20/7/2022 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında öncelikle suç duyurusunda bulunulup bulunulmayacağı sorunu görüşülmüştür.

2. Yenilik Partisinin 2020 yılı kesin hesap dosyasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi parti teşkilat listesinde aktif görünen Antalya, Batman ve Elazığ olmak üzere toplam 3 il teşkilatına ait kesin hesap cetvellerinin sunulmadığı tespit edilmiştir.

3. Siyasi partilerin faaliyetlerini yürüttükleri genel merkez, il, ilçe ve belde başkanlıklarına ait yerler partilerin kendilerine ait olabileceği gibi kiralık olarak da kullanılabilecektir. Parti yetkililerine ait veya bunların kendilerinin kullandıkları yerlerde siyasi parti faaliyette bulunuyor ise bu takdirde kira sözleşmesi düzenlenerek kiraya isabet eden tutarın partiye bağış olarak kaydedilmesi gerekir.

4. Ayrıca partilerin genel merkez, il, ilçe ve belde başkanlıklarının hayatın olağan akışı gereği kira, su, elektrik, posta, telefon, kırtasiye, tutulacak defterleri satın almak vb. birtakım genel yönetim giderlerini de yapması gerekir.

5. 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 69. maddesinde bir siyasi partinin bütün gelirlerinin o siyasi partinin tüzel kişiliği adına elde edileceği, 70. maddesinde siyasi partilerin giderlerinin amaçlarına aykırı olamayacağı ve bir siyasi partinin bütün giderlerinin o siyasi parti tüzel kişiliği adına yapılacağı, 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde de yapılan inceleme ve araştırmaları engelleyen ve istenen bilgileri vermeyen parti sorumluları hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve altmış milyon liradan az olmamak üzere ağır para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. Bu hükümlere göre parti yetkililerinin genel yönetim giderlerini kendi imkânlarıyla karşılamaları mümkün değildir. Parti yetkilileri, bu şekilde yaptıkları gider bedellerini partiye bağış geliri olarak kaydetmek suretiyle parti tüzel kişiliği adma hesaplara dâhil etmelidir.

6. Yönetim giderlerinin hesaplarda görülmemesi kayıtlarda yer almayan gelir ve gider bulunduğunu göstermektedir. Bu durumda 2820 sayılı Kanun'un 69. ve 70. maddelerine aykırı davranılmış olmaktadır.

7. Anayasa Mahkemesine bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider oluşturulması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan 2820 sayılı Kanun'un 111.

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden gerekli işlemlerin yapılmasını temin için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir.

8. Bu itibarla Yenilik Partisinin 2020 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Genel Merkeze ait kesin hesap cetvelinin sunulmasından dolayı işin esasının incelenmesine,

B. Esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

C. Anayasa Mahkemesine istenen bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışmda gelir ve gider yapılması, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

9. Yenilik Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2020 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanıp Raportör Oğuz ÇAKAR tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa'nın ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Kanun'un ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

10. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerden Partinin 2020 yılı gelirleri toplamının 23.190 TL, giderler toplamının 16.900,90 TL ve gelecek yıla devreden nakit toplamının 6.289,10 TL olduğu anlaşılmıştır.

11. Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 tarihli ilk inceleme kararıyla Partinin 2020 yılı Genel Merkez kesin hesabımn dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerini Sayıştay Başkanlığına göndermesi için bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine karar verilmiştir. Partinin anılan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri belirtilen süre içinde göndermemesi üzerine Sayıştay Başkanlığı tarafından Partiye gönderilen 14/9/2023 tarihli ve 23040400 sayılı yazıyla 2020 yılı esas incelemesinin yapılabilmesi için Genel Merkeze ait gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmesi gerektiği tekrar bildirilmiştir. Ancak Parti tarafından Sayıştay Başkanlığına herhangi bir cevap sunulmamış olup bilgi, belge ve bu belgelerin kaydedildiği defterler gönderilmemiştir.

12. 2820 sayılı Kanun'un 69. maddesinde bir siyasi partinin bütün gelirlerinin o siyasi partinin tüzelkişiliği adına elde edileceği, siyasi partilerin genel merkezlerinin ve teşkilat kademelerinin gelirlerinin parti merkez karar ve yönetim kurulunca bastırılan makbuzlar karşılığında alınacağı, sağlanan gelirin türü ve miktarıyla gelirin sağlandığı

kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzasının makbuzda ve dip koçanlarında yer alacağı belirtilmiştir. Anılan Kanun'un 75. maddesinin dördüncü fıkrasında da "*Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir.*" 76. maddesinin üçüncü fıkrasında ise "*Bu Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irat kaydedilir.*" hükümleri yer almaktadır.

13. Kanun'un 70. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beş milyon liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir. Kanun'un 76. maddesinin dördüncü fıkrasında ise belgelendirilmesi gerektiği hâlde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti mal varlığının Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irat kaydedileceği hükmü bulunmaktadır.

14. Bu hükümlere göre siyasi partilerin kesin hesaplarının dayanağını oluşturan gelir gider belgelerini Anayasa Mahkemesine sunması gerekmektedir. Anayasa Mahkemesinin ilk inceleme kararı ile esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Partiye Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri göndermesi için bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmiş ancak yukarıda belirtildiği üzere söz konusu belge ve defterler gönderilmemiştir.

15. Bu nedenle Partinin Genel Merkez kesin hesabında gösterdiği hâlde belgelendirmediği 20.400 TL gelir ve 20.400 TL gider rakamı kadar Parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesi gerekir.

16. Ayrıca Partinin kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Sayıştay Başkanlığına göndermemesi dolayısıyla 2820 sayılı Kanun'un 75. maddesi gereğince yapılan araştırma ve incelemeleri engellediği ve aynı madde gereğince istenen bilgi ve belgeleri vermediği tespit edilmiştir.

17. Kanun'un 75. maddesi hükmüne aykırı olarak Parti Genel Merkezinin gelir gider belgeleri ile defter kayıtlarını göndermeyerek inceleme ve araştırmayı engelleyen Parti sorumluları hakkında Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasını temin için suç duyurusunda bulunulması gerekir.

IV. SONUÇ

Yenilik Partisinin 2020 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 75. ve 76. maddelerine göre Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Anayasa Mahkemesine sunmayan ve gelir ve giderlerini belgelendirmeyen Partinin Genel Merkez kesin hesabında gösterdiği 20.400 TL gelir tutarı ve 20.400 TL gider tutarı olmak üzere toplam 40.800 TL karşılığı Parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesine,

B. Partinin 2020 yılı kesin hesabında gösterilen 23.190 TL gelir toplamı ile 16.900,90 TL gider ve 6.289,10 TL gelecek yıla devreden nakit toplamından Hazineye gelir

kaydedilmesi gerektiği değerlendirilenler dışında kalan bölümün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun'a uygun olduğuna,

C. Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmemesinden dolayı Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

26/3/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan Kadir ÖZKAYA	Başkanvekili Basri BAĞCI	Başkanvekili İrfan FİDAN
Üye Engin YILDIRIM	Üye Rıdvan GÜLEÇ	Üye Recai AKYEL
Üye Yusuf Şevki HAKYEMEZ	Üye Yıldız SEFERİNOĞLU	Üye Selahaddin MENTEŞ
Üye Kenan YAŞAR	Üye Muhterem İNCE	Üye Yılmaz AKÇİL
Üye Ömer ÇINAR		Üye Metin KIRATLI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2021/67 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2026/43
Karar Tarihi : 26/3/2026

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Hak ve Huzur Partisinin 2020 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKAYA, Engin YILDIRIM, Hicabi DURSUN, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ve Kenan YAŞAR'ın katılımıyla 20/7/2022 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında öncelikle suç duyurusunda ve mülki amire bildirimde bulunulup bulunulmayacağı sorunu görüşülmüştür.

2. 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 73. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde "*İller teşkilatından gönderilenler ve parti merkezine ait olan kesin hesaplar, merkez karar ve yönetim kurulunca incelenerek karara bağlanır ve birleştirilir.*" denilmiş ve aynı Kanun'un 74. maddesinin ikinci fıkrasında da "*Siyasi partilerin genel başkanları, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına vermek zorundadırlar. Bu belgelere, ilgili siyasi partinin aynı hesap döneminde edindiği taşınmaz ve değeri binbeşyüz lirayı aşan taşınır malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleri ile edinim tarihlerini ve şekillerini de belirten listeleri eklenir.*" denilerek il örgütlerinden gönderilen kesin hesaplar ile parti genel merkezine ilişkin kesin hesabın merkez karar ve yönetim kurulunca incelenerek karara bağlanacağı, birleştirileceği ve birleştirilmiş kesin hesap cetvellerinin Anayasa Mahkemesine sunulacağı, bu belgelere taşınmaz ve değeri bin beş yüz lirayı aşan taşınır malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleri ile edinim tarihlerini ve şekillerini de belirten listelerinin ekleneceği hükme bağlanmıştır.

3. Diğer taraftan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 51. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde siyasi partilerin "*Merkez karar ve yönetim kurullarınca (parti tüzüğünde kesin hesapları onaylama görevi verilen yetkili organlarınca alınmış parti genel merkezi ve iller örgütleri kesin hesaplarının incelenip kabul edildiğine ve birleştirildiğine ilişkin kararın onaylı örneğini*", (b) bendinde "*Karara bağlanmış ve birleştirilmiş bulunan bir yıllık kesin hesabın onaylı örneğini*", (c) bendinde "*Parti genel merkez kesin hesabının onaylı örneğini,*", (ç) bendinde "*Bağlı ilçeleri de kapsayan ve il sorumluları tarafından imzalanmış olan iller teşkilatı kesin hesaplarının onaylı örnekleri ile genel merkez tarafından düzenlenecek olan il teşkilatları kesin hesaplarının icmal listesini,*", (d) bendinde "*Parti genel merkez ve il teşkilatlarının aynı hesap döneminde edindiği taşınmaz ve değeri yüz lirayı aşan taşınır malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleri ile edinim tarihlerini ve şekillerini belirten listeleri,*", (e) bendinde ise "*Parti genel sekreteri ve genel saymanının imzasını taşıyan yıl sonu kasa mevcudunu gösteren kasa sayım tutanağı ile banka hesaplarına ilişkin olarak banka yetkililerince onaylanmış mutabakat yazılarını*" hesap yılını takip eden yılın haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine sunacakları belirtilmektedir.

4. Hak ve Huzur Partisinin gönderdiği kesin hesabında Parti Genel Merkezi ve iller örgütleri kesin hesabının incelenip kabul edildiğine ilişkin yetkili organlarca alınmış kararın bulunmadığı tespit edilmiştir.

5. 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde Kanun'un 74. madde hükümlerine aykırı hareket eden sorumluları hakkında, üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve on beş milyon liradan otuz milyon liraya kadar hafif para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır.

6. 4/11/2004 tarihli ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un "*Hafif hapis ve hafif para cezalarının idari para cezasına dönüştürülmesi*" başlıklı 7. maddesinde kanunlarda hafif hapis cezası ve hafif para cezası olarak öngörülen yaptırımların idari para cezasma dönüştürüldüğü, idari para cezasına karar vermeye ise mülki idare amirinin yetkili olduğu belirtilmiştir.

7. 2820 sayılı Kanun'un 74. maddesi hükümlerine aykırı hareket eden parti sorumluları hakkında Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılması için konunun Ankara Valiliğine bildirilmesi gerekir.

8. Hak ve Huzur Partisinin 2020 yılı kesin hesap dosyasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi parti teşkilat listesinde aktif görünen 10 il teşkilatına ait kesin hesap cetvellerinin sunulmadığı tespit edilmiştir.

9. Siyasi partilerin faaliyetlerini yürüttükleri genel merkez, il, ilçe ve belde başkanlıklarına ait yerler partilerin kendilerine ait olabileceği gibi kiralık olarak da kullanılabilecektir. Parti yetkililerine ait olan veya kendilerinin kullandıkları yerlerde siyasi parti faaliyette bulunuyor ise bu takdirde kira sözleşmesi düzenlenerek kiraya isabet eden tutar partiye bağış olarak kaydedilmelidir.

10. Ayrıca partilerin genel merkez, il, ilçe ve belde başkanlıklarının hayatın olağan akışı gereği kira, su, elektrik, posta, telefon, kırtasiye, tutulacak defterleri satın almak vb. birtakım genel yönetim giderlerini de yapması gerekir.

11. 2820 sayılı Kanun'un 69. maddesinde bir siyasi partinin bütün gelirlerinin o siyasi partinin tüzel kişiliği adına elde edileceği, 70. maddesinde siyasi partilerin giderlerinin amaçlarına aykırı olamayacağı ve bir siyasi partinin bütün giderlerinin o siyasi parti tüzel kişiliği adına yapılacağı, 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde de yapılan inceleme ve araştırmaları engelleyen ve istenen bilgileri vermeyen parti sorumluları hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve altmış milyon liradan az olmamak üzere ağır para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. Bu hükümlere göre parti yetkililerinin genel yönetim giderlerini kendi imkânlarıyla karşılamaları mümkün değildir. Parti yetkilileri, bu şekilde yaptıkları giderlerin bedellerini partiye bağış geliri olarak kaydetmek suretiyle parti tüzel kişiliği adına hesaplara dâhil etmelidir.

12. Yönetim giderlerinin hesaplarda görülmemesi kayıt dışı gelir ve gider oluşturulmuş olduğunu göstermektedir. Bu durumda 2820 sayılı Kanun'un 69. ve 70. maddelerine aykırı davranılmış olmaktadır.

13. Anayasa Mahkemesine bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider oluşturulması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan 2820 sayılı Kanun'un 111.

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden gerekli işlemlerin yapılmasının temini için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir.

14. Bu itibarla Hak ve Huzur Partisinin 2020 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Genel Merkeze ait kesin hesapların sunulması nedeniyle işin esasının incelenmesine,

B. Esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla, yetkili organlarca alınmış 2020 yılı kesin hesaplarının incelenip birleştirildiği ve onaylandığına ilişkin kararı ve Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

C. Anayasa Mahkemesine istenen bilgilerin istendiği sürede verilmemesi nedeniyle Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 5252 sayılı Kanun'un 7. maddesi uyarınca yasal işlem yapılması için konunun Ankara Valiliğine bildirilmesine,

Ç. Anayasa Mahkemesine bilgilerin istenen şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olarak nitelendirildiğinden Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

15. Hak ve Huzur Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2020 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığınca hazırlanıp Raportör Oğuz ÇAKAR tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa'nm ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Kanun'un ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

16. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerden Partinin 2020 yılı gelirleri toplamının 5.962 TL, giderleri toplamının 5.962 TL olduğu ve devreden nakit olmadığı anlaşılmıştır.

17. Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 tarihli ilk inceleme kararıyla Partinin 2020 yılı genel merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerini Sayıştay Başkanlığına göndermesi için bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine karar verilmiştir. Partinin anılan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri belirtilen süre içinde göndermemesi üzerine Sayıştay Başkanlığı tarafından Partiye gönderilen 26/2/2025 tarihli ve 25011634 sayılı yazıyla 2020 yılı esas incelemesinin yapılabilmesi için gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmesi gerektiği tekrar bildirilmiştir. Ancak Parti tarafından Sayıştay

Başkanlığına herhangi bir cevap sunulmamış olup bilgi, belge ve bu belgelerin kaydedildiği defterler gönderilmemiştir.

18. 2820 sayılı Kanun'un 69. maddesinde bir siyasi partinin bütün gelirlerinin o siyasi partinin tüzel kişiliği adına elde edileceği, siyasi partilerin genel merkezlerinin ve teşkilat kademelerinin gelirlerinin parti merkez karar ve yönetim kurulunca bastırılan makbuzlar karşılığında alınacağı, sağlanan gelirin türü ve miktarıyla gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzasının makbuzda ve dip koçanlarında yer alacağı belirtilmiştir. Anılan Kanun'un 75. maddesinin dördüncü fıkrasında da "*Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir.*" 76. maddesinin üçüncü fıkrasında ise "*Bu Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irat kaydedilir.*" hükümleri yer almaktadır.

19. Kanun'un 70. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beş milyon liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir. Kanun'un 76. maddesinin dördüncü fıkrasında ise belgelendirilmesi gerektiği hâlde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti mal varlığının Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irat kaydedileceği hükmü bulunmaktadır.

20. Anılan hükümlere göre siyasi partilerin kesin hesaplarının dayanağını oluşturan gelir gider belgelerini Anayasa Mahkemesine sunması gerektiğinden Partinin kesin hesabında gösterdiği hâlde belgelendirmediği gelir gider rakamı kadar Parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesi gerekir.

21. Ayrıca Partinin kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Sayıştay Başkanlığına göndermemesi dolayısıyla 2820 sayılı Kanun'un 75. maddesi gereğince yapılan araştırma ve incelemeleri engellediği, aynı madde gereğince istenen bilgi ve belgeleri vermediği tespit edilmiştir.

22. Kanun'un 75. maddesi hükmüne aykırı olarak Partinin gelir gider belgeleri ile defter kayıtlarını göndermeyerek inceleme ve araştırmayı engelleyen Parti sorumluları hakkında Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasını temin için suç duyurusunda bulunulması gerekir.

23. Öte yandan kesin hesabın dayanağını oluşturan gelir ve giderlerin belgelendirilmemesi sebebiyle kesin hesabın denetimi gerçekleştirilemediğinden Partinin 2020 yılı hesabının 2820 sayılı Kanun uyarınca kabul edilmesi mümkün değildir.

IV. SONUÇ

Hak ve Huzur Partisinin 2020 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir ve giderlerini belgelendirmeyen Partinin 2020 yılı hesabının 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca kabul edilmesinin mümkün olmadığına,

B. 2820 sayılı Kanun'un 75. ve 76. maddelerine göre Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Anayasa Mahkemesine sunmayan ve gelir ve giderlerini belgelendirmeyen Partinin kesin hesabında gösterdiği 5.962 TL gelir tutarı ve 5.962 TL gider tutarı olmak üzere toplam 11.924 TL karşılığı Parti mal varlığının toplamı kadar parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesine,

C. Partinin kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmemesinden dolayı Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

26/3/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan Kadir ÖZKAYA	Başkanvekili Basri BAĞCI	Başkanvekili İrfan FİDAN
Üye Engin YILDIRIM	Üye Rıdvan GÜLEÇ	Üye Recai AKYEL
Üye Yusuf Şevki HAKYEMEZ	Üye Yıldız SEFERİNOĞLU	Üye Selahaddin MENTEŞ
Üye Kenan YAŞAR	Üye Muhterem İNCE	Üye Yılmaz AKÇİL
Üye Ömer ÇINAR	Üye Metin KIRATLI	

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2022/55 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2026/44
Karar Tarihi : 26/3/2026

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Hak ve Huzur Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKAYA, Engin YILDIRIM, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN, Kenan YAŞAR ve Muhterem İNCE'nin katılımıyla 9/3/2023 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında öncelikle suç duyurusunda bulunulup bulunulmayacağı sorunu görüşülmüştür.

2. Hak ve Huzur Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

B. Esas incelemenin yapılması için Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

3. Hak ve Huzur Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2021 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığınca hazırlanıp Raportör Oğuz ÇAKAR tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa'nın ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

4. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerden Partinin 2021 yılı gelirleri toplamının 12.580 TL ve giderleri toplamının 12.580 TL olduğu anlaşılmıştır.

5. Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 tarihli ilk inceleme kararıyla Partinin 2021 yılı genel merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerini Sayıştay Başkanlığına göndermesi için bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine karar verilmiştir. Partinin anılan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri belirtilen süre içinde göndermemesi üzerine Sayıştay Başkanlığı tarafından Partiye gönderilen 25/2/2025 tarihli ve 25011680 sayılı yazıyla 2021 yılı esas incelemesinin yapılabilmesi için gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmesi gerektiği tekrar bildirilmiştir. Ancak Parti tarafından Sayıştay

Başkanlığına herhangi bir cevap sunulmamış olup bilgi, belge ve bu belgelerin kaydedildiği defterler gönderilmemiştir.

6. 2820 sayılı Kanun'un 69. maddesinde bir siyasi partinin bütün gelirlerinin o siyasi partinin tüzel kişiliği adma elde edileceği, siyasi partilerin genel merkezlerinin ve teşkilat kademelerinin gelirlerinin parti merkez karar ve yönetim kurulunca bastırılan makbuzlar karşılığında alınacağı, sağlanan gelirin türü ve miktarıyla gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzasının makbuzda ve dip koçanlarında yer alacağı belirtilmiştir. Anılan Kanun'un 75. maddesinin dördüncü fıkrasında da "*Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir.*" 76. maddesinin üçüncü fıkrasında ise "*Bu Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irat kaydedilir.*" hükümleri yer almaktadır.

7. Kanun'un 70. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beş milyon liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir. Kanun'un 76. maddesinin dördüncü fıkrasında ise belgelendirilmesi gerektiği hâlde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti mal varlığının Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irat kaydedileceği hükmü bulunmaktadır.

8. Anılan hükümlere göre siyasi partilerin kesin hesaplarının dayanağını oluşturan gelir gider belgelerini Anayasa Mahkemesine sunması gerektiğinden Partinin kesin hesabında gösterdiği hâlde belgelendirmediği gelir gider rakamı kadar Parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesi gerekir.

9. Ayrıca Partinin kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Sayıştay Başkanlığına göndermemesi dolayısıyla 2820 sayılı Kanun'un 75. maddesi gereğince yapılan araştırma ve incelemeleri engellediği, aynı madde gereğince istenen bilgi ve belgeleri vermediği tespit edilmiştir.

10. Kanun'un 75. maddesi hükmüne aykırı olarak Partinin gelir gider belgeleri ile defter kayıtlarını göndermeyerek inceleme ve araştırmayı engelleyen Parti sorumluları hakkında Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasını temin için suç duyurusunda bulunulması gerekir.

11. Öte yandan kesin hesabın dayanağını oluşturan gelir ve giderlerin belgelendirilmemesi sebebiyle kesin hesabın denetimi gerçekleştirilemediğinden Partinin 2021 yılı hesabının 2820 sayılı Kanun uyarınca kabul edilmesi mümkün değildir.

IV. SONUÇ

Hak ve Huzur Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir ve giderlerini belgelendirmeyen Partinin 2021 yılı hesabının 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca kabul edilmesinin mümkün olmadığına,

B. 2820 sayılı Kanun'un 75. ve 76. maddelerine göre Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Anayasa Mahkemesine sunmayan ve gelir ve giderlerini belgelendirmeyen Partinin kesin hesabında gösterdiği 12.580 TL gelir tutarı ve 12.580 TL gider tutarı olmak üzere toplam 25.160 TL karşılığı Parti mal varlığının toplamı kadar Parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesine,

C. Partinin kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmemesinden dolayı Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasma,

26/3/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan Kadir ÖZKAYA	Başkanvekili Basri BAĞCI	Başkanvekili İrfan FİDAN
Üye Engin YILDIRIM	Üye Rıdvan GÜLEÇ	Üye Recai AKYEL
Üye Yusuf Şevki HAKYEMEZ	Üye Yıldız SEFERİNOĞLU	Üye Selahaddin MENTEŞ
Üye Kenan YAŞAR	Üye Muhterem İNCE	Üye Yılmaz AKÇİL
Üye Ömer ÇINAR	Üye Metin KIRATLI	

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2021/69 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2026/45
Karar Tarihi : 26/3/2026

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Komünist Partinin 2020 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKAYA, Engin YILDIRIM, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, İrfan FİDAN ve Kenan YAŞAR'm katılımlarıyla 12/5/2022 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında;

2. Komünist Partinin 2020 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasmın incelenmesine,

B. Esas incelemenin yapılması için Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

3. Komünist Partinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2020 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanıp Raportör Oğuz ÇAKAR tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa'nın ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

4. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerden Partinin 2020 yılı gelirleri toplamı 36.590 TL, geçen yıldan devreden nakit toplamı 5.935,94 TL olmak üzere gelir genel toplamının 42.525,94 TL; 2020 yılı giderleri toplamı 36.814,50 TL, gelecek yıla devreden nakit toplamı 5.711,44 TL olmak üzere gider genel toplamının 42.525,94 TL olduğu anlaşılmıştır.

5. Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 tarihli ilk inceleme kararıyla Partinin 2020 yılı Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerini Sayıştay Başkanlığına göndermesi için bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine karar verilmiştir. Partinin anılan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri belirtilen süre içinde göndermemesi üzerine Sayıştay Başkanlığı tarafından Partiye gönderilen 20/2/2025 tarihli ve E- 93995552-175.01-25010511 sayılı yazıyla 2020 yılı esas incelemesinin yapılabilmesi için gelir gider belgeleri ile bu

belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmesi gerektiği tekrar bildirilmiştir. Ancak Parti tarafından Sayıştay Başkanlığına herhangi bir cevap sunulmamış olup bilgi, belge ve bu belgelerin kaydedildiği defterler gönderilmemiştir.

6. 2820 sayılı Kanun'un 69. maddesinde bir siyasi partinin bütün gelirlerinin o siyasi partinin tüzel kişiliği adına elde edileceği, siyasi partilerin genel merkezlerinin ve teşkilat kademelerinin gelirlerinin parti merkez karar ve yönetim kurulunca bastırılan makbuzlar karşılığında alınacağı, sağlanan gelirin türü ve miktarıyla gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzasının makbuzda ve dip koçanlarında yer alacağı belirtilmiştir. Anılan Kanun'un 75. maddesinin dördüncü fıkrasında da "*Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir.*" 76. maddesinin üçüncü fıkrasında ise "*Bu Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irat kaydedilir.*" hükümleri yer almaktadır.

7. Kanun'un 70. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beş milyon liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir. Kanun'un 76. maddesinin dördüncü fıkrasında ise belgelendirilmesi gerektiği hâlde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti mal varlığının Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irat kaydedileceği hükmü bulunmaktadır.

8. Bu hükümlere göre siyasi partilerin kesin hesaplarının dayanağını oluşturan gelir gider belgelerini Anayasa Mahkemesine sunması gerekmektedir. Anayasa Mahkemesinin ilk inceleme kararı ile esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Partiye Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri göndermesi için bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmiş ancak yukarıda belirtildiği üzere söz konusu belge ve defterler gönderilmemiştir.

9. Bu nedenle Partinin Genel Merkez kesin hesabında gösterdiği hâlde belgelendirmediği 32.040,94 TL gelir ve 32.040,94 TL gider rakamı kadar Parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesi gerekir.

10. Ayrıca Partinin kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Sayıştay Başkanlığına göndermemesi dolayısıyla 2820 sayılı Kanun'un 75. maddesi gereğince yapılan araştırma ve incelemeleri engellediği ve aynı madde gereğince istenen bilgi ve belgeleri vermediği tespit edilmiştir.

11. Kanun'un 75. maddesi hükmüne aykırı olarak Parti Genel Merkezinin gelir gider belgeleri ile defter kayıtlarını göndermeyerek inceleme ve araştırmayı engelleyen Parti sorumluları hakkında Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasını temin için suç duyurusunda bulunulması gerekir.

IV. SONUÇ

Komünist Partinin 2020 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 75. ve 76. maddelerine göre Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve

defter kayıtlarını Anayasa Mahkemesine sunmayan ve gelir ve giderlerini belgelendirmeyen Partinin Genel Merkez kesin hesabında gösterdiği 32.040,94 TL gelir tutarı ve 32.040,94 TL gider tutarı olmak üzere toplam 64.081,88 TL karşılığı Parti mal varlığının toplamı kadar Parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesine,

B. Partinin kesin hesabında gösterilen 36.590 TL gelir, 5.935,94 TL geçen yıldan devreden nakit toplamı ile 36.814,50 TL gider ve 5.711,44 TL gelecek yıla devreden nakit toplamının Hazineye irat kaydedilmesi gerektiği değerlendirilenler dışmda kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun'a uygun olduğuna,

C. Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmemesinden dolayı Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

26/3/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan Kadir ÖZKAYA	Başkanvekili Basri BAĞCI	Başkanvekili İrfan FİDAN
Üye Engin YILDIRIM	Üye Rıdvan GÜLEÇ	Üye Recai AKYEL
Üye Yusuf Şevki HAKYEMEZ	Üye Yıldız SEFERİNOĞLU	Üye Selahaddin MENTEŞ
Üye Kenan YAŞAR	Üye Muhterem İNCE	Üye Yılmaz AKÇİL
Üye Ömer ÇINAR	Üye Metin KIRATLI	

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2022/77 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2026/46
Karar Tarihi : 26/3/2026

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Komünist Partinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKAYA, Engin YILDIRIM, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN, Kenan YAŞAR ve Muhterem İNCE'nin katılımlarıyla 9/3/2023 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında;

2. Komünist Partinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

B. Esas incelemenin yapılması için Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

3. Komünist Partinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2021 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanıp Raportör Oğuz ÇAKAR tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa'nın ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

4. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerden Partinin 2021 yılı gelirleri toplamının 53.920 TL, bir önceki yıldan devreden nakit toplamının 5.711,44 TL; giderleri toplamının 53.393,13 TL, gelecek yıla devreden nakit toplamının 6.238,31 TL olduğu anlaşılmıştır.

5. Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 tarihli ilk inceleme kararıyla Partinin 2021 yılı Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerini Sayıştay Başkanlığına göndermesi için bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine karar verilmiştir. Partinin ve gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri belirtilen süre içinde göndermemesi üzerine Sayıştay Başkanlığı tarafından Partiye gönderilen 3/5/2024 tarihli ve E-93995552-175.01-24020712 sayılı yazıyla 2021 yılı esas incelemesinin yapılabilmesi için Genel Merkeze ait gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmesi gerektiği tekrar bildirilmiştir.

Ancak Parti tarafından Sayıştay Başkanlığına herhangi bir cevap sunulmamış olup bilgi, belge ve bu belgelerin kaydedildiği defterler gönderilmemiştir.

6. 2820 sayılı Kanun'un 69. maddesinde bir siyasi partinin bütün gelirlerinin o siyasi partinin tüzelkişiliği adına elde edileceği, siyasi partilerin genel merkezlerinin ve teşkilat kademelerinin gelirlerinin parti merkez karar ve yönetim kurulunca bastırılan makbuzlar karşılığında alınacağı, sağlanan gelirin türü ve miktarıyla gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzasının makbuzda ve dip koçanlarında yer alacağı belirtilmiştir. Anılan Kanun'un 75. maddesinin dördüncü fıkrasında da "*Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir.*" 76. maddesinin üçüncü fıkrasında ise "*Bu Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irat kaydedilir.*" hükümleri yer almaktadır.

7. Kanun'un 70. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beş milyon liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir. Kanun'un 76. maddesinin dördüncü fıkrasında ise belgelendirilmesi gerektiği hâlde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti mal varlığının Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irat kaydedileceği hükmü bulunmaktadır.

8. Bu hükümlere göre siyasi partilerin kesin hesaplarının dayanağını oluşturan gelir gider belgelerini Anayasa Mahkemesine sunması gerekmektedir. Anayasa Mahkemesinin ilk inceleme kararı ile esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Partiye Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri göndermesi için bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmiş ancak yukarıda belirtildiği üzere söz konusu belge ve defterler gönderilmemiştir.

9. Bu nedenle Partinin Genel Merkez kesin hesabında gösterdiği hâlde belgelendirmediği 47.476,44 TL gelir ve 47.476,44 TL gider tutarı kadar Parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesi gerekir.

10. Ayrıca Partinin kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Sayıştay Başkanlığına göndermemesi dolayısıyla 2820 sayılı Kanun'un 75. maddesi gereğince yapılan araştırma ve incelemeleri engellediği, aynı madde gereğince istenen bilgi ve belgeleri vermediği tespit edilmiştir.

11. Kanun'un 75. maddesi hükmüne aykırı olarak Parti Genel Merkezinin gelir gider belgeleri ile defter kayıtlarını göndermeyerek inceleme ve araştırmayı engelleyen Parti sorumluları hakkında Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasını temin için suç duyurusunda bulunulması gerekir.

IV. SONUÇ

Komünist Partinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 75. ve 76. maddelerine göre Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Anayasa Mahkemesine sunmayan ve gelir ve giderlerini belgelendirmeyen

Partinin Genel Merkez kesin hesabında gösterdiği 47.476,44 TL gelir tutarı ve 47.476,44 TL gider tutarı olmak üzere toplam 94.952,88 TL karşılığı Parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesine,

B. Partinin kesin hesabında gösterilen 53.920 TL gelir toplamı, 5.711,44 TL bir önceki yıldan devreden nakit toplamı ile 53.393,13 TL gider toplamı, 6.238,31 TL gelecek yıla devreden nakit toplamından Hazineye irat kaydedilmesi gerektiği değerlendirilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun'a uygun olduğuna,

C. Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmemesinden dolayı Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

26/3/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan Kadir ÖZKAYA	Başkanvekili Basri BAĞCI	Başkanvekili İrfan FİDAN
Üye Engin YILDIRIM	Üye Rıdvan GÜLEÇ	Üye Recai AKYEL
Üye Yusuf Şevki HAKYEMEZ	Üye Yıldız SEFERİNOĞLU	Üye Selahaddin MENTEŞ
Üye Kenan YAŞAR	Üye Muhterem İNCE	Üye Yılmaz AKÇİL
Üye Ömer ÇINAR		Üye Metin KIRATLI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2022/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2026/47
Karar Tarihi : 26/3/2026

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Engin YILDIRIM, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN, Kenan YAŞAR, Muhterem İNCE ve Yılmaz AKÇİL'in katılımıyla 7/3/2024 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında öncelikle suç duyurusunda bulunulup bulunulmayacağı sorunu görüşülmüştür.

2. Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisinin 2021 yılı kesin hesap dosyasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi parti teşkilat listesinde aktif görünen 5 il teşkilatına ait kesin hesap cetvellerinin sunulmadığı tespit edilmiştir.

3. Siyasi partilerin faaliyetlerini yürüttükleri genel merkez, il, ilçe ve belde başkanlıklarına ait yerler partilerin kendilerine ait olabileceği gibi kiralık olarak da kullanılabilecektir. Parti yetkililerine ait olan veya kendilerinin kullandıkları yerlerde siyasi parti faaliyette bulunuyor ise bu takdirde kira sözleşmesi düzenlenerek kiraya isabet eden tutar partiye bağış olarak kaydedilmelidir.

4. Ayrıca partilerin genel merkez, il, ilçe ve belde başkanlıklarının hayatın olağan akışı gereği kira, su, elektrik, posta, telefon, kırtasiye, tutulacak defterleri satın almak vb. birtakım genel yönetim giderlerini de yapması gerekir.

5. 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 69. maddesinde bir siyasi partinin bütün gelirlerinin o siyasi partinin tüzel kişiliği adına elde edileceği, 70. maddesinde siyasi partilerin giderlerinin amaçlarına aykırı olamayacağı ve bir siyasi partinin bütün giderlerinin o siyasi parti tüzel kişiliği adına yapılacağı, 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde de yapılan inceleme ve araştırmaları engelleyen ve istenen bilgileri vermeyen parti sorumluları hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve altmış milyon liradan az olmamak üzere ağır para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. Bu hükümlere göre parti yetkililerinin genel yönetim giderlerini kendi imkânlarıyla karşılamaları mümkün değildir. Parti yetkilileri, bu şekilde yaptıkları gider bedellerini partiye bağış geliri olarak kaydetmek suretiyle parti tüzel kişiliği adma hesaplara dâhil etmelidir.

6. Yönetim giderlerinin hesaplarda görülmemesi kayıt dışı gelir ve gider oluşturulmuş olduğunu göstermektedir. Bu durumda 2820 sayılı Kanun'un 69. ve 70. maddelerine aykırı davranılmış olmaktadır.

7. Anayasa Mahkemesine bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider oluşturulması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan 2820 sayılı Kanun'un 111.

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden gerekli işlemlerin yapılmasının temini için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir.

8. Bu itibarla Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Genel Merkeze ait kesin hesap cetvelinin sunulmasından dolayı işin esasının incelenmesine,

B. Esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Genel Merkez kesin hesabının dayanağım oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

C. Anayasa Mahkemesine istenen bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

9. Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2021 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığınca hazırlanıp Raportör Oğuz ÇAKAR tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa'nın ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Kanun'un ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

10. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerden Partinin 2021 yılı gelirleri toplamının 2.605,13 TL, geçen yıldan devreden nakit toplamının 142,90 TL; giderleri toplamının 1.609,93 TL, gelecek yıla devreden nakit toplamının 1.138,10 TL olduğu anlaşılmıştır.

11. Partinin 2021 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu, bu hâliyle 2021 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun'a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

A. Gelirlerin İncelenmesi

1. Genel Merkez Gelirleri

12. Partinin Genel Merkez gelirleri toplamı 2.605,13 TL olup bu tutarın 36 TL'si üye yıllık aidatlarından, 2.564 TL'si bağış ve yardımlardan, 5,13 TL'si diğer gelirlerden oluşmaktadır. Parti Genel Merkezinin geçen yıldan devreden nakit toplamının 8,13 TL olduğu anlaşılmıştır.

13. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde gelirlerin 2820 sayılı Kanun'a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2. İl Örgütleri Gelirleri

14. Partinin il örgütlerinin gelirlerine ilişkin herhangi bir bildirimde bulunulmamıştır.

B. Giderlerin İncelenmesi

1. Genel Merkez Giderleri

15. Partinin Genel Merkez giderleri toplamı 1.609,93 TL olup bu tutarın 1.051,09 TL'si seyahat giderlerinden, 80,94 TL'si haberleşme giderlerinden, 471 TL'si kırtasiye giderlerinden ve 6,90 TL'si diğer giderlerden oluşmaktadır.

16. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde giderlerin 2820 sayılı Kanun'a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2. İl Örgütleri Giderleri

17. Parti il örgütlerinin giderlerine ilişkin herhangi bir bildirimde bulunulmamıştır.

C. Parti Mallarının İncelenmesi

18. Partinin 2021 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde herhangi bir taşınır ve taşınmaz mal ile menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

IV. SONUÇ

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

Partinin 2021 yılı kesin hesabında gösterilen 2.605,13 TL gelir, 142,90 TL geçen yıldan devreden nakit toplamı ile 1.609,93 TL gider, 1.138,10 TL gelecek yıla devreden nakit toplamının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna 26/3/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan Kadir ÖZKAYA	Başkanvekili Basri BAĞCI	Başkanvekili İrfan FİDAN
Üye Engin YILDIRIM	Üye Rıdvan GÜLEÇ	Üye Recai AKYEL

Üye
Yusuf Şevki HAKYEMEZ

Üye
Yıldız SEFERİNOĞLU

Üye
Selahaddin MENTEŞ

Üye
Kenan YAŞAR

Üye
Muhterem İNCE

Üye
Yılmaz AKÇİL

Üye
Ömer ÇINAR

Üye
Metin KIRATLI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2022/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2026/48
Karar Tarihi : 26/3/2026

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Cumhuriyet ve İstiklal Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Engin YILDIRIM, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN, Kenan YAŞAR, Muhterem İNCE ve Yılmaz AKÇİL'in katılımıyla 7/3/2024 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında öncelikle suç duyurusunda bulunulup bulunulmayacağı sorunu görüşülmüştür.

2. Cumhuriyet ve İstiklal Partisinin 2021 yılı kesin hesap dosyasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi parti teşkilat listesinde aktif görünen 4 il teşkilatına ait kesin hesap cetvellerinin sunulmadığı tespit edilmiştir.

3. Siyasi partilerin faaliyetlerini yürüttükleri genel merkez, il, ilçe ve belde başkanlıklarına ait yerler partilerin kendilerine ait olabileceği gibi kiralık olarak da kullanılabilecektir. Parti yetkililerine ait olan veya kendilerinin kullandıkları yerlerde siyasi parti faaliyette bulunuyor ise bu takdirde kira sözleşmesi düzenlenerek kiraya isabet eden tutar partiye bağış olarak kaydedilmelidir.

4. Ayrıca partilerin genel merkez, il, ilçe ve belde başkanlıklarının hayatın olağan akışı gereği kira, su, elektrik, posta, telefon, kırtasiye, tutulacak defterleri satın almak vb. birtakım genel yönetim giderlerini de yapması gerekir.

5. 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 69. maddesinde bir siyasi partinin bütün gelirlerinin, o siyasi partinin tüzel kişiliği adına elde edileceği, 70. maddesinde siyasi partilerin giderlerinin amaçlarına aykırı olamayacağı, bir siyasi partinin bütün giderlerinin o siyasi parti tüzel kişiliği adına yapılacağı, 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde de yapılan inceleme ve araştırmaları engelleyen ve istenen bilgileri vermeyen parti sorumluları hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve altmış milyon liradan az olmamak üzere ağır para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. Bu hükümlere göre parti yetkililerinin genel yönetim giderlerini kendi imkânlarıyla karşılamaları mümkün değildir. Parti yetkilileri, bu şekilde yaptıkları gider bedellerini partiye bağış geliri olarak kaydetmek suretiyle parti tüzel kişiliği adına hesaplara dâhil etmelidir.

6. Yönetim giderlerinin hesaplarda görülmemesi kayıt dışı gelir ve gider oluşturulmuş olduğunu göstermektedir. Bu durumda 2820 sayılı Kanun'un 69. ve 70. maddelerine aykırı davranılmış olmaktadır.

7. Öte yandan siyasi partilerin Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 51. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendi gereğince "*Parti genel sekreteri ve genel saymanının imzasını taşıyan yıl sonu kasa mevcudunu gösteren kasa sayım tutanağı ile banka hesaplarına ilişkin*

olarak banka yetkililerince onaylanmış mutabakat yazılarını" haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine sunması gerekmekte olup söz konusu belgeler arasında yer alan kasa sayım tutanağının Parti tarafından Anayasa Mahkemesine sunulmadığı da tespit edilmiştir.

8. Anayasa Mahkemesine bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider oluşturulması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden gerekli işlemlerin yapılmasını temin için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir.

9. Bu itibarla Cumhuriyet ve İstiklal Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Genel Merkeze ait kesin hesap cetvelinin sunulmasından dolayı işin esasının incelenmesine,

B. Esas incelemenin yapılması için Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

C. Anayasa Mahkemesine istenen bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabm dışında gelir ve gider yapılması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

10. Cumhuriyet ve İstiklal Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2021 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığınca hazırlanıp Raportör Oğuz ÇAKAR tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa'nın ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Kanun'un ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

11. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerden Partinin 2021 yılı gelirleri toplamının 167.943,12 TL, giderleri toplamının 166.533,76 TL ve gelecek yıla devreden nakit toplamının 1.409,36 TL olduğu anlaşılmıştır.

12. Partinin 2021 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu, bu hâliyle 2021 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun'a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

A. Gelirlerin İncelenmesi

1. Genel Merkez Gelirleri

13. Partinin Genel Merkez gelirleri toplamı 167.943,12 TL olup bu tutarın 166.035 TL'si bağışlardan, 948,97 TL'si yayın gelirlerinden, 959,15 TL'si ise geçen yıldan devreden nakit toplamından oluşmaktadır.

14. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde gelirlerin 2820 sayılı Kanun'a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2. İl Örgütleri Gelirleri

15. Partinin il örgütlerinin gelirlerine ilişkin herhangi bir bildirimde bulunulmamıştır.

B. Giderlerin İncelenmesi

1. Genel Merkez Giderleri

16. Partinin Genel Merkez giderleri toplamı 166.533,76 TL olup bu tutarın 156.000 TL'si kira giderlerinden, 149,95 TL'si bakım ve onarım giderlerinden, 10.383,81 TL'si ise kırtasiye ve büro giderlerinden oluşmaktadır. Parti Genel Merkezinin gelecek yıla devreden nakit toplamının 1.409,36 TL olduğu anlaşılmıştır.

17. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde giderlerin 2820 sayılı Kanun'a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2. İl Örgütleri Giderleri

18. Parti il örgütlerinin giderlerine ilişkin herhangi bir bildirimde bulunulmamıştır.

C. Parti Mallarının İncelenmesi

19. Partinin 2021 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde herhangi bir taşınır ve taşınmaz mal ile menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

IV. SONUÇ

Cumhuriyet ve İstiklal Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

Partinin 2021 yılı kesin hesabında gösterilen 167.943,12 TL gelir ile 166.533,76 TL gider ve 1.409,36 TL gelecek yıla devreden nakit toplamının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna 26/3/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan	Başkanvekili	Başkanvekili
Kadir ÖZKAYA	Basri BAĞCI	İrfan FİDAN

Üye
Engin YILDIRIM

Üye
Rıdvan GÜLEÇ

Üye
Recai AKYEL

Üye
Yusuf Şevki HAKYEMEZ

Üye
Yıldız SEFERİNOĞLU

Üye
Selahaddin MENTEŞ

Üye
Kenan YAŞAR

Üye
Muhterem İNCE

Üye
Yılmaz AKÇİL

Üye
Ömer ÇINAR

Üye
Metin KIRATLI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2022/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2026/49
Karar Tarihi : 26/3/2026

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Muhafazakar Yükseliş Partisinin 2020 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Engin YILDIRIM, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN, Kenan YAŞAR, Muhterem İNCE ve Yılmaz AKÇİL'in katılımlarıyla 7/3/2024 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında öncelikle mülki amire bildirimde ve suç duyurusunda bulunulup bulunulmayacağı sorunu görüşülmüştür.

2. 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 73. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde "*İller teşkilatından gönderilenler ve parti merkezine ait olan kesin hesaplar, merkez karar ve yönetim kurulunca incelenerek karara bağlanır ve birleştirilir.*" denilmiş ve aynı Kanun'un 74. maddesinin ikinci fıkrasmda da "*Siyasi partilerin genel başkanları, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına vermek zorundadırlar. Bu belgelere, ilgili siyasi partinin aynı hesap döneminde edindiği taşınmaz ve değeri binbeşyüz lirayı aşan taşınır malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleri ile edinim tarihlerini ve şekillerini de belirten listeleri eklenir.*" denilerek il örgütlerinden gönderilen kesin hesaplar ile parti genel merkezine ilişkin kesin hesabın merkez karar ve yönetim kurulunca incelenerek karara bağlanacağı, birleştirileceği ve birleştirilmiş kesin hesap cetvellerinin Anayasa Mahkemesine sunulacağı, bu belgelere taşınmaz ve değeri bin beş yüz lirayı aşan taşınır malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleri ile edinim tarihlerini ve şekillerini de belirten listelerinin ekleneceği hükme bağlanmıştır.

3. Diğer taraftan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 51. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde siyasi partilerin "*Merkez karar ve yönetim kurullarınca (parti tüzüğünde kesin hesapları onaylama görevi verilen yetkili organlarınca alınmış parti genel merkezi ve iller örgütleri kesin hesaplarının incelenip kabul edildiğine ve birleştirildiğine ilişkin kararın onaylı örneğini*", (b) bendinde "*Karara bağlanmış ve birleştirilmiş bulunan bir yıllık kesin hesabın onaylı örneğini*", (c) bendinde "*Parti genel merkez kesin hesabının onaylı örneğini,*", (ç) bendinde "*Bağlı ilçeleri de kapsayan ve il sorumluları tarafından imzalanmış olan iller teşkilatı kesin hesaplarının onaylı örnekleri ile genel merkez tarafından düzenlenecek olan il teşkilatları kesin hesaplarının icmal listesini,*", (d) bendinde "*Parti genel merkez ve il teşkilatlarının aynı hesap döneminde edindiği taşınmaz ve değeri yüz lirayı aşan taşınır malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleri ile edinim tarihlerini ve şekillerini belirten listeleri,*", (e) bendinde ise "*Parti genel sekreteri ve genel saymanının imzasını taşıyan yıl sonu kasa mevcudunu gösteren kasa sayım tutanağı ile banka hesaplarına ilişkin olarak banka yetkililerince onaylanmış mutabakat yazılarını*" hesap yılını takip eden yılın haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine sunacakları belirtilmektedir.

4. Muhafazakar Yükseliş Partisinin 2020 yılı kesin hesabını Kanun'da öngörülen süre geçtikten sonra 22/6/2022 tarihinde Anayasa Mahkemesine sunduğu tespit edilmiştir.

5. 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde Kanun'un 74. madde hükümlerine aykırı hareket eden sorumluları hakkında üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve on beş milyon liradan otuz milyon liraya kadar hafif para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır.

6. 4/11/2004 tarihli ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un "*Hafif hapis ve hafif para cezalarının idari para cezasına dönüştürülmesi*" başlıklı 7. maddesinde kanunlarda hafif hapis cezası ve hafif para cezası olarak öngörülen yaptırımların idari para cezasına dönüştürüldüğü, idari para cezasına karar vermeye ise mülki idare amirinin yetkili olduğu belirtilmiştir.

7. 2820 sayılı Kanun'un 74. maddesi hükümlerine aykırı hareket eden parti sorumluları hakkında Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılması için konunun Ankara Valiliğine bildirilmesi gerekir.

8. Öte yandan Muhafazakar Yükseliş Partisinin 2020 yılı kesin hesap dosyasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi parti teşkilat listesinde aktif görünen 61 il teşkilatına ait kesin hesap cetvellerinde partilerin faaliyetlerinde hayatın olağan akışı için gerekli olan tutarda gelir ve gider sunulmadığı tespit edilmiştir.

9. Siyasi partilerin faaliyetlerini yürüttükleri genel merkez, il, ilçe ve belde başkanlıklarına ait yerler partilerin kendilerine ait olabileceği gibi kiralık olarak da kullanılabilecektir. Parti yetkililerine ait olan veya kendilerinin kullandıkları yerlerde siyasi parti faaliyette bulunuyor ise bu takdirde kira sözleşmesi düzenlenerek kiraya isabet eden tutar partiye bağış olarak kaydedilmelidir.

10. Ayrıca partilerin genel merkez, il, ilçe ve belde başkanlıklarının hayatın olağan akışı gereği kira, su, elektrik, posta, telefon, kırtasiye, tutulacak defterleri satın almak vb. birtakım genel yönetim giderlerini de yapması gerekir.

11. 2820 sayılı Kanun'un 69. maddesinde bir siyasi partinin bütün gelirlerinin, o siyasi partinin tüzelkişiliği adına elde edileceği, 70. maddesinde siyasi partilerin giderlerinin amaçlarına aykırı olamayacağı, bir siyasi partinin bütün giderlerinin o siyasi parti tüzel kişiliği adına yapılacağı, 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde de yapılan inceleme ve araştırmaları engelleyen ve istenen bilgileri vermeyen parti sorumluları hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve altmış milyon liradan az olmamak üzere ağır para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. Bu hükümlere göre parti yetkililerinin genel yönetim giderlerini kendi imkânlarıyla karşılamaları mümkün değildir. Parti yetkilileri, bu şekilde yaptıkları giderlerin bedellerini partiye bağış geliri olarak kaydetmek suretiyle parti tüzel kişiliği adına hesaplara dâhil etmelidir.

12. Hayatın olağan akışı gereği yeterli miktarda yönetim gideri tutarının hesaplarda görülmemesi kayıt dışı gelir ve gider oluşturulmuş olduğunu göstermektedir. Bu durumda, 2820 sayılı Kanun'un 69. ve 70. maddelerine aykırı davranılmış olmaktadır.

13. Anayasa Mahkemesine bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider oluşturulması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan 2820 sayılı Kanun'un 111.

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden gerekli işlemlerin yapılmasının temini için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir.

14. Bu itibarla Muhafazakar Yükseliş Partisinin 2020 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Genel Merkeze ait kesin hesap cetvelinin sunulmasından dolayı işin esasının incelenmesine,

B. Esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

C. Anayasa Mahkemesine parti kesin hesabını 2021 yılı Haziran ayı sonuna kadar vermeyerek 2820 sayılı Kanun'un 74. maddesi hükmüne aykırı hareket eden parti sorumluları hakkında anılan Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 5252 sayılı Kanun'un 7. maddesi gereğince gerekli işlemlerin yapılması için konunun Ankara Valiliğine bildirilmesine,

Ç. Anayasa Mahkemesine istenen bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

15. Muhafazakar Yükseliş Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2020 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanıp Raportör Oğuz ÇAKAR tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa'nın ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Kanun'un ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

16. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerden Partinin 2020 yılı gelirleri toplamının 221.608,53 TL ve geçen yıldan devreden kasa, banka toplamının 619,60 TL; giderleri toplamının 211.591,67 TL ve gelecek yıla devreden nakit, banka toplamının 10.636,46 TL olduğu anlaşılmaktadır.

17. Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 tarihli ilk inceleme kararıyla Partinin 2020 yılı genel merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerini Sayıştay Başkanlığına göndermesi için bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine karar verilmiştir. Partinin anılan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri belirtilen süre içinde göndermemesi üzerine Sayıştay Başkanlığı tarafından Partiye gönderilen 26/2/2025 tarihli ve 25011640 sayılı yazıyla 2020 yılı esas incelemesinin yapılabilmesi için Genel Merkeze ait gelir gider belgeleri ile bu

belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmesi gerektiği tekrar bildirilmiştir. Ancak Parti tarafından Sayıştay Başkanlığına herhangi bir cevap sunulmamış olup bilgi, belge ve bu belgelerin kaydedildiği defterler gönderilmemiştir.

18. 2820 sayılı Kanun'un 69. maddesinde bir siyasi partinin bütün gelirlerinin o siyasi partinin tüzel kişiliği adına elde edileceği, siyasi partilerin genel merkezlerinin ve teşkilat kademelerinin gelirlerinin parti merkez karar ve yönetim kurulunca bastırılan makbuzlar karşılığında alınacağı ve sağlanan gelirin türü ve miktarıyla gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzasının makbuzda ve dip koçanlarında yer alacağı belirtilmiştir. Anılan Kanun'un 75. maddesinin dördüncü fıkrasında da "*Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir.*" 76. maddesinin üçüncü fıkrasında ise "*Bu Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irat kaydedilir.*" hükümleri yer almaktadır.

19. Kanun'un 70. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beş milyon liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir. Kanun'un 76. maddesinin dördüncü fıkrasmda ise belgelendirilmesi gerektiği hâlde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti mal varlığının Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irat kaydedileceği hükmü bulunmaktadır.

20. Bu hükümlere göre siyasi partilerin kesin hesaplarının dayanağını oluşturan gelir gider belgelerini Anayasa Mahkemesine sunması gerekmektedir. Anayasa Mahkemesinin ilk inceleme kararı ile esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Partiye Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri göndermesi için bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmiş ancak yukarıda belirtildiği üzere söz konusu belge ve defterler gönderilmemiştir.

21. Bu nedenle Partinin Genel Merkez kesin hesabında gösterdiği hâlde belgelendirmediği 219.621,64 TL gelir ve 219.621,64 TL gider rakamı kadar Parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesi gerekir.

22. Ayrıca Partinin genel merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Sayıştay Başkanlığına göndermemesi dolayısıyla 2820 sayılı Kanun'un 75. maddesi gereğince yapılan araştırma ve incelemeleri engellediği, aynı madde gereğince istenen bilgi ve belgeleri vermediği tespit edilmiştir.

23. Kanun'un 75. maddesi hükmüne aykırı olarak Parti Genel Merkezinin gelir gider belgeleri ile defter kayıtlarını göndermeyerek inceleme ve araştırmayı engelleyen Parti sorumluları hakkında Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasını temin için suç duyurusunda bulunulması gerekir.

IV. SONUÇ

Muhafazakar Yükseliş Partisinin 2020 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 75. ve 76. maddelerine göre Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve

defter kayıtlarını Anayasa Mahkemesine sunmayan ve gelir ve giderlerini belgelendirmeyen Partinin Genel Merkez kesin hesabında gösterdiği 219.621,64 TL gelir tutarı ve 219.621,64 TL gider tutarı olmak üzere toplam 439.243,28 TL karşılığı Parti mal varlığının toplamı kadar Parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesine,

B. Partinin kesin hesabında gösterilen 221.608,53 TL gelir, 619,60 TL geçen yıldan devreden kasa, banka toplamı ile 211.591,67 TL gider ve 10.636,46 TL gelecek yıla devreden nakit, banka toplamının, Hazineye irat kaydedilmesi gerektiği değerlendirilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun'a uygun olduğuna,

C. Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmemesinden dolayı Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

26/3/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan Kadir ÖZKAYA	Başkanvekili Basri BAĞCI	Başkanvekili İrfan FİDAN
Üye Engin YILDIRIM	Üye Rıdvan GÜLEÇ	Üye Recai AKYEL
Üye Yusuf Şevki HAKYEMEZ	Üye Yıldız SEFERİNOĞLU	Üye Selahaddin MENTEŞ
Üye Kenan YAŞAR	Üye Muhterem İNCE	Üye Yılmaz AKÇİL
Üye Ömer ÇINAR	Üye Metin KIRATLI	

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2022/40 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2026/50
Karar Tarihi : 26/3/2026

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Muhafazakar Yükseliş Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKAYA, Engin YILDIRIM, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN, Kenan YAŞAR ve Muhterem İNCE'nin katılımlarıyla 9/3/2023 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında öncelikle suç duyurusunda bulunulup bulunulmayacağı sorunu görüşülmüştür.

2. Muhafazakar Yükseliş Partisinin 2021 yılı kesin hesap dosyasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi parti teşkilat listesinde aktif görünen 61 il teşkilatına ait kesin hesap cetvellerinde hayatın olağan akışına aykırı gelir ve gider tutarlarının sunulduğu tespit edilmiştir.

3. Siyasi partilerin faaliyetlerini yürüttükleri genel merkez, il, ilçe ve belde başkanlıklarına ait yerler partilerin kendilerine ait olabileceği gibi kiralık olarak da kullanılabilecektir. Parti yetkililerine ait olan veya kendilerinin kullandıkları yerlerde siyasi parti faaliyette bulunuyor ise bu takdirde kira sözleşmesi düzenlenerek kiraya isabet eden tutar partiye bağış olarak kaydedilmelidir.

4. Parti Genel Merkezi ve il örgütleri faaliyette olduğuna göre bu teşkilatlara ait en azından yönetim giderlerinin (kira, su, elektrik, telefon, kırtasiye vb.) olması gerekir. Parti yetkililerinin sundukları kesin hesapta, 61 il teşkilatına ait çok düşük miktarda gelir ve gider gerçekleştiği anlaşılmıştır. Partinin gider olarak gösterdiği tutarla siyasi faaliyetlerini karşılaması mümkün değildir. Parti faaliyetleri için zorunlu olan bu gelir ve giderlerin hesaplarda görülmemesi yönetim gelir ve giderlerinin Parti tüzel kişiliği adına kayıt altına alınmadığını göstermektedir. Bu durumda 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 69. maddesinde yer alan bir siyasi partinin bütün gelirlerinin o siyasi partinin tüzel kişiliğinin adına elde edileceği ile aynı Kanun'un 70. maddesindeki bir siyasi partinin bütün giderlerinin o siyasi partinin tüzel kişiliğinin adına yapılacağı hükmüne aykırı davranılmıştır.

5. Anayasa Mahkemesine hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması ile hesabın dışında gelir ve gider oluşturulması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden gerekli işlemlerin yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir.

6. Bu itibarla Muhafazakar Yükseliş Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Genel Merkeze ait kesin hesap cetvelinin sunulmasından dolayı işin esasının incelenmesine,

B. Esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

C. Anayasa Mahkemesine istenen bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılması, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan, Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

7. Muhafazakar Yükseliş Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2021 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanıp Raportör Oğuz ÇAKAR tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa'nın ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Kanun'un ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

8. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerden Partinin 2021 yılı gelirleri toplamının 416.979 TL ve geçen yıldan devreden kasa, banka toplamının 10.636,46 TL; giderleri toplamının 420.068,65 TL ve gelecek yıla devreden nakit, banka toplamının 7.546,81 TL olduğu anlaşılmaktadır.

9. Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 tarihli ilk inceleme kararıyla Partinin 2021 yılı Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerini Sayıştay Başkanlığına göndermesi için bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine karar verilmiştir. Partinin anılan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri belirtilen süre içinde göndermemesi üzerine Sayıştay Başkanlığı tarafından Partiye gönderilen 26/2/2025 tarihli ve 25011691 sayılı yazıyla 2021 yılı esas incelemesinin yapılabilmesi için Genel Merkeze ait gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmesi gerektiği tekrar bildirilmiştir. Ancak Parti tarafından Sayıştay Başkanlığına herhangi bir cevap sunulmamış olup bilgi, belge ve bu belgelerin kaydedildiği defterler gönderilmemiştir.

10. 2820 sayılı Kanun'un 69. maddesinde bir siyasi partinin bütün gelirlerinin o siyasi partinin tüzel kişiliği adına elde edileceği, siyasi partilerin genel merkezlerinin ve teşkilat kademelerinin gelirlerinin parti merkez karar ve yönetim kurulunca bastırılan makbuzlar karşılığında alınacağı ve sağlanan gelirin türü ve miktarıyla gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzasının makbuzda ve dip koçanlarında yer alacağı belirtilmiştir. Anılan Kanun'un 75. maddesinin dördüncü fıkrasında da "*Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve*

giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir." 76. maddesinin üçüncü fıkrasında ise *"Bu Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irat kaydedilir."* hükümleri yer almaktadır.

11. Kanun'un 70. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beş milyon liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir. Kanun'un 76. maddesinin dördüncü fıkrasında ise belgelendirilmesi gerektiği hâlde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti mal varlığının Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irat kaydedileceği hükmü bulunmaktadır.

12. Bu hükümlere göre siyasi partilerin kesin hesaplarının dayanağını oluşturan gelir gider belgelerini Anayasa Mahkemesine sunması gerekmektedir. Anayasa Mahkemesinin ilk inceleme kararı ile esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Partiye Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri göndermesi için bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmiş ancak yukarıda belirtildiği üzere söz konusu belge ve defterler gönderilmemiştir.

13. Bu nedenle Partinin Genel Merkez kesin hesabında gösterdiği hâlde belgelendirmediği 419.619,46 TL gelir ve 419.619,46 TL gider rakamı kadar Parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesi gerekir.

14. Ayrıca Partinin kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Sayıştay Başkanlığına göndermemesi dolayısıyla 2820 sayılı Kanun'un 75. maddesi gereğince yapılan araştırma ve incelemeleri engellediği ve aym madde gereğince istenilen bilgi ve belgeleri vermediği tespit edilmiştir.

15. Kanun'un 75. maddesi hükmüne aykırı olarak Parti Genel Merkezinin gelir gider belgeleri ile defter kayıtlarını göndermeyerek inceleme ve araştırmayı engelleyen Parti sorumluları hakkında Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasını temin için suç duyurusunda bulunulması gerekir.

IV. SONUÇ

Muhafazakar Yükseliş Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 75. ve 76. maddelerine göre Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Anayasa Mahkemesine sunmayan ve gelir ve giderlerini belgelendirmeyen Partinin Genel Merkez kesin hesabmda gösterdiği 419.619,46 TL gelir tutarı ve 419.619,46 TL gider tutarı olmak üzere toplam 839.238,92 TL karşılığı Parti mal varlığının toplamı kadar parti malvarlığının Hazineye irat kaydedilmesine,

B. Partinin kesin hesabında gösterilen 416.979 TL gelir, 10.636,46 TL geçen yıldan devreden kasa, banka toplamı ile 420.068,65 TL gider, 7.546,81 TL gelecek yıla devreden nakit, banka toplamının, Hazineye irat kaydedilmesi gerektiği değerlendirilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun'a uygun olduğuna,

C. Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmemesinden dolayı Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

26/3/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan Kadir ÖZKAYA	Başkanvekili Basri BAĞCI	Başkanvekili İrfan FİDAN
Üye Engin YILDIRIM	Üye Rıdvan GÜLEÇ	Üye Recai AKYEL
Üye Yusuf Şevki HAKYEMEZ	Üye Yıldız SEFERİNOĞLU	Üye Selahaddin MENTEŞ
Üye Kenan YAŞAR	Üye Muhterem İNCE	Üye Yılmaz AKÇİL
Üye Ömer ÇINAR	Üye Metin KIRATLI	

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2022/44 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2026/51
Karar Tarihi : 26/3/2026

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Türkiye'm Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Engin YILDIRIM, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN, Kenan YAŞAR, Muhterem İNCE ve Yılmaz AKÇİL'in katılımlarıyla 7/3/2024 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında öncelikle suç duyurusunda bulunulup bulunulmayacağı sorunu görüşülmüştür.

2. 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 73. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde "*İller teşkilatından gönderilenler ve parti merkezine ait olan kesin hesaplar, merkez karar ve yönetim kurulunca incelenerek karara bağlanır ve birleştirilir.*" denilmiş ve aym Kanun'un 74. maddesinin ikinci fıkrasında da "*Siyasi partilerin genel başkanları, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına vermek zorundadırlar. Bu belgelere, ilgili siyasi partinin aynı hesap döneminde edindiği taşınmaz ve değeri binbeşyüz lirayı aşan taşınır malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleri ile edinim tarihlerini ve şekillerini de belirten listeleri eklenir.*" denilerek il örgütlerinden gönderilen kesin hesaplar ile parti genel merkezine ilişkin kesin hesabın merkez karar ve yönetim kurulunca incelenerek karara bağlanacağı, birleştirileceği ve birleştirilmiş kesin hesap cetvellerinin Anayasa Mahkemesine sunulacağı, bu belgelere taşınmaz ve değeri bin beş yüz lirayı aşan taşınır malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleri ile edinim tarihlerini ve şekillerini de belirten listelerinin ekleneceği hükme bağlanmıştır.

3. Diğer taraftan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 51. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde siyasi partilerin "*Merkez karar ve yönetim kurullarınca (parti tüzüğünde kesin hesapları onaylama görevi verilen yetkili organlarınca alınmış parti genel merkezi ve iller örgütleri kesin hesaplarının incelenip kabul edildiğine ve birleştirildiğine ilişkin kararın onaylı örneğini*", (b) bendinde "*Karara bağlanmış ve birleştirilmiş bulunan bir yıllık kesin hesabın onaylı örneğini*", (c) bendinde "*Parti genel merkez kesin hesabının onaylı örneğini,*", (ç) bendinde "*Bağlı ilçeleri de kapsayan ve il sorumluları tarafından imzalanmış olan iller teşkilatı kesin hesaplarının onaylı örnekleri ile genel merkez tarafından düzenlenecek olan il teşkilatları kesin hesaplarının icmal listesini,*", (d) bendinde "*Parti genel merkez ve il teşkilatlarının aynı hesap döneminde edindiği taşınmaz ve değeri yüz lirayı aşan taşınır malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleri ile edinim tarihlerini ve şekillerini belirten listeleri,*", (e) bendinde ise "*Parti genel sekreteri ve genel saymanının imzasını taşıyan yıl sonu kasa mevcudunu gösteren kasa sayım tutanağı ile banka hesaplarına*

ilişkin olarak banka yetkililerince onaylanmış mutabakat yazılarını" hesap yılını takip eden yılın haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine sunacakları belirtilmektedir.

4. Türkiye'm Partisi, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesabı, Genel Merkez kesin hesabı, bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarını ve Partinin aynı hesap döneminde edindiği taşınmaz ve değeri yüz milyon lirayı aşan taşınır malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleri ile edinim tarihlerini ve şekillerini de belirten listeleri ile parti genel sekreteri ve genel saymanının imzasını taşıyan yıl sonu kasa mevcudunu gösteren kasa sayım tutanağı ile banka hesaplarına ilişkin olarak banka yetkililerince onaylanmış mutabakat yazılarını Anayasa Mahkemesine sunması gerekirken banka hesaplarına ilişkin olarak banka yetkililerince onaylanmış mutabakat yazısını Anayasa Mahkemesine sunmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla 2820 sayılı Kanun'un 74. maddesinin ikinci fıkrasının "*Siyasi partilerin genel başkanları, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına vermek zorundadırlar.*" amir hükmüne uymamıştır.

5. Anayasa Mahkemesine bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olarak kabul edildiğinden 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin (c) bendi gereğince gerekli işlemlerin yapılmasını temin için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir.

6. Bu itibarla Türkiye'm Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Genel Merkeze ait kesin hesap cetvelinin sunulmasından dolayı işin esasının incelenmesine,

B. Esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

C. Anayasa Mahkemesine istenen bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin (c) bendi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

7. Türkiye'm Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2021 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanıp Raportör Oğuz ÇAKAR tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa'nın ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Kanun'un ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

8. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerden Partinin 2021 yılı gelirleri toplamının 3.757,50 TL ve giderleri toplamının 3.757,50 TL olduğu anlaşılmıştır.

9. Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 tarihli ilk inceleme kararıyla Partinin 2021 yılı Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerini Sayıştay Başkanlığına göndermesi için bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine karar verilmiştir. Partinin anılan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri belirtilen süre içinde göndermemesi üzerine Sayıştay Başkanlığı tarafından Partiye gönderilen 19/2/2025 tarihli ve E-93995552-175.01-25010280 sayılı yazıyla 2021 yılı esas incelemesinin yapılabilmesi için gelir-gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmesi gerektiği tekrar bildirilmiştir. Ancak Parti tarafından Sayıştay Başkanlığına herhangi bir cevap sunulmamış olup bilgi, belge ve bu belgelerin kaydedildiği defterler gönderilmemiştir.

10. 2820 sayılı Kanun'un 69. maddesinde bir siyasi partinin bütün gelirlerinin o siyasi partinin tüzel kişiliği adına elde edileceği, siyasi partilerin genel merkezlerinin ve teşkilat kademelerinin gelirlerinin, parti merkez karar ve yönetim kurulunca bastırılan makbuzlar karşılığında alınacağı, sağlanan gelirin türü ve miktarıyla gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzasının makbuzda ve dip koçanlarında yer alacağı belirtilmiştir. Anılan Kanun'un 75. maddesinin dördüncü fıkrasında da *"Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir."* 76. maddesinin üçüncü fıkrasında ise *"Bu Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irat kaydedilir."* hükümleri yer almaktadır.

11. Kanun'un 70. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beş milyon liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir. Kanun'un 76. maddesinin dördüncü fıkrasında ise belgelendirilmesi gerektiği hâlde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti mal varlığının Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irat kaydedileceği hükmü bulunmaktadır.

12. Bu hükümlere göre siyasi partilerin kesin hesaplarının dayanağını oluşturan gelir gider belgelerini Anayasa Mahkemesine sunması gerektiğinden Partinin kesin hesabında gösterdiği hâlde belgelendirmediği gelir gider rakamı kadar Parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesi gerekir.

13. Ayrıca Partinin kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Sayıştay Başkanlığına göndermemesi dolayısıyla 2820 sayılı Kanun'un 75. maddesi gereğince yapılan araştırma ve incelemeleri engellediği, aynı madde gereğince istenen bilgi ve belgeleri vermediği tespit edilmiştir.

14. Kanun'un 75. maddesi hükmüne aykırı olarak Partinin gelir gider belgeleri ile defter kayıtlarını göndermeyerek inceleme ve araştırmayı engelleyen Parti sorumluları hakkında Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasını temin için suç duyurusunda bulunulması gerekir.

15. Öte yandan kesin hesabın dayanağını oluşturan gelir ve giderlerin belgelendirilmemesi sebebiyle kesin hesabın denetimi gerçekleştirilemediğinden Partinin 2021 yılı hesabının 2820 sayılı Kanun uyarınca kabul edilmesi mümkün değildir.

IV. SONUÇ

Türkiye'm Partisinin 2021 yılı kesin hesabımn incelenmesi sonucunda;

A. Kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir ve giderlerini belgelendirmeyen Partinin 2021 yılı hesabının 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca kabul edilmesinin mümkün olmadığına,

B. 2820 sayılı Kanun'un 75. ve 76. maddelerine göre Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Anayasa Mahkemesine sunmayan ve gelir ve giderlerini belgelendirmeyen Partinin Genel Merkez kesin hesabında gösterdiği 3.757,50 TL gelir tutarı ve 3.757,50 TL gider tutarı olmak üzere toplam 7.515 TL karşılığı Parti mal varlığının toplamı kadar parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesine,

C. Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmemesinden dolayı Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

26/3/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan Kadir ÖZKAYA	Başkanvekili Basri BAĞCI	Başkanvekili İrfan FİDAN
Üye Engin YILDIRIM	Üye Rıdvan GÜLEÇ	Üye Recai AKYEL
Üye Yusuf Şevki HAKYEMEZ	Üye Yıldız SEFERİNOĞLU	Üye Selahaddin MENTEŞ

Üye
Kenan YAŞAR

Üye
Muhterem İNCE

Üye
Yılmaz AKÇİL

Üye
Ömer ÇINAR

Üye
Metin KIRATLI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2022/51 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2026/52
Karar Tarihi : 26/3/2026

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Aydınlık Geleceğin Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKAYA, Engin YILDIRIM, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN, Kenan YAŞAR ve Muhterem İNCE'nin katılımlarıyla 9/3/2023 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında;

2. Aydınlık Geleceğin Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

B. Esas incelemenin yapılması için Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir ve gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

3. Aydınlık Geleceğin Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2021 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanıp Raportör Oğuz ÇAKAR tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa'nın ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

4. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerden Partinin 2021 yılı gelirleri toplamının 85.015 TL, giderleri toplamının 85.015 TL olduğu anlaşılmıştır.

5. Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 tarihli ilk inceleme kararıyla Partinin 2021 yılı Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir ve gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerini Sayıştay Başkanlığına göndermesi için bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine karar verilmiştir. Partinin anılan gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri belirtilen süre içinde göndermemesi üzerine Sayıştay Başkanlığı tarafından Partiye gönderilen 8/7/2024 tarihli ve 24030656 sayılı yazıyla 2021 yılı esas incelemesinin yapılabilmesi için Genel Merkeze ait gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmesi gerektiği tekrar bildirilmiştir.

6. Parti tarafından 8/8/2024 tarihli ve 24036008 sayılı evrak kaydıyla Sayıştay Başkanlığına gönderilen yazıda; kurucu Genel Başkan'ın Partiye ait tüm evrak, belge ve defterleri alarak Azerbaycan'a kaçtığı, Genel Başkan Murat DANACI'nın 28/12/2021 tarihinde Genel Kurul kararı ile göreve getirildiği, 2023 yılı öncesine ait klasör ve defterlerin yaşanan hırsızlık sebebiyle ellerinde bulunmadığı ifade edilmiştir. Partiden kanıtlayıcı belge olarak tutanak, mahkeme kararı istenmiş; bunun üzerine 27/6/2022 tarihli ve Partiye ait karar defterinin kaybolduğuna dair zayi belgesi talepli dava dilekçesi Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.

7. Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/2/2023 tarihli gerekçeli kararında Parti Genel Başkanı'nın davaya konu belgelerin ve defterin kaybolmasında kasıt veya kasta yakın kusuru bulunmadığından bahisle Aydınlık Geleceğin Partisine ait karar defterinin zayi olduğunun tespitine karar verildiği anlaşılmıştır.

8. 2820 sayılı Kanun'un 74. maddesinde;

"*Siyasi partiler harcamalarını fatura, fatura yerine geçen belgeler ile bu belgelerin temin edilmesinin mümkün olmadığı hallerde harcamanın doğruluğunu gösterecek muhtevaya sahip olmak şartıyla diğer belgelerle tevsik ederler. Ancak kaybolma, yırtılma ve yanma gibi mücbir sebeplerle aslının temin edilmediği hallerde, fatura ve fatura yerine geçen belgeler yerine bu belgeleri düzenleyenlerden alınacak tasdikli örnekleri kullanılabilir.*" hükmü,

76. maddesinin dördüncü fıkrasında ise;

"*Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irat kaydedilir.*" hükmü bulunmaktadır.

9. Bu hükümlere göre siyasi partiler harcamalarını fatura, fatura yerine geçen belgeler ile bu belgelerin temin edilmesinin mümkün olmadığı hâllerde harcamanın doğruluğunu gösterecek muhtevaya sahip olmak şartıyla diğer belgelerle tevsik etmek zorundadır. Ayrıca kaybolma, yırtılma ve yanma gibi mücbir sebeplerle aslının temin edilmediği hâllerde de fatura ve fatura yerine geçen belgeler yerine bu belgeleri düzenleyenlerden alınacak tasdikli örnekleri kullanılabilir. Bu şekilde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti mal varlığı Anayasa Mahkemesi kararınca Hazineye irat kaydedilir.

10. Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Parti Genel Başkanı'nın davaya konu belgelerin ve defterin kaybolmasında kasıt veya kasta yakın kusuru bulunmadığından bahisle Partiye ait karar defterinin zayi olduğunun tespitine karar verilmesi söz konusu defter ve belgelerin asıllarının mücbir sebeple temin edilememesi durumunu ortaya koyan bir unsur olarak değerlendirilse bile Partinin bu durumda fatura ve fatura yerine geçen belgeleri düzenleyenlerden alınacak tasdikli örnekler ile harcamalarını tevsik etmesi gerekir.

11. Bu itibarla Parti Genel Merkezinin kesin hesabmda gösterildiği hâlde belgelendirilmeyen 33.750 TL tutarında harcamaya karşılık olarak Parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesi gerekir (benzer yönde değerlendirme için bkz. AYM, E.2013/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K.2016/37, 14/07/2016, § 20-24).

IV. SONUÇ

Aydınlık Geleceğin Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 74. maddesine uygun olarak belgelendirilmeyen Parti Genel Merkezi giderlerinden dolayı 33.750 TL karşılığı Parti mal varlığının aynı Kanun'un 76. maddesi uyarınca Hazineye irat kaydedilmesine,

B. Partinin 2021 yılı kesin hesabında gösterilen 85.015 TL gelir toplamı ile 85.015 TL gider toplamından Hazineye gelir kaydedilmesi gerektiği değerlendirilenler dışmda kalan bölümün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun'a uygun olduğuna,

26/3/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan Kadir ÖZKAYA	Başkanvekili Basri BAĞCI	Başkanvekili İrfan FİDAN
Üye Engin YILDIRIM	Üye Rıdvan GÜLEÇ	Üye Recai AKYEL
Üye Yusuf Şevki HAKYEMEZ	Üye Yıldız SEFERİNOĞLU	Üye Selahaddin MENTEŞ
Üye Kenan YAŞAR	Üye Muhterem İNCE	Üye Yılmaz AKÇİL
Üye Ömer ÇINAR	Üye Metin KIRATLI	

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2023/65 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2026/53
Karar Tarihi : 26/3/2026

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Aydınlık Geleceğin Partisinin 2022 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Engin YILDIRIM, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN, Kenan YAŞAR, Muhterem İNCE ve Yılmaz AKÇİL'in katılımlarıyla 7/3/2024 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında;

2. Aydınlık Geleceğin Partisinin 2022 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

B. Esas incelemenin yapılması için Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

3. Aydınlık Geleceğin Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2022 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanıp Raportör Oğuz ÇAKAR tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa'nın ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

4. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerden Partinin 2022 yılı gelirleri toplamı 651.060,60 TL, bir önceki yıldan devreden nakit toplamı 123,19 TL olmak üzere gelir genel toplamının 651.183,79 TL; 2023 yılı giderleri toplamı 635.874,85 TL, gelecek yıla devreden nakit toplamı 15.308,94 TL olmak üzere gider genel toplamının 651.183,79 TL olduğu anlaşılmıştır.

5. Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 tarihli ilk inceleme kararıyla Partinin 2022 yılı Genel Merkez kesin hesabının dayanağım oluşturan Genel Merkeze ait gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerini Sayıştay Başkanlığına göndermesi için bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine karar verilmiştir.

6. Aydınlık Geleceğin Partisi tarafından 8/8/2024 tarihli ve 24036008 sayılı evrak kaydı ile Sayıştay Başkanlığına gönderilen yazıda; Kurucu Genel Başkan tarafından Partiye ait tüm evrak, belge ve defterleri alarak Azerbaycan'a kaçtığı, Genel Başkan Murat

DANACI'nın 28/12/2021 tarihinde Genel Kurul kararı ile göreve getirildiği, 2023 yılı öncesine ait klasör ve defterlerin yaşanan hırsızlık sebebiyle ellerinde bulunmadığı, 27/6/2022 tarihli ve Partiye ait karar defterinin kaybolduğuna dair zayi belgesi talepli dava dilekçesi ile açılan dava sonucunda Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/2/2023 tarihli gerekçeli kararında Parti Genel Başkanı'nın davaya konu belgelerin ve defterin kaybolmasında kasıt veya kasta yakın kusuru olmadığından bahisle Aydınlık Geleceğin Partisine ait karar defterinin zayi olduğunun tespitine karar verildiği ifade edilmiştir.

7. İlgili mahkeme kararının incelenmesi sonucu, zayi belgesinin sadece karar defteri için alındığı anlaşılmıştır. Bunun üzerine 30/4/2025 tarihli ve E-93995552-175.01-25022332 sayılı yazı ile zayi belgesi talebiyle açılan davada dilekçe tarihi olan 27/6/2022'den sonra düzenlenen evrakın Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi Partiden istenmiştir. Ancak ilgili yazıya Parti tarafından herhangi bir cevap sunulmamış, bilgi ve belge gönderilmemiştir.

8. 2820 sayılı Kanun'un 70. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beş milyon liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belgeyle tevsik edilmesi zorunlu olmadığından bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir.

9. Kanun'un 74. maddesinde ise "*Siyasi partiler harcamalarını fatura, fatura yerine geçen belgeler ile bu belgelerin temin edilmesinin mümkün olmadığı hallerde harcamanın doğruluğunu gösterecek muhtevaya sahip olmak şartıyla diğer belgelerle tevsik ederler. Ancak kaybolma, yırtılma ve yanma gibi mücbir sebeplerle aslının temin edilmediği hallerde, fatura ve fatura yerine geçen belgeler yerine bu belgeleri düzenleyenlerden alınacak tasdikli örnekleri kullanılabilir.*" hükmüne yer verilmiştir. Kanun'un 76. maddesinin dördüncü fıkrasında ise belgelendirilmesi gerektiği hâlde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti mal varlığının Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irat kaydedileceği hükmü bulunmaktadır.

10. Öte yandan Kanun'un 69. maddesinde bir siyasi partinin bütün gelirlerinin o siyasi partinin tüzel kişiliği adına elde edileceği, siyasi partilerin genel merkezlerinin ve teşkilat kademelerinin gelirlerinin parti merkez karar ve yönetim kurulunca bastırılan makbuzlar karşılığında alınacağı, sağlanan gelirin türü ve miktarıyla gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzasının makbuzda ve dip koçanlarında yer alacağı belirtilmiştir. Anılan Kanun'un 75. maddesinin dördüncü fıkrasında da "*Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir.*" 76. maddesinin üçüncü fıkrasında ise "*Bu Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irat kaydedilir.*" hükümleri yer almaktadır.

11. Bu hükümlere göre siyasi partilerin kesin hesaplarının dayanağını oluşturan gelir gider belgelerini Anayasa Mahkemesine sunması gerekmektedir. Siyasi partiler harcamalarını fatura, fatura yerine geçen belgeler ile bu belgelerin temin edilmesinin mümkün olmadığı hâllerde harcamanın doğruluğunu gösterecek muhtevada olmak şartıyla diğer belgelerle tevsik etmek zorundadır. Ayrıca kaybolma, yırtılma ve yanma gibi mücbir sebeplerle aslının temin edilmediği hallerde de fatura ve fatura yerine geçen belgeler yerine bu belgeleri düzenleyenlerden alınacak tasdikli örnekler kullanılabilir. Anılan hükümler çerçevesinde

belgelendirilmeyen parti gider ve gelirleri miktarınca parti mal varlığı Anayasa Mahkemesi kararınca Hazineye irat kaydedilir.

12. Zayi belgesi talebiyle açılan davada ilgili mahkeme tarafından verilen zayi belgesinin sadece karar defterine ilişkin olduğu ve dava dilekçesinin sunulduğu tarih olan 27/6/2022'den sonra düzenlenen defter ve belgelerin de gönderilmediği gözönünde bulundurulduğunda Partinin Genel Merkez kesin hesabında gösterdiği hâlde belgelendirmediği 400.678,79 TL gelir ve 400.678,79 TL gider rakamı kadar Parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesi gerekir.

13. Ayrıca Partinin kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Sayıştay Başkanlığına göndermemesi dolayısıyla 2820 sayılı Kanun'un 75. maddesi gereğince yapılan araştırma ve incelemeleri engellediği, aynı madde gereğince istenen bilgi ve belgeleri vermediği tespit edilmiştir.

14. Kanun'un 75. maddesi hükmüne aykırı olarak Parti Genel Merkezinin gelir gider belgeleri ile defter kayıtlarını göndermeyerek inceleme ve araştırmayı engelleyen Parti sorumluları hakkında Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasını temin için suç duyurusunda bulunulması gerekir.

IV. SONUÇ

Aydınlık Geleceğin Partisinin 2022 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 75. ve 76. maddelerine göre Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Anayasa Mahkemesine sunmayan ve gelir ve giderlerini belgelendirmeyen Partinin Genel Merkez kesin hesabında gösterdiği 400.678,79 TL gelir tutarı ve 400.678,79 TL gider tutarı olmak üzere toplam 801.357,58 TL karşılığı Parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesine,

B. Partinin 2022 yılı kesin hesabında gösterilen 651.060,60 TL dönem içi gelir, 123,19 TL bir önceki yıldan devreden nakit toplamı olmak üzere 651.183,79 TL gelir genel toplamı ile 635.874,85 TL dönem içi gider, 15.308,94 TL gelecek yıla devreden nakit toplamı olmak üzere 651.183,79 TL gider genel toplamından Hazineye gelir kaydedilmesi gerektiği değerlendirilenler dışında kalan bölümün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun'a uygun olduğuna,

C. Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterler gönderilmediğinden Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

26/3/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan	Başkanvekili	Başkanvekili
Kadir ÖZKAYA	Basri BAĞCI	İrfan FİDAN

Üye
Engin YILDIRIM

Üye
Rıdvan GÜLEÇ

Üye
Recai AKYEL

Üye
Yusuf Şevki HAKYEMEZ

Üye
Yıldız SEFERİNOĞLU

Üye
Selahaddin MENTEŞ

Üye
Kenan YAŞAR

Üye
Muhterem İNCE

Üye
Yılmaz AKÇİL

Üye
Ömer ÇINAR

Üye
Metin KIRATLI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2022/67 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2026/54
Karar Tarihi : 26/3/2026

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Devrimci İşçi Partisinin 2020 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKAYA, Engin YILDIRIM, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN, Kenan YAŞAR, Muhterem İNCE ve Yılmaz AKÇİL'in katılımıyla 7/3/2024 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında öncelikle mülki amire bildirimde bulunulup bulunulmayacağı sorunu görüşülmüştür.

2. 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 73. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde "*İller teşkilatından gönderilenler ve parti merkezine ait olan kesin hesaplar, merkez karar ve yönetim kurulunca incelenerek karara bağlanır ve birleştirilir.*" denilmiş ve aynı Kanun'un 74. maddesinin ikinci fıkrasında da "*Siyasi partilerin genel başkanları, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına vermek zorundadırlar. Bu belgelere, ilgili siyasi partinin aynı hesap döneminde edindiği taşınmaz ve değeri binbeşyüz lirayı aşan taşınır malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleri ile edinim tarihlerini ve şekillerini de belirten listeleri eklenir.*" denilerek il örgütlerinden gönderilen kesin hesaplar ile parti genel merkezine ilişkin kesin hesabın merkez karar ve yönetim kurulunca incelenerek karara bağlanacağı, birleştirileceği ve birleştirilmiş kesin hesap cetvellerinin Anayasa Mahkemesine sunulacağı, bu belgelere taşınmaz ve değeri bin beş yüz lirayı aşan taşınır malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleri ile edinim tarihlerini ve şekillerini de belirten listelerinin ekleneceği hükme bağlanmıştır.

3. Diğer taraftan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 51. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde siyasi partilerin "*Merkez karar ve yönetim kurullarınca (parti tüzüğünde kesin hesapları onaylama görevi verilen yetkili organlarınca alınmış parti genel merkezi ve iller örgütleri kesin hesaplarının incelenip kabul edildiğine ve birleştirildiğine ilişkin kararın onaylı örneğini*", (b) bendinde "*Karara bağlanmış ve birleştirilmiş bulunan bir yıllık kesin hesabın onaylı örneğini*", (c) bendinde "*Parti genel merkez kesin hesabının onaylı örneğini,*", (ç) bendinde "*Bağlı ilçeleri de kapsayan ve il sorumluları tarafından imzalanmış olan iller teşkilatı kesin hesaplarının onaylı örnekleri ile genel merkez tarafından düzenlenecek olan il teşkilatları kesin hesaplarının icmal listesini,*", (d) bendinde "*Parti genel merkez ve il teşkilatlarının aynı hesap döneminde edindiği taşınmaz ve değeri yüz lirayı aşan taşınır malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleri ile edinim tarihlerini ve şekillerini belirten listeleri,*", (e) bendinde ise "*Parti genel sekreteri ve genel saymanının imzasını taşıyan yıl sonu kasa mevcudunu gösteren kasa sayım tutanağı ile banka hesaplarına ilişkin olarak banka yetkililerince onaylanmış mutabakat yazılarını*" hesap yılını takip eden yılın haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine sunacakları belirtilmiştir.

4. Devrimci İşçi Partisinin 2020 yılı kesin hesabını 30/6/2022 tarihinde Anayasa Mahkemesine sunduğu tespit edilmiştir.

5. 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde Kanun'un 74. madde hükümlerine aykırı hareket eden sorumlular hakkında üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve on beş milyon liradan otuz milyon liraya kadar hafif para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır.

6. 4/11/2004 tarihli ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un "*Hafif hapis ve hafif para cezalarının idari para cezasına dönüştürülmesi*" başlıklı 7. maddesinde kanunlarda hafif hapis cezası ve hafif para cezası olarak öngörülen yaptırımların idari para cezasına dönüştürüldüğü, idari para cezasına karar vermeye ise mülki idare amirinin yetkili olduğu belirtilmiştir.

7. 2820 sayılı Kanun'un 74. maddesi hükümlerine aykırı hareket eden parti sorumluları hakkında Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılması için konunun Ankara Valiliğine bildirilmesi gerekir.

8. Bu itibarla Devrimci İşçi Partisinin 2020 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Genel Merkeze ait kesin hesapların sunulması nedeniyle işin esasının incelenmesine,

B. Esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

C. Anayasa Mahkemesine, istenen bilgileri istendiği sürede vermemesi nedeniyle Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 5252 sayılı Kanun'un 7. maddesi uyarınca yasal işlem yapılması için konunun Ankara Valiliğine bildirilmesine

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

9. Devrimci İşçi Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2020 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığınca hazırlanıp Raportör Oğuz ÇAKAR tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa'nın ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Kanun'un ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

10. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerden Partinin 2020 yılı gelirleri toplamının 25.500 TL ve geçen yıldan devreden kasa, banka toplamınm 110,29 TL; giderler toplamının 23.295,75 TL ve gelecek yıla devreden nakit, banka toplamının 2.314,54 TL olduğu anlaşılmıştır.

11. Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 tarihli ilk inceleme kararıyla Partinin 2020 yılı Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine karar verilmiştir. Partinin anılan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri belirtilen süre içinde göndermemesi üzerine Sayıştay Başkanlığı tarafından Partiye gönderilen 25/2/2025 tarihli ve 25011636 sayılı yazıyla 2020 yılı esas incelemesinin yapılabilmesi için gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmesi gerektiği tekrar bildirilmiştir. Ancak Parti tarafından Sayıştay Başkanlığına herhangi bir cevap sunulmamış olup bilgi, belge ve bu belgelerin kaydedildiği defterler gönderilmemiştir.

12. 2820 sayılı Kanun'un 69. maddesinde bir siyasi partinin bütün gelirlerinin o siyasi partinin tüzel kişiliği adına elde edileceği, siyasi partilerin genel merkezlerinin ve teşkilat kademelerinin gelirlerinin parti merkez karar ve yönetim kurulunca bastırılan makbuzlar karşılığında alınacağı, sağlanan gelirin türü ve miktarıyla gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzasının makbuzda ve dip koçanlarında yer alacağı belirtilmiştir. Anılan Kanun'un 75. maddesinin dördüncü fıkrasında da "*Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir.*" 76. maddesinin üçüncü fıkrasında ise "*Bu Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irat kaydedilir.*" hükümleri yer almaktadır.

13. Kanun'un 70. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beş milyon liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belgeyle tevsik edilmesi zorunlu olmadığından bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir. Kanun'un 76. maddesinin dördüncü fıkrasında ise belgelendirilmesi gerektiği hâlde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti mal varlığının Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irat kaydedileceği hükmü bulunmaktadır.

14. Anılan hükümlere göre siyasi partilerin kesin hesaplarının dayanağını oluşturan gelir gider belgelerini Anayasa Mahkemesine sunması gerektiğinden Partinin kesin hesabında gösterdiği hâlde belgelendirmediği gelir gider rakamı kadar Parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesi gerekir.

15. Ayrıca Partinin kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Sayıştay Başkanlığına göndermemesi dolayısıyla 2820 sayılı Kanun'un 75. maddesi gereğince yapılan araştırma ve incelemeleri engellediği, aynı madde gereğince istenen bilgi ve belgeleri vermediği tespit edilmiştir.

16. Kanun'un 75. maddesi hükmüne aykırı olarak Partinin gelir gider belgeleri ile defter kayıtlarını göndermeyerek inceleme ve araştırmayı engelleyen Parti sorumluları hakkında Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasını temin için suç duyurusunda bulunulması gerekir.

17. Öte yandan kesin hesabın dayanağını oluşturan gelir ve giderlerin belgelendirilmemesi sebebiyle kesin hesabın denetimi gerçekleştirilemediğinden Partinin 2020 yılı hesabının 2820 sayılı Kanun uyarınca kabul edilmesi mümkün değildir.

IV. SONUÇ

Devrimci İşçi Partisinin 2020 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir ve giderlerini belgelendirmeyen Partinin 2020 yılı hesabının 2820 sayılı Kanun uyarınca kabul edilmesinin mümkün olmadığına,

B. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 75. ve 76. maddelerine göre Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Anayasa Mahkemesine sunmayan ve gelir ve giderlerini belgelendirmeyen Partinin kesin hesabında gösterdiği 25.610,29 TL gelir ve 25.610,29 TL gider tutarı olmak üzere toplam 51.220,58 TL karşılığı Parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesine,

C. Partinin kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmemesinden dolayı Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

26/3/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan Kadir ÖZKAYA	Başkanvekili Basri BAĞCI	Başkanvekili İrfan FİDAN
Üye Engin YILDIRIM	Üye Rıdvan GÜLEÇ	Üye Recai AKYEL
Üye Yusuf Şevki HAKYEMEZ	Üye Yıldız SEFERİNOĞLU	Üye Selahaddin MENTEŞ
Üye Kenan YAŞAR	Üye Muhterem İNCE	Üye Yılmaz AKÇİL
Üye Ömer ÇINAR		Üye Metin KIRATLI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2022/79 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2026/55
Karar Tarihi : 26/3/2026

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Aydınlık Demokrasi Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKAYA, Engin YILDIRIM, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN, Kenan YAŞAR ve Muhterem İNCE'nin katılımlarıyla 9/3/2023 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında;

2. Aydınlık Demokrasi Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

B. Esas incelemenin yapılması için Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

3. Aydınlık Demokrasi Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2021 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanıp Raportör Oğuz ÇAKAR tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa'nın ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

4. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerden Partinin 2021 yılı gelirleri toplamının 37.710 TL ve giderleri toplamının 37.710 TL olduğu anlaşılmıştır.

5. Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 tarihli ilk inceleme kararıyla Partinin 2021 yılı genel merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerini Sayıştay Başkanlığına göndermesi için bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün süre verilmesine karar verilmiştir. Partinin ve gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri belirtilen süre içinde göndermemesi üzerine Sayıştay Başkanlığı tarafından Partiye gönderilen 3/5/2024 tarihli ve 24020680 sayılı yazıyla 2021 yılı esas incelemesinin yapılabilmesi için Genel Merkeze ait gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmesi gerektiği tekrar bildirilmiştir. Ancak Parti tarafından Sayıştay Başkanlığına herhangi bir cevap sunulmamış olup bilgi, belge ve bu belgelerin kaydedildiği defterler gönderilmemiştir.

6. 2820 sayılı Kanun'un 69. maddesinde bir siyasi partinin bütün gelirlerinin o siyasi partinin tüzel kişiliği adına elde edileceği, siyasi partilerin genel merkezlerinin ve teşkilat kademelerinin gelirlerinin parti merkez karar ve yönetim kurulunca bastırılan makbuzlar karşılığında alınacağı ve sağlanan gelirin türü ve miktarıyla gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzasının makbuzda ve dip koçanlarında yer alacağı belirtilmiştir. Anılan Kanun'un 75. maddesinin dördüncü fıkrasında da "*Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir*" 76. maddesinin üçüncü fıkrasında ise "*Bu Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irat kaydedilir.*" hükümleri yer almaktadır.

7. Kanun'un 70. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beş milyon liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir. Kanun'un 76. maddesinin dördüncü fıkrasında ise belgelendirilmesi gerektiği hâlde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti mal varlığının Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irat kaydedileceği hükmü bulunmaktadır.

8. Bu hükümlere göre siyasi partilerin kesin hesaplarının dayanağını oluşturan gelir gider belgelerini Anayasa Mahkemesine sunması gerekmektedir. Anayasa Mahkemesinin ilk inceleme kararı ile esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Partiye Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri göndermesi için bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmiş ancak yukarıda belirtildiği üzere söz konusu belge ve defterler gönderilmemiştir.

9. Bu nedenle Partinin Genel Merkez kesin hesabında gösterdiği hâlde belgelendirmediği 32.950 TL gelir ve 32.950 TL gider tutarı kadar Parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesi gerekir.

10. Ayrıca Partinin kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Sayıştay Başkanlığına göndermemesi dolayısıyla 2820 sayılı Kanun'un 75. maddesi gereğince yapılan araştırma ve incelemeleri engellediği, aynı madde gereğince istenen bilgi ve belgeleri vermediği tespit edilmiştir.

11. Kanun'un 75. maddesi hükmüne aykırı olarak Parti Genel Merkezinin gelir gider belgeleri ile defter kayıtlarını göndermeyerek inceleme ve araştırmayı engelleyen Parti sorumluları hakkında Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasını temin için suç duyurusunda bulunulması gerekir.

IV. SONUÇ

Aydınlık Demokrasi Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 75. ve 76. maddelerine göre Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Anayasa Mahkemesine sunmayan ve gelir ve giderlerini belgelendirmeyen Partinin Genel Merkez kesin hesabında gösterdiği 32.950 TL gelir tutarı ve 32.950 TL gider

tutarı olmak üzere toplam 65.900 TL karşılığı Parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesine,

B. Partinin kesin hesabında gösterilen 37.710 TL gelir toplamı ve 37.710 TL gider toplamının Hazineye irat kaydedilmesi gerektiği değerlendirilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun'a uygun olduğuna,

C. Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmemesinden dolayı Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

26/3/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan Kadir ÖZKAYA	Başkanvekili Basri BAĞCI	Başkanvekili İrfan FİDAN
Üye Engin YILDIRIM	Üye Rıdvan GÜLEÇ	Üye Recai AKYEL
Üye Yusuf Şevki HAKYEMEZ	Üye Yıldız SEFERİNOĞLU	Üye Selahaddin MENTEŞ
Üye Kenan YAŞAR	Üye Muhterem İNCE	Üye Yılmaz AKÇİL
Üye Ömer ÇINAR	Üye Metin KIRATLI	

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2022/82 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2026/56
Karar Tarihi : 26/3/2026

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKAYA, Engin YILDIRIM, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN, Kenan YAŞAR ve Muhterem İNCE'nin katılımlarıyla 9/3/2023 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında;

2. Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

B. Esas incelemenin yapılması için Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

3. Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2021 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanıp Raportör Oğuz ÇAKAR tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa'nın ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

4. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerden Partinin 2021 yılı gelirleri toplamının 128.932,74 TL ve geçen yıldan devreden kasa, banka toplamının 4.172,66 TL; giderleri toplamının 128.122,56 TL ve gelecek yıla devreden nakit, banka toplamının 4.982,84 TL olduğu anlaşılmıştır.

5. Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 tarihli ilk inceleme kararıyla Partinin 2021 yılı Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerini Sayıştay Başkanlığına göndermesi için bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine karar verilmiştir. Partinin anılan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri belirtilen süre içinde göndermemesi üzerine Sayıştay Başkanlığı tarafından Partiye gönderilen 26/2/2025 tarihli ve 25011691 sayılı yazıyla 2021 yılı esas incelemesinin yapılabilmesi için Genel Merkeze ait gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmesi gerektiği tekrar bildirilmiştir. Ancak Parti tarafından Sayıştay Başkanlığına herhangi bir cevap sunulmamış olup bilgi, belge ve bu belgelerin kaydedildiği defterler gönderilmemiştir.

6. 2820 sayılı Kanun'un 69. maddesinde bir siyasi partinin bütün gelirlerinin o siyasi partinin tüzelkişiliği adma elde edileceği, siyasi partilerin genel merkezlerinin ve teşkilat kademelerinin gelirlerinin parti merkez karar ve yönetim kurulunca bastırılan makbuzlar karşılığında alınacağı, sağlanan gelirin türü ve miktarıyla gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzasının makbuzda ve dip koçanlarında yer alacağı belirtilmiştir. Anılan Kanun'un 75. maddesinin dördüncü fıkrasında da "*Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir.*" 76. maddesinin üçüncü fıkrasında ise "*Bu Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irat kaydedilir.*" hükümleri yer almaktadır.

7. Kanun'un 70. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beş milyon liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir. Kanun'un 76. maddesinin dördüncü fıkrasında ise belgelendirilmesi gerektiği hâlde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti mal varlığının Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irat kaydedileceği hükmü bulunmaktadır.

8. Bu hükümlere göre siyasi partilerin kesin hesaplarının dayanağını oluşturan gelir gider belgelerini Anayasa Mahkemesine sunması gerekmektedir. Anayasa Mahkemesinin ilk inceleme kararı ile esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Partiye Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri göndermesi için bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmiş ancak yukarıda belirtildiği üzere söz konusu belge ve defterler gönderilmemiştir.

9. Bu nedenle Partinin genel merkez kesin hesabında gösterdiği hâlde belgelendirmediği 16.291,54 TL gelir ve 16.291,54 TL gider rakamı kadar Parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesi gerekir.

10. Ayrıca Partinin kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Sayıştay Başkanlığına göndermemesi dolayısıyla 2820 sayılı Kanun'un 75. maddesi gereğince yapılan araştırma ve incelemeleri engellediği, aynı madde gereğince istenen bilgi ve belgeleri vermediği tespit edilmiştir.

11. Kanun'un 75. maddesi hükmüne aykırı olarak Parti Genel Merkezinin gelir gider belgeleri ile defter kayıtlarını göndermeyerek inceleme ve araştırmayı engelleyen Parti sorumluları hakkında Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasını temin için suç duyurusunda bulunulması gerekir.

IV. SONUÇ

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 75. ve 76. maddelerine göre; Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Anayasa Mahkemesine sunmayan ve gelir ve giderlerini belgelendirmeyen Partinin Genel Merkez kesin hesabında gösterdiği 16.291,54 TL gelir tutarı ve 16.291,54 TL gider tutarı olmak üzere toplam 32.583,08 TL karşılığı Parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesine,

B. Partinin kesin hesabında gösterilen 128.932,74 TL gelir, 4.172,66 TL geçen yıldan devreden kasa, banka toplamı ile 128.122,56 TL gider ve 4.982,84 TL gelecek yıla devreden nakit, banka toplamının Hazineye irat kaydedilmesi gerektiği değerlendirilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun'a uygun olduğuna,

C. Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmemesinden dolayı Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

26/3/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan Kadir ÖZKAYA	Başkanvekili Basri BAĞCI	Başkanvekili İrfan FİDAN
Üye Engin YILDIRIM	Üye Rıdvan GÜLEÇ	Üye Recai AKYEL
Üye Yusuf Şevki HAKYEMEZ	Üye Yıldız SEFERİNOĞLU	Üye Selahaddin MENTEŞ

Üye
Kenan YAŞAR

Üye
Muhterem İNCE

Üye
Yılmaz AKÇİL

Üye
Ömer ÇINAR

Üye
Metin KIRATLI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2022/86 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2026/57
Karar Tarihi : 26/3/2026

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Hak ve Özgürlükler Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKAYA, Engin YILDIRIM, Muammer TOPAL, M.Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN, Kenan YAŞAR ve Muhterem İNCE'nin katılımlarıyla 9/3/2023 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında;

2. Hak ve Özgürlükler Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

B. Esas incelemenin yapılması için Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

3. Hak ve Özgürlükler Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2021 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığınca hazırlanıp Raportör Oğuz ÇAKAR tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa'nın ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

4. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerden Partinin 2021 yılı gelirleri toplamı 200.234,71 TL, bir önceki yıldan devreden nakit toplamı 3.692,08 TL, yıl sonu borç toplamı 10.466,64 TL olmak üzere gelir genel toplamının 214.393,43 TL; giderleri toplamı 201.438,30 TL, bir önceki yıldan devreden borç toplamı 8.466,66 TL, gelecek yıla devreden nakit toplamı 4.488,47 TL olmak üzere gider genel toplamının 214.393,43 TL olduğu anlaşılmıştır.

5. Partinin 2021 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu, bu hâliyle 2021 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun'a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

A. Gelirlerin İncelenmesi

1. Genel Merkez Gelirleri

6. Partinin Genel Merkez gelirleri toplamı 11.850,71 TL olup bu tutarın 9.387,50 TL'si bağışlardan, 2.000 TL'si üye yıllık aidatlarından, 463,21 TL'si verilen depozito ve teminatlardan oluşmaktadır. Parti Genel Merkezinin yıl sonu borç toplamının 10.466,64 TL, bir önceki yıldan devreden nakit toplamının 1.633,33 TL olduğu anlaşılmıştır.

7. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde gelirlerin 2820 sayılı Kanun'a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2. İl Örgütleri Gelirleri

8. Partinin il örgütlerinin gelirleri toplamı 188.384 TL olup bu tutarın 87.250 TL'si üye yıllık aidatlarından, 101.134 TL'si bağışlardan oluşmaktadır. Parti il örgütlerinin bir önceki yıldan devreden nakit toplamının 2.058,75 TL olduğu görülmüştür.

9. Parti il örgütlerinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde gelirlerin 2820 sayılı Kanun'a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

B. Giderlerin İncelenmesi

1. Genel Merkez Giderleri

10. Partinin Genel Merkez giderleri toplamı 13.834,30 TL olup bu tutarın 1.999,98 TL'si kira giderlerinden, 3.786,78 TL'si elektrik, su ve apartman aidatı giderlerinden, 1.014,50 TL'si haberleşme giderlerinden, 2.525,52 TL'si mutfak giderlerinden, 452,50 TL'si kırtasiye giderlerinden, 490 TL'si bakım ve onarım giderlerinden, 246 TL'si ulaşım giderlerinden, 741,91 TL'si kargo giderlerinden, 1.326,40 TL'si muhtelif giderlerden, 787,50 TL'si ödenen damga vergisinden, 463,21 TL'si ise verilen depozito ve teminatlardan oluşmaktadır. Parti Genel Merkezinin bir önceki yıldan devreden borç toplamının 8.466,66 TL, gelecek yıla devreden nakit toplamının 1.679,72 TL olduğu anlaşılmıştır.

11. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde giderlerin 2820 sayılı Kanun'a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2. İl Örgütleri Giderleri

12. Partinin il örgütlerinin giderleri toplamı 187.604 TL olup bu tutarın 113.850 TL'si kira giderlerinden, 26.050 TL'si elektrik, apartman ve su giderlerinden, 2.400 TL'si taşıma giderlerinden, 18.150 TL'si haberleşme giderlerinden, 18.688 TL'si büro ve kırtasiye giderlerinden, 8.300 TL'si bakım ve onarım giderlerinden, 166 TL'si ise vergi, sigorta ve noter giderlerinden oluşmaktadır. Parti il örgütlerinin gelecek yıla devreden nakit toplamının 2.808,75 TL olduğu anlaşılmıştır.

13. Parti il örgütlerinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde giderlerin 2820 sayılı Kanun'a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

C. Parti Mallarının İncelenmesi

14. Hak ve Özgürlükler Partisinin 2021 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde herhangi bir taşınır ve taşınmaz mal ile menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

IV. SONUÇ

Hak ve Özgürlükler Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

Partinin 2021 yılı kesin hesabında gösterilen 200.234,71 TL dönem içi gelir, 3.692,08 TL bir önceki yıldan devreden nakit toplamı, 10.466,64 TL yıl sonu borç toplamı olmak üzere 214.393,43 TL gelir genel toplamı ile 201.438,30 TL dönem içi gider, 4.488,47 TL gelecek yıla devreden nakit toplamı, 8.466,66 TL bir önceki yıldan devreden borç toplamı olmak üzere 214.393,43 TL gider genel toplamının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna 26/3/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan Kadir ÖZKAYA	Başkanvekili Basri BAĞCI	Başkanvekili İrfan FİDAN
Üye Engin YILDIRIM	Üye Rıdvan GÜLEÇ	Üye Recai AKYEL
Üye Yusuf Şevki HAKYEMEZ	Üye Yıldız SEFERİNOĞLU	Üye Selahaddin MENTEŞ
Üye Kenan YAŞAR	Üye Muhterem İNCE	Üye Yılmaz AKÇİL
Üye Ömer ÇINAR	Üye Metin KIRATLI	

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2023/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2026/58
Karar Tarihi : 26/3/2026

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Güç Birliği Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKAYA, Engin YILDIRIM, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN, Kenan YAŞAR, Muhterem İNCE ve Yılmaz AKÇİL'in katılımıyla 7/3/2024 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında öncelikle suç duyurusunda ve mülki amire bildirimde bulunulup bulunulmayacağı sorunu görüşülmüştür.

2. 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 73. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde "*İller teşkilatından gönderilenler ve parti merkezine ait olan kesin hesaplar, merkez karar ve yönetim kurulunca incelenerek karara bağlanır ve birleştirilir.*" denilmiş ve aynı Kanun'un 74. maddesinin ikinci fıkrasında da "*Siyasi partilerin genel başkanları, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına vermek zorundadırlar. Bu belgelere, ilgili siyasi partinin aynı hesap döneminde edindiği taşınmaz ve değeri binbeşyüz lirayı aşan taşınır malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleri ile edinim tarihlerini ve şekillerini de belirten listeleri eklenir*" denilerek il örgütlerinden gönderilen kesin hesaplar ile parti genel merkezine ilişkin kesin hesabın merkez karar ve yönetim kurulunca incelenerek karara bağlanacağı, birleştirileceği ve birleştirilmiş kesin hesap cetvellerinin Anayasa Mahkemesine sunulacağı, bu belgelere taşınmaz ve değeri bin beş yüz lirayı aşan taşınır malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakkın değerleri ile edinim tarihlerini ve şekillerini de belirten listelerinin ekleneceği hükme bağlanmıştır.

3. Diğer taraftan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 51. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde siyasi partilerin "*Merkez karar ve yönetim kurullarınca (parti tüzüğünde kesin hesapları onaylama görevi verilen yetkili organlarınca alınmış parti genel merkezi ve iller örgütleri kesin hesaplarının incelenip kabul edildiğine ve birleştirildiğine ilişkin kararın onaylı örneğini*", (b) bendinde "*Karara bağlanmış ve birleştirilmiş bulunan bir yıllık kesin hesabın onaylı örneğini*", (c) bendinde "*Parti genel merkez kesin hesabının onaylı örneğini,*", (ç) bendinde "*Bağlı ilçeleri de kapsayan ve il sorumluları tarafından imzalanmış olan iller teşkilatı kesin hesaplarının onaylı örnekleri ile genel merkez tarafından düzenlenecek olan il teşkilatları kesin hesaplarının icmal listesini,*", (d) bendinde "*Parti genel merkez ve il teşkilatlarının aynı hesap döneminde edindiği taşınmaz ve değeri yüz lirayı aşan taşınır malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleri ile edinim tarihlerini ve şekillerini belirten listeleri,*", (e) bendinde ise "*Parti genel sekreteri ve genel saymanının imzasını taşıyan yıl sonu kasa mevcudunu gösteren kasa sayım tutanağı ile banka hesaplarına ilişkin olarak banka yetkililerince onaylanmış mutabakat yazılarını*" hesap yılını takip eden yılın haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine sunacakları belirtilmektedir.

4. Güç Birliği Partisinin 2021 yılı kesin hesabını 9/1/2023 tarihinde Anayasa Mahkemesine sunduğu tespit edilmiştir.

5. 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde Kanun'un 74. madde hükümlerine aykırı hareket eden sorumlular hakkında üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve on beş milyon liradan otuz milyon liraya kadar hafif para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır.

6. 4/11/2004 tarihli ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un "*Hafif hapis ve hafif para cezalarının idari para cezasına dönüştürülmesi*" başlıklı 7. maddesinde kanunlarda hafif hapis cezası ve hafif para cezası olarak öngörülen yaptırımların idari para cezasına dönüştürüldüğü, idari para cezasına karar vermeye ise mülki idare amirinin yetkili olduğu belirtilmiştir.

7. Bununla birlikte Güç Birliği Partisinin 2021 yılı kesin hesap dosyasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi parti teşkilat listesinde aktif görünen 56 il teşkilatına ait kesin hesap cetvellerinin sunulmadığı tespit edilmiştir.

8. Siyasi partilerin faaliyetlerini yürüttükleri genel merkez, il, ilçe ve belde başkanlıklarına ait yerler partilerin kendilerine ait olabileceği gibi kiralık olarak da kullanılabilecektir. Parti yetkililerine ait olan veya kendilerinin kullandıkları yerlerde siyasi parti faaliyette bulunuyor ise bu takdirde kira sözleşmesi düzenlenerek kiraya isabet eden tutar partiye bağış olarak kaydedilmelidir.

9. Ayrıca partilerin genel merkez, il, ilçe ve belde başkanlıklarının hayatın olağan akışı gereği kira, su, elektrik, posta, telefon, kırtasiye, tutulacak defterleri satın almak vb. birtakım genel yönetim giderlerini de yapması gerekir.

10. 2820 sayılı Kanun'un 69. maddesinde bir siyasi partinin bütün gelirlerinin o siyasi partinin tüzel kişiliği adına elde edileceği, 70. maddesinde siyasi partilerin giderlerinin amaçlarına aykırı olamayacağı ve bir siyasi partinin bütün giderlerinin o siyasi parti tüzel kişiliği adına yapılacağı, 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde de yapılan inceleme ve araştırmaları engelleyen ve istenen bilgileri vermeyen parti sorumluları hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve altmış milyon liradan az olmamak üzere ağır para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. Bu hükümlere göre parti yetkililerinin genel yönetim giderlerini kendi imkânlarıyla karşılamaları mümkün değildir. Parti yetkilileri, bu şekilde yaptıkları giderlerin bedellerini partiye bağış geliri olarak kaydetmek suretiyle parti tüzel kişiliği adına hesaplara dâhil etmelidir.

11. Yönetim giderlerinin hesaplarda görülmemesi kayıt dışı gelir ve gider oluşturulduğunu göstermektedir. Bu durumda 2820 sayılı Kanun'un 69. ve 70. maddelerine aykırı davranılmış olmaktadır.

12. Öte yandan siyasi partilerin Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 51. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendi gereğince "*Parti genel sekreteri ve genel saymanının imzasını taşıyan yıl sonu kasa mevcudunu gösteren kasa sayım tutanağı ile banka hesaplarına ilişkin olarak banka yetkililerince onaylanmış mutabakat yazılarını*" haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine sunması gerekmekte olup söz konusu belgeler arasında yer alan banka mutabakat yazısının Parti tarafından Anayasa Mahkemesine sunulmadığı tespit edilmiştir.

13. Anayasa Mahkemesine bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider oluşturulması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden gerekli işlemlerin yapılmasının temini için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir.

14. Bu itibarla Güç Birliği Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Genel Merkeze ait kesin hesap cetvelinin sunulmasından dolayı işin esasının incelenmesine,

B. Esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

C. Anayasa Mahkemesine Parti kesin hesabını haziran ayı sonuna kadar vermeyerek 2820 sayılı Kanun'un 74. maddesi hükmüne aykırı hareket eden Parti sorumluları hakkında anılan Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 5252 sayılı Kanun'un 7. maddesi gereğince gerekli işlemlerin yapılması için konunun Ankara Valiliğine bildirilmesine,

Ç. Anayasa Mahkemesine istenen bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

15. Güç Birliği Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2021 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığınca hazırlanıp Raportör Oğuz ÇAKAR tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa'nın ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Kanun'un ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

16. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerden Partinin 2021 yılı gelirleri toplamı 221.423,43 TL, geçen yıldan devreden gelir tutarı 5.605 TL olmak üzere gelirler genel toplamının 227.028,43 TL; giderleri toplamı 223.622 TL, gelecek yıla devreden nakit toplamı 3.406,43 TL olmak üzere gider genel toplamının 227.028,43 TL olduğu anlaşılmıştır.

17. Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 tarihli ilk inceleme kararıyla Partinin 2021 yılı Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerini Sayıştay Başkanlığına göndermesi için bu kararın tebliğinden

itibaren otuz gün süre verilmesine karar verilmiştir. Partinin anılan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri belirtilen süre içinde göndermemesi üzerine Sayıştay Başkanlığı tarafından Partiye gönderilen 14/2/2025 tarihli ve E-93995552-175.01-25009451 sayılı yazıyla 2021 yılı esas incelemesinin yapılabilmesi için Genel Merkeze ait gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmesi gerektiği tekrar bildirilmiştir. Ancak Parti tarafından Sayıştay Başkanlığına herhangi bir cevap sunulmamış olup bilgi, belge ve bu belgelerin kaydedildiği defterler gönderilmemiştir.

18. 2820 sayılı Kanun'un 69. maddesinde bir siyasi partinin bütün gelirlerinin o siyasi partinin tüzel kişiliği adına elde edileceği, siyasi partilerin genel merkezlerinin ve teşkilat kademelerinin gelirlerinin parti merkez karar ve yönetim kurulunca bastırılan makbuzlar karşılığında alınacağı, sağlanan gelirin türü ve miktarıyla gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzasının makbuzda ve dip koçanlarında yer alacağı belirtilmiştir. Anılan Kanun'un 75. maddesinin dördüncü fıkrasında da "*Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir.*" 76. maddesinin üçüncü fıkrasında ise "*Bu Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irat kaydedilir.*" hükümleri yer almaktadır.

19. Kanun'un 70. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beş milyon liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir. Kanun'un 76. maddesinin dördüncü fıkrasında ise belgelendirilmesi gerektiği hâlde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti mal varlığının Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irat kaydedileceği hükmü bulunmaktadır.

20. Anılan hükümlere göre siyasi partilerin kesin hesaplarının dayanağını oluşturan gelir gider belgelerini Anayasa Mahkemesine sunması gerektiğinden Partinin Genel Merkez kesin hesabında gösterdiği hâlde belgelendirmediği gelir gider rakamı kadar Parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesi gerekir.

21. Ayrıca Partinin kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Sayıştay Başkanlığına göndermemesi dolayısıyla 2820 sayılı Kanun'un 75. maddesi gereğince yapılan araştırma ve incelemeleri engellediği, aynı madde gereğince istenen bilgi ve belgeleri vermediği tespit edilmiştir.

22. Kanun'un 75. maddesi hükmüne aykırı olarak Parti Genel Merkezinin gelir gider belgeleri ile defter kayıtlarını göndermeyerek inceleme ve araştırmayı engelleyen Parti sorumluları hakkında Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasını temin için suç duyurusunda bulunulması gerekir.

IV. SONUÇ

Güç Birliği Partisinin 2021 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir ve giderlerini belgelendirmeyen Partinin 2021 yılı hesabının 2820 sayılı Kanun uyarınca kabul edilmesinin mümkün olmadığına,

B. 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 75. ve 76. maddelerine göre Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Anayasa Mahkemesine sunmayan ve gelir ve giderlerini belgelendirmeyen Partinin kesin hesabında gösterdiği 221.423,43 TL gelir tutarı ve 227.028,43 TL gider tutarı olmak üzere toplam 448.451,86 TL karşılığı Parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesine,

C. Partinin kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmemesinden dolayı Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

26/3/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan Kadir ÖZKAYA	Başkanvekili Basri BAĞCI	Başkanvekili İrfan FİDAN
Üye Engin YILDIRIM	Üye Rıdvan GÜLEÇ	Üye Recai AKYEL
Üye Yusuf Şevki HAKYEMEZ	Üye Yıldız SEFERİNOĞLU	Üye Selahaddin MENTEŞ
Üye Kenan YAŞAR	Üye Muhterem İNCE	Üye Yılmaz AKÇİL
Üye Ömer ÇINAR	Üye Metin KIRATLI	

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2023/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2026/59
Karar Tarihi : 26/3/2026

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Yurt Partisinin 2022 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Engin YILDIRIM, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN, Kenan YAŞAR, Muhterem İNCE ve Yılmaz AKÇİL'in katılımıyla 7/3/2024 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında öncelikle suç duyurusunda bulunulup bulunulmayacağı sorunu görüşülmüştür.

2. Yurt Partisinin 2022 yılı kesin hesap dosyasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi parti teşkilat listesinde aktif görünen 13 il teşkilatına ait kesin hesap cetvellerinin sunulmadığı tespit edilmiştir.

3. Siyasi partilerin faaliyetlerini yürüttükleri genel merkez, il, ilçe ve belde başkanlıklarına ait yerler partilerin kendilerine ait olabileceği gibi kiralık olarak da kullanılabilecektir. Parti yetkililerine ait olan veya kendilerinin kullandıkları yerlerde siyasi parti faaliyette bulunuyor ise bu takdirde kira sözleşmesi düzenlenerek kiraya isabet eden tutar partiye bağış olarak kaydedilmelidir.

4. Ayrıca partilerin genel merkez, il, ilçe ve belde başkanlıklarının hayatın olağan akışı gereği kira, su, elektrik, posta, telefon, kırtasiye, tutulacak defterleri satın almak vb. birtakım genel yönetim giderlerini de yapması gerekir.

5. 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 69. maddesinde, bir siyasi partinin bütün gelirlerinin, o siyasi partinin tüzel kişiliği adına elde edileceği, 70. maddesinde siyasi partilerin giderlerinin amaçlarına aykırı olamayacağı ve bir siyasi partinin bütün giderlerinin, o siyasi parti tüzel kişiliği adına yapılacağı, 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde de yapılan inceleme ve araştırmaları engelleyen ve istenen bilgileri vermeyen parti sorumluları hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve altmış milyon liradan az olmamak üzere ağır para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. Bu hükümlere göre, parti yetkililerinin genel yönetim giderlerini kendi imkânlarıyla karşılamaları mümkün değildir. Parti yetkilileri bu şekilde yaptıkları gider bedellerini partiye bağış geliri olarak kaydetmek suretiyle parti tüzel kişiliği adına hesaplara dâhil etmelidir.

6. Yönetim giderlerinin hesaplarda görülmemesi kayıt dışı gelir ve gider oluşturulmuş olduğunu göstermektedir. Bu durumda 2820 sayılı Kanun'un 69. ve 70. maddelerine aykırı davranılmış olmaktadır.

7. Anayasa Mahkemesine bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider

oluşturulması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden gerekli işlemlerin yapılmasının temini için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir.

8. Bu itibarla Yurt Partisinin 2022 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Genel Merkeze ait kesin hesap cetvelinin sunulmasından dolayı işin esasının incelenmesine,

B. Esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

C. Anayasa Mahkemesine istenen bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılması, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

9. Yurt Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2022 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığınca hazırlanıp Raportör Oğuz ÇAKAR tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa'nın ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Kanun'un ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

10. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerden Partinin 2022 yılı gelirleri toplamının 43.150 TL, geçen yıldan devreden nakit toplamının 8.336,63 TL; giderler toplamının 48.572,27 TL, gelecek yıla devreden nakit toplamının 2.914,36 TL olduğu anlaşılmıştır.

11. Partinin 2022 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu, bu hâliyle 2022 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun'a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

A. Gelirlerin İncelenmesi

1. Genel Merkez Gelirleri

12. Partinin Genel Merkez gelirleri toplamı 43.150 TL olup bu tutarın 36.450 TL'si yıllık üye aidatlarından, 6.700 TL'si bağışlardan oluşmaktadır. Parti Genel Merkezinin geçen yıldan devreden nakit toplamının 8.336,63 TL olduğu anlaşılmıştır.

13. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde gelirlerin 2820 sayılı Kanun'a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2. İl Örgütleri Gelirleri

14. Partinin il örgütlerinin gelirlerine ilişkin bildirimde bulunulmamıştır.

B. Giderlerin İncelenmesi

1. Genel Merkez Giderleri

15. Partinin Genel Merkez giderleri toplamı 48.572,27 TL olup bu tutarın 73 TL'si kırtasiye ve büro giderlerinden, 6.448,43 TL'si haberleşme giderlerinden, 61,53 TL'si banka masraflarından, 38.565 TL'si kira ve apartman giderlerinden, 2.943,61 TL'si ısınma, aydınlatma ve temizlik giderlerinden, 480,70 TL'si ise vergi, sigorta, noter giderleri toplamından oluşmaktadır. Parti Genel Merkezinin gelecek yıla devreden nakit toplamının 2.914,36 TL olduğu anlaşılmıştır.

16. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde giderlerin 2820 sayılı Kanun'a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2. İl Örgütleri Giderleri

17. Partinin il örgütlerinin giderlerine ilişkin bildirimde bulunulmamıştır.

C. Parti Mallarının İncelenmesi

18. Partinin 2022 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde taşınır mal, menkul kıymet ile taşınmaz mal ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

IV. SONUÇ

Yurt Partisinin 2022 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

Partinin 2022 yılı kesin hesabında gösterilen 43.150 TL gelir, 8.336,63 TL geçen yıldan devreden nakit toplamı ile 48.572,27 TL gider, 2.914,36 TL gelecek yıla devreden nakit toplamının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna 26/3/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan	Başkanvekili	Başkanvekili
Kadir ÖZKAYA	Basri BAĞCI	İrfan FİDAN

Üye	Üye	Üye
Engin YILDIRIM	Rıdvan GÜLEÇ	Recai AKYEL

Üye Yusuf Şevki HAKYEMEZ	Üye Yıldız SEFERİNOĞLU	Üye Selahaddin MENTEŞ
Üye Kenan YAŞAR	Üye Muhterem İNCE	Üye Yılmaz AKÇİL
Üye Ömer ÇINAR	Üye Metin KIRATLI	

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2023/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2026/60
Karar Tarihi : 26/3/2026

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Türkiye'nin Sesi Altınçağ Partisinin 2022 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Engin YILDIRIM, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN, Kenan YAŞAR, Muhterem İNCE ve Yılmaz AKÇİL'in katılımıyla 7/3/2024 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında öncelikle suç duyurusunda bulunulup bulunulmayacağı sorunu görüşülmüştür.

2. Türkiye'nin Sesi Altınçağ Partisinin 2022 yılı kesin hesap dosyasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi parti teşkilat listesinde aktif görünen 45 il teşkilatına ait kesin hesap cetvellerinin sunulmadığı tespit edilmiştir.

3. Siyasi partilerin faaliyetlerini yürüttükleri genel merkez, il, ilçe ve belde başkanlıklarına ait yerler partilerin kendilerine ait olabileceği gibi kiralık olarak da kullanılabilecektir. Parti yetkililerine ait olan veya kendilerinin kullandıkları yerlerde siyasi parti faaliyette bulunuyor ise bu takdirde kira sözleşmesi düzenlenerek kiraya isabet eden tutar partiye bağış olarak kaydedilmelidir.

4. Ayrıca partilerin genel merkez, il, ilçe ve belde başkanlıklarının hayatın olağan akışı gereği kira, su, elektrik, posta, telefon, kırtasiye, tutulacak defterleri satın almak vb. birtakım genel yönetim giderlerini de yapması gerekir.

5. 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 69. maddesinde bir siyasi partinin bütün gelirlerinin, o siyasi partinin tüzelkişiliği adına elde edileceği, 70. maddesinde siyasi partilerin giderlerinin amaçlarına aykırı olamayacağı ve bir siyasi partinin bütün giderlerinin o siyasi parti tüzel kişiliği adına yapılacağı, 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde de yapılan inceleme ve araştırmaları engelleyen ve istenen bilgileri vermeyen parti sorumluları hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve altmış milyon liradan az olmamak üzere ağır para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. Bu hükümlere göre parti yetkililerinin genel yönetim giderlerini kendi imkânlarıyla karşılamaları mümkün değildir. Parti yetkilileri bu şekilde yaptıkları giderlerin bedellerini partiye bağış geliri olarak kaydetmek suretiyle parti tüzel kişiliği adına hesaplara dâhil etmelidir.

6. Yönetim giderlerinin hesaplarda görülmemesi kayıt dışı gelir ve gider oluşturulduğunu göstermektedir. Bu durumda 2820 sayılı Kanun'un 69. ve 70. maddelerine aykırı davranılmış olmaktadır.

7. Anayasa Mahkemesine bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider oluşturulması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan 2820 sayılı Kanun'un 111.

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden gerekli işlemlerin yapılmasını temin için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir.

8. Bu itibarla Türkiye'nin Sesi Altınçağ Partisinin 2022 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Genel Merkeze ait kesin hesap cetvelinin sunulmasından dolayı işin esasının incelenmesine,

B. Esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

C. Anayasa Mahkemesine istenen bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

9. Türkiye'nin Sesi Altınçağ Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2022 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanıp Raportör Oğuz ÇAKAR tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa'nın ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Kanun'un ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

10. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerden Partinin 2022 yılı gelirleri toplamının 392.342,83 TL, yıl sonundaki borçları toplamının 77.185,48 TL olmak üzere gelirler genel toplamının 469.528,31 TL ve giderleri toplamının 467.726,01 TL, gelecek yıla devreden nakit toplamının 1.802,30 TL olmak üzere giderler genel toplamının 469.528,31 TL olduğu anlaşılmıştır.

11. Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 tarihli ilk inceleme kararıyla Partinin 2022 yılı genel merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerini Sayıştay Başkanlığına göndermesi için bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine karar verilmiştir. Partinin anılan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri belirtilen süre içinde göndermemesi üzerine Sayıştay Başkanlığı tarafından Partiye gönderilen 20/2/2025 tarih ve E-93995552-175.01-25010534 sayılı yazıyla 2022 yılı esas incelemesinin yapılabilmesi için gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmesi gerektiği tekrar bildirilmiştir. Ancak Parti tarafından Sayıştay Başkanlığına herhangi bir cevap sunulmamış olup bilgi, belge ve bu belgelerin kaydedildiği defterler gönderilmemiştir.

12. 2820 sayılı Kanun'un 69. maddesinde bir siyasi partinin bütün gelirlerinin o siyasi partinin tüzel kişiliği adına elde edileceği, siyasi partilerin genel merkezlerinin ve teşkilat kademelerinin gelirlerinin parti merkez karar ve yönetim kurulunca bastırılan makbuzlar karşılığında alınacağı ve sağlanan gelirin türü ve miktarıyla gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzasının makbuzda ve dip koçanlarında yer alacağı belirtilmiştir. Anılan Kanun'un 75. maddesinin dördüncü fıkrasında da "*Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir.*" 76. maddesinin üçüncü fıkrasında ise "*Bu Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irat kaydedilir.*" hükümleri yer almaktadır.

13. Kanun'un 70. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beş milyon liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir. Kanun'un 76. maddesinin dördüncü fıkrasında ise belgelendirilmesi gerektiği hâlde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti mal varlığının Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irat kaydedileceği hükmü bulunmaktadır.

14. Bu hükümlere göre siyasi partilerin kesin hesaplarının dayanağını oluşturan gelir-gider belgelerini Anayasa Mahkemesine sunması gerektiğinden Partinin kesin hesabında gösterdiği hâlde belgelendirmediği gelir gider rakamı kadar Parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesi gerekir.

15. Ayrıca Partinin kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Sayıştay Başkanlığına göndermemesi dolayısıyla 2820 sayılı Kanun'un 75. maddesi gereğince yapılan araştırma ve incelemeleri engellediği, aynı madde gereğince istenen bilgi ve belgeleri vermediği tespit edilmiştir.

16. Kanun'un 75. maddesi hükmüne aykırı olarak Partinin gelir gider belgeleri ile defter kayıtlarını göndermeyerek inceleme ve araştırmayı engelleyen Parti sorumluları hakkında Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasını temin için suç duyurusunda bulunulması gerekir.

17. Öte yandan kesin hesabın dayanağını oluşturan gelir ve giderlerin belgelendirilmemesi sebebiyle kesin hesabın denetimi gerçekleştirilemediğinden Partinin 2022 yılı hesabının 2820 sayılı Kanun uyarınca kabul edilmesi mümkün değildir.

IV. SONUÇ

Türkiye'nin Sesi Altınçağ Partisinin 2022 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir ve giderlerini belgelendirmeyen Partinin 2022 yılı hesabının 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca kabul edilmesinin mümkün olmadığına,

B. 2820 sayılı Kanun'un 75. ve 76. maddelerine göre Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarını Anayasa Mahkemesine sunmayan ve gelir ve giderlerini belgelendirmeyen Partinin Genel Merkez kesin hesabında

gösterdiği 469.528,31 TL gelir tutarı ve 469.528,31 TL gider tutarı olmak üzere toplam 939.056,62 TL karşılığı Parti malvarlığının Hazineye irat kaydedilmesine,

C. Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmemesinden dolayı Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

26/3/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan Kadir ÖZKAYA	Başkanvekili Basri BAĞCI	Başkanvekili İrfan FİDAN
Üye Engin YILDIRIM	Üye Rıdvan GÜLEÇ	Üye Recai AKYEL
Üye Yusuf Şevki HAKYEMEZ	Üye Yıldız SEFERİNOĞLU	Üye Selahaddin MENTEŞ
Üye Kenan YAŞAR	Üye Muhterem İNCE	Üye Yılmaz AKÇİL
Üye Ömer ÇINAR	Üye Metin KIRATLI	

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2023/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2026/61
Karar Tarihi : 26/3/2026

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Cihan Partisinin 2022 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Engin YILDIRIM, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN, Kenan YAŞAR, Muhterem İNCE ve Yılmaz AKÇİL'in katılımıyla 7/3/2024 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında;

2. Cihan Partisinin 2022 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

B. Esas incelemenin yapılması için Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

3. Cihan Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2022 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığınca hazırlanıp Raportör Oğuz ÇAKAR tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa'nın ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

4. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerden Partinin 2022 yılı gelirleri toplamı 6.996,18 TL, bir önceki yıldan devreden nakit toplamı 8,44 TL olmak üzere gelir genel toplamının 7.004,62 TL; 2022 yılı giderleri toplamı 6.821,27 TL, gelecek yıla devreden nakit toplamı 183,35 TL olmak üzere gider genel toplamının 7.004,62 TL olduğu anlaşılmıştır.

5. Partinin 2022 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu, bu hâliyle 2022 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun'a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

A. Gelirlerin İncelenmesi

1. Genel Merkez Gelirleri

6. Partinin Genel Merkez gelirleri toplamı 6.306 TL olup bu tutarın tamamı üyelik aidatlarından oluşmaktadır. Parti Genel Merkezinin geçen yıldan devreden nakit toplamının 8,13 TL olduğu anlaşılmıştır.

7. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde gelirlerin 2820 sayılı Kanun'a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2. İl Örgütleri Gelirleri

8. Partinin il örgütlerinin gelirleri toplamı 690,18 TL olup bu tutarın 600 TL'si bağışlardan, 90,18 TL'si diğer gelirlerden oluşmaktadır. Parti il örgütlerinin geçen yıldan devreden nakit toplamının 0,31 TL olduğu görülmüştür.

9. Parti il örgütlerinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde gelirlerin 2820 sayılı Kanun'a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

B. Giderlerin İncelenmesi

1. Genel Merkez Giderleri

10. Partinin Genel Merkez giderleri toplamı 6.130,78 TL olup bu tutarın 1.136,09 TL'si büro giderlerinden, 1.700 TL'si ulaşım giderlerinden, 2.510,20 TL'si kırtasiye giderlerinden, 90,49 TL'si il ve ilçelere giden yardım giderlerinden, 694 TL'si haberleşme giderlerinden oluşmaktadır.

11. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde giderlerin 2820 sayılı Kanun'a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2. İl Örgütleri Giderleri

12. Partinin il örgütlerinin giderleri toplamı 690,49 TL olup bu tutarın tamamı büro giderlerinden oluşmaktadır.

13. Parti il örgütlerinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde giderlerin 2820 sayılı Kanun'a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

C. Parti Mallarının İncelenmesi

14. Partinin 2022 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde herhangi bir taşınır ve taşınmaz mal ile menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

IV. SONUÇ

Cihan Partisinin 2022 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

Partinin 2022 yılı kesin hesabında gösterilen 6.996,18 TL dönem içi gelir, 8,44 TL bir önceki yıldan devreden nakit toplamı olmak üzere 7.004,62 TL gelir genel toplamı ile 6.821,27 TL gider, 183,35 TL gelecek yıla devreden nakit toplamı olmak üzere 7.004,62 TL

gider genel toplamının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna 26/3/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan Kadir ÖZKAYA	Başkanvekili Basri BAĞCI	Başkanvekili İrfan FİDAN
Üye Engin YILDIRIM	Üye Rıdvan GÜLEÇ	Üye Recai AKYEL
Üye Yusuf Şevki HAKYEMEZ	Üye Yıldız SEFERİNOĞLU	Üye Selahaddin MENTEŞ
Üye Kenan YAŞAR	Üye Muhterem İNCE	Üye Yılmaz AKÇİL
Üye Ömer ÇINAR	Üye Metin KIRATLI	

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2023/45 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2026/62
Karar Tarihi :26/3/2026

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Bağımsızlık Partisinin 2022 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Engin YILDIRIM, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN, Kenan YAŞAR, Muhterem İNCE ve Yılmaz AKÇİL'in katılımlarıyla 7/3/2024 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında öncelikle suç duyurusunda bulunulup bulunulmayacağı hususu görüşülmüştür.

2. Bağımsızlık Partisinin 2022 yılı kesin hesap dosyasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi parti teşkilat listesinde aktif görünen Ankara il teşkilatına ait kesin hesap cetvelinin sunulmadığı tespit edilmiştir.

3. Siyasi partilerin faaliyetlerini yürüttükleri genel merkez, il, ilçe ve belde başkanlıklarına ait yerler partilerin kendilerine ait olabileceği gibi kiralık olarak da kullanılabilecektir. Parti yetkililerine ait olan veya kendilerinin kullandıkları yerlerde siyasi parti faaliyette bulunuyor ise bu takdirde kira sözleşmesi düzenlenerek kiraya isabet eden tutar partiye bağış olarak kaydedilmelidir.

4. Ayrıca partilerin genel merkez, il, ilçe ve belde başkanlıklarının hayatın olağan akışı gereği kira, su, elektrik, posta, telefon, kırtasiye, tutulacak defterleri satın almak vb. birtakım genel yönetim giderlerini de yapması gerekir.

5. 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 69. maddesinde bir siyasi partinin bütün gelirlerinin o siyasi partinin tüzel kişiliği adına elde edileceği, 70. maddesinde, siyasi partilerin giderlerinin amaçlarına aykırı olamayacağı ve bir siyasi partinin bütün giderlerinin, o siyasi parti tüzel kişiliği adına yapılacağı, 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde de yapılan inceleme ve araştırmaları engelleyen ve istenen bilgileri vermeyen parti sorumluları hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve altmış milyon liradan az olmamak üzere ağır para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. Bu hükümlere göre, parti yetkililerinin genel yönetim giderlerini kendi imkânlarıyla karşılamaları mümkün değildir. Parti yetkilileri, bu şekilde yaptıkları gider bedellerini partiye bağış geliri olarak kaydetmek suretiyle parti tüzel kişiliği adına hesaplara dâhil etmesi gerekir.

6. Yönetim giderlerinin hesaplarda görülmemesi kayıt dışı gelir ve gider oluşturulmuş olduğunu göstermektedir. Bu durumda 2820 sayılı Kanun'un 69. ve 70. maddelerine aykırı davranılmış olmaktadır.

7. Öte yandan siyasi partilerin Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 51. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) ve (e) bentleri gereğince *"Karara bağlanmış ve birleştirilmiş bulunan bir yıllık kesin hesabın onaylı örneğini"* ve *...Parti genel sekreteri ve genel saymanının imzasını taşıyan yıl sonu kasa mevcudunu gösteren kasa sayım tutanağı ile banka hesaplarına ilişkin olarak banka yetkililerince onaylanmış mutabakat yazılarını"* Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine sunması gerekmekte olup söz konusu belgeler arasında yer alan banka mutabakat tutanağının ve birleştirilmiş kesin hesabının Parti tarafından Mahkemeye sunulmadığı da tespit edilmiştir.

8. Anayasa Mahkemesine bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider oluşturulması, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan dolayı 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden gerekli işlemlerin yapılmasını temin için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir.

9. Bu itibarla Bağımsızlık Partisinin 2022 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

- Genel Merkeze ait kesin hesap cetvelinin sunulmasından dolayı işin esasının incelenmesine,

- Esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

- Anayasa Mahkemesine istenen bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

10. Bağımsızlık Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2022 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığınca hazırlanıp Raportör Oğuz ÇAKAR tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa'nın ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

11. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerden Partinin 2022 yılı gelirleri toplamı 56.650 TL, bir önceki yıldan devreden nakit toplamı 1.224,82 TL olmak üzere gelir genel toplamının 57.874,82 TL; 2022 yılı giderleri toplamı 53.296,54 TL, gelecek

yıla devreden nakit toplamı 4.578,28 TL olmak üzere gider genel toplamının 57.874,82 TL olduğu anlaşılmıştır.

12. Partinin 2022 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu, bu hâliyle 2022 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun'a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

A. Gelirlerin İncelenmesi

1. Genel Merkez Gelirleri

13. Partinin Genel Merkez gelirleri toplamı 56.650 TL olup bu tutarın tamamı aidat ve bağışlardan oluşmaktadır. Parti Genel Merkezinin bir önceki yıldan devreden nakit toplamının 1.224,82 TL olduğu anlaşılmıştır.

14. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde gelirlerin 2820 sayılı Kanun'a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2. İl Örgütü Gelirleri

15. Partinin il örgütünün gelirlerine ilişkin bildirimde bulunulmamıştır.

B. Giderlerin İncelenmesi

1. Genel Merkez Giderleri

16. Partinin Genel Merkez giderleri toplamı 53.296,54 TL olup bu tutarın 1.018,80 TL'si su kullanım giderlerinden, 3.165 TL'si bakım onarım giderlerinden, 2.878,60 TL'si elektrik kullanım aydınlatma giderlerinden, 2.865,90 TL'si ısınma giderlerinden, 1.464,20 TL'si haberleşme giderlerinden, 16 TL'si kargo ve posta giderlerinden, 690 TL'si temsil ve ağırlama giderlerinden, 2.614,20 TL'si market alışverişleri ve mutfak giderlerinden, 117 TL'si kırtasiye ve büro giderlerinden, 35,72 TL'si finansman giderlerinden, 26.400 TL'si kira giderlerinden, 470 TL'si taşıma giderlerinden, 2.969,90 TL'si demirbaş giderlerinden, 1.157 TL'si temizlik giderlerinden, 7.434,22 TL'si ödenen vergilerden oluşmaktadır. Parti Genel Merkezinin gelecek yıla devreden nakit toplamının 4.578,28 TL olduğu anlaşılmıştır.

17. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde giderlerin 2820 sayılı Kanun'a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2. İl Örgütü Giderleri

18. Partinin il örgütünün giderlerine ilişkin bildirimde bulunulmamıştır.

C. Parti Mallarının İncelenmesi

19. Bağımsızlık Partisinin 2022 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde herhangi bir taşınır ve taşınmaz mal ile menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

IV. SONUÇ

Bağımsızlık Partisinin 2022 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

Partinin 2022 yılı kesin hesabında 56.650 TL dönem içi gelir, 1.224,82 TL bir önceki yıldan devreden nakit toplamı olmak üzere 57.874,82 TL gelir genel toplamı ile 53.296,54 TL dönem içi gider, 4.578,28 TL gelecek yıla devreden nakit toplamı olmak üzere 57.874,82 TL gider genel toplamının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna 26/3/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan Kadir ÖZKAYA	Başkanvekili Basri BAĞCI	Başkanvekili İrfan FİDAN
Üye Engin YILDIRIM	Üye Rıdvan GÜLEÇ	Üye Recai AKYEL
Üye Yusuf Şevki HAKYEMEZ	Üye Yıldız SEFERİNOĞLU	Üye Selahaddin MENTEŞ
Üye Kenan YAŞAR	Üye Muhterem İNCE	Üye Yılmaz AKÇİL
Üye Ömer ÇINAR	Üye Metin KIRATLI	

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2023/87 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2026/63
Karar Tarihi : 26/3/2026

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Anavatan Partisinin 2022 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Engin YILDIRIM, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN, Kenan YAŞAR, Muhterem İNCE ve Yılmaz AKÇİL'in katılımıyla 7/3/2024 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında öncelikle mülki amire bildirimde bulunulup bulunulmayacağı sorunu görüşülmüştür.

2. 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 73. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde "*İller teşkilatından gönderilenler ve parti merkezine ait olan kesin hesaplar, merkez karar ve yönetim kurulunca incelenerek karara bağlanır ve birleştirilir.*" denilmiş ve aynı Kanun'un 74. maddesinin ikinci fıkrasında da "*Siyasi partilerin genel başkanları, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına vermek zorundadırlar. Bu belgelere, ilgili siyasi partinin aynı hesap döneminde edindiği taşınmaz ve değeri binbeşyüz lirayı aşan taşınır malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleri ile edinim tarihlerini ve şekillerini de belirten listeleri eklenir.*" denilerek il örgütlerinden gönderilen kesin hesaplar ile parti genel merkezine ilişkin kesin hesabın merkez karar ve yönetim kurulunca incelenerek karara bağlanacağı, birleştirileceği ve birleştirilmiş kesin hesap cetvellerinin Anayasa Mahkemesine sunulacağı, bu belgelere taşınmaz ve değeri bin beş yüz lirayı aşan taşınır malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleri ile edinim tarihlerini ve şekillerini de belirten listelerinin ekleneceği hükme bağlanmıştır.

3. Diğer taraftan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 51. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde siyasi partilerin "*Merkez karar ve yönetim kurullarınca (parti tüzüğünde kesin hesapları onaylama görevi verilen yetkili organlarınca alınmış parti genel merkezi ve iller örgütleri kesin hesaplarının incelenip kabul edildiğine ve birleştirildiğine ilişkin kararın onaylı örneğini*", (b) bendinde "*Karara bağlanmış ve birleştirilmiş bulunan bir yıllık kesin hesabın onaylı örneğini*", (c) bendinde "*Parti genel merkez kesin hesabının onaylı örneğini,*", (ç) bendinde "*Bağlı ilçeleri de kapsayan ve il sorumluları tarafından imzalanmış olan iller teşkilatı kesin hesaplarının onaylı örnekleri ile genel merkez tarafından düzenlenecek olan il teşkilatları kesin hesaplarının icmal listesini,*", (d) bendinde "*Parti genel merkez ve il teşkilatlarının aynı hesap döneminde edindiği taşınmaz ve değeri yüz lirayı aşan taşınır malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleri ile edinim tarihlerini ve şekillerini belirten listeleri,*", (e) bendinde ise "*Parti genel sekreteri ve genel saymanının imzasını taşıyan yıl sonu kasa mevcudunu gösteren kasa sayım tutanağı ile banka hesaplarına ilişkin olarak banka yetkililerince onaylanmış mutabakat yazılarını*" hesap yılını takip eden yılın haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine sunacakları belirtilmektedir.

4. Anavatan Partisinin 2022 yılı kesin hesabını 17/7/2023 tarihinde Anayasa Mahkemesine sunduğu tespit edilmiştir.

5. 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde Kanun'un 74. madde hükümlerine aykırı hareket eden sorumluları hakkında üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve on beş milyon liradan otuz milyon liraya kadar hafif para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır.

6. 4/11/2004 tarihli ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un "*Hafif hapis ve hafif para cezalarının idari para cezasına dönüştürülmesi*" başlıklı 7. maddesinde kanunlarda hafif hapis cezası ve hafif para cezası olarak öngörülen yaptırımların idari para cezasına dönüştürüldüğü, idari para cezasına karar vermeye ise mülki idare amirinin yetkili olduğu belirtilmiştir.

7. 2820 sayılı Kanun'un 74. maddesi hükümlerine aykırı hareket eden parti sorumluları hakkında Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılması için konunun Ankara Valiliğine bildirilmesi gerekir.

8. Bu itibarla Anavatan Partisinin 2022 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

A. Genel Merkeze ait kesin hesapların sunulması nedeniyle işin esasının incelenmesine,

B. Esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

C. Anayasa Mahkemesine istenen bilgilerin istendiği sürede verilmemesi nedeniyle Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 5252 sayılı Kanun'un 7. maddesi uyarınca yasal işlem yapılması için konunun Ankara Valiliğine bildirilmesine

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

9. Anavatan Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2022 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığınca hazırlanıp Raportör Oğuz ÇAKAR tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa'nın ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Kanun'un ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

10. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerden Partinin 2022 yılı gelirleri toplamın 47.079 TL, bir önceki yıldan devreden nakit toplamı 4.250,79 TL olmak üzere gelir genel toplamının 51.329,79 TL; 2022 yılı giderleri toplamı 49.318,01 TL, gelecek yıla devreden nakit toplamı 2.011,78 TL olmak üzere gider genel toplamının 51.329,79 TL olduğu anlaşılmıştır.

11. Partinin 2022 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu, bu hâliyle 2022 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun'a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

A. Gelirlerin İncelenmesi

1. Genel Merkez Gelirleri

12. Partinin Genel Merkez gelirleri toplamı 42.300 TL olup bu tutarın tamamı bağış gelirlerinden oluşmaktadır. Parti Genel Merkezinin geçen yıldan devreden nakit toplamının 2.614,79 TL olduğu anlaşılmıştır.

13. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde gelirlerin 2820 sayılı Kanun'a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2. İl Örgütleri Gelirleri

14. Partinin il örgütlerinin gelirleri toplamı 4.779 TL olup bu tutarın tamamı bağış gelirlerinden oluşmaktadır. Parti il örgütlerinin geçen yıldan devreden nakit toplamının 1.636 TL olduğu görülmüştür.

15. Parti il örgütlerinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde gelirlerin 2820 sayılı Kanun'a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

B. Giderlerin İncelenmesi

1. Genel Merkez Giderleri

16. Partinin Genel Merkez giderleri toplamı 42.903,01 TL olup bu tutarın 6.680,89 TL'si temsil ağırlama giderlerinden, 13.722,12 TL'si taşıma giderlerinden, 22.500 TL'si kira giderlerinden oluşmaktadır. Parti Genel Merkezinin gelecek yıla devreden nakit toplamının 2.011,78 TL olduğu görülmüştür.

17. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde giderlerin 2820 sayılı Kanun'a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2. İl Örgütleri Giderleri

18. Partinin il örgütlerinin giderleri toplamı 6.415 TL olup bu tutarın tamamı temsil ve ağırlama giderlerinden oluşmaktadır.

19. Parti il örgütlerinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde giderlerin 2820 sayılı Kanun'a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

C. Parti Mallarının İncelenmesi

20. Partinin 2022 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde herhangi bir taşınır ve taşınmaz mal ile menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

IV. SONUÇ

Anavatan Partisinin 2022 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

Partinin 2022 yılı kesin hesabında gösterilen 47.079 TL dönem içi gelir, 4.250,79 TL bir önceki yıldan devreden nakit toplamı olmak üzere 51.329,79 TL gelir genel toplamı ile 49.318,01 TL dönem içi gider, 2.011,78 TL gelecek yıla devreden nakit toplamı olmak üzere 51.329,79 TL gider genel toplamının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna 26/3/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan Kadir ÖZKAYA	Başkanvekili Basri BAĞCI	Başkanvekili İrfan FİDAN
Üye Engin YILDIRIM	Üye Rıdvan GÜLEÇ	Üye Recai AKYEL
Üye Yusuf Şevki HAKYEMEZ	Üye Yıldız SEFERİNOĞLU	Üye Selahaddin MENTEŞ
Üye Kenan YAŞAR	Üye Muhterem İNCE	Üye Yılmaz AKÇİL
Üye Ömer ÇINAR	Üye Metin KIRATLI	

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM
KARAR

OLCAY ÖZÇELİK BAŞVURUSU

Başvuru Numarası : **2024/31038**
Karar Tarihi : **4/3/2026**

Başkan y. : Yusuf Şevki HAKYEMEZ
Üyeler : Selahaddin MENTEŞ
İrfan FİDAN
Muhterem İNCE
Yılmaz AKÇİL
Raportör : Yusuf Enes KAYA
Başvurucu : Olcay ÖZÇELİK
Vekili : Av. Mehmet Can AK

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvuru 8/5/2024 tarihinde yapılmıştır. Komisyon, başvurunun kabul edilebilirlik ve esas incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına ve başvurucunun adli yardım talebinin kabulüne karar vermiştir.

3. Başvuru belgelerinin bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına (Bakanlık) gönderilmiştir. Bakanlık, görüşünü bildirmiştir. Başvurucu, Bakanlık görüşüne karşı beyanda bulunmamıştır.

III. OLAY VE OLGULAR

4. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla erişilen belgelere göre ilgili olaylar özetle şöyledir:

5. Baba ve oğul olan müştekiler kendilerini telefonla arayıp Cumhuriyet savcısı olarak tanıtan şahıslar tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla Savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. Müştekiler müracaatlarında telefondaki şahısların "*Banka hesaplarınız dolandırıcıların eline geçti, Mersin genelinde operasyon yapıyoruz.*" yalanıyla kendilerini kandırdığını, bu senaryoya inanarak 108.000 TL'yi şüpheli H.E.Ç.nin hesabına, 44.000 TL'yi başvurucunun hesabına gönderdiklerini beyan etmiştir. Toplamda 152.000 TL maddi zarara uğrayan müştekilerin parayı gönderdikleri hesapların ve kartların organize şekilde şüpheliler

arasında el değiştirerek nihai olarak M.Y.ye ulaştırıldığının ve paranın çekildiğinin belirtilmesiyle söz konusu dolandırıcılık eylemine ilişkin olarak Mut Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.

6. Bu soruşturma kapsamında başvurucunun 9/1/2023 tarihinde Savcılık tarafından ifadesi alınmıştır. Başvurucu; ifadesinde müştekileri tanımadığını, suçta kullanılan telefon hattının kendisine ait olmadığını, asıl şüpheli M.Y. ile yeğeninin arkadaşı T.S. aracılığıyla tanıştığını beyan etmiştir. M.Y.nin banka hesabında sorun olduğu bahanesiyle kendisinden hesap numarasını istediğini, T.S.nin güven vermesi üzerine ikna olarak M.Y. ile hesap bilgilerini paylaştığını ve bu işlem karşılığında 500-600 TL aldığını kabul etmiştir. Ayrıca paranın suçtan elde edildiğini bilmediğini savunmuş ve suçlamaları reddetmiştir.

7. Mut Cumhuriyet Başsavcılığı 10/10/2023 tarihinde hazırladığı fezlekeyi kovuşturmayı yapacak ağır ceza mahkemesinin yargı çevresinde yer aldığı için Silifke Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiştir.

8. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı 23/10/2023 tarihli iddianameyle başvurucunun kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istemiyle aynı yer ağır ceza mahkemesinde kamu davası açmıştır.

9. İddianamede başvurucunun suç işleme kastıyla ve diğer şüphelilerle fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek nitelikli dolandırıcılık suçuna iştirak ettiği ileri sürülmüştür. Başvurucunun eylemin finansal ayağında araç olarak kullanılan banka hesabını ve kartını diğer şüphelilerin kullanımına tahsis ederek haksız menfaat teminine doğrudan aracılık ettiği iddia edilmiştir. Dosya kapsamındaki banka hareketlerinin incelemesi neticesinde müştekilerden birinin doğrudan başvurucunun hesabına 44.000 TL gönderdiği, diğer müştekinin para gönderdiği şüpheli H.E.Ç.nin hesabından da olay günü saat 12.47 ile 13.07 arasında birkaç seferde toplam 17.000 TL'nin EFT yoluyla başvurucunun hesabına aktarıldığı tespit edilmiştir. Başvurucunun organizasyon içindeki rolü bağlamında suçta kullanılan banka kartlarını ve şifrelerini bizzat diğer şüpheli E.E.ye teslim ettiği, bu kartların bir zincir şeklinde T.S. ve M.M.Ç. üzerinden M.Y.ye ulaştırıldığı ve dolandırıcılık gelirlerinin bu yöntemle tahsil edildiği savunulmuştur. Yapılan HTS analizlerinde ise başvurucunun mağdurları arayan yabancı uyruklu şahıslara ait hatlarla irtibatı bulunmasa da kartları teslim ettiği E.E. ve para transfer trafiğinde yer alan H.E.Ç. ile telefon görüşmelerinin olduğu, bu durumun şüpheliler arasındaki bağı ve iştirak iradesini doğruladığı belirtilmiştir.

10. Silifke 1. Ağır Ceza Mahkemesi (Mahkeme) 9/11/2023 tarihinde iddianamenin kabulüne karar vermiş ve kovuşturma aşaması başlamıştır.

11. 16/4/2024 tarihli ilk duruşmada başvurucunun savunması alınmıştır. Başvurucu ifadesinde kendisini sahte isimle galerici bir iş adamı olarak tanıtan asıl şüpheli M.Y.yle yeğeninin arkadaşı T.S. aracılığıyla tanıştığını, işsiz olması ve 500-1000 TL harçlık vaadi sebebiyle kötü niyet aramaksızın dört beş hesap numarasını bu şahısla paylaştığını ifade etmiştir. Yanında bulunan E.E. ve H.E.Ç.nin de hesap bilgilerini verdiğini belirten başvurucu, hesaplarına gelen paraları bazen çekip M.Y.ye teslim ettiğini, bazen de M.Y.nin telefonunu kullanarak parayı başka hesaplara transfer ettiğini, özellikle Ziraat Bankası hesabına gelen 130.000 TL'yi bankadan çekemeyince birkaç seferde gönderdiklerini anlatmıştır. Ayrıca ATM görüntülerinde M.Y.nin tespit edildiğini, bu şahsın arabasında silah görene kadar dolandırıcı olduğunu anlamadığını, suç işleme kastı bulunmadığı gerekçesiyle zararı gidermeyi kabul etmediğini ve beraatini talep ettiğini beyan etmiştir.

12. Duruşma sonunda Savcılığın başvurucunun ve diğer sanıklar H.E.Ç., E.E. ve T.S.nin tutuklanması yönündeki talebini değerlendiren Mahkeme, sanıklar E.E. ve T.S. yönünden bu talebin reddine karar vermiştir. Ancak başvurucu ve diğer sanık H.E.Ç. yönünden üzerilerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya kapsamındaki mevcut delillerle desteklenen kuvvetli suç şüphesinin varlığı, eylemin 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. maddesinde sayılan katalog suçlardan olması ve öngörülen ceza miktarı nazara alındığında adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklanmalarına karar vermiştir.

13. Başvurucu 22/4/2024 tarihinde tutuklama kararına itiraz etmiş; tutukluluğa itiraz dilekçesinde tutuklamanın en son başvurulması gereken istisnai bir tedbir olduğunu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatları ve 5271 sayılı Kanun'un 109. maddesi gözetilerek öncelikle adli kontrol hükümlerinin uygulanması gerektiğini, kaçma, delilleri karartma veya mağdurlar üzerinde baskı kurma ihtimali olmadığını, isnat edilen suçun katalog suçlardan olmadığını ve tutuklama için öngörülen yasal şartların oluşmadığını belirtmiştir.

14. Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi 25/4/2024 tarihinde atılı suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olguların varlığı, kanunda öngörülen ceza miktarı ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle itirazın reddine karar vermiştir.

15. Karar 7/5/2024 tarihinde başvurucuya tebliğ edilmiştir.

16. Başvurucu 2/7/2024 tarihinde tahliye edilmiştir. Yargılama devam etmektedir.

IV. İLGİLİ HUKUK

A. Ulusal Hukuk

17. 5271 sayılı Kanun'un *"Tutuklama nedenleri"* başlıklı 100. maddesinin ilgili kısmı şöyledir:

> *"(1) Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. İşin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama kararı verilemez.*
>
> *(2) Aşağıdaki hallerde bir tutuklama nedeni var sayılabilir:*
>
> *a) Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular varsa.*
>
> *b) Şüpheli veya sanığın davranışları;*
>
> *1. Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme,*
>
> *2. Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma,*
>
> *Hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa.*

(3) Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, tutuklama nedeni var sayılabilir:

a) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan:

1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78),

2. (Ek:6/12/2019-7196/58 md.) Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80)

3. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),

4.(Ek: 6/12/2006 – 5560/17 md.) Kasten yaralama (madde 86, fıkra 3, bent b, e ve f) ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama (madde 87),

5. İşkence (madde 94, 95)

6. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),

7. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),

8.(Ek: 6/12/2006 – 5560/17 md.) Hırsızlık (madde 141, 142) ve yağma (madde 148, 149),

9. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),

10. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220),

11. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 307, 308),

12. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315),

b) 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.

c) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu.

d) 10.7.2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.

e) 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar.

f) 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu maddesinin dört ve beşinci fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları.

g) (Ek: 27/3/2015-6638/14 md.) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 33 üncü maddesinde sayılan suçlar.

h) (Ek: 27/3/2015-6638/14 md.) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen suçlar.

i) (Ek:12/5/2022-7406/9 md.) Kadına karşı işlenen kasten yaralama suçu.

j) (Ek:12/5/2022-7406/9 md.) Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu.

k) (Ek:10/10/2024-7528/35 md.) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında yönetici, öğretmen, usta öğretici, yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen projelerde öğretici/öğretmen veya rehber danışman; özel öğretim kurumlarında yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğretici olarak görev yapanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders okutanlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenlere karşı görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama suçu.

18. 5271 sayılı Kanun'un "*Tutuklama kararı*" başlıklı 101. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkraları şöyledir:

"(1) Soruşturma evresinde şüphelinin tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından, kovuşturma evresinde sanığın tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya re'sen mahkemece karar verilir. Bu istemlerde mutlaka gerekçe gösterilir ve adlî kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını belirten hukukî ve fiilî nedenlere yer verilir.

(2) Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu hususta bir tahliye isteminin reddine ilişkin kararlarda;

a) Kuvvetli suç şüphesini,

b) Tutuklama nedenlerinin varlığını,

c) Tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu,

d) (Ek:8/7/2021-7331/14 md.) Adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını,

gösteren deliller somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça gösterilir. Kararın içeriği şüpheli veya sanığa sözlü olarak bildirilir, ayrıca bir örneği yazılmak surettiyle kendilerine verilir ve bu husus kararda belirtilir."

19. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun *"Nitelikli dolandırıcılık"* başlıklı 158. maddesinin ilgili kısmı şöyledir:

"(1) Dolandırıcılık suçunun;

...

l) (Ek: 24/11/2016-6763/14 md.) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle,

İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/19 md.; Değişik: 3/4/2013-6456/40 md.) Ancak, (e), (f), (i), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz."

B. Uluslararası Hukuk

20. AİHM, *Hakim Aydın/Türkiye* (B. No: 4048/09, 26/5/2020) kararına konu olayda başvurucunun tutuklanmasına karar veren mahkemenin kararını isnat edilen suçun 5271 sayılı Kanun'un 100. maddesi kapsamında yer alan katalog suçlardan biri olduğu iddiasına dayandırdığını ancak söz konusu terör örgütü propagandası yapma suçunun ilgili kanun maddesinde sayılan katalog suçlar arasında yer almadığını tespit etmiştir. AİHM, hâkimin bu hatalı nitelemeye dayanarak kaçma veya delilleri karartma şüphesi gibi tutuklama nedenlerinin varlığını otomatik bir yasal karine olarak kabul edip somut gerekçeleri incelememesinin ulusal mevzuata aykırılık teşkil ettiği ve bu durumun tutuklamayı hukuka aykırı hâle getirdiği gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ihlal edildiğine karar vermiştir (*Hakim Aydın/Türkiye*, §§ 35-40).

21. AİHM; *Mehdi Tanrıkulu/Türkiye* (B. No: 33374/10, 19/1/2021) kararına konu olayda da başvurucuya atılı olan terör örgütü propagandası yapma suçunun katalog suçlar arasında yer almamasına rağmen yerel mahkemece hatalı bir hukuki nitelemeyle bu kapsamda değerlendirildiğini, bu hata nedeniyle mahkemenin şüphelinin kaçma, delilleri karartma veya tanıklar üzerinde baskı kurma riskinin bulunup bulunmadığını somut olgularla incelemediğini ve yersiz bir şekilde yasal karineye sığınarak tutuklama kararı verdiğini, Hükûmetin savunmasında ileri sürdüğü tekrar suç işleme riskinin Türk hukukunda geçerli bir tutuklama nedeni olarak düzenlenmediğini, zaten yerel mahkemenin gerekçeli kararında da buna değinilmediğini, 5271 sayılı Kanun'un 100. maddesi uyarınca tutuklamanın orantılılık kriterini karşılaması gerektiğini, özellikle basın özgürlüğü bağlamında bu tür tedbirlerin ifade özgürlüğü üzerindeki etkisi nedeniyle ulusal makamların tutuklamanın gerekliliğini ikna edici şekilde ortaya koymakla yükümlü olduklarını ancak somut olayda bu durumun söz konusu olmadığını belirtmiştir. Sonuç olarak AİHM söz konusu suçun bir katalog suç olarak değerlendirildiği gerekçesiyle başvurucunun tutuklanmasının ulusal mevzuata yani 5271 sayılı Kanun'un 100. maddesine uygun olmadığı kanaatine varmıştır (*Mehdi Tanrıkulu/Türkiye*, §§ 35-40).

V. İNCELEME VE GEREKÇE

22. Anayasa Mahkemesinin 4/3/2026 tarihinde yapmış olduğu toplantıda başvuru incelenip gereği düşünüldü:

A. Başvurucunun İddiaları ve Bakanlık Görüşü

23. Başvurucu; basit ve şablon gerekçelerle tutuklandığını, tutuklama sonrası duruşma zaptının hemen verilmediğini, sisteme geç yüklendiğini, tutuklama nedenlerinin bulunmadığını, kaçma şüphesinin olmadığını, adli kontrol tedbirinin neden uygulanmadığının tartışılmadığını ileri sürerek özgürlük ve güvenlik hakkı ile adil yargılanma hakkının ihlal edildiğinden şikâyet etmiştir.

24. Bakanlık görüşünde, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilip edilmediği incelenirken Anayasa ve mevzuat hükümleri çerçevesinde olayın kendi özel koşullarına göre değerlendirme yapılması gerektiği belirtilmiştir.

B. Değerlendirme

25. Anayasa Mahkemesi, olayların başvurucu tarafından yapılan hukuki nitelendirmesi ile bağlı olmayıp olay ve olguların hukuki tavsifini kendisi takdir eder. Başvurucunun şikâyeti tutuklamanın hukuki olmadığına ilişkindir. Dolayısıyla başvurucunun iddialarının Anayasa'nın 19. maddesinin üçüncü fıkrası bağlamında kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı kapsamında incelenmesi gerekir.

1. Kabul Edilebilirlik Yönünden

26. Açıkça dayanaktan yoksun olmadığı ve kabul edilemezliğine karar verilmesini gerektirecek başka bir neden de bulunmadığı anlaşılan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi gerekir.

2. Esas Yönünden

a. Genel İlkeler

27. Tutuklamanın hukukiliğinin incelenmesinde dikkate alınacak genel ilkeler için bkz. *Gülser Yıldırım (2)* [GK], B. No: 2016/40170, 16/11/2017, §§ 110-124; *Zafer Özer* [1. B.], B. No: 2016/65239, 9/1/2020, §§ 38-45; *Eren Erdem* [1. B.], B. No: 2019/9120, 9/6/2020, §§ 131-137.

b. İlkelerin Somut Olaya Uygulanması

28. Somut olayda öncelikle başvurucunun tutuklanmasının kanuni dayanağı olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Başvurucu, nitelikli dolandırıcılık suçundan 5271 sayılı Kanun'un 100. maddesi uyarınca tutuklanmıştır. Dolayısıyla başvurucu hakkında uygulanan tutuklama tedbirinin kanuni dayanağı vardır.

29. Kanuni dayanağı olduğu anlaşılan tutuklama tedbirinin meşru bir amacının olup olmadığı ve ölçülülüğü incelenmeden önce tutuklamanın ön koşulu olan suçun işlendiğine dair kuvvetli belirti bulunup bulunmadığı değerlendirilmelidir.

30. Dosya kapsamında müştekilerden başvurucunun hesabına para aktarıldığı yönündeki tespitler, başvurucunun banka kartlarını diğer şahıslara teslim etmek suretiyle sürece dâhil olmuş olabileceğine dair anlatımlar ve şüpheliler arasındaki irtibata işaret edebilecek HTS verileri bir bütün olarak ele alındığında söz konusu tespitlerin soruşturma makamlarınca suçun işlendiği yönünde kuvvetli bir belirti olarak değerlendirilmesinin temelsiz ve keyfî olduğu söylenemeyecektir.

31. Diğer taraftan başvurucu hakkında uygulanan ve kuvvetli suç şüphesinin bulunması şeklindeki ön koşulu yerine gelmiş olan tutuklama tedbirinin meşru bir amacı olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir.

32. Somut olayda tutuklama kararında müsnet suçun 5271 sayılı Kanun'un 100. maddesinde sayılan katalog suçlardan olması, atılı suçun sabit görülmesi hâlinde alınacak ceza miktarı, suçun niteliği ve kanunda öngörülen ceza miktarına göre tutuklamadan beklenen yararın adli kontrol ile sağlanamayacak olması gerekçelerine dayanılmıştır.

33. Görüldüğü üzere tutuklama gerekçesi esas olarak isnat edilen suçun katalog suçlar arasında yer aldığı kabulüne dayanmaktadır. 5271 sayılı Kanun'un 100. maddesinde tutuklama nedenlerine yer verildikten sonra (3) numaralı fıkrada sayılan suçlardan birinin işlendiği konusunda kuvvetli şüphenin varlığı hâlinde şüpheli veya sanık hakkında kaçma şüphesi veya delilleri karartma tehlikesi bulunduğunun varsayılabileceği ifade edilmiştir. Ancak başvurucuya isnat edilen dolandırıcılık suçu 5271 sayılı Kanun'un 100. maddesinin (3) numaralı fıkrasında sayılan katalog suçlar arasında değildir (bkz. § 17). Dolayısıyla mahkeme, isnat edilen suçun niteliği gereği söz konusu yasal karineye dayanamayacağı için kaçma veya delilleri karartma gibi tutuklama nedenlerinin varlığını kendiliğinden varsayamaz. Bu bağlamda suçun hatalı bir şekilde katalog suç olarak değerlendirilmesi, tutuklama kararı veren mahkemenin başvurucunun kaçma ve delilleri karartma riskinin bulunmadığına dair savunmalarını incelememesine, tutuklama nedenleri yönünden bir değerlendirme yapmamasına yol açmıştır (benzer yönde AİHM kararları için bkz. §§ 20, 21).

34. Öte yandan her ne kadar beklenen ceza miktarına ve suçun niteliğine yapılan atıflar kaçma şüphesiyle ilişkilendirilebilse de somut olayın özellikleri bu varsayımı desteklememektedir. Zira somut olayda 9/1/2023 tarihinde ifadesi alınan başvurucunun hakkında soruşturma sürecinde adli kontrol dâhil hiçbir koruma tedbiri uygulanmamıştır. Başvurucu 16/4/2024 tarihli ilk duruşmaya serbest olduğu hâlde kendi iradesiyle bizzat katılmıştır ancak bu duruşma esnasında tutuklanmıştır. İfade tarihi ile tutuklama tarihi arasında geçen sürede başvurucunun kaçma hazırlığı içinde olduğuna veya bu yönde bir eğilim taşıdığına dair tutuklama kararında herhangi bir somut tespit yer almamaktadır. Tüm bu hususlar ışığında sırf alacağı muhtemel ceza miktarından hareketle başvurucunun kaçacağı şüphesinin bulunduğu söylenemez. Ayrıca tutuklama kararında, bir diğer tutuklama nedeni olan delilleri karartma şüphesinin varlığına dair de hiçbir değerlendirme veya gerekçeye yer verilmemiştir. Sonuç olarak Mahkeme tarafından öne sürülen gerekçelerin başvurucunun tutukluluğunu haklı çıkarmak için yeterli dayanak oluşturmadığı, tutuklama tedbirini zorunlu kılan nedenlerin yeterli şekilde ortaya konulamadığı sonucuna ulaşılmıştır.

35. Varılan bu sonuç karşısında tutuklamanın ölçülü olup olmadığına ilişkin ayrıca bir inceleme yapılmasına gerek görülmemiştir.

36. Açıklanan gerekçelerle tutuklamayı zorunlu kılan nedenler ortaya konulmadan başvurucunun tutuklanmasına karar verilmesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının Anayasa'nın 19. maddesinin üçüncü fıkrası yönünden ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.

VI. GİDERİM

37. Başvurucu; ihlalin tespitine, 100.000 TL maddi, 100.000 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

38. Anayasa Mahkemesince yapılan inceleme sonucunda Anayasa'nın 19. maddesinin üçüncü fıkrasının ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu itibarla ihlalin mahkeme kararından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Başvurucu hakkındaki tutuklama tedbiri sona ermiştir. Dolayısıyla ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmamaktadır. Diğer taraftan yalnızca kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğinin tespitiyle giderilemeyecek olan manevi zararları karşılığında başvurucuya talebiyle bağlı olarak net 100.000 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi gerekmektedir. Öte yandan başvurucunun uğradığını iddia ettiği maddi zarar

ile tespit edilen ihlal arasındaki illiyet bağına ve maddi zararına ilişkin herhangi bir belge sunmadığı için maddi tazminat talebinin reddine karar verilmesi gerekir.

VII. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

B. Tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle Anayasa'nın 19. maddesinin üçüncü fıkrası bağlamında kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,

C. Başvurucuya net 100.000 TL manevi tazminat ÖDENMESİNE, tazminata ilişkin diğer taleplerin REDDİNE,

D. 40.000 TL vekâlet ücretinden oluşan yargılama giderinin başvurucuya ÖDENMESİNE,

E. Ödemelerin kararın tebliğini takiben başvurucunun Hazine ve Maliye Bakanlığına başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde yapılmasına, ödemede gecikme olması hâlinde bu sürenin sona erdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal FAİZ UYGULANMASINA,

F. Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 4/3/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM
KARAR

MUHAMMET BABUR BAŞVURUSU

Başvuru Numarası : **2021/24689**
Karar Tarihi : **6/5/2026**

Başkan : İrfan FİDAN
Üyeler : Recai AKYEL
Yusuf Şevki HAKYEMEZ
Kenan YAŞAR
Ömer ÇINAR
Raportör : Tahir Hami TOPAÇ
Başvurucu : Muhammet BABUR
Vekili : Av. Mehmet Şamil ŞENALP

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru, bir satış işleminin haksız ticari uygulama kabul edilerek idari yaptırım uygulanması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvuru 7/5/2021 tarihinde yapılmıştır. Komisyon, başvurunun kabul edilebilirlik ve esas incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar vermiştir.

3. Başvuru belgelerinin bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına (Bakanlık) gönderilmiştir. Bakanlık, görüşünü bildirmiştir. Başvurucu, Bakanlığın görüşüne karşı beyanda bulunmamıştır.

III. OLAY VE OLGULAR

4. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle ilgili olaylar özetle şöyledir:

5. Başvurucu, internet platformu üzerinden de satış yapan bir işletmenin sahibidir.

6. Konya Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 25/3/2020 tarihinde başvurucunun işyerinde denetim gerçekleştirilmiştir. Denetime ilişkin tespit tutanağında B. marka 200 ml'lik kolonyanın fatura tarihinin 11/3/2020, birim alış bedelinin 7,04 TL, birim

satış bedelinin ise 24,55 TL olduğu belirtilmiştir. Başvurucu, tutanakta yer alan konuya dair açıklamalarında toplam 48 adet aldığı üründen 22'sinin 8,32 TL'den, 7'sinin ise 25,00 TL'den satıldığını, satışı yapılan ürünler için ilgili internet platformuna %15 oranında komisyon ödendiğini, buna ek olarak kargo ve reklam bedeli kesintileri yapıldığını ifade etmiştir. Başvurucu ayrıca 8,32 TL'ye satılan ürünlerden zarar ettiğini, 25,00 TL'ye satılan ürünlerden ise yaklaşık 5-6 TL kâr sağladığını, ayrıca alım, nakliye ve işletme giderlerinin de gözönüne alınması gerektiğini beyan etmiştir.

7. Yapılan denetimin ardından söz konusu ürünle ilgili tüketicilere yönelik gerçekleştirilen ticari uygulama, Reklam Kurulu Başkanlığınca inceleme konusu yapılmıştır.

8. Reklam Kurulunun 14/4/2020 tarihli toplantısında tutanakta tespit edilen hususlar ve konuya ilişkin değerlendirme kapsamında başvurucunun mesleki özenin gereklerine aykırı olarak COVID-19 salgınının tüketiciler nezdinde yarattığı olumsuz etkiden faydalanmak suretiyle ürün fiyatını, piyasa mekanizmasının normal işleyişi dışında ve tüketicinin satın alma davranışını olumsuz etkileyecek şekilde artırdığı sonucuna ulaşılmış ve başvurucunun 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un kabahat tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan 77. maddesinin on ikinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ve 31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6502 sayılı Kanun'un 77'nci Maddesine Göre 2020 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ doğrultusunda 104.781 TL tutarında idari para cezası ile cezalandırılmasına, anılan ticari uygulamanın durdurulmasına karar verilmiştir.

9. Başvurucu, idari yaptırımın iptali istemiyle Ankara 10. İdare Mahkemesi (Mahkeme) nezdinde dava açmıştır. Dava ve cevap dilekçesinde tebliğ yazısında inceleme yapıldığından bahsedilmesine rağmen herhangi bir inceleme yapılmadığını, sunduğu maddi delillerin dikkate alınmadığını, internet sitesi üzerinden yapılan satışta oluşan maliyetlerin gözardı edildiğini, bu kapsamda alış bedeli 7,65 TL olan ürünün internet üzerinden satılması durumunda paketlemenin 1,85 TL, kargonun 10,44 TL, internet sitesi komisyonunun 4,43 TL ve işyeri kirası, personel vb. endirekt giderlerin 0,96 TL olmak üzere gerçek maliyetin 24,60 TL'ye ulaştığını, ürünün 24,55 TL'ye satıldığında 0,05 TL zarar oluştuğunu, aynı ürünün yüz yüze satışta maliyetinin 8,61 TL olduğunu, 9,82 TL'ye satıldığında 1,21 TL kâr edildiğini, bu nedenle tutanağın gerçekleri yansıtmadığını belirtmiş; aynı ürünün 15/5/2020 tarihi itibarıyla aynı internet sitesi üzerinden 24,99 TL ve 40 TL arasındaki fiyatlarla satışa sunulduğuna dair ilanları sunmuş, gerçek maliyetin belirlenmesi hususunda tereddütün oluşması hâlinde aldırılacak bilirkişi raporuna esas olmak üzere faturaları ve diğer belgeleri ibraz etmiştir.

10. Davalı idare; savunma ve cevap dilekçelerinde ürünün 11/3/2020 tarihli faturaya göre 7,64 TL'ye alındığını, 18/3/2020 tarihli faturalara göre ise 29,5 TL'ye satıldığını, ayrıca COVID-19 pandemisinde ülkede görülen ilk vakanın açıklandığı 11/3/2020 tarihine ilişkin faturalara göre satış bedelinin 8,32 TL olduğunu, ürünün döviz kurundan etkilenmeyen bir ürün olduğunu, bu nedenle idari işlem tesis edildiğini, internet sitesine verilecek satış komisyonunun ve maliyetlerin satış fiyatına eklenmeden bedelin belirlendiği iddiasının ticari hayatın olağan akışına uygun olmadığını belirtmiştir.

11. Mahkemenin 12/11/2020 tarihli kararıyla davanın reddine karar verilmiştir. Kararda; uyuşmazlıkta ileri sürülen hususun sabit olduğu, başvurucunun iddialarının ürüne ait girdi maliyetlerinin alım ve satım fiyatları arasındaki mühim sayılacak farkı izaha yetmediği, eylemin pandemi koşulları da dikkate alındığında ürünün ulaştığı ortalama

tüketicinin ya da yöneldiği grubun ortalama üyesinin bir mal veya hizmete ilişkin ekonomik davranış biçimini bozan veya bozma ihtimali olan uygulama biçiminde tanımlanması gerektiği, dolayısıyla anılan eylemin tüketici işleminden önce, işlem sırasında veya sonrasında yapılamayacağı kuralına bağlanan haksız ticari uygulama kapsamında kaldığı belirtilmiştir.

12. Başvurucu, karara karşı istinaf kanun yoluna başvurmuştur. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 9. İdari Dava Dairesi (istinaf mercii) 7/4/2021 tarihli kararında Mahkemece verilen kararın aynı gerekçe ve nedenlerle isabetli olduğunu, istinaf istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddiaların kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte bulunmadığını belirterek istinaf isteminin reddine karar vermiştir.

13. Nihai karar 27/4/2021 tarihinde başvurucuya tebliğ edilmiştir.

IV. İLGİLİ HUKUK

14. 6502 sayılı Kanun'un "*Haksız Ticari Uygulamalar*" başlıklı 62. maddesinin ilgili kısmı şöyledir:

"(1) Bir ticari uygulamanın; mesleki özenin gereklerine uymaması ve ulaştığı ortalama tüketicinin ya da yöneldiği grubun ortalama üyesinin mal veya hizmete ilişkin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozması veya önemli ölçüde bozma ihtimalinin olması durumunda haksız olduğu kabul edilir. Özellikle aldatıcı veya saldırgan nitelikte olan uygulamalar ile yönetmelik ekinde yer alan uygulamalar haksız ticari uygulama olarak kabul edilir. Tüketiciye yönelik haksız ticari uygulamalar yasaktır.

(2) Ticari uygulamanın haksız olduğunun iddia edilmesi hâlinde, ticari uygulamada bulunan, bu uygulamasının haksız ticari uygulama olmadığını ispatla yükümlüdür.

(3) Haksız ticari uygulamanın reklam yoluyla gerçekleştirildiği hâllerde bu Kanunun 61 inci maddesi hükümleri uygulanır."

15. 6502 sayılı Kanun'un *"Ticari Reklam"* başlıklı 61. maddesi şöyledir:

"(1) Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.

(2) Ticari reklamların Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, doğru ve dürüst olmaları esastır.

(3) Tüketiciyi aldatıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici ticari reklam yapılamaz.

(4) Reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin yazı, haber, yayın ve programlarda, mal veya hizmetlere ilişkin isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadelerle ticari unvan veya işletme adlarının reklam yapmak amacıyla yer alması ve tanıtıcı mahiyette sunulması örtülü reklam olarak kabul edilir. Her türlü iletişim aracında sesli, yazılı ve görsel olarak örtülü reklam yapılması yasaktır.

(5) Aynı ihtiyaçları karşılayan ya da aynı amaca yönelik rakip mal veya hizmetlerin karşılaştırmalı reklamı yapılabilir.

(6) Reklam verenler ticari reklamlarında yer alan iddiaların doğruluğunu ispatla yükümlüdür.

(7) Reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları bu madde hükümlerine uymakla yükümlüdür.

(8) Ticari reklamlara ilişkin getirilecek sınırlamalar ile bu reklamlarda uyulması gereken usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir."

16. 6502 sayılı Kanun'un kabahat tarihi itibarıyla yürürlükte olan *"Ceza Hükümleri"* başlıklı 77. maddesinin ilgili kısmı şöyledir:

"...

(12) Bu Kanunun 61 inci maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları hakkında durdurma veya aynı yöntemle düzeltme veya idari para cezası ve gerekli görülen hâllerde de üç aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanır. Reklam Kurulu, ihlalin niteliğine göre bu cezaları birlikte veya ayrı ayrı verebilir. Aykırılık;

...

e) İnternet aracılığı ile gerçekleşmiş ise elli bin Türk Lirası,

...

idari para cezası verilir. Reklam Kurulu, idari işleme konu ihlalin bir yıl içinde tekrar edilmesi hâlinde yukarıda belirtilen idari para cezalarını on katına kadar uygulayabilir."

17. 10/1/2015 tarihli ve 29232 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin (Yönetmelik) *"Haksız ticari uygulama yasağı"* başlıklı 28. maddesinin (1) numaralı fıkrası şöyledir:

"(1) Tüketiciye yönelik bir ticari uygulamanın; mesleki özenin gereklerine uymaması ve ulaştığı ortalama tüketicinin ya da yöneldiği grubun ortalama üyesinin, bir mal veya hizmete ilişkin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozması veya bozma ihtimalinin olması durumunda haksız olduğu kabul edilir. Bir mal veya hizmete ilişkin tüketici işleminden önce, işlem sırasında veya işlem sonrasında haksız ticari uygulama yapılamaz."

18. Yönetmelik'in "*Aldatıcı eylemler*" başlıklı 29. maddesinin (1) numaralı fıkrası şöyledir:

"(1) Yanlış bilgi içeren veya verilen bilgiler esasen doğru olsa bile sunuluşuna dair bütün koşullar değerlendirildiğinde, ortalama tüketiciyi aldatan ya da aldatmaya elverişli olan ve bu suretle tüketicinin normal şartlar altında taraf olmayacağı bir hukuki işleme taraf olmasına yol açan ya da yol açma olasılığı bulunan ticari uygulamalar aldatıcı olarak kabul edilir."

19. Yönetmelik'in "*Haksız Ticari Uygulama Olarak Kabul Edilen Uygulamalar*" ekinde yer alan ve kabahat tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan "*A-Aldatıcı Ticari Uygulamalar*" başlıklı 19. maddesi şöyledir:

"19) Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak."

V. İNCELEME VE GEREKÇE

20. Anayasa Mahkemesinin 6/5/2026 tarihinde yapmış olduğu toplantıda başvuru incelenip gereği düşünüldü:

A. Başvurucunun İddiaları ve Bakanlık Görüşü

21. Başvurucu; idari yaptırımın hukuka aykırı olduğunu, bu işleme karşı açtığı davada inceleme yapılmaksızın ve maddi deliller gözetilmeksizin karar verildiğini, Mahkeme ve istinaf mercii kararlarının gerekçesiz olduğunu, ileri sürdüğü esaslı iddia ve taleplerinin karşılanmadığını, uyuşmazlığın çözümünün bilirkişi incelemesi gerektirdiğini buna karşın gereken incelemenin yaptırılmadığını, hem idari para cezası hem de durdurma şeklinde yaptırımın birlikte uygulanmasının ölçülü olmadığını, idari para cezasının ekonomik açıdan mahvına neden olduğunu belirterek adil yargılanma, özel hayata saygı ve çalışma haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

22. Bakanlık görüşünde; müdahalenin kanuna dayalı olduğu, yaptırımın niteliği ve miktarı dikkate alındığında yarar ile külfet arasında gözetilmesi gereken dengenin bozulmadığı, başvurucuya verilen idari para cezası kararına karşı iddia ve savunmalarını etkin bir biçimde ortaya koyabilme olanağının tanındığı, derece mahkemelerinin kararlarının ise keyfî veya öngörülemez nitelikte olmadıkları, korunan hukuki menfaatin mülkiyet hakkına yapıldığı ileri sürülen müdahalenin içerdiği kamu yararı amacı ile karşılaştırıldığında başvurucuya şahsi olarak aşırı bir külfet yüklemediği ve ölçülü olduğu belirtilmiştir.

B. Değerlendirme

23. Anayasa'nın *"Mülkiyet hakkı"* başlıklı 35. maddesi şöyledir:

"Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir.

Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.

Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz."

24. Anayasa Mahkemesi, olayların başvurucu tarafından yapılan hukuki nitelendirmesi ile bağlı olmayıp olay ve olguların hukuki tavsifini kendisi takdir eder. Başvurucunun şikâyetlerinin özünün mülkiyet hakkına ilişkin olduğu anlaşıldığından söz konusu ihlal iddiaları mülkiyet hakkı kapsamında incelenmiştir.

1. Kabul Edilebilirlik Yönünden

25. Açıkça dayanaktan yoksun olmadığı ve kabul edilemezliğine karar verilmesini gerektirecek başka bir neden de bulunmadığı anlaşılan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi gerekir.

2. Esas Yönünden

a. Mülkün Varlığı

26. Somut olayda idare tarafından başvurucuya reklam yoluyla haksız ticari uygulama kabahatinden idari para cezası uygulanmıştır. İdari para cezasıyla cezalandırma neticesinde başvurucudan tahsil edilen paranın başvurucunun mal varlığına dâhil olduğu ve verilen idari para cezasıyla mal varlığında eksilmeye yol açıldığı kuşkusuz olduğuna göre bu paranın başvurucu açısından mülk teşkil ettiği açıktır.

b. Müdahalenin Varlığı ve Türü

27. Somut olayda başvurucu hakkında idari para cezası uygulanmasının mülkiyet hakkına müdahale teşkil ettiği açıktır. Söz konusu müdahaleyle tüketicinin korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu durumda başvuru konusu olaydaki müdahalenin amacı dikkate alındığında müdahalenin mülkiyetin kamu yararına kullanılmasının kontrol edilmesine ilişkin kural çerçevesinde incelenmesi gerekir.

c. Müdahalenin İhlal Oluşturup Oluşturmadığı

28. Anayasa'nın 13. maddesi şöyledir:

"Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz."

29. Anayasa'nın 35. maddesinde mülkiyet hakkı, sınırsız bir hak olarak düzenlenmemiş; bu hakkın kamu yararı amacıyla ve kanunla sınırlandırılabileceği öngörülmüştür. Mülkiyet hakkına müdahalede bulunulurken temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin genel ilkeleri düzenleyen Anayasa'nın 13. maddesinin de gözönünde bulundurulması gerekmektedir. Anılan madde uyarınca temel hak ve özgürlükler, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olmaksızın, Anayasa'nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Dolayısıyla mülkiyet hakkına yönelik müdahalenin Anayasa'ya uygun olabilmesi için müdahalenin kanuna dayanması, kamu yararı amacı taşıması ve ölçülülük ilkesi gözetilerek yapılması gerekmektedir (*Recep Tarhan ve Afife Tarhan* [1. B.], B. No: 2014/1546, 2/2/2017, § 62).

i. Kanunilik

30. Mülkiyet hakkına yönelik müdahalelerde ilk incelenmesi gereken ölçüt, kanuna dayalı olma ölçütüdür. Müdahalenin kanuna dayalı olması, iç hukukta müdahaleye ilişkin yeterince ulaşılabilir ve öngörülebilir kanun hükümlerinin bulunmasını gerektirir (*Türkiye İş Bankası A.Ş.* [GK], B. No: 2014/6192, 12/11/2014, § 44).

31. 6502 sayılı Kanun'un kabahat tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan 77. maddesinin (12) numaralı fıkrasının (e) bendinin açık, ulaşılabilir ve öngörülebilir mahiyette olduğu dikkate alındığında başvurucunun mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin kanuna dayandığı açıktır.

ii. Meşru Amaç

32. Anayasa'nın 13. ve 35. maddeleri uyarınca mülkiyet hakkı, ancak kamu yararı amacıyla sınırlandırılabilmektedir. Tüketicilerin korunması ve piyasa düzeninin sağlanması açısından bazı yükümlülükler öngörülerek bu yükümlülüklere uyulmamasının yaptırıma tabi tutulmasında kamu yararı amacının bulunduğu kuşkusuzdur.

iii. Ölçülülük

(1) Genel İlkeler

33. Anayasa'nın 13. maddesi uyarınca hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında dikkate alınacak ölçütlerden biri olan ölçülülük, bukuk devleti ilkesinden doğmaktadır. Hukuk devletinde hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması istisnai bir yetki olduğundan bu yetki ancak durumun gerektirdiği ölçüde kullanılması şartıyla haklı bir temele oturabilir. Bireylerin hak ve özgürlüklerinin somut şartların gerektirdiğinden daha fazla sınırlandırılması, kamu otoritelerine tanınan yetkinin aşılması anlamına geleceğinden hukuk devletiyle bağdaşmaz (AYM, E.2013/95, K.2014/176, 13/11/2014).

34. Anayasa'nın 13. maddesinde yer alan ölçülülük ilkesi *elverişlilik, gereklilik* ve *orantılılık* olmak üzere üç alt ilkeden oluşmaktadır. *Elverişlilik* öngörülen müdahalenin amacı gerçekleştirmeye elverişli olmasını, *gereklilik* amaç bakımından müdahalenin zorunlu olmasını yani aynı amaca daha hafif bir müdahale ile ulaşılmasının mümkün olmamasını, *orantılılık* ise bireyin hakkına yapılan müdahale ile ulaşılmak istenen amaç arasında makul bir dengenin gözetilmesi gerekliliğini ifade etmektedir (AYM, E.2011/111, K.2012/56, 11/4/2012; E.2016/16, K.2016/37, 5/5/2016; *Mehmet Akdoğan ve diğerleri* [1. B.], B. No: 2013/817, 19/12/2013, § 38).

35. Buna göre mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin Anayasa'ya uygun olabilmesi için amacı gerçekleştirmeye *elverişli* olmasının yanında *gerekli* olması da gerekir. *Gereklilik* yukarıda da belirtildiği üzere hakka müdahale teşkil eden birden fazla araç arasından hakkı en az zedeleyen aracın seçilmesini ifade etmektedir. Hak ve özgürlüğü sınırlayan tedbirlerden hangisi diğerlerine nazaran hakkın norm alanına daha az müdahale edilmesi sonucunu doğuruyorsa o tedbirin tercih edilmesi gerekir. Bununla birlikte hakka müdahale oluşturacak aracın seçiminde kamu otoritelerinin belli ölçüde takdir payının bulunduğu da kabul edilmelidir. Zira yetkili kamu makamları, öngörülen amaca ulaşılması bakımından hangi aracın etkili ve verimli sonuçlar doğuracağına ilişkin olarak isabetli karar verme noktasında daha iyi bir konumdadır. Özellikle alternatif aracın bulunmadığı veya mevcut alternatiflerin öngörülen meşru amaca ulaşılması bakımından etkili olmadığı ya da daha az etkili olduğu durumlarda kamu makamlarının araç seçimi hususundaki tercih yetkisinin *gereklilik* kriterini sağlamadığının söylenebilmesi için çok güçlü nedenlerin bulunması gerekir (*D.C.* [2. B.], B. No: 2018/13863, 16/6/2021, § 48).

36. Öte yandan mülkiyet hakkına yönelik müdahaleler orantılı olmalıdır. Orantılılık, sınırlamayla ulaşılmak istenen amaç ile başvurulan sınırlama tedbiri arasında aşırı bir dengesizlik bulunmamasına işaret etmektedir. Diğer bir ifadeyle orantılılık, amaç ile araç arasında adil bir denge kurulmasını gerektirmektedir. Buna göre mülkiyet hakkına getirilen sınırlamayla ulaşılmak istenen meşru amaç ve başvurucunun mülkiyet hakkından yararlanmasındaki bireysel yarar arasında makul bir orantı kurulmalıdır.

37. Usule ilişkin güvencelerin varlığı, orantılılık değerlendirmesinde önemli bir rol oynayabilir. Bu bakımdan kişinin hukuka aykırılık iddialarının bir mahkeme tarafından etkili biçimde incelenmesi müdahalenin orantılılığı bakımından önemlidir (*D.C.*, § 52). Anayasa'nın 35. maddesi usule ilişkin açık bir güvenceden söz etmemektedir. Bununla birlikte mülkiyet hakkının gerçek anlamda korunabilmesi bakımından bu madde, Anayasa Mahkemesinin çeşitli kararlarında da ifade edildiği üzere mülk sahibine müdahalenin kanun dışı veya keyfî ya da makul olmayan şekilde uygulandığına ilişkin savunma ve itirazlarını sorumlu makamlar önünde etkin biçimde ortaya koyabilme imkânının tanınması güvencesini kapsamaktadır. Bu değerlendirme ise uygulanan sürecin bütününe bakılarak yapılmalıdır (*Züliye Öztürk* [1. B.], B. No: 2014/1734, 14/9/2017, § 36; *Bekir Yazıcı* [GK], B. No: 2013/3044, 17/12/2015, § 71).

38. Mülkiyet hakkının usule ilişkin güvenceleri, hem özel kişiler arasındaki mülkiyet uyuşmazlıklarında hem de taraflardan birinin kamu gücü olduğu durumlarda geçerlidir. Bu bağlamda mülkiyet hakkının korunmasının söz konusu olduğu durumlarda usule ilişkin güvencelerin somut olayda yerine getirildiğinden söz edilebilmesi için derece mahkemelerinin kararlarında konu ile ilgili ve yeterli gerekçe bulunmalıdır. Ayrıca belirtmek gerekir ki bu zorunluluk davacının bütün iddialarına cevap verilmesi anlamına gelmemekle birlikte mülkiyet hakkını ilgilendiren davanın sonucuna etkili esasa ilişkin temel iddia ve itirazların yargılama makamlarınca özenli bir şekilde değerlendirilerek karşılanması gerekmektedir (*Kamil Darbaz ve Gmo Yapı Grup End. San. Tic. Ltd. Şti.* [2. B.], B. No: 2015/12563, 24/5/2018, § 53). Tarafların muhakeme sırasında ileri sürdükleri iddialarının kurallara uygun biçimde incelenip incelenmediğini bilmeleri, demokratik bir toplumda kendi adlarına verilen yargı kararlarının sebeplerini toplumun öğrenmesi için de gereklidir (*Sencer Başat ve diğerleri* [GK], B. No: 2013/7800, 18/6/2014, §§ 31, 34).

(2) İlkelerin Olaya Uygulanması

39. Somut olayda başvurucunun bir internet sitesi üzerinden gerçekleştirdiği satışın reklam yoluyla haksız ticari uygulama olduğu kabul edilmiş ve bu kabul doğrultusunda başvurucuya 6502 sayılı Kanun hükümleri uyarınca idari yaptırım uygulanmıştır.

40. İdari yaptırım uygulanmak suretiyle başvurucunun mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin kamu yararı amacını gerçekleştirmek bakımından elverişli olduğu açıktır. Kamu makamlarının kamu yararı amacını gerçekleştirebilmeleri için anılan idari yaptırım şeklindeki müdahalenin gerekli olmadığı söylenemez.

41. Müdahalenin ölçülülüğünün değerlendirilmesi bakımından orantılılığı da değerlendirilmelidir. Öngörülen tedbirin maliki olağan dışı ve aşırı bir külfet altına sokması durumunda müdahalenin orantılı, dolayısıyla ölçülü olduğundan söz edilemez. Bu durumda uygulanan tedbir nedeniyle başvurucuya aşırı ve orantısız yük yüklenip yüklenmediğinin tespiti gerekir.

42. Başvurucunun şikâyetlerinin esası, gerekli araştırma ve yeterli bir inceleme yapılmaksızın gerçekleştirilen satışın haksız ticari uygulama kabul edilmesi ve bu duruma ilişkin yeterli gerekçe sunulmamasıdır.

43. İdari yaptırım uygulanması şeklindeki müdahalenin ölçülü olabilmesi için Anayasa'nın 35. maddesinde öngörülen mülkiyet hakkının usule ilişkin güvencelerinin sağlanmış olması, bu güvenceler kapsamında öncelikle başvurucuya idari para cezasının

hukuka aykırı olarak keyfî veya makul olmayan şekilde uygulandığına ilişkin itiraz ve savunmalarını yetkili makamlar önünde etkin biçimde ortaya koyabilme olanağı tanınmalıdır. Bu çerçevede yalnızca başvurucuya savunma hakkı tanınmış olması yeterli olmayıp özellikle kararın sonucuna doğrudan etki edebilecek nitelikteki iddia ve savunmaların yargılama mercileri tarafından değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelerin kararlarında açık, ilgili ve yeterli bir gerekçe ile ortaya konulması gerekmektedir.

44. Bu aşamada kural olarak Anayasa Mahkemesinin görevinin herhangi bir davada bilirkişi raporu veya uzman mütalaasının gerekli olup olmadığına karar vermek olmadığı da hatırlatılmalıdır (*Sencer Başat ve diğerleri*, § 68). Kural olarak hâkim ya da mahkeme, bilirkişi incelemesi yaptırmak zorunda olmadığı gibi bilirkişilerce hazırlanan raporlarla da bağlı değildir. Derece mahkemesi, bilirkişi mütalaasına uymayan bir karar da verebilir (*Yahya Murat Demirel ve Hüsnü Barbaros Olcay* [1. B.], B. No: 2013/7996, 17/2/2016, § 54). Öte yandan yargılama makamları, yargılamanın taraflarının ileri sürdüğü esaslı iddiaları ve gösterdikleri delilleri gereği gibi incelemek zorundadır (*Muhittin Kaya ve Muhittin Kaya İnşaat Taahhüt Madencilik Gıda Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.* [2. B.], B. No: 2013/1213, 4/12/2013, § 27).

45. Somut olayda başvurucu, uyuşmazlığın esasını doğrudan etkileyecek nitelikteki e-ticaret sitesi üzerinden yaptığı satışlar ile fiziki koşullarda gerçekleştirdiği satışlara dair maliyet farkını tutarlarını da göstermek suretiyle detaylandırmış; idari yaptırıma dayanak teşkil eden fiyat artışının haksız ticari uygulama niteliği taşımadığını ileri sürmüştür. Ayrıca bu iddiasının açıklığa kavuşturulabilmesi için gerekirse bilirkişi raporu alınmasını da talep etmiştir ancak yargılama makamları, uyuşmazlığın sonucunu değiştirebilecek nitelikteki bu iddiayı hiç tartışmamış; başvurucunun açıklamalarını hangi yönden yetersiz gördüğünü açıklamamış, buna bağlı olarak da bilirkişi raporuna neden ihtiyaç duyulmadığını belirtmeksizin uyuşmazlıkta ileri sürülen hususun sabit olduğu, başvurucunun iddialarının ürünün alım ve satım fiyatları arasındaki mühim sayılacak farkı izaha yetmediği gerekçesiyle davayı reddetmiştir. Öte yandan başvurucu hakkında idari para cezası ile birlikte ticari uygulamanın durdurulmasına da karar verildiği, ilgili hükümde bu yaptırımın gerekli görülmesi hâlinde uygulanabileceği belirtilmesine karşın somut olayda durdurma yaptırımının neden gerekli görüldüğüne ilişkin olarak da herhangi bir değerlendirmeye yer verilmediği anlaşılmıştır. Bu kapsamda anılan hususları taşımayan gerekçenin açık, ilgili ve yeterli olduğunu kabul etmek mümkün görülmemiştir.

46. Bu bilgiler ışığında başvurucunun itiraz ve savunmalarını etkin biçimde ortaya koyamadığı, mülkiyet hakkının korunması için gerekli usuli güvencelerin somut olayda sağlanmadığı anlaşılmış; mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin kamu yararı amacıyla karşılaştırıldığında başvurucuya şahsi olarak aşırı ve olağan dışı külfet yüklediği, başvurucunun mülkiyet hakkının korunması ile kamu yararı arasında olması gereken adil dengeyi bozduğu ve sonuç olarak ölçülü olmadığı kanaatine varılmıştır.

47. Açıklanan gerekçelerle Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.

VI. GİDERİM

48. Başvurucu; hak ihlallerinin tespit edilmesini, niteliğini belirtmeksizin 200.000 TL tazminat ödenmesini talep etmiştir.

49. Başvuruda tespit edilen anayasal hak ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar ve zorunluluk bulunmaktadır. Anayasa'nın 148. ve 153. maddeleri ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 50. ve 66. maddeleri uyarınca ihlal kararının gönderildiği yargı mercilerinin yapması gereken iş, yeniden yargılama işlemlerini başlatıp Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında belirtilen ilkelere ve gerekçelere uygun biçimde yürütülecek yargılama sonunda hak ihlalinin nedenlerini gidererek yeni bir karar vermektir (yeniden yargılama konusunda bkz. *Mehmet Doğan* [GK], B. No: 2014/8875, 7/6/2018, §§ 54-60; *Aligül Alkaya ve diğerleri (2)* [1. B.], B. No: 2016/12506, 7/11/2019, §§ 53-60, 66; *Kadri Enis Berberoğlu (3)* [GK], B. No: 2020/32949, 21/1/2021, §§ 93-100).

50. Öte yandan hak ihlali kararından Anayasa Mahkemesinin davanın sonucuyla ilgili olarak bir tutum sergilediği sonucu çıkarılmamalıdır. Anayasa Mahkemesince verilen hak ihlali kararı uyuşmazlığın sonuçlarından bağımsız olup davanın kabulüne veya reddine karar verilmesi gerektiği anlamına gelmemektedir. Kural olarak yargılamanın her aşamasında olduğu gibi ihlalin sonuçlarını gidermek üzere yeniden yapılacak yargılama sonunda da delillerin dava ile ilişkisini kurma ve bunları değerlendirip sonuç çıkarma yetkisi ilgili mahkemelere aittir.

51. İhlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasının yeterli bir giderim sağlayacağı anlaşıldığından tazminat taleplerinin reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

VII. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

B. Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,

C. Kararın bir örneğinin mülkiyet hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 10. İdare Mahkemesine (E.2020/944, K.2020/1662) GÖNDERİLMESİNE,

Ç. Başvurucunun tazminat talebinin REDDİNE,

D. 487,60 TL harç ve 40.000 TL vekâlet ücretinden oluşan toplam 40.487,60 TL yargılama giderinin başvurucuya ÖDENMESİNE,

E. Ödemelerin kararın tebliğini takiben başvurucunun Hazine ve Maliye Bakanlığına başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde yapılmasına, ödemede gecikme olması hâlinde bu sürenin sona erdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal FAİZ UYGULANMASINA,

F. Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 6/5/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM
KARAR

OSMAN GÖKMEN BAŞVURUSU

Başvuru Numarası : **2022/11105**
Karar Tarihi : **6/5/2026**

Başkan : İrfan FİDAN
Üyeler : Recai AKYEL
Yusuf Şevki HAKYEMEZ
Kenan YAŞAR
Ömer ÇINAR
Raportör : Ayça GANİDAĞLI DEMİRCİ
Başvurucu : Osman GÖKMEN
Vekili : Av. Mevlana İbrahim Asım BİLİR

I. BAŞVURUNUN ÖZETİ

1. Başvuru, kararın sonucunu değiştirebilecek nitelikteki esaslı iddiaların karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2. Başvurucu, bireysel başvuru konusu olayın gerçekleştiği tarihte A. İnşaat firmasına ait olan ve Kartaltepe'de yer alan inşaatta demir bağlama işi yapmaktadır. 16/5/2012 tarihinde, aynı inşaatta demir bağlama işçisi olarak çalışan D.Y. inşaatın altıncı katında demir bağlama işi yaparken asansör boşluğunun yanında kirişe demir sürüklediği ve elinde demir varken geri geri gittiği sırada ayağının boşluğa gelmesi üzerine dengesini kaybedip aşağı düşerek vefat etmiştir.

A. Müteahhit Ç.A. Hakkında Taksirle Ölüme Neden Olma Suçundan Açılan Kamu Davasıyla İlgili Süreç

3. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (Başsavcılık) A. İnşaatın sahibi Ç.A. hakkında soruşturma başlatmıştır. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılama başlamıştır.

4. Yargılamanın 31/1/2013 tarihli birinci celsesinde başvurucu, tanık sıfatıyla dinlenmiştir. Başvurucu; demir bağlama işi yaptığını, Ç.A.ya ait inşaatın kalıp işini soyadını hatırlamadığı Kamil isimli şahsın aldığını, Kamil'in demir bağlama işini kendisine haber vermesi üzerine aynı işte çalışan S.K., E.Y., İ.K., S.Ç. ve müteveffayı alarak Ç.A.nın inşaatında demir bağlama işine götürdüğünü, kendisinin ise başka bir inşaata gittiğini beyan etmiştir. Ç.A.nın işyerinde hiç çalışmadığını, olayın ikinci gün meydana geldiğini, olaydan

önce çalışma yerini ve güvenlik önlemlerini görmediğini, olaydan sonra gördüğünde asansör boşluğunun etrafında alınmış herhangi bir önlem olmadığını belirtmiştir. Ayrıca S.K.nın bir gün önce Kamil'i orada önlem alınması konusunda uyardığını öğrendiğini, müteveffanın elemanı olmadığını ve kendisine bağlı çalışmadığını ifade etmiştir. Başvurucudan kendisinin elemanı olmadığı hâlde kendisinin çalışmadığı bir işyerine hangi nedenle isimlerini saydığı işçileri götürdüğü sorulmuş ve başvurucu; birlikte çalıştıklarını ve aynı işi yaptıklarını, iş olduğu sürece çalıştıkları yerlere onları bıraktığını, Kamil'in isimlerini saydığı diğer işçileri de arayarak çalışmak üzere çağırıp çağırmadığını bilmediğini, Kamil'den demir bağlama işinin ücretini peşin olarak aldığını, toplam dört günlük iş olduğunu, çalışacak kişilerin ücretlerini de kendisinin ödediğini belirtmiştir. Sorulması üzerine diğer katların demir bağlama işlemlerini de değişik tarihlerde yine aynı şahıslarla kendilerinin yaptığını, asansör boşluğunun etrafındaki duvarda da demir bağlama işi olduğunu, olayın beşinci katta meydana geldiğini, o kata kadar asansör boşluğunun etrafında duvarların henüz örülmemiş olduğunu, asansör boşluğunun olduğu yerin herhangi bir düşme olmaması için kalıp çakılarak kapatılabileceğini ancak binada o aşamaya kadar boşluğun etrafında örülmüş herhangi bir duvar olmadığını söylemiştir.

5. Yargılamanın 31/1/2013 tarihli birinci celsesinde tanık S.K. dinlenmiştir. S.K.nın beyanı şöyledir:

"Ben demir bağlama ustasıyım. Genelde Osman Gökmen'e [başvurucuya] *iş yapmaktayız. Olayın meydana geldiği iş yerinde de demir bağlama işin*[e] [başvurucu] *maktul ve bizleri götürmüştü. O da demir bağlama işini kalfa olan soyadını bilmediğim Kamil isimli şahıstan almıştır. Daha önceleri de aynı inşaatın demir bağlama işlerinde çalıştığım oldu. Olay tarihinde de maktul ve diğer demir işinde çalışan işçileri* [başvurucu] *oraya götürdü. Biz ücretimizi de* [başvurucudan] *almaktayız. Biz günlük yevmiye ile çalışmaktayız ve akşamları paramızı* [başvurucudan] *almaktayız. Sanık* [Ç.A.] *ise inşaatın mütahitirdir. Asansör boşluğu inşaatın kenar ucundadır. Etrafında alınmış her hangi bir güvenlik önlemi yoktu. Dikkat edilmediği taktirde düşülebilecek durumdadır. İnşaatta baretler vardı ancak kimse takmıyordu emniyet kemeri yoktu."*

6. Aynı celsede tanık İ.K. dinlenmiştir. İ.K.nın beyanı şöyledir:

"Olay günü maktulle birlikte çalıştığımız inşaatta aramızda 15-20 metre mesafe vardı. Ben çalışmakta olduğumuz en üst katta asansörle yukarıya demir çekiyordum. O gün 6 kişi çalışıyorduk. Bir anda arkadaşlarımızdan biri [D.Y.nin] *olmadığını söyledi. Baktığımızda asansör boşluğundan düşmüş olduğunu gördük. Ben düşme sesi duymadım. Onun düştüğü asansör boşluğunun etrafında koruyucu her hangi bir önlem alınmamıştı. Demir bağlama işinde çalışan 6 kişi* [başvurucunun] *el*[e]*manı olarak çalışıyorduk. bu inşaatın demir bağlama işini Kamil isimli şahıstan almış Kamil de inşaatın kalfası sanık* [Ç.A.da] *inşaatın mütahitidir. Son iki gündür aynı yerde çalışıyorduk. Maktulun 15/16 yıldır aynı işi yapan yani demir bağlama işinde inşaatlarda çalışan biri olduğnu biliyorum sürekli olarak* [başvurucuya] *çalışmıyoruz, demir bağlama işi alıp çalışan başkalarının da çağırması halinde değişik inşaatlarda çalışmaktayız. Aynı inşaatın demir bağlama işlemlerinde daha önce de çalıştığımız olmuştu. Daha önce çalıştığımız bir inşaatda benzer bil olayla karşılaştığımız için olaydan bir gün önce kalfa olan Kamil isimli şahıs ve onun ortağı olan Hüseyin isimli şahıs asansör boşluğunun kapatılması için bizim tarafımızdan uyarılmıştı ancak her hangi bir önlem alınmamıştı, çalışmaya başladığımızda ya da çalıştığımız dönemde bize güvenlik önlemleri ile ilgili her hangi bir talimat ya da bilgilendirme verilmedi, inşaatın dış kısmında etrafı çevrilmiş ve oraya tabelalar asılarak baret giyilmesi konusunda uyarı levhaları asılmıştı herkese yetecek kadar baret vardı ancak emniyet kemeri*

yoktu. [D.Y.nin] *beyl[i]n damarlarında tıkanıklık olduğunu ilaç kullandığını kendisinden duymuştum sabahları ilacını alıp geldiğini söylüyordu ben olay günü onun her hangi bir rahatsızlığına ve baş dönmesine tanık olmadım."*

7. Aynı celsede tanık E.Y. dinlenmiştir. E.Y.nin beyanı şöyledir:

"Olay günü birlikte çalıştığımız sırada [D.Y.nin] *düşmüş olduğunu farkettik. Düşme anını görmedim. Biz demir bağlama işinde* [başvurucuya] *bağlı olarak çalışıyor ve günlük yevmiyemizi sabah ya da akşam saatlerinde* [başvurucudan] *alıyorduk. Sanık* [Ç.A.nın] *mütahiti olduğu inşaatın demir bağlama işini* [başvurucu] *almıştı. İnşaatın kalfası Kamil isimli şahıstır. Maktulun düşmüş olduğu asansör boşluğunun etrafında her hangi bir güvenlik önlemi yoktu. Olay günü biz demir bağlama işinde birlikte çalışıyorduk. Daha önceleri de aynı inşaatın diğer katlarının demir bağlama işlerinde maktulle birlikte çalışmıştık. İnşaatta baretler vardı ancak biz takmıyorduk. Emniyet kemeri yoktu. İnşaatın dış kısmında aşağıda uyarı ikaz levhası olabilir ancak yukarıda her hangi bir uyarı ikaz levhası yoktu. Olaydan bir gün önce Kamil isimli kalfanın ortağı olan Hüseyin isimli şahsa bizim arkadaşlarımızdan biri daha önce yaşanılan bir kazayı hatırlatarak boşlukların kapatılmasını söyleyip ikaz etmişti, ancak asansör boşluğunda her hangi bir önlem alınmamıştı. Düşme anını görmediğim için hangi mesafede ve o an maktulun ne iş yaptığını görememiştim ancak o kirişlere demir sürme işinde çalışıyordu. Asansörle çekilen demire yardım etmek için bir ara gittiğini hatırlıyorum. Oradan dönüş anını görmedim dedi."*

8. Yargılamanın 3/12/2013 tarihli dördüncü celsesinde sanık Ç.A. savunma yapmıştır. Savunmasında söz konusu inşaatı müteahhit olarak yaptırdığını, inşaatın demir işleri için başvurucu ile anlaştığını, başvurucunun demir işlerini taşeron firma olarak üstlenip kendisinin yapacağını, demir işinde çalışacak kişilerin de başvurucunun sigortalı elemanları olduğunu, müteveffanın da başvurucunun sigortalı elemanlarından biri olduğunu, başvurucunun inşaatın sadece demir işini yüklendiğini, aynı inşaatta diğer işlemleri de kendisinin sigortalı elemanı olan İ.A.nın yaptığını, İ.A.nın beton ve duvar işlemlerini yürüttüğünü, demir işlemleri için sıra geldiğinde başvurucunun elemanlarını getirerek demir bağlama işlemlerini yaptığını ancak başvurucu ile aralarında bu iş için yapılmış yazılı bir sözleşme olmadığını, aralarında şifahi olarak anlaştıklarını söylemiştir. Olaydan sonra yazılı anlaşmaya dökmek istediğinde de başvurucunun bunu kabul etmediğini, taşeron olan başvurucunun kendi işlemlerini yapacağı zaman kendi elemanları ile çalışacağı için gerekli güvenlik önlemlerini alması gerektiğini, başvurucunun bu önlemleri almamış olabileceğini, kendisinin inşaatın sadece müteahhitliğini yapması nedeniyle mahallinde alacağı güvenlik önlemi olmadığını, üçüncü katta meydana gelen olayda asansör boşluğunun etrafının perde duvarla ya da etrafına duvar örülecekse üzerinin kalaslarla kapatılması gerektiğini ancak boşluğun üzerinde beşe on denilen kalaslar bulunduğunu, olay günü de asansör boşluğunun olduğu yerde değil tabanda hasır bağlama işinde çalıştıklarını ifade etmiştir ancak müteveffanın beşe on tabir edilen kalaslarla kapatılan asansör boşluğunda aradan kayıp düşmüş olabileceğini, düştüğünü de kimsenin görmediğini hatta müteveffanın oğlunun da olay günü karakolda babasının o gün tansiyon ilacını içmediğini söylediğini belirtmiştir.

9. Yargılamanın 4/3/2014 tarihli beşinci celsesinde tanıklar İ.A. ve H.G. dinlenmiştir. Tanık İ.A. beyanında; 20 yıldan bu yana Ç.A.nın yanında sigortalı eleman olarak çalıştığını ve onun yaptığı inşaatlarda kalıp işini yaptığını, söz konusu inşaatta herhangi bir şekilde taşeron sıfatıyla iş almadığını, kendisinin ya da diğer işçilerin Ç.A.nın işçileri olarak çalıştıklarını ve kalıp işini yapıp tamamlayınca başvurucunun kendi işçilerini getirip demir bağlama işi yaptığını, sonrasında beton dökme işini yine kendilerinin

yaptıklarını belirtmiştir. Başvurucuyu yaklaşık on yıldır tanıdığını, başvurucunun demir bağlama işi yaptığını, bu inşaatın da demir bağlama işini başvurucunun metre hesabıyla aldığını, demir bağlanacağı dönemlerde kendi elemanlarını getirmekte olduğunu söylemiştir. Müteveffayı beş altı yıldır tanıdığını, daha önce başka inşaatlarında da başvurucunun elemanı olarak çalıştığını, ücretini başvurucudan aldığını belirtmiştir. Olay tarihinde olay yerinde olmadığını, kalıpları tamamladıkları için başvurucunun elemanlarının da demir bağlama işini yapacaklarını, dördüncü katın kalıplarının bağlandığını, asansör boşluğunun üzerine tahtalar koyarak üzerini kapattıklarını, alt katın kalıpları yapılmakla birlikte çalışma yapılan katta asansör etrafındaki duvar, hasır betonla birlikte yapıldığı için duvar veya beton atılmadığını, üzerine kalaslar koyarak kapattıklarını, demir bağlama işini yapan şahısların da yine kendi önlemlerini alarak çalışmaları yürütmekte olduklarını, müteveffanın ne şekilde düştüğü konusunda bilgisi olmadığını, şirketin verdiği emniyet kemerlerini ve kasklarını kullandıklarını ancak demir bağlayan işçilerin kullanmadıklarını öğrendiğini ifade etmiştir.

10. Tanık H.G. beyanında iki yıldan bu yana Ç.A.nın yanında sigortalı elemanı olarak çalıştığını ve Ç.A.nın yaptığı inşaatlarda kalıp işini yaptığını, başvurucunun da çalıştığı bu inşaatlarda demir bağlama işi yaptığını, metrekare hesabı olarak demir bağlama işini Ç.A.dan aldığını, müteveffanın başvurucunun elemanı olduğunu, olay tarihinde kalıpları bağladıklarını, başvurucunun da elemanlarını demir bağlama işi için getirdiğini, kaza anında orada olmadığını ifade etmiştir. Ayrıca dördüncü katta asansör boşluğunun etrafına beton için kalıp çaktıklarını, ortasının boş şekilde durduğunu ancak asansör boşluğunun etrafındaki duvara demir bağlanmadığını, tehlike olan yerlerde emniyet kemeri ve baret kullandıklarını, inşaatta bunların mevcut olduğunu belirtmiştir.

11. Yargılamanın altıncı celsesinde olayla ilgili kusur durumunun belirlenmesi için dosyanın üç kişilik bilirkişi heyetine tevdi edilmesine karar verilmiştir. Yargılamanın 11/9/2014 tarihli yedinci celsesinde Mahkemece verilen ara kararı üzerine dosyanın kendilerine tevdi edildiği iş güvenliği uzmanlarından oluşan bilirkişi heyetinin düzenlediği 21/7/2014 tarihli bilirkişi raporunun dosyaya sunulduğu anlaşılmıştır. Raporda olayda tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu müteveffanın ölümüne sebep olan iş kazasında sanık Ç.A.nın tali kusurlu, dosyada tanık olarak dinlenen alt işveren başvurucunun ise asli kusurlu olduğu belirtilmiştir. Yargılama neticesinde Ç.A.nın taksirle ölüme neden olma suçundan mahkûmiyetine karar verilmiştir. Hükmün kesinleşmesi ile olayda asli kusurlu olduğu anlaşılan ve hakkında dava açılmayan alt işveren başvurucu hakkında Başsavcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

B. Başvurucu Hakkında Taksirle Ölüme Neden Olma Suçundan Açılan Kamu Davasıyla İlgili Süreç

12. Başvurucu; şüpheli sıfatıyla kollukta alınan ifadesinde müteveffayı beraber gittikleri kahvehaneden tanıdığını, yaptığı işi kendisinin ayarlamadığını, söz konusu iş ile hiçbir bağlantısının olmadığını, iş güvenliğindeki eksiklerle de ilgisi olmadığını, müteveffanın hiçbir zaman işçisi olmadığını, sadece daha önceden mesai arkadaşı olduğunu, Ç.A.nın inşaat işi yaptığını, Ç.A. ve müteveffa ile hiçbir iş sözleşmesi ve benzeri bir bağı bulunmadığını, inşaat işinde geniş bir çevresinin olduğunu, Ç.A.nın işçi gerektiğinde telefon ettiğini, tanıdık kimse olup olmadığını sorduğunu, kendisinin de ona yardımcı olmaya çalıştığını, yaptığı yardımda Ç.A.dan ya da işçiden hiçbir şekilde komisyon ya da benzeri bir çıkarı olmadığını ifade etmiştir. Çalışan işçilerin kendisine maddi kazanç sağlamadığı için iş güvenliği, sigorta maaşları ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgisi olmadığını, hayır

işlemek amacıyla işçiler ile işverenler arasında iletişim kurduğunu, meydana gelen iş kazasıyla ilgisi olmadığını, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söylemiştir. Başsavcılık tarafından başvurucu hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinde (Mahkeme) yargılama başlamıştır.

13. Yargılamanın 2/12/2020 tarihli ikinci celsesinde başvurucu, müdafi huzurunda savunmasını yapmıştır. Savunmasında kusuru olmadığını, güvenlikten sorumlu olmadığını, katılan B.Y.nin beyanlarını kabul etmediğini, müteveffanın on yıldır kendisiyle çalışmadığını, Ç.A.dan ya da işçilerden çalışacak kişi bulduğu için para almadığını, çevresinin geniş olduğunu, işveren olan Ç.A.nın çalışacak kişi istemesi üzerine kahve arkadaşı olan müteveffaya söylediğini, onun da işe gittiğini belirtmiştir. Suça konu işyerinde alt işveren konumunda olmadığını, müteveffa gibi günlük yevmiye ile inşaatlarda çalışan, demir bağlayan biri olduğunu, kalfa olmadığını söylemiştir. Başvurucu müdafii ise başvurucu ile müteveffanın sadece kahve arkadaşı olup aralarında herhangi bir alt işveren olarak iş ilişkisi, para alışverişi veya sorumluluk tevdii olmadığını, İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesinin dosyasında Ç.A.nın kendisini suçlamadan kurtarmak için tanığı ile birlikte bir mizansen hazırladığını ve sorumluluğu başvurucu üzerinde bırakmaya çalıştığını, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) raporuna göre Ç.A.nın %95 kusurlu, müteveffanın da %5 kusurlu bulunduğunu, başvurucuya herhangi bir kusur izafe edilmediğini savunmuştur. Ayrıca bu celsede kusur durumunun belirlenmesi için dosyanın iş güvenliği uzmanı olan üç kişilik bilirkişi heyetine tevdi edilmesine karar verilmiştir.

14. Yargılamanın 20/1/2021 tarihli üçüncü celsesinde tanık Ö.A. ve G.A. dinlenmiştir. Tanık Ö.A. beyanında müteveffa ile aynı kahvede oturup iş beklediğini, olay tarihinde müteveffayı Kamil adlı kişinin gelip beş kişi ile birlikte götürdüğünü, başvurucunun o gün orada olmadığını, müteveffayı suça konu işyerine götürmediğini, kendisinin o gün farklı bir inşaatta çalıştığını, başvurucunun suça konu inşaat ile herhangi bir bağlantısı olmayıp, o inşaatta kalfa olarak da çalışmadığını, hatırladığı kadarıyla suça konu inşaatın kalfasının Kamil olduğunu, Ç.A.ya ait inşaatta çalıştığı süre içinde yevmiyelerini Ç.A. ile kalfa olan Kamil'den aldıklarını, ayrıca iş güvenliği önlemlerinin alınmadığını ve bir güvenlik eğitimi verilmediğini söylemiştir.

15. Tanık G.A. beyanında yevmiyeci olarak başka inşaatlarda çalıştığını ancak suça konu olan A. İnşaatta çalışmadığını, başvurucuyu kahvede iş beklerken tanıdığını, başvurucunun birkaç defa istedikleri inşaatlara yoldan geçerken bırakması için rica ettiklerini ve birkaç defa onları güzergâhında olan istedikleri inşaatlara bıraktığını, başvurucunun herhangi bir inşaatta iş bulduğuna ilişkin yönlendirmesi de olmadığını, başvurucunun müteveffayı suça konu işyerine götürüp götürmediğine dair bilgisi olmadığını söylemiştir.

16. Bu doğrultuda iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti tarafından düzenlenen 28/1/2021 tarihli bilirkişi raporunda Ç.A.nın yargılandığı İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesinin 2012/1285 Esas sayılı dosyasında dinlenen tanık beyanlarına, alınan 21/7/2014 tarihli bilirkişi raporuna, tarafların ifadelerine, dosya içeriği ve konuya ilişkin mevzuata değinildikten sonra ilgili raporun tarafları arasında iş ilişkisi bulunması ve bulunmaması durumuna göre iki seçenekli yazıldığı belirtilmiş ve şu tespitlere yer verilmiştir:

i. Ç.A. ve başvurucu arasında asıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunduğunun ve müteveffanın alt işveren başvurucu Osman Gökmen'in işçisi olduğunun kabul edilmesi hâlinde başvurucunun asli kusurlu olduğu, müteveffanın tali kusurlu olduğu,

ii. Ç.A. ve başvurucu arasında asıl işveren-alt işveren ilişkisi olmadığının ve müteveffa ile başvurucu Osman Gökmen arasında iş ilişkisi bulunmadığının kabul edilmesi hâlinde başvurucunun kusuru olmadığı, müteveffanın tali kusurlu olduğu değerlendirilmiştir.

17. Başvurucu; rapora karşı sunduğu itiraz dilekçesinde; bilirkişi heyetince hazırlanan raporda müteveffa ile başvurucu arasında iş ilişkisi olmadığının kabul edilmesi hâlinde başvurucunun kusuru olmadığının tespit edildiğini, müteveffa ile başvurucu arasında iş ilişkisi olmadığının dinlenen tanık beyanları ve 10/6/2020 tarihli tahkikat raporu ile sabit olduğunu ancak bilirkişilerce raporda fiziki ve elektronik olarak 10/6/2020 tarihli rapora ulaşılamadığı gerekçesiyle SGK tahkikat raporunun inceleme dışı bırakıldığının belirtildiğini vurgulayarak beraatini talep etmiştir.

18. Yargılamanın 17/3/2021 tarihli beşinci ve son celsesinde iddia makamı esas hakkında hazırladığı mütalaayı sunmuştur. Mütalaada başvurucunun müteveffayı Ç.A.nın işyerine götürmekten ibaret eyleminde alınan bilirkişi raporu kapsamında da alt işveren olarak hukuki sorumluluğun yüklenmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle sanığın söz konusu olayda herhangi bir kast veya taksirinin bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesi talep edilmiştir. Aynı celse Mahkeme, başvurucunun taksirle ölüme sebebiyet verme suçunu işlediğinden bahisle 12.100,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar vermiştir. Gerekçeli kararda Mahkeme, İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesince alınan 21/7/2014 tarihli bilirkişi raporuna ve Mahkemeye sunulan 28/1/2021 tarihli bilirkişi raporunda yer verildiği şekliyle başvurucunun söz konusu iş kazasının gerçekleşmesinde asli kusurlu olduğuna dair tespite dayalı olarak atılı suçu işlediği kanaatine varmıştır. Gerekçeli kararın ilgili kısmı şöyledir:

"İstanbul 6. ASCM nin 2012/1285 E sayılı dosyasında dinlenilen tanıkların beyanları, anılan dosyadaki bilirkişi raporu, Mahkememizce alınan bilirkişi raporu ile nedensellik bağı bağlanması halinde sanığın asli kusurlu olduğunun tespiti, İstanbul 6. ASCM nin 2012/1285 E ve 2015/4 K sayılı dosyasının Yargıtay incelemesinden geçerek onanmış olması, yapılan yargılama, oluşan vicdani kanı ve tüm dosya kapsamı ile, sanığın kendisini suçtan kurtarmaya matuf ifadelerine ve tanıklar [Ö.K.] *ve* [G.A.nın] *suça konu işyerinde çalışmıyor olmaları nedeniyle yetersiz bilgilerine itibar edilmeyerek, sanığın Kartaltepe ... sayılı yerde bulunan* [Ç.A] *müteahhitliğindeki* [A.] *İnşaatta, taşeron olarak demir bağlama işini aldığı, müteveffanın da sanığın yanında herhangi bir SGK kaydı olmaksızın çalıştığı sübuta ermiş, dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı olarak, sanığın yüksekte yapılacak çalışmalarda gerekli iş organizasyonu sağlamayıp, çalışanın bulunduğu ortamda gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınıp alınmadığına ilişkin etkin bir denetim mekanizması kurmaması, çalışanlarına gerekli iş güvenliği eğitiminin verilmemesi, yüksekten düşme riskine karşı korkuluk yaptırmama, platform yaptırmama, emniyet kemeri kullandırtmama nedenleriyle, önceden öngörülemez tarzda; müteveffanın inşaatın 6. Katının asansör boşluğunun yanında demir sürükleme esnasında geri geri gidip ayağının boşluğa denk gelerek aşağı düşüp ölmesi şeklinde gelişen olayda asli kusurlu olması sebebiyle aşağıdaki şekilde cezalandırılması gerekmiştir.*

Her ne kadar anılan dosyanın sanığı [Ç.A] *tarafından müteveffanın, sanığın sigortalı çalışanı olduğu belirtilmiş ve SGK kayıtları ile, müteveffanın sigortasız çalışmakta iken suça konu ölümlü iş kazası olduğu anlaşılmış ise de, sanığın müteahhid* [Ç.A] *ile sigortalı çalışanları ile demir bağlama işini almak üzere anlaştığı, bu nedenle anılan dosyanın sanığının bilgisi dahilinde ifade vermiş olduğu değerlendirilmiştir."*

19. Başvurucu, mahkeme kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurmuştur. İstinaf başvurusunda diğerlerinin yanı sıra İş Mahkemesine sunulan 14/3/2021 tarihli rapor ve Mahkemeye sunulan 28/1/2021 tarihli raporlarda yer alan hukukçu iş güvenliği uzmanı bilirkişinin aynı kişi olduğunu ifade etmiştir. Buna karşın raporlardan birinde başvurucunun kusuru bulunmadığı tespiti varken diğerinde Ç.A. ve başvurucu arasında asıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunduğunun ve müteveffanın alt işveren başvurucunun işçisi olduğunun kabul edilmesi hâlinde başvurucunun kusuru olduğu tespitinin yer aldığını, Mahkemece bu konuda herhangi bir değerlendirme yapılmadığını ileri sürmüştür. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesince 3/12/2021 tarihinde istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilerek hüküm kesinleşmiştir.

20. Başvurucu, nihai kararı 6/1/2022 tarihinde öğrendikten sonra 4/2/2022 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.

21. Komisyon, başvurunun kabul edilebilirlik ve esas incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar vermiştir.

C. Başvurucu ve Ç.A. Hakkında İş Mahkemesinde Açılan Tazminat Davasıyla İlgili Süreç

22. İstanbul 28. İş Mahkemesinde (İş Mahkemesi) ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan ve iş kazasından doğan tazminat davasında başvurucu yönünden davanın kusur yokluğu sebebiyle reddine karar verilmiştir. Hüküm istinaf kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleşmiştir. Söz konusu davada iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bilirkişi heyetince sunulan 14/3/2021 tarihli raporda şu tespitlere yer verilmiştir:

i. Davalı işveren Ç.A.nın işyerinde denetim görevini ve gözetim borcunu yerine getirmediği, kazanın nedenlerinin sırasıyla yüksekte yapılan çalışmalarda toplu korunma önlemlerinin alınmaması (korkuluk, güvenlik ağı vb.), toplu korunma önlemlerinin alınamadığı durumlarda güvenlik kemeri gibi kişisel koruyucu donanımın kullanımının sağlanmaması, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmemesi, işyerinde çalışma talimatları oluşturulmaması olduğu, eğer davalı işveren denetim ve gözetimle, yüksekten düşmeleri önlemek için asansör boşluklarında korkuluk vb. önlemin alınmasını sağlasaydı müteveffanın asansör boşluğundan düşmesi mümkün olmayacağı değerlendirilmiştir. Ayrıca davalı işveren düşme riski olan tip boşluk kısımlarında çalışanların güvenlik kemeri kullanmasını, güvenlik kemerinin yaşam hattı ile irtibatlandırılmasını sağlasaydı müteveffanın asansör boşluğundan düşmesinin mümkün olmayacağı, herhangi bir nedenle müteveffa asansör boşluğuna düşse bile yaşam hattında askıda kalacağı ve yaşamını yitirmeyeceği, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilseydi çalışanların bilinçli hâle geleceği, işyerinde gelişigüzel çalışmalar yapılmayacağı ve kaza olayının meydana gelmeyeceği, bu sebeplerle mevzuata aykırı hareket eden davalı işveren Ç.A.nın kusurlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

ii. Başvurucu hakkında yapılan kusur değerlendirmesinde ise inşaatın kalfası olarak bilinen Kamil'den inşaatın demir bağlama işini aldığı, SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının inceleme raporunda ise başvurucu adına vergi mükellefiyetine bağlı bir işyerinin mevcut olmadığı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca yaşlılık aylığı almakta olduğu, müteahhit Ç.A. ile başvurucu arasındaki iş ilişkisinin sözlü olarak kurulduğu, fatura ve sözleşme ibraz edilmediği, başvurucunun 4 4120 ... 25-57 sicil numaralı işyerinin alt işvereni olarak tescilinin sağlanmadığı, dolayısıyla başvurucunun alt işverenliğinin söz konusu olmadığı hususları saptanmıştır. Açıklanan nedenlerle dosya kapsamına göre alt işveren konumunda olmayan başvurucunun olayda kusuru bulunmadığı ifade edilmiştir.

iii. Sonuç olarak olayın iş kazası olduğu, davalı işveren Ç.A.nın %95 oranında, müteveffanın %5 oranında kusurlu olduğu, başvurucunun dosya kapsamına göre alt işveren olarak değerlendirilmediği, kusuru bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

23. İş Mahkemesi 28/12/2021 tarihinde 14/3/2021 tarihli rapordaki kusur değerlendirmesi doğrultusunda müteveffa mirasçılarının 20.000 TL manevi tazminat talebinin müteahhit Ç.A. yönünden kabulüne, başvurucu yönünden ise kusurlu olmadığı gerekçesiyle reddine karar vermiştir. Karar, istinaf kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleşmiştir.

II. DEĞERLENDİRME

A. Gerekçeli Karar Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin İddia

24. Başvurucu, mahkûmiyet kararına dayanak olan bilirkişi raporlarındaki tespit ve değerlendirmelerin aksine İş Mahkemesine sunulan bilirkişi raporunda dava konusu olayda kusuru olmadığına dair esasa etkili itirazları ile bu itirazlarına dayanak olan belgeler hakkında yargı makamlarınca herhangi bir değerlendirmede bulunulmadığını belirterek adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

25. Adalet Bakanlığı (Bakanlık) görüşünde; mevcut başvuruda başvurucunun adil yargılanma hakkı kapsamında hakkaniyete uygun yargılanma hakkı ve gerekçeli karar hakkının ihlal edilip edilmediği konusunda yapılacak incelemede Anayasa ve mevzuat hükümleri doğrultusunda somut olayın kendine özgü koşullarının gözönüne alınması gerektiği belirtilmiştir. Başvurucu, Bakanlık cevabına karşı beyanlarında başvuru formundaki iddialarını tekrarlamış; söz konusu yargılamada lehine delillerin ve Başsavcılık görüşünün dikkate alınmadığını vurgulamıştır.

26. Başvuru, adil yargılanma hakkının görünümlerinden olan gerekçeli karar hakkı kapsamında incelenmiştir.

27. Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkı, kişilerin hakkaniyete uygun şekilde yargılanmalarını sağlamayı ve buna uygunluk yönünden yargılamanın denetlenmesini amaçlamaktadır. Mahkeme kararlarının davanın temel maddi ve hukuki sorunları ile taraflarca ileri sürülen ve davanın sonucunu etkileyen iddia ve itirazlar hakkında delillerle bağ kurulmak suretiyle yeterli gerekçe içermesi zorunludur. Uyuşmazlığın hukuki ve maddi sorunlarıyla ilgisiz değerlendirmelere kararda yer verilmesi de gerekçeli karar hakkıyla bağdaşmaz. Karar

gerekçesinin belirtilen unsurları taşıması, yargılamanın adil yargılanma hakkı güvencelerine uygun şekilde yürütülüp yürütülmediğinin taraflarca öğrenilmesini sağladığı gibi ayrıca demokratik bir toplumda kendi adlarına verilen yargı kararlarının sebeplerini toplumun öğrenmesi için de gereklidir (bazı eklemeler ve farklılıklarla birlikte bkz. *Sencer Başat ve diğerleri* [GK], B. No: 2013/7800, 18/6/2014, §§ 31, 34).

28. Diğer taraftan kanun yolu incelemesi yapan mercinin yargılamayı yapan mahkemeyle aynı sonuca ulaşması ve bunu aynı gerekçeyi kullanarak veya aynı atıfla kararına yansıtması, kararın gerekçelendirilmiş olması bakımından yeterli görülebilir. Bununla birlikte ilk derece mahkemesince karşılanmayan veya ancak ilk defa kanun yolu merciine ileri sürülebilecek nitelikteki esaslı iddia ve itirazların kanun yolu merciince de değerlendirilmemesi gerekçeli karar hakkının ihlaline yol açabilir (bazı eklemeler ve farklılıklarla birlikte bkz. *Mehmet Yavuz* [1.B.], B. No: 2013/2995, 20/2/2014, § 51).

29. Somut olayda başvurucu, İş Mahkemesine sunulan 14/3/2021 tarihli ve Mahkemeye sunulan 28/1/2021 tarihli raporlarda yer alan hukukçu iş güvenliği uzmanı bilirkişinin aynı kişi olduğunu belirtmiştir. Buna karşın raporların birinde başvurucunun kusuru bulunmadığı tespiti varken diğerinde Ç.A. ve başvurucu arasında asıl işveren-alt işveren ilişkisi olduğunun ve müteveffanın alt işveren başvurucunun işçisi olduğunun kabul edilmesi hâlinde başvurucunun kusuru bulunduğu tespitinin olduğunu ve Mahkemelerce bu konuda herhangi bir değerlendirme yapılmadığını ileri sürmüştür. İş Mahkemesine sunulan 14/3/2021 tarihli raporda yapılan tespite bakıldığında başvurucu adına vergi mükellefiyetine bağlı bir işyerinin olmadığı, 5510 sayılı Kanun uyarınca yaşlılık aylığı almakta olduğu, müteahhit Ç.A. ile başvurucu arasındaki iş ilişkisinin sözlü olarak kurulduğu, fatura ve sözleşme ibraz edilmediği, başvurucunun 4 4120 ... 25-57 sicil numaralı işyerinin alt işvereni olarak tescilinin sağlanmadığı, dolayısıyla başvurucunun alt işverenliğinin söz konusu olmadığı hususları saptanarak dosya kapsamına göre alt işveren konumunda olmayan başvurucunun olayda kusuru bulunmadığı tespitlerine yer verildiği anlaşılmıştır. Diğer bir ifade ile bu raporda müteahhit Ç.A. ile başvurucu arasındaki iş ilişkisinin sözlü olarak kurulduğu kabul edilerek İş Mahkemesi açısından sorumluluk tayininde önem arz eden işveren-alt işveren ilişkisine dayalı bir tespit yapıldığı görülmüştür.

30. Mahkeme, gerekçesinde dava konusu iş kazasının gerçekleşmesinde başvurucunun asli kusurunun bulunduğuna dair İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesince dinlenen tanık beyanlarına, aynı dosyada alınan 21/7/2014 tarihli bilirkişi raporuna ve Mahkemeye sunulan 28/1/2021 tarihli bilirkişi raporunda nedensellik bağı kurulması hâlinde sanığın asli kusurlu olduğunun tespitine dayalı olarak mahkûmiyet kararı vermiştir. Bu hâliyle Mahkemeye sunulan 28/1/2021 tarihli bilirkişi raporunda başvurucu ile müteveffa arasında iş ilişkisinin varlığının kabul edilmesi hâlindeki sonuçların kabul edildiği anlaşılmıştır. Diğer yandan İş Mahkemesine sunulan fakat başvurucu tarafından istinaf aşamasında dikkate alınmadığı iddia edilen rapor içeriğinde de müteahhit Ç.A. ile başvurucu arasındaki iş ilişkisinin sözlü olarak kurulduğunun kabul edildiği görülmüştür. Mahkemece başvurucunun Ç.A müteahhitliğindeki A. İnşaatta, taşeron olarak demir bağlama işini aldığı, müteveffanın da başvurucunun yanında herhangi bir SGK kaydı olmaksızın çalıştığı kabul edilerek nedensellik bağı kurulmuştur. Dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı olarak başvurucunun yüksekte yapılacak çalışmalarda gerekli iş organizasyonunu sağlamayıp çalışanın bulunduğu ortamda gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınıp alınmadığına ilişkin etkin bir denetim mekanizması kurmaması, müteveffanın inşaatın altıncı katının asansör boşluğunun yanında demir sürükleme esnasında geri geri gidip ayağının boşluğa denk gelerek aşağı düşüp ölmesi şeklinde gelişen olayda asli kusurlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

31. Somut olayda yapılan değerlendirme sonunda sonuca etkili olabilecek tüm iddia ve savunmalar tartışılarak verilen kararda hükme ulaşılması için yeterli gerekçe bulunduğu görülmüştür. Gerekçeli kararda; dosya kapsamındaki sanığın savunması, tanık beyanları, bilirkişi raporları ayrı ayrı belirtilerek ilgisi açısından tercih edilen görüş ve değerlendirmeler açıklama yapılmak suretiyle ortaya konulmuştur. Kanun yolu incelemesi sonucunda verilen kararda değerlendirme konusu hüküm ve gerekçenin uygun bulunduğu dikkate alındığında gerekçeli karar hakkına yönelik bir ihlalin olmadığının açık olduğu anlaşılmıştır.

32. Açıklanan gerekçelerle başvurunun bu kısmının açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.

B. Diğer İhlal İddiaları

33. Başvurucunun hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasının *Ahmet Sağlam* ([2. B.],B. No: 2013/3351, 18/9/2013, §§ 43-46) kararı doğrultusunda açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.

III. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. 1. Gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın *açıkça dayanaktan yoksun olması* nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

2. Diğer ihlal iddiasının *açıkça dayanaktan yoksun olması* nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

B. Yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde BIRAKILMASINA 6/5/2026 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

İLÂN BÖLÜMÜ

YARGI İLÂNI

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesinden:

Sayı : E.24838704-2018/708-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 22/05/2025 tarihli, 2018/708 E-2025/291 Karar sayılı ilamı ile; Küllo ve Nergiz oğlu, 29/01/1971 PAZARCIK doğumlu, (TC: 44500679960) Sanık Salman GÖĞREMİŞ hakkında Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası kararı ve katılan vekilinin istinaf başvurusu sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda bulunması yolu ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın ve istinaf başvurusunun sanığa tebliğ edilmiş sayılacağının ve kararın kesinleştirileceği tebliğ olunur.

10605

———— •• ————

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

ARAÇ ARKASI (PİCK UP) YÜKSEK BASINÇLI YANGINA İLK MÜDAHALE EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan Araç Arkası (Pick up) Yüksek Basınçlı Yangına İlk Müdahale Ekipmanı alınacaktır.

İhaleye ait şartname Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Ticaret ve Satın Alma Servisi ve www.tigem.gov.tr elektronik adresimizin ihaleler bölümünde görülebilir.

İhale açık ihale usulü ile yapılacak olup İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat ihale tutarının % 6'sı oranında olacaktır.

Teklifler EKAP sistemi üzerinden en geç 30.10.2026 günü saat 10.00'a kadar EKAP üzerinden yüklenmesi gerekmektedir.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup İhale TİGEM Alım-Satım ve ihale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES:

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü

Ceylanpınar-ŞANLIURFA

Tlf. : 0414 471 4974

Faks: 0414 471 4378

İKN:2026/1982172

10633/1-1

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ankara İli Altındağ Belediye Başkanlığından:

İlçemiz sınırları içerisinde Belediye Başkanlığımız mülkiyetinde bulunan Özbek Mahallesi 255,00m²'den kain 602 ada 9 nolu parsel ve üzerinde bulunan 245,86m² toplam inşaat alanına sahip yapının, mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların; 03.01.2023 tarih ve 6 sayılı Meclis Kararına istinaden 5393 sayılı yasanın 69. maddesine göre ve 30.09.2026 tarih ve 6087 sayılı Encümen Kararı ile açık arttırma suretiyle İhale satışı yapılacak olup; hesaplanan diğer vergi ve harçlar ile tüm giderler peşin olarak tahsil edilecektir.

1-İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Zübeyde Hanım Mahallesi 657. Sokak üzerinde No: 14'de bulunan Altındağ Belediye Başkanlık Binasında toplanan 9.Kat ENCÜMEN huzurunda yapılacaktır.

2-Bu ihaleye ait şartname ve Yer Görme Belgesi, Gültepe Mah. Gültepe Cad. No:8/A Altındağ Belediyesi Ek Hizmet Binası 1. Katta bulunan Emlak ve İstimlak ve Müdürlüğünde görülebilir, Geçici Teminat bedelleri en geç 03 Kasım Salı günü saat 16:00'ya kadar yatırılacaktır.

3-İhaleye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır. İsteklinin gerçek kişi olması halinde; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni ikametgahının olması gerçek kişinin yabancı uyruklu olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri ihaleye ortak olarak girecek şahısların noterden onaylı ortaklık sözleşmelerinin ibrazı,

İsteklinin bir şirket olması halinde; İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya resmi bir kurumdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin ilan tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi şirketin sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir noterden tasdikli vekaletnamelerinin ibrazı gerekmektedir.

İstekli Tüzel Kişi olması halinde; Tüzel kişiliği gerçek şahsın temsil etmesi halinde, temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel kişiliği kanıtlayan bir belgenin verilmesi, temsil yetkisine sahip kimselerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri gerekmektedir. İsteklinin yabancı uyruklu bir şirket olması halinde, Yabancı Uyruklu gerçek kişilerden aranan belge ile birlikte (Bu belgenin şirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye'de şirketin faaliyetine müsaade edildiğini gösteren ilgili resmi kurumdan alınan belgenin ibrazı,

İsteklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon ve vakıf olması halinde; Dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel merkezinin bulunduğu yerde halen faaliyette bulunduğuna dair resmi mercilerden ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış belgenin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki genel kurul kararının tasdikli suretinin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakfı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.

SIRA NO	MAHALLE	ADA/ PARSEL	CİNSİ	PARSEL ALANI	TOPLAM İNŞAAT ALANI	MUHAMMEN BEDELİ	İHALE SAATİ	İHALE TARİHİ	GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
1	ÖZBEK	602/9	ARSA VE ÜZERİNDEKİ YAPI	255,00m²	245,86m²	21.000.000,00-TL	16:00	04.11.2026	630.000,00-TL

10400/1-1

ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Kaş Orman İşletme Müdürlüğünden:

AÇIK ARTIRMALI SATIŞ ÖNCESİ BİLGİ CETVELİ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ:	ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Tarihi	30.10.2026
		Saati	10:00
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ:	KAŞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	Yeri	esatis@ogm.gov.tr

Sıra No	Satış Yeri	Cinsi, Nevi, Boy ve Sınıf	İstif No	Parti No	Boy (m)	Miktarı		Muhammen Bedeli TL	Geçici Teminat TL	Açıklama
						Adet	M³/Ster			
1	KALKAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ	İbreli Dikili Ağaç	31/32	2563	OLAĞANÜSTÜ (YANIK)	67585	10.918,995	1.550,00	507.733,00	%100 KIZILÇAM
TOPLAM:				1		67585	10.918,995	1.550,00	507.733,00	

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 1 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.

2-İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler.İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

5-Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

6-Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40'ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

7-Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin 30'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 aya kadar

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.

10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %36 vade faizi alınacaktır.

11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık 3.70 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık %3.70 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları,geçici teminat miktarları,muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.

NOT: Satış İlanlarımız http://basvur.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri adresinde yayınlanmaktadır.

0(242) 836 1026

FAX 0(242) 836 1482

ŞUBESİ BANKA HESAP NOLARI

Ziraat Bankası : TR540001000283374226905001

Halk Bankası : TR250001200958000005000017

Vakıf Bankası-KAŞ ŞUBESİ / ANTALYA : TR050001500158007302310590

İLAN OLUNUR. 10639/1-1

SADECE UÇAK YOLCULARINI TAŞIMAK ÜZERE TOPLU TAŞIMA HİZMETİ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı Gaziulaş Gaziantep Ulaşım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. İHALENİN KONUSU, AMACI VE MİKTARI

Gaziantep Havalimanı ile aşağıda belirtilen güzergâhlar arasında; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Ulaştırma Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan ücret tarifesine uyulması, sürücü, yakıt, bakım ve onarım giderleri yüklenici tarafından karşılanmak şartıyla, konforlu, güvenli ve yüksek standartlı taşımacılık yaparak hizmet kalitesini arttırmak amacıyla sadece uçak yolcularını taşımaya yönelik hat kiralama işidir.

Güzergâhlar ve Araç Sayıları:

1. Hat: Gaziantep Havalimanından Şehir Merkezine, Şehir Merkezinden Gaziantep Havalimanına (En az 4 Otobüs)

2. Hat: Gaziantep Havalimanından Otogara, Otogardan Gaziantep Havalimanına (En az 3 Otobüs)

3. Hat: Gaziantep Havalimanından Akkent, Karataş, Gaziantep Üniversitesi, Şehir Merkezine, Şehir Merkezinden Gaziantep Üniversitesi, Karataş, Akkent, Gaziantep Havalimanına (En az 3 Otobüs)

4. Hat: Gaziantep Havalimanından Nizip İlçe Merkezine, Nizip İlçe Merkezinden Gaziantep Havalimanına (En az 1 Otobüs)

(İşin yapılma yerinde toplamda en az 11 adet otobüs işletilecektir.)

2. İHALENİN USULÜ, YERİ, TARİHİ VE SAATİ

İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma suretiyle) yapılacaktır.

Tekliflerin Sunulacağı ve İhalenin Yapılacağı Adres:

GAZİULAŞ GAZİANTEP ULAŞIM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. - 15 Temmuz Mh. Saim Akınal Caddesi Trafik Sinyalizasyon ve Gaziulaş No:9/1 Şehitkamil / GAZİANTEP

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 26.10.2026 - Saat: 12:00

İhale (Teklif Açma) Tarihi ve Saati: 26.10.2026 - Saat: 14:00

3. İŞİN SÜRESİ, MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT

Sözleşme / Kiralama Süresi	İşin Toplam Muhammen Bedeli	Geçici Teminat Bedeli (%3)
60 Ay (5 Yıl)	24.597.609,14 TL (YirmiDörtMilyonBeşYüzDoksanYediBinAltıYüzDokuzTürkLirası OnDörtKuruş)	737.928.27 TL (YediYüzOtuzYediBinDokuzYüzYirmiSekiz TürkLirasıYirmiYediKuruş)

4. İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE SATIN ALINMASI

İhale dokümanı idarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını 5.000,00 TL (KDV Hariç) karşılığında GAZİULAŞ adresinden satın alması zorunludur.

5. İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. İsteklilerin aşağıdaki belgeleri dış zarf içerisinde idareye sunmaları gerekmektedir:

1. Kanuni ikametgâh belgesi ve Türkiye'de tebligat için adres gösterimi.

2. Oda Kayıt Belgesi: Gerçek kişiler için Ticaret/Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge; tüzel kişiler için kayıtlı olduğu Odadan son 3 ay içerisinde alınmış belge.

3. İmza Sirküleri: Gerçek ve tüzel kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri.

4. Geçici Teminat: 2886 sayılı Kanun'a uygun olarak hazırlanmış en az 737.928,27 TL tutarında geçici teminat belgesi veya alındı makbuzu.

5. Vekâleten Katılım Halinde: Vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri.

6. Ortak Girişim Durumunda: Ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

7. Vergi Mükellefiyeti Belgesi: Bağlı bulunulan vergi dairesinden ihale tarihinden en geç 1 ay öncesinden alınmış mükellefiyet belgesi.

8. Banka Referans Mektubu: İlk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş, Bankalar nezdinde kullanılmamış 5.000.000 TL nakdi veya gayri nakdi krediyi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren ve Genel Müdürlük teyit yazısı eklenmiş Banka Referans Mektubu.

9. Taşımacılık Yetki Belgesi ve İş Deneyim Belgesi:

Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınmış geçerli D1 veya D4 Yetki Belgesi'ne sahip olmak.

İhale konusu işle ilgili son 5 yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet verilmiş/veriliyor olduğuna dair iş deneyim belgesi sunmak (Devam eden işlere ait sözleşme veya Resmi Kuruluşlardan alınan Ulaşım Ruhsat Belgesi de İş Deneyim Belgesi yerine geçer).

10. İhale Dokümanı Satın Alındı Makbuzu.

11. İç Zarf ve Teklif Mektubu: Şartname hükümlerine uygun doldurulmuş, imzalanmış teklif mektubunun yer aldığı İç Zarf.

6. TEKLİFLERİN VERİLMESİ VE POSTADAKİ GECİKMELER

Teklifler, 26.10.2026 tarihi saat 12:00'ye kadar yukarıda belirtilen adrese elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmeler kabul edilmeyecek olup, son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

İdare, ihale işlemlerini yapıp yapmamakta, sonuçlandırmakta ve uygun teklifin tespitinde serbesttir.

İLAN OLUNUR.

10629/1-1

GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ "2 ÇARŞI" İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından:

Müteşebbis heyet başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi "2 Çarşı" İnşaatı Yapım İşi açık ihale usulü ile anahtar teslim ihale edilecektir.

a) İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

a) Adı : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı

b) Adresi : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 83120 nolu cadde Başpınar/ GAZİANTEP

c) Telefon numarası : 0 342 337 11 01 – 337 82 80

d) Faks numarası : 0 342 337 13 71

e) Elektronik posta adresi : ihale@gaosb.org

f) İlgili personelinin adı, soyadı / unvanı : Mehmet Selim SANCILI – Mimar Mehmet Mirac KILIÇ - Mimar

1.1. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personellerle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

a) Adı : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 2 Çarşı İnşaatı Yapım İşi

b) Yatırım proje no'su/kodu : Fİ-008

c) İşin Süresi : 240 gün dür.

d) Yapılacağı yer : Başpınar OSB Mahallesi 2. Bölge 83215 Nolu Cad. 7961/4 ve 9940/2 Parseller Şehitkâmil/Gaziantep

e) İşe ait (varsa) diğer bilgiler : -

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale usulü : Açık ihale – Anahtar Teslim Götürü Bedel

b) İhalenin yapılacağı adres : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 83120 nl cd. Başpınar/GAZİANTEP

c) İhale tarihi : 11/11/2026

d) İhale saati : 11: 00

e) Son teklif verme tarihi ve saati : 11/11/2026 - 10:00

f) İhale komisyonu toplantı yeri: Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü - Toplantı Salonu

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü - Fen İşleri Müdürlüğü

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü - Fen İşleri Müdürlüğü

c) İhale dokümanı satış bedeli(varsa vergi dâhil): 50.000 TL+ KDV (Ellibin Türk Lirası)

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname

b) Teknik Şartnameler

c) Sözleşme Tasarısı

ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmeyecektir)

d) Mahal ve İmalat Poz Listeleri.

e) Özel İdari ve Teknik Şartname

d) Projeler ve 3D Görseller

g) İSG Yükümlülükleri Şartnamesi

h) Katılımcılara Ait Atık Kontrol Yönetmeliği

İhale konusu işin niteliğine uygun standart formlar.

(Teknik Personel Taahhütnamesi, Yapı Araçları Taahhütnamesi, Banka Mektubu, Mali Durum Bildirimi, İhale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birinin taşınmadığına dair yazılı taahhütname, Geçici Teminat Mektubu, Teklif Mektubu, Kesin Teminat Mektubu, İş durum ve tutumu ile ilgili Beyan, Tasdik Şerhi, Yer Görme Belgesi… vs.)

5.2. Ayrıca, İdari Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. İhale dokümanın da yer almayan standart formlar için Kamu ihale kanunu standart formları kullanılabilir.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin belirtilmesi ve bu adrese yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla bildirim de yapılabilir.

6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise onuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

6.3. Elektronik posta yoluyla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.

6.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılır.

6.5. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara göre pilot/koordinatör ortağa yapılır.

6.6. İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda, elektronik posta ve faks kullanılamaz.

b) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıya sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

d) İdari şartname madde 7.5 de ayrıntısı belirtilen son on yıl içinde alınmış B-III grubu iş deneyim belgesi (yüklenici- iş bitirme) ile 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi.

ğ) İstekliler anahtar teslim tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. (ihale dosyası içerisinde verilen formatta (poz listesi) Cd ortamında dosyaya eklenecektir.)

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

1- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur.

2- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

3- İdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir.

4- İstekliler anahtar teslim tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir.

5- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75 (Yetmişbeş) takvim günü olmalıdır.

6- Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı kamu ihale Kanununa tabii değildir. İhale komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediği zamanda iptal etmekte serbesttir.

10582/2-1

91 ADET İŞYERİ VE ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

S.S. Livane Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan S.S. Livane Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait 91 adet işyeri ve altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1- İdarenin Adresi	:	Salkımlı Köyü Aşağı Tolgum Mevkii Aşağı Tolgum Küme Evleri No:15 ARTVİN
2- İhale konusu yapım işinin		
a) Niteliği, türü ve miktarı	:	91 İşyeri Üstyapı ve Altyapı Yapım İşi
b) Yapılacağı yer	:	ARTVİN
c) İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi	:	15/12/2029 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) Keşif Bedeli (2026 B.F. ile)	:	1.049.536.900,00 TL
f) Geçici Teminatı	:	31.486.107,00 TL
3- İhalenin		
a) Yapılacağı yer	:	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı İsmail Karakaya Cad. No: 154/A 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara
b) Tarihi ve saati	:	05/11/2026 - Saat 10.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, T.C. kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80' i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20 'si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge

G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

H) Keşif bedelinin %3'ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

K) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00'a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı İsmail Karakaya Cad. No: 154/A 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3'üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulv. İsmail Karakaya Cad. No:154/A Çankaya/ANKARA 1. Kat 155 nolu odasında veya S.S. Livane Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Salkımlı Köyü Aşağı Tolgum Mevkii Aşağı Tolgum Küme Evleri No:15 ARTVİN adreslerinde görülebilir veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün hesabına yatırılan 10.000 TL karşılığında alınacak olan dekontun ibrazı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulv. İsmail Karakaya Cad. No:154/A Çankaya/ANKARA 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Doküman ücreti aşağıda belirtilen hesaba yatırılacak olup, alıcı adı ve açıklamanın eksiksiz yazılması zorunludur.

Hesap no :TR350000100100000350154023

Alıcı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü

Açıklama : "Livane KSS 91 İşyeri ve Altyapı Yapım İşi İhale Doküman Bedeli"

Firma adı:……. Vergi no: …….

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.

11- Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanunu'na tabi değildir.

10606/2-2

TAM OTOMASYONLU GAZ YIKAMA İKİZ KULE (SCRUBBER) SİSTEMİ İLE KİMYASAL DOLAP YAPIMI VE PP DAVLUMBAZIN, ÇEKER OCAK SİSTEMİNİN, KİMYASAL SAKLAMA DOLABININ TAŞINMASI, REVİZYONU VE DEMONTAJI ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Tam Otomasyonlu Gaz Yıkama İkiz Kule (Scrubber) Sistemi İle Kimyasal Dolap Yapımı Ve Pp Davlumbazın, Çeker Ocak Sisteminin, Kimyasal Saklama Dolabının Taşınması, Revizyonu Ve Demontajı Alımı, Usul ve Esasların 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 2026/1898744

1- İdarenin

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No:11 06530 Çankaya /Ankara

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 53 – 0312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi : ---

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : ---

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı
3 Adet Tam Otomasyonlu Gaz Yıkama İkiz Kule (Scrubber) Sistemi Yapımı,
3 Adet Kimyasal Dolap Yapımı,
2 Adet Pp Davlumbazın Taşınması, Revizyonu Ve Demontajı
16 Adet Çeker Ocak Sisteminin Taşınması, Revizyonu Ve Demontajı
4 Adet Kimyasal Saklama Dolabının Taşınması, Revizyonu Ve Demontajı

b) Teslim yeri/yerleri : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı

c) Teslim tarihi/tarihleri : Yüklenici veya vekili ile İdare yetkilisi/yetkilileri arasında düzenlenen işyeri teslim tutanağının imzalanmasını izleyen günden itibaren 60 (altmış) takvim günü içerisinde işi çalışır ve eksiksiz olarak İdareye teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati : 27/10/2026 - 10:30

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi.

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilere ait son durumu gösterir belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) İdareye sunulur. Yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekli firma son 5 (beş)yıl içerisinde en az 20.000 m^3/h kapasitede tam otomasyonlu PP-H/HDPE scrubber sistemi imalatını devreye alınmasına ilişkin referansını faturalarıyla birlikte sunmalıdır. Sunmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır. İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli malı teklif eden istekliye % 20 (yüzdeyirmi) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200,00-Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (205 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13- İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

10613/1-1

TAŞINMAZ "ALABALIK YAVRU BÜYÜTME TESİSİ" OLARAK KULLANILMAK ÜZERE KİRALANACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünden:

1. Bingöl İli, Genç İlçesi, Çaytepe Köyü 301 ada 6-7-8-9 parsellerin tamamında 16.321,17 m2 açık alan, 16.052,00 m^2 kapalı alan olmak üzere toplam 32.373,17 m^2 taşınmaz "Alabalık Yavru Büyütme Tesisi" olarak kullanılmak üzere Aylık KDV hariç 80.000,00 TL/Ay muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkılmak suretiyle kiralanacaktır.

2. İhale 03.11.2026 Salı günü saat 14.00' da TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Malatya adresinde Taşınmaz İhale Komisyonunca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

3. Geçici teminat bedeli teklif edilen yatırım tutarının% 3,ü oranında teminat verilecek olup en geç ihale günü saat 14.00'a kadar Türkiye Vakıflar Bankası İBAN NO:TR 86 0001 5001 5800 7296 8486 14 nolu hesap numarasına yatırılarak, dekontu Bölgemize sunulacaktır.

4. İhale şartname bedeli 50.000,00 TL + KDV (60.000,00 TL) olup Türkiye Vakıflar Bankası İBAN NO:TR 86 0001 5001 5800 7296 8486 14 (ADRES: T.C.D.D.YOLLARI MALATYA 5.BÖLGE MÜD) nolu hesap numarasına yatırılıp dekont karşılığında Bölgemiz Emlak Servis Müdürlüğünden temin edilecektir.

5. Taşınmaz Kira Yönetmeliğinin 34-1-a maddesi kapsamında "Kapalı teklif usulü" ile ihale edilecektir.

6. İhaleye tek katılım olması halinde Yönetmeliğin 48/1 (c) maddesine göre pazarlık usulüne geçilmesi, ihaleye katılım olmaması halinde, komisyon kararı alınarak Yönetmeliğin 48/1-ç maddesinin uygulanacaktır.

7. İnşaat dönemi için Teklif edilen yatırım tutarının (% 6) oranında inşaat kesin teminat alınacaktır,

8. Toplam Yatırım Bedelinin 130.021.200,00 TL dir,

9. İhalede oluşacak kira bedelinin 31.12.2026 tarihine kadar geçerli olacaktır,

10. Kira bedelinin sözleşme dönemi içerisinde; ilk birinci yıl için sözleşme/protokolünün imzalandığı takvim yılı içerisinde sözleşmenin imzalandığı ay ile o yılın sonuna kadar olan dönemi kapsayan aylara ait TÜFE'deki bir önceki aylara ait değişim oranı ile kiralanan yerin durumu, çevredeki gelişmeler ve çevre emsal kira bedelleri dikkate alınarak artırılması, takip eden diğer her yıl için ise bir önceki kira yılının TÜFE'deki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ile kiralanan yerin durumu, çevredeki gelişmeler ve çevre emsal kira bedelleri dikkate alınarak artırılacaktır,

11. İhaleye katılan istekliler arasında en yüksek teklifi veren 1. talipli ile sözleşme imzalanması, 1. taliplinin sözleşme imzalamaya gelmemesi durumunda geçici teminatın irad kaydedilmesi ve İhale Komisyonunca uygun görülmesi halinde 2.talipli ile sözleşme imzalanması, 2. taliplinin de sözleşme imzalamaya gelmemesi halinde geçici teminatın irad kaydedilecektir,

12. Taşınmaz üzerine, taslak vaziyet planında gösterilen 2.446,00 m^2'si kapalı olmak üzere en fazla 16.051,59 m^2 inşaat yapılacaktır,

13. Söz konusu alanda demiryolunu etkileyecek uzaklıkta gerekli hesaplamalar yapılacak olan tüm yapım, onarım ve diğer çalışmalar için ve projeler, güncel yönetmeliklere göre, demiryolu işletmeciliğini etkilemeyecek şekilde demiryolu hattı dikkate alınarak yapılması ve hazırlanan projeler için Teşekkülümüz onayı alınması,

14. Söz konusu taşınmazlara ilişkin olarak onaylanmış herhangi bir imar planı, imar durumu belgesi, yapılaşma koşullarını belirleyen meclis kararı veya ruhsatlandırmaya esas alınabilecek özel bir karar bulunmamaktadır.

15. Taşınmaz üzerinde istekli tarafından yapılması talep edilecek her türlü avan projenin, (elektrik, mekanik, tesisat vb.) öncelikle teşekkülümüz onayından sonra ilgili kurum ve kuruluşların (Belediye, KVKK, vb.) iznine müteakip imalata başlanılması, her türlü imalat, tamirat, tadilat Tüm masraflarının kiracıya ait olacaktır,

16. Proje hazırlanmasından, tesisin anahtar teslim faaliyete geçmesine kadar tüm mimari ve mühendislik süreçlerinin kiracıya ait olacaktır,

17. İlgili kurum ve kuruluşlardan her türlü iznin ve ruhsatların ilgilisi tarafından alınması, inşaat, için 6 ay süre verilmesi, bu sürede gerekli izinlerin alınamaması halinde, işlemlerin olumlu yönde ilerlemesi ve TCDD'nin, uygun görmesi halinde en fazla verilen ilk süre kadar ek izin, ruhsat süresi verilebilmesi ve bu dönemler ön izin sözleşmesi imzalanması ve kira bedelinin %20'sinin peşin tahsil edilmesi, süre sonunda ruhsatların alınamaması halinde alınan teminatın irad kaydedilmesi, toplam Ön izin sözleşme süresinin 1 yılı geçmeyecektir,

18. İnşaat dönemi için 12 ay süre verilmesi, taahhüt edilen toplam yatırım tutarının %6 sı oranında inşaat kesin teminatı alınması bu sürede inşaatın tamamlanmaması durumunda, işlemlerin olumlu yönde ilerlemesi ve TCDD'nin uygun görmesi halinde işletme döneminden sayılmak üzere en fazla ilk süre kadar inşaat süresi verilmesi ve bu dönemler için ön sözleşme imzalanması, bu sürelerde güncel kira bedelinin %20 sinin peşin tahsil edilmesi, inşaatın tamamlanmaması halinde teminatın irad kaydedilmesi, Toplam İnşaat Dönemi süresi 2 yılı geçmeyecektir,

19. Gerekli izinlerin alınması ve inşaatın tamamlanması halinde, 10 yıl süreli işletme dönemi sözleşmesi imzalanacaktır,

20. Sözleşme imzalanmadan önce istekliden, güncellenecek kira bedelinin 3 katı tutarından kira bedeli kesin teminat alınacaktır.

21. İşletme dönemi sözleşme süresinin bitiminde, Taşınmazın teşekkülümüze, amacına uygun kullanılabilir şekilde teslim edecektir,

22. İşletme dönemi içerisinde, TCDD'den onay almak, sözleşme şartlarının yerine getirilmesi sorumluluğunu taşımak, sözleşmede yer alan hükümler ve süre ile sınırlı kalması şartıyla alt kiracı kullandırma hakkı verilecektir,

23. Sözleşme imzalanmadan önce ihale üzerinde kalan istekliden, Kira bedelinin 3 katı tutarından Kira bedeli kesin teminat alınacaktır.

24. Kiralanan alanda işletmeye açılabilmesi için gerekli olan ruhsat vb. izinler Belediyesinden ve ilgili merciinden kiracı tarafından alınacaktır. Ayrıca işyerinin işletilmesi sırasında Belediye ve diğer mercilerle doğacak sorunlar kiracı tarafından çözülecektir.

25. Kiracı taşınmazın mevcut durumunu (imar, kadastro, kısıtlılık şerhi, vb,) bildiğini peşinen kabul edecektir,

26. Yapılacak imalatlar için ön izin proje ruhsat ve inşaat süresince tüm masraflar dahil kiracı tarafından bir firmadan alınacak müşavirlik hizmeti koordinesinde yapının inşasında ilgili kanun ve yönetmelikler vb. mevzuat gereği fen ve sanat kurallarına uygun imalatların yapılmasının sağlanması ve bu doğrultuda düzenlenecek raporun İdareye teslim edilmesi akabinde kabulü ve kira sözleşmesi imzalanacaktır,

27. Teşekkülümüzden her ne nam altında olursa olsun her hangi bir bedel talebinde bulunulmaması,

28. Taşınmazın tahliye edilmesi durumunda veya işletme dönemi sonunda TCDD'nin izniyle yapmış olduğu düzenleme, imalat, duvar vb. eklentileri hiçbir ücret ve hak talep etmeden aynen bırakacağını kiracı peşinen kabul ve taahhüt etmesi. İdarenin istememesi durumunda taşınmazı aldığı şekliyle teslim edecektir.

29. Kiracı tarafından, sözleşme ve mevzuat hükümlerine uyulmayarak işin yapılmaması, yarım bırakılması veya taahhüt yerine getirilmeden taşınmazın terk edilmesi halinde, o güne kadar taşınmaz üzerine yapılan tüm binalar, tesisler ve imalatların bedelsiz olarak TCDD'ye kalması kesin teminatların idare tarafından doğrudan gelir (İrat) kaydedilecektir.

30. Hür türlü izinlerin ve masraflarının kiracıya ait olacaktır,

31. Yapılacak düzenleme ile ilgili her türlü emniyet ve güvenlik önlemlerinin alınması ve sorumluluğun kiracıya ait olacaktır,

32. Kiralanacak alan sınırlarının ihata altına alınması, yapım, bakım, onarım ve masrafları, can ve mal güvenliği ile yanıcı, patlayıcı maddelerin her türlü emniyet ve güvenlik önlemlerinin alınması ve sorumluluğun kiracıya ait olacaktır,

33. Kiralanan alanın her türlü elektrik, su ihtiyaçlarının abonelik yoluyla kiracı tarafından alınması vb. giderlerinin kiracıya ait olması, bu konularda yapılacak her türlü abonelikler ve masrafın kiracı tarafından karşılanacaktır,

34. Taşınmazın işletme dönemi boyunca Emlak vergisinin kiracıya ait olması ve TCDD adına ödeyecektir,

35. Kiralanacak alanda yürütülen/yürütülecek hizmetlerden dolayı kiracının üçüncü kişilerle olan ilişkileri nedeniyle Teşekkülümüze herhangi bir sorumluluk yüklenilmeyecektir,

36. 828 Numaralı Tamimde belirtilen demiryolu koridor genişlikleri ve güvenlik mesafeleri ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 18.06.2014 Tarihli ve TS 11939/T2 sayılı mecburi Standart Tebliğine göre yanıcı, patlayıcı maddeler ve can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturacak tesislerde demiryolu emniyeti açısından gerekli güvenlik mesafelerine uyulması ve bu doğrultuda gerekli emniyet ve güvenlik tedbirlerinin alacaktır,

37. Mevcut TCDD Menfezleri, drenaj kanalları gibi hidrolik sanat yapılarının üzerinden araç geçişinin engellenmesi, bu yapıların kapasitesinin korunarak "Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği" kurallarının uyulacaktır

38. Emlak Vergisi söz konusu olması halinde bu bedelin de ilgilisi tarafından TCDD adına ödeyecektir.

39. Teşekkülümüzün ihtiyacı, sahanın yeniden düzenlenmesi veya değerlendirilmesi, satışı halinde yapılacak tebligata müteakip her hangi bir hak talebinden bulunmadan taşınmazın 2 ay içerisinde tahliye edecektir.

40. Kiraya verilen alan için yapılacak ilk ana sözleşme İlgili tarafından Noterden tasdik ettirilecektir.

41. İhaleye katılmak isteyenler İhale dosyasını en geç 03.11.2026 Salı günü saat 14.00' a kadar TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir.

42. Posta ile yapılan teklifler geçerlidir. Gerek posta ile gerekse elden süresi içinde yapılmayan ve ihalenin esasını değiştirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

43. İhaleye Katılacak isteklilerden;

A) İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde:

- Kanuni İkametgâh Belgesi,
- Nüfus Cüzdanı sureti,
- Noter tasdikli imza sirküleri,
- Savcılıktan iyi hal kâğıdı (Sabıka kaydının olması halinde Mahkeme Kararı ile birlikte verilecektir.),
- Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış faaliyet belgesi, Kayıtlı değil ise kaydının olmadığına dair belge veya taahhütname,
- İsteklinin Vergi Dairesine borcunun olmadığına veya Vergi Dairesinde kaydı bulunmadığına ait belge veya taahhütname,
- İsteklinin Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına veya Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı bulunmadığına dair belge veya taahhütname.
- Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair geçici teminat makbuzu ya da teminat mektubu,
- İsteklilerin vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti,
- Genç Gar Şefliğinden alınmış yer görme belgesi

- Türkiye'deki tebligat adresi (Şartname eki örneğine göre),

- Şartname satışına ait TCDD vezne makbuzunun aslı, fotokopisi veya 5.Bölge Müdürlüğü hesap numarasına yatırıldığına dair dekont,

- Şartname eki Özel Şartlarda (olması durumunda) istenilen belgelerin verilmesi ve koşulların sağlanması,

B) İsteklilerin Tüzel Kişilik Olması Halinde,

- Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ortaklık ve sermaye durumlarının ihalenin yapıldığı tarihte geçerliliğini koruduğunu belirtir belge,

- Tüzel kişiliğe ait ihalenin yapıldığı yıl içerisinde halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odasına ait kayıt belgesinin aslı veya aynı odadan alınmış ihalenin yapıldığı yıl vizesini içeren kimlik kartı,

- Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edenlerin bu işle ilgili imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti,

- Tüzel kişiliğin son döneme ait vergi beyannamelerinde beyan edilen gelir ve kurumlar vergilerinin, ödendiğine ve borcunun olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ve SGK' dan (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcunun bulunmadığına dair belge veya taahhütname.

- Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair geçici teminat makbuzu ya da teminat mektubu,

- İsteklilerin vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti,

- Genç Gar Şefliğinden yer görme belgesi

- Türkiye'deki tebligat adresi (Şartname eki örneğine göre),

- Şartname satışına ait TCDD vezne makbuzunun aslı, fotokopisi veya 5.Bölge Müdürlüğü hesap numarasına yatırıldığına dair dekont,

- Şartname eki Özel Şartlarda (olması durumunda) istenilen belgelerin verilmesi ve koşulların sağlanması,

C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması Halinde,

- Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişi olma durumlarına göre her birinin Bu maddenin A ve B bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ve Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış ve tescil edilmiş ortaklığa ait sözleşme. A, B, C bentlerinde istenilen belgelerin tümünün aranan şartlara haiz olarak "ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış" asılları veya Noter tasdikli suretleri olması zorunludur.

Taahhütname veren isteklilerden ihaleyi kazanan istekliden ilgili Kurumlardan, kaydı veya borcu olmadığına dair belge getirmesi istenecek olup TCDD tarafından belirtilen süre içerisinde bu belgeleri getirmeyen veya taahhüdünün geçerli olmadığı tespit edilen isteklinin geçici teminatı irat kaydedilecektir.

D) Teklif Mektubu,

(İstenilen belgelerin tümü son üç ay içinde alınmış asılları veya noter tasdikli suretleri olacaktır)

16- TCDD bu ihalede 2886 sayılı "Devlet İhale Kanunu" ve 4734 sayılı "Kamu İhale Kanunu"na tabi değildir. Bu nedenle de bu işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte, dilediği istekliye ihale etmekte veya ihaleyi dilediği usulde yeniden yapmakta tamamen serbesttir. Teklif veren istekliler bu hususa itiraz etmeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.

ADRES :
TCDD Genel Müdürlüğü
5. Bölge Müdürlüğü - MALATYA
TEL : 0 422 212 48 00 / 318
FAKS : 0 422 212 90 39
İNTERNET ADRESİ : www.tcdd.gov.tr
İlgililere duyurulur.

9925/1-1

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KARACABEY TİM'DE BULUNAN BİYOGAZ TESİSİ (225 kWe) İLAVE KAPASİTE ARTIRIMI İLE 15 (ONBEŞ) YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1- Genel Müdürlüğümüze bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde bulunan Biyogaz Tesisi (225 kWe) ilave kapasite artırımı ile 15(onbeş) yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhale, 03/11/2026 tarih, saat 14.30'da kapalı zarf teklif alma usulü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sk. No:62 Bakanlıklar/ANKARA) Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3- İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler ve teklif mektupları en geç 03/11/2026 tarih, saat 14.30'a kadar TİGEM Genel Evrak servisine verilmiş olacaktır.

4- İhaleye ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

İHALE KONUSU ALANIN ADI	TOPLAM MİKTARI (Adet)	YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ TL/YIL (KDV HARİÇ)	İHALE GEÇİCİ TEMİNATI 15 YILLIK MUHAMMEN TUTARIN (%5'i) (TL)
KARACABEY TİM'DE BULUNAN BİYOGAZ TESİSİNİN (225 kWe) İLAVE KAPASİTE ARTIRIMI İLE 15 YILLIĞINA KİRALANMASI	1 (BİR)	1.187.013,04	890.259,80

5- Geçici teminat, 15 yıllık muhammen tutarın %5'i (890.259,80 TL) oranında olacaktır. Geçici teminat mektuplarının süresi, tekliflerin geçerlilik süresi olan 60 günden en az 30 gün fazla olacaktır. (Geçici teminat mektuplarının süresi en az 90 gün olacaktır.) Geçici teminatın nakit olarak yatırılması durumunda ihalenin başlayacağı saate kadar TİGEM' in Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki TR30 0001 2009 4520 0013 0000 60 IBAN no'lu hesabına yatırılıp alınacak makbuz Komisyonumuza ibraz edilecektir.

6- İhale şartnamesi www.tigem.gov.tr web adresi, "Pazarlama İhaleleri" kısmından incelenebilir.

7- TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karanfil Sk. No:62
Bakanlıklar/ANKARA
Tel: 0 312 417 84 70
Fax: 0 312 417 78 39
İLAN OLUNUR.

10643/1-1

20-22 M³ ARASI ÇEKİLİR TİP YEMLEME VAGONU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası : 2026/2006278

İşin Adı : 20-22 M³ Arası Çekilir Tip Yemleme Vagonu Alımı

İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

a) Adresi : Karanfil Sokak No:62 PK:06100, Bakanlıklar - ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası : 03124178470 - 3124177839

c) Elektronik posta adresi : satinalma@tigem.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : www.tigem.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Adet 20-22 m³ Arası Çekilir Tip Yemleme Vagonu Alımı

b) Teslim [yeri / yerleri] : İhale konusu çekilir tip yemleme vagonlarının teslim yeri idareye bağlı Tarım İşletme Müdürlükleri olup, İşletmelere göre teslim edilecek yemleme vagonlarının türü ve miktarları teknik şartname gösterilmiştir.

c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşme konusu mallar, işe başlama tarihinden itibaren 07.12.2026 tarihine kadar ihale dokümanında belirtildiği şekilde idareye bağlı ilgili Tarım İşletmesi Müdürlüklerine teslim edilir.

3- İhalenin / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer : Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA

b) Tarihi ve saati : 27.10.2026 - 14:30

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

1. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

2. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

5. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdarenin menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

10713/1-1

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Diyarbakır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

Satışı Yapılacak Taşınmazın

Sıra No	İl	İlçe	Mahalle/ Köy	Ada	Parsel	Cinsi	Yüzölçümü (m²)	Hazine Hissesi (m²)	İmar Durumu	Fiili Durumu	Tahmin Edilen Bedel	Geçici Teminat Bedeli	İhale Tarihi ve Saati	İhale Usulü
1	Diyarbakır	Sur	Yukarıkılıçtaşı	7033	2	Arsa	10.926,19	8.971,46	Konut Alanı	Kısmen İşgalli	98.670.000,00 ₺	9.867.000,00 ₺	27.10.2026 / 11:00:00	2886/36 Kapalı Teklif

AÇIKLAMA :

1- Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36' ncı maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ilan metninde gösterilen tarih ve saatte Diyarbakır Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği il Müdürlüğü 6. katında bulunan konferans salonunda yapılacaktır .

2- İhaleye ilişkin şartname mesai saatleri içerisinde Diyarbakır Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'nda ücretsiz görülebilir. Talep edilmesi halinde Şartname bedeli olarak 5.000,00 TL'nin Diyarbakır Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir.

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri ve yasal yerleşim yerinin gösterir belgeyi (ikamet belgesi) vermeleri,

b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,

c) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilne kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir (Ek ibare:RG-5/10/2022-31974) belge veya noterlikçe tasdik edilmiş (Mülga ibare:RG-1/8/2021-31555) vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

d) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler;

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabuül eden satış değeri esas alınır.)

d) Taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlene konvertibl döviz. Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırıldığına dair alındı belgesi aslını (banka dekontlarının kabul edilmeyeceğinin bilinmesi)

e) İşin gereğine göre, İdarece tespit edilecek diğer belgeleri, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur.

4- Kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalelerde teklif zarfları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'nci maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde hazırlanmalıdır:

Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler redolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

5- Banka ile ödeme yaparak ihaleye katılmak isteyen isteklilerin banka yolu ile ödeme yapmak istemeleri halinde, ihale tarihinden en az bir gün önce; Geçici teminat tutarının yatırması ve açıklama kısmına katılımcı gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişiler için Vergi Kimlik Numarası Taşınmazın yer, ada parsel bilgisi belirtilmesi, yatırılan geçici teminat bedelleri Diyarbakır Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak ONAYLI MUHASEBE İŞLEM FİŞİ ile birlikte ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.

6- Hazine taşınmazlarının satışı KDV'den müstesna olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine de tabîî değildir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde Kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Ayrıca satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedeline %20 indirim uygulanır.

7- Satışı yapılacak taşınmaz ihalelerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir.

8- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Yönetmeliğine istinaden satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak 5.000.000,00 TL ye kadar kısmı için % 1 (yüzde bir), 5.000.000,00 'den 10.0000.000,00 TL ye kadar olan kısmı için % 0,5 (binde 5), 10.000.000,00 TL ' yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye bedeli tahsil edilecektir.

9- Taşınmaz satış ihalelerine iştirak için verilecek Banka teminat mektuplarında, '2886 sayılı Kanun şube limitleri ve süresiz olduğu' ibareleri yer almayan banka teminat mektupları geçerli kabul edilmeyecektir. Ayrıca ilgili banka tarafından verilen teminat mektubunun teyit yazısının da verilmesi zorunludur. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilemez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal ettirirler. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir.

10- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren sırasıyla devam edecektir.

11- İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

12- İta Amiri ihale kararını 15 (onbeş) iş günü içerisinde onaylar veya iptal eder.

13- Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

14- İhale ilanı şartname ve ekleri http:www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir, ayrıca https://diyarbakir.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir.

İLAN OLUNUR.

10501/1-1

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Hatay İli İskenderun Belediye Başkanlığından:

S.N	İlçesi	Mıntıka Ada-Parsel	Cinsi	İmar Durumu	Yüzölçümü (m²)	Belediye Hissesi	Muh. Bedel (TL)	Geçici Tem. Bedeli (TL)	İhale Tarihi	İhale Saati
1	İskenderun	Sarıseki Mıntıkası 4113 Ada 105 Parsel	Arsa	E=0.80 Yençok=21,50 m Bacasız Sanayi Alanı	27.203,47	Tam	369.967.192,00	11.099.015,76	27.10.2026	14.10
2	İskenderun	1.Mıntıka 2678 Ada 4 Parsel	Arsa	E=3.00 Yençok=8 Kat Ticari+Konut (TİCK3) Alanı	2.340,95	Tam	125.002.048,10	3.750.061,44	27.10.2026	14.20

1- Yukarıda tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen yerler İskenderun Belediyesince 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satış ihalesine çıkartılacaktır.

2- İhale İskenderun Belediyesi Encümen Odasında toplanacak komisyon huzurunda yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

3- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve ihale saatlerini değiştirme konusunda serbesttir.

4- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden, 27.10.2026 tarihi, saat 11.00'a kadar 10.000,00 TL bedel karşılığında alınabilir.

5- İhaleye gireceklerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun (Emlak, ÇTV, Ecrimisil, Kira vb.) bulunmaması ve 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamaları gerekmektedir.

6- İhaleye iştirak etmek isteyen Gerçek Kişiler geçici teminat bedelini yatırdığı makbuzu, ikametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdan örneği, ihale şartnamesi (her sayfası imzalı) ve Gelirler Müdürlüğü'nden Belediyemize borcu yoktur evrakı, gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekâletname ve şartname bedelini yatırdığına dair makbuzu 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanıp İhale Komisyon Başkanlığı'na en geç ihale günü, ihale saatine kadar teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7- İhaleye iştirak etmek isteyen Tüzel Kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir 2026 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnamelerini, ihale şartnamesi (her sayfası imzalı), geçici teminat bedeli ve şartname bedelini yatırdığına dair makbuzu 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanıp İhale Komisyon Başkanlığı'na en geç ihale günü, ihale saatine kadar teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

8- İsteklilerin en geç 27.10.2026 tarihi, ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı kanununun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada doğacak gecikmeler kabul edilemez.

9- İhale ile ilgili tüm masraflar ihaleyi kazanana aittir.

İLAN OLUNUR. 10602/1-1

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Mersin İli Yenişehir Belediye Başkanlığından:

Aşağıda nitelik belirten ve mülkiyeti Yenişehir Belediyesine ait taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. (a) maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) 27/10/2026 tarihinde Yenişehir Belediyesi Encümen Salonuna (şartname belirtilen şartlarda) satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale ilanında ve şartnamede belirtilen belgelerle birlikte 27/10/2026 günü ihale saatine kadar belediyemize başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İhale ilişkin şartname ve ekleri belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü mesai saatleri içerisinde görülebilir.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN;

Mahallesi	Pafta	Ada/Parsel	İmar Durumu	Emsal	(m^2)	Muhammen Bedel	Geçici Teminat	İhale Günü	Saati	Şartname Bedeli
Kocavilayet	21-J-3	7900/8	Ticari Alan	0.90	1.473,34	74.403.670,00 TL	2.232.110,10 TL	27/10/2026	15:00	15.000,00 TL

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

1. T.C vatandaş olmak
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. İkametgâh belgesi (e- Devlet, muhtar veya nüfus müdürlüğünden)
4. %3 geçici teminat ödendiğine dair belge
5. İhale şartnamesinin borcu olmadığına dair belge
6. Belediyemize borcu olmadığına dair belge
7. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesin'den veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdik edilmiş vekâletname ve imza sirküleri
8. Ortak olarak ihaleye girilecekse ortaklık beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noterden onaylanacak)
9. Gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekâletname örneği ve imza sirküsü
10. 2886 sayılı Yasasının 6. maddesinde adı geçen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar
11. İhaleler için teklif mektupları (ihale şartnamesinde belirtilen şekilde doldurulacaktır)
12. Satış ile ilgili her türlü vergi, harç ve karar pulu giderleri yükleniciye aittir.

10704/1-1

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Sayıştay Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

T.C. Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6. maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8. maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Grup ve Pozisyonlarına Göre Alınacak Sözleşmeli Bilişim Personeli Tablosu				
Katı	Grubu	Bilişim Personeli Pozisyonu	Alınacak Personel Sayısı	Sınava Çağırılacak Aday Sayısı
4 kata kadar	B	Kıdemli .Net Yazılım Geliştirme Uzmanı ve Çözüm Mimarı	1	10
2 kata kadar	D	Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net)	1	10
		Toplam	2	20

2025 ve 2026 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde 70 (yetmiş)'i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz)'unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak her grup için alınması öngörülen sözleşmeli bilişim personeli sayısının 10 (on) katı aday, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır. Yapılacak olan sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıl, diğerleri için en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

h) Sayıştay Başkanlığı tarafından yaptırılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

1. Kıdemli .Net Yazılım Geliştirme Uzmanı ve Çözüm Mimarı (B Grubu)

(1 Kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 5.000 (beş bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektör sistem merkezlerinde yazılım geliştirme alanında en az 10 (on) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b) Aşağıda yer alan eğitimlerden en az üçünü aldığını belgelemek:

• Web Uygulamaları Güvenliği
• Veri tabanı Güvenliği
• Microsoft Sistemleri Güvenliği
• Unix/Linux Güvenliği
• Microsoft Azure DevOps
• Güvenli Yazılım Geliştirme
• Proje Yönetimi
• SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination)

c) .NET Framework, .NET Core, ASP.NET, C#, MVC teknolojileri ile uygulama geliştirme konusunda ileri seviyede bilgi ve tecrübeye sahip olmak ve bu teknolojilerle en az 10 (on) yıl uygulama geliştirme deneyimini belgelemek,

d) İlişkisel veritabanı sistemleri konusunda en az 10 (on) yıl deneyim sahibi olmak,

e) MS SQL Server, PostgreSQL ve/veya Oracle veritabanları ile uygulama geliştirme ve SQL konusunda ileri seviyede bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

f) API Gateway araçlarından en az birinin yönetimi, yapılandırılması ve entegrasyonu konusunda en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak,

g) API güvenliği, erişim yetkilendirme ve kimlik doğrulama, trafik yönetimi, yönlendirme, izleme ve hata yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,

h) Azure DevOps ve benzeri araçlar kullanılarak Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım (CI/CD) süreçlerinin tasarlanması, uygulanması ve yönetimi konusunda en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak,

i) .NET teknolojileri kullanılarak masaüstü ve çok katmanlı, web tabanlı uygulamalar geliştirmiş olmak,

j) JavaScript ve JavaScript framework/kütüphanelerinden en az biri (Vue.js, Angular, React, jQuery) ile HTML ve CSS gibi web teknolojileri konusunda ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) İlişkisel olmayan (NoSQL) veritabanları (MongoDB vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Geniş ölçekli, ölçeklenebilir, çok katmanlı ve kurumsal web tabanlı uygulamaların tasarlanması ve geliştirilmesi ile web servisleri, SOAP, WCF, REST API ve mikroservis mimarileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) Uygulama sunucusu (IIS) kurulumu, yapılandırılması, yönetimi ve web uygulamalarının yayınlanması (deployment) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

o) En az bir kurumsal web tabanlı sistemin tasarlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesinde aktif görev almış olmak,

p) Proje yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

q) Teknik şartname hazırlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

r) Microsoft Visio, Enterprise Architect, Draw.io veya benzeri araçlardan en az biri kullanılarak UML tabanlı yazılım modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,

s) Kubernetes ve konteynerleştirme teknolojilerinin kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

t) Yapay zekâ modelleri kullanılarak ajan tabanlı (agentic) yazılım geliştirme, Ollama ve benzeri araçların kurulumu ve yönetimi ile açık kaynaklı yapay zekâ modellerinin kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak; RAG (Retrieval-Augmented Generation / Getirim Destekli Üretim) uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak,

u) Uygulama performansını artırmaya yönelik önbellekleme ve veri yönetimi teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak (Redis vb.),

v) Birim testi (Unit Test) geliştirme ve uygulanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

w) Kurumsal yazılım mimarisi (Enterprise Software Architecture), tasarım desenleri (Design Patterns), nesne yönelimli programlama (Object-Oriented Programming – OOP) ve ORM teknolojileri (özellikle Entity Framework) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

x) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme süreçleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

y) Yazılım geliştirme süreçlerinde teknik dokümantasyon oluşturma ve güncel tutma konusunda tecrübe sahibi olmak,

z) Git ve Azure DevOps (TFS) gibi versiyon kontrol ve DevOps araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

aa) Tercihen Android ve/veya iOS platformları için uygulama geliştirme deneyimine sahip olmak,

bb) Tercihen yüksek performanslı ve ölçeklenebilir sistemlerin mimari tasarımı, geliştirilmesi ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak.

2. Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net) (D Grubu)

(1 Kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 3.000 (üç bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştirme alanında en az 3(üç) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde en az bir kurumsal web tabanlı sistemin geliştirilmesinde aktif görev almış olduğunu belgelemek,

c) İş akışı otomasyonu ve yapay zekâ uygulama geliştirme araçlarından (n8n, Make, Node-RED, Dify, Flowise vb.) en az birinde ve ajan tabanlı (agentic) yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Design Pattern, Object Oriented Programing konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) .Net, ASP.NET, C#, MVC, Entity Framework ile yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,

f) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

h) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Web servisleri, SOAP, WCF, API, Mikroservis gibi teknolojiler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, SQL konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az biri (Vue, Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Versiyonlama araçları (Git, TFS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Tercihen yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,

m) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak.

II. İSTENİLEN BELGELER

a) Başvuru Formu, (Başvuru Formunun doldurulması zorunlu olup, tercihte bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Birden fazla grup ve pozisyona başvuru ile başvuru formu gönderenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.) (Kurumun internet sitesinde duyuru ekinde yer alan form)

b) KPSS sonuç belgesi,

c) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi.)

d) Diploma aslı veya noter, okul ya da Kurum tarafından onaylı örneği, (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya okuldan ya da Kurum tarafından onaylı örneği) (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

e) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge, (Transkript belgesi kabul edilecektir.)

f) Genel şartların (d) bendinde yer alan mesleki tecrübeyi gösterir belge. Başvurduğu hizmet grubuna ait iş tecrübesini gösteren Hizmet Belgesi (kamu kesiminde geçen hizmetler için) veya SGK Prim Ödeme Belgesi, (özel sektörde çalışmış olanlar için)

g) Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş,

h) Özel Şartlarda istenilen sertifikalar ile tecrübeyi gösteren belgeler,

i) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,

j) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir)

k) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği,

(e-Devlet üzerinden alınabilmektedir.)

Belge istenen hallerde ilgili belgenin ibrazı zorunludur. Talep edilen belgeleri (KPSS sonuç belgesi ve yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge hariç) eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son başvuru tarihine kadar Başkanlığımıza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son başvuru tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Adaylar ilan edilen grup ve pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.

İlanda belirtilen belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, dilekçe ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 19/10/2026 tarihinden 30/10/2026 tarihi mesai saati bitimine kadar "T.C. Sayıştay Başkanlığı, İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat / Çankaya / Ankara" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan, son iki yılda yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70'i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30'unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak her bir başvuru grubu için en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır.

KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

Sözlü sınava çağırılacak aday listesi, www.sayistay.gov.tr internet adresinde ilân edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

V. SINAV KONULARI YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav konuları, başvurulan grup ve pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.

Sözlü Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

Sözlü sınav, Başkanlığın; "İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat / Çankaya / Ankara" adresinde, www.sayistay.gov.tr kurumsal internet sitesinde ilan edilen tarihte yapılacaktır. Söz konusu ilân, sözlü sınav tarihinden en az yedi gün önce yapılacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır.

Sözlü sınavda 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasında her bir grup için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak sınav başarı puan sıralaması oluşturulacak ve ilan edilen pozisyon sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir.

VII. SINAV SONUÇLARININ İLANI ve İŞE BAŞLAMA

Grup ve pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek olarak kazanan adayların listesi Başkanlığımız internet sitesi www.sayistay.gov.tr adresinde ilân edilecektir.

Listede adı bulunan asıl adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde posta ile bildirimde bulunulur. Adayların tebligatın kendilerine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Başkanlığımıza müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır.

Asıl adaylardan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

VIII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3'üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı tutarının aşağıdaki tabloda her bir grup ve pozisyon için belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6'ncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılmayacaktır.

Grup ve Pozisyonlarına Göre Sözleşmeli Bilişim Personeli Ücret Tablosu		
Grubu	Bilişim Personeli Pozisyonu	Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı
B	Kıdemli .Net Yazılım Geliştirme Uzmanı ve Çözüm Mimarı	4 katına kadar
D	Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net)	2 katına kadar

IX. TEBLİGAT

Sözleşmeli Bilişim Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Sayıştay Başkanlığı'na ait www.sayistay.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

10705/1-1

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

YASAKLI KAYIT NO:265447

1.İHALE KAYIT NUMARASI (İKN/İSKN)	2026/510154
2.YASAKLAMA KARARI VEREN BAKANLIK/KURUM	JANDARMA İKMAL KOMUTANLIĞI İZMİR JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI
3.İHALEYİ YAPAN İDARENİN	
Adı	JANDARMA İKMAL KOMUTANLIĞI İZMİR JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI
Adresi	İZMİR J.TED.MRK.K.LIĞI KEMALPAŞA MH. 7421 SK. NO:1 HACILARKIRI MEVKİİ
Posta Kodu	
İl/İlçe	İZMİR/BORNOVA
Tel-Kep Adresi	02324790021 - jandarmagenelkomutanligi@hs01.kep.tr
E-Posta	.....@jandarma.gov.tr
4.İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİNİN	
Adı	ATLASS LOJİSTİK YAKACAK ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
T.C Kimlik No	
Vergi Kimlik/Mükellefiyet No	1020995699
Pasaport No	
Adresi	YENİ MAH. IPEK YOLU CAD. NO: 327A YÜKSEKOVA / HAKKARİ
5.ORTAK BİLGİLERİ	
Adı/Ünvanı	NACİ AYHAN
T.C Kimlik No	26455809616
Vergi Kimlik/Mükellefiyet No	
Pasaport No	
Adresi	
6.ORTAKLIK BİLGİLERİ	
7.YASAKLAMA KANUN DAYANAĞI	4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
8.YASAKLAMA KANUN KAPSAMI	Tüm İhalelerden
9.YASAKLAMA SÜRESİ	1 / YIL

10707/1-1

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

YASAKLI KAYIT NO:264841

1.İHALE KAYIT NUMARASI (İKN/İSKN)	2026/1216886
2.YASAKLAMA KARARI VEREN BAKANLIK/KURUM	MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
3.İHALEYİ YAPAN İDARENİN	
Adı	DİYARBAKIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SUR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Adresi	Şehitlik Mahallesi M. Akif ERSOY Caddesi Dış Kapı No3/3 Yenişehir - SUR/DİYARBAKIR
Posta Kodu	
İl/İlçe	DİYARBAKIR/SUR
Tel-Kep Adresi	04122801400 - meb@hs01.kep.tr
E-Posta	sur21@meb.gov.tr
4.İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİNİN	
Adı	MERVAN TAŞIMACILIK İNŞAAT YEMEK PETROL ÜRÜNLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
T.C Kimlik No	
Vergi Kimlik/Mükellefiyet No	6190580337
Pasaport No	
Adresi	TALAYTEPE MAH. 4033. SK. NO: 7IA KAYAPINAR / DİYARBAKIR
5.ORTAK BİLGİLERİ	
Adı/Ünvanı	ÖMER AYDIN
T.C Kimlik No	25840601668
Vergi Kimlik/Mükellefiyet No	
Pasaport No	
Adresi	
6.ORTAKLIK BİLGİLERİ	
7.YASAKLAMA KANUN DAYANAĞI	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
8.YASAKLAMA KANUN KAPSAMI	Tüm İhalelerden
9.YASAKLAMA SÜRESİ	1 / YIL

10706/1-1

Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

YASAKLI KAYIT NO:265424

1.İHALE KAYIT NUMARASI (İKN/İSKN)	2020/691202
2.YASAKLAMA KARARI VEREN BAKANLIK/KURUM	MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
3.İHALEYİ YAPAN İDARENİN	
Adı	İKMAL KOMUTANLIĞI 11'İNCİ ANA İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI
Adresi	ŞEHİT ÜSTEĞMEN HASAN ŞAHAN KIŞLASI SİNCAN/ANKARA
Posta Kodu	
İl/İlçe	ANKARA/SİNCAN
Tel-Kep Adresi	03122770059 - kklojistikkomutanligi@hs01.kep.tr
E-Posta	11.ikmal.merkezi@windowslive.com
4.İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİNİN	
Adı	KÖKER TURİZM TAŞIMACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
T.C Kimlik No	
Vergi Kimlik/Mükellefiyet No	5830331389
Pasaport No	
Adresi	655 CAD. (CAD./SK.) No:23 A ZÜBEYDE HANIM MAH. (MAHALLE/SEMT) ALTINDAĞ ANKARA
5.ORTAK BİLGİLERİ	
6.ORTAKLIK BİLGİLERİ	
7.YASAKLAMA KANUN DAYANAĞI	4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
8.YASAKLAMA KANUN KAPSAMI	Tüm İhalelerden
9.YASAKLAMA SÜRESİ	2 / YIL

10714/1/1-1

Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

YASAKLI KAYIT NO:265260

1.İHALE KAYIT NUMARASI (İKN/İSKN)	2026/1182818
2.YASAKLAMA KARARI VEREN BAKANLIK/KURUM	MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
3.İHALEYİ YAPAN İDARENİN	
Adı	16'NCI ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI
Adresi	EGE MAHALLESİ POSTA KUTUSU : 48770
Posta Kodu	48770
İl/İlçe	MUĞLA/DALAMAN
Tel-Kep Adresi	02527925256 - havakuvvetlerikomutanligi@hs01.kep.tr
E-Posta	efraim.karaca@hvkk.tsk.tr
4.İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİNİN	
Adı	KASATAŞ KASA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
T.C Kimlik No	
Vergi Kimlik/Mükellefiyet No	5270036817
Pasaport No	
Adresi	60002 NOLU CAD. (CAD./SK.) No:10 SANAYİ MAH. (MAHALLE/SEMT) ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP
5.ORTAK BİLGİLERİ	
Adı/Ünvanı	ABDURRAZZAK HALUK DÜNDAR
T.C Kimlik No	14807140050
Vergi Kimlik/Mükellefiyet No	
Pasaport No	
Adresi	
6.ORTAKLIK BİLGİLERİ	
7.YASAKLAMA KANUN DAYANAĞI	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
8.YASAKLAMA KANUN KAPSAMI	Tüm İhalelerden
9.YASAKLAMA SÜRESİ	6 / AY

10714/2/1-1

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

YASAKLI KAYIT NO: 264334

1. İHALE KAYIT NUMARASI (İKN/İSKN)	2019/520703
2. YASAKLAMA KARARI VEREN BAKANLIK/KURUM	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
3. İHALEYİ YAPAN İDARENİN — Adı	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Adresi	ATATÜRK MAHALLESİ BANDIRMA CADDESİ NO:55
Posta Kodu	
İl/İlçe	BALIKESİR/KARESİ
Tel-Kep Adresi	02662417210 - dsi.25blgmud@hs01.kep.tr
E-Posta	dsi25@dsi.gov.tr
4. İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİNİN — Adı	TEKGEYİKLER İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
T.C. Kimlik No	
Vergi Kimlik/Mükellefiyet No	8340743782
Pasaport No	
Adresi	YILDIRIM MAHALLESİ PAŞASARAY SOKAK NO 2/1
5. ORTAK BİLGİLERİ — Adı/Ünvanı	BAHATTİN KARAN TEKGEYİK
T.C. Kimlik No	33787046244
Vergi Kimlik/Mükellefiyet No	
Pasaport No	
Adresi	
6. ORTAKLIK BİLGİLERİ	
7. YASAKLAMA KANUN DAYANAĞI	4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
8. YASAKLAMA KANUN KAPSAMI	Tüm İhalelerden
9. YASAKLAMA SÜRESİ	2 / YIL

10737/1-1

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

YASAKLI KAYIT NO:265397

1.İHALE KAYIT NUMARASI (İKN/İSKN)	İKN/İSKN // Alınmamıştır
2.YASAKLAMA KARARI VEREN BAKANLIK/KURUM	TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3.İHALEYİ YAPAN İDARENİN	
Adı	Antalya Orman İşletme Müdürlüğü
Adresi	Batıkent Mahallesi 2696 Sk. No:3A Yenişehir/Mersin
Posta Kodu	07010
İl/İlçe	ANTALYA/MURATPAŞA
Tel-Kep Adresi	02423451448 - ogm@ogm.hs01.kep.tr
E-Posta	ogm@ogm.hs01.kep.tr
4.İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİNİN	
Adı	5NKPROJE YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
T.C Kimlik No	
Vergi Kimlik/Mükellefiyet No	0012664527
Pasaport No	
Adresi	SİLİFKE CAD. ORHAN SARI ÇAL APT. ORHAN SARICAL APT (CAD./SK.) No:71 A KÜLTÜR MAH. (MAHALLE/SEMT) AKDENİZ MERSİN
5.ORTAK BİLGİLERİ	
6.ORTAKLIK BİLGİLERİ	
7.YASAKLAMA KANUN DAYANAĞI	2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
8.YASAKLAMA KANUN KAPSAMI	Bakanlık İhalelerinden
9.YASAKLAMA SÜRESİ	1 / YIL

10708/1/1-1

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

YASAKLI KAYIT NO:265399

1.İHALE KAYIT NUMARASI (İKN/İSKN)	İKN/İSKN // Alınmamıştır
2.YASAKLAMA KARARI VEREN BAKANLIK/KURUM	TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3.İHALEYİ YAPAN İDARENİN	
Adı	Edremit Orman İşletme Müdürlüğü
Adresi	Cennet Ayağı Mah. İstasyon Cad. No:9
Posta Kodu	10300
İl/İlçe	BALIKESİR/EDREMİT
Tel-Kep Adresi	02663731222 - ogm@ogm.hs01.kep.tr
E-Posta	ogm@ogm.hs01.kep.tr
4.İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİNİN	
Adı	AYGÜN BARUT
T.C Kimlik No	62764059076
Vergi Kimlik/Mükellefiyet No	1431015267
Pasaport No	
Adresi	GÜMÜŞ MAH. MEHTAR CAD. NO: 10 İÇ KAPI NO: 1 SALİHLİ / MANİSA
5.ORTAK BİLGİLERİ	
6.ORTAKLIK BİLGİLERİ	
7.YASAKLAMA KANUN DAYANAĞI	2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
8.YASAKLAMA KANUN KAPSAMI	Kurum İhalelerinden
9.YASAKLAMA SÜRESİ	1 / YIL

10708/2/1-1

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

YASAKLI KAYIT NO:265398

1.İHALE KAYIT NUMARASI (İKN/İSKN)	İKN/İSKN // Alınmamıştır
2.YASAKLAMA KARARI VEREN BAKANLIK/KURUM	TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3.İHALEYİ YAPAN İDARENİN	
Adı	Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü
Adresi	S.Halis Şiman Mah. K. Kara Bulv. No:256 Kadirli
Posta Kodu	80750
İl/İlçe	OSMANİYE/KADİRLİ
Tel-Kep Adresi	3287181112 - ogm@ogm.hs01.kep.tr
E-Posta	ogm@ogm.hs01.kep.tr
4.İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİNİN	
Adı	FARUK BUĞDAY
T.C Kimlik No	23008964754
Vergi Kimlik/Mükellefiyet No	1880377682
Pasaport No	
Adresi	MENTEŞ MAH. 2519 SK. İRONTAŞ APT. SİTESİ IRONTAS APT NO: 7 İÇ KAPI NO: 14 YENİŞEHİR / MERSİN
5.ORTAK BİLGİLERİ	
6.ORTAKLIK BİLGİLERİ	
7.YASAKLAMA KANUN DAYANAĞI	2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
8.YASAKLAMA KANUN KAPSAMI	Kurum İhalelerinden
9.YASAKLAMA SÜRESİ	1 / YIL

10708/3/1-1

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

YASAKLI KAYIT NO:265404

1.İHALE KAYIT NUMARASI (İKN/İSKN)	İKN/İSKN // Alınmamıştır
2.YASAKLAMA KARARI VEREN BAKANLIK/KURUM	TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3.İHALEYİ YAPAN İDARENİN	
Adı	Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü
Adresi	Bozyokuş Mah. İsmail Dayı Cad. No:68 kat:1
Posta Kodu	10800
İl/İlçe	BALIKESİR/DURSUNBEY
Tel-Kep Adresi	02666621006 - ogm@ogm.hs01.kep.tr
E-Posta	ogm@ogm.hs01.kep.tr
4.İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİNİN	
Adı	HALDUN CANBAZ
T.C Kimlik No	14996653744
Vergi Kimlik/Mükellefiyet No	1980427789
Pasaport No	
Adresi	AYAN MAH. MEHMETCİK CAD. NO: 4 İÇ KAPI NO: 1 SARIGÖL / MANİSA
5.ORTAK BİLGİLERİ	
6.ORTAKLIK BİLGİLERİ	
7.YASAKLAMA KANUN DAYANAĞI	2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
8.YASAKLAMA KANUN KAPSAMI	Kurum İhalelerinden
9.YASAKLAMA SÜRESİ	1 / YIL

10708/4/1-1

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

YASAKLI KAYIT NO:265405

1.İHALE KAYIT NUMARASI (İKN/İSKN)	İKN/İSKN // Alınmamıştır
2.YASAKLAMA KARARI VEREN BAKANLIK/KURUM	TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3.İHALEYİ YAPAN İDARENİN	
Adı	Bolu Orman İşletme Müdürlüğü
Adresi	Sağlık Mahallesi Karadere caddesi No:9
Posta Kodu	14100
İl/İlçe	BOLU/BOLU MERKEZ
Tel-Kep Adresi	3742153740 - ogm@ogm.hs01.kep.tr
E-Posta	ogm@ogm.hs01.kep.tr
4.İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİNİN	
Adı	MUSTAFA YALÇIN
T.C Kimlik No	11093801160
Vergi Kimlik/Mükellefiyet No	9310306668
Pasaport No	
Adresi	HASTAHANE MAH. 6028 SK. NO: 36 İÇ KAPI NO: 2 AKYAZI / SAKARYA
5.ORTAK BİLGİLERİ	
6.ORTAKLIK BİLGİLERİ	
7.YASAKLAMA KANUN DAYANAĞI	2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
8.YASAKLAMA KANUN KAPSAMI	Kurum İhalelerinden
9.YASAKLAMA SÜRESİ	1 / YIL

10708/5/1-1

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

YASAKLI KAYIT NO:265402

1.İHALE KAYIT NUMARASI (İKN/İSKN)	İKN/İSKN // Alınmamıştır
2.YASAKLAMA KARARI VEREN BAKANLIK/KURUM	TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3.İHALEYİ YAPAN İDARENİN	
Adı	Kürtün Orman İşletme Müdürlüğü
Adresi	Aşağı Uluköy Mahallesi Hastane Sok. No:4A
Posta Kodu	29830
İl/İlçe	GÜMÜŞHANE/KÜRTÜN
Tel-Kep Adresi	04567116560 - ogm@ogm.hs01.kep.tr
E-Posta	ogm@ogm.hs01.kep.tr
4.İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİNİN	
Adı	ÖMER GÜNER
T.C Kimlik No	17573095524
Vergi Kimlik/Mükellefiyet No	4320228907
Pasaport No	
Adresi	ÖZKÜRTÜN BELDESİ SÜME MAH. KALEBAŞI KÜME EVLERİ NO: 83A KÜRTÜN / GÜMÜŞHANE
5.ORTAK BİLGİLERİ	
6.ORTAKLIK BİLGİLERİ	
7.YASAKLAMA KANUN DAYANAĞI	2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
8.YASAKLAMA KANUN KAPSAMI	Kurum İhalelerinden
9.YASAKLAMA SÜRESİ	1 / YIL

10708/6/1-1

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

YASAKLI KAYIT NO:265408

1.İHALE KAYIT NUMARASI (İKN/İSKN)	2026/443203
2.YASAKLAMA KARARI VEREN BAKANLIK/KURUM	TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3.İHALEYİ YAPAN İDARENİN	
Adı	ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Adresi	100. Yıl Mah. Samyeli Sok. No:2 43100 KÜTAHYA
Posta Kodu	
İl/İlçe	KÜTAHYA/KÜTAHYA MERKEZ
Tel-Kep Adresi	02742313340 - kutahyaobm@ogm.hs01.kep.tr
E-Posta	kutahyaobm8@ogm.gov.tr
4.İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİNİN	
Adı	YUNUS İÇEN
T.C Kimlik No	38857214356
Vergi Kimlik/Mükellefiyet No	4690287100
Pasaport No	
Adresi	TANDOĞAN MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO: 116/7 İÇ KAPI NO: 14 BATTALGAZİ / MALATYA
5.ORTAK BİLGİLERİ	
6.ORTAKLIK BİLGİLERİ	
7.YASAKLAMA KANUN DAYANAĞI	4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
8.YASAKLAMA KANUN KAPSAMI	Tüm İhalelerden
9.YASAKLAMA SÜRESİ	1 / YIL

10708/7/1-1

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

YASAKLI KAYIT NO:265082

1.İHALE KAYIT NUMARASI (İKN/İSKN)	İKN/İSKN // Alınmamıştır
2.YASAKLAMA KARARI VEREN BAKANLIK/KURUM	ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
3.İHALEYİ YAPAN İDARENİN	
Adı	ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
Adresi	Muratpaşa Mah. Ömer Nasuhi Bilmen Cad. No:12/A YAKUTİYE/ERZURUM
Posta Kodu	25100
İl/İlçe	ERZURUM/YAKUTİYE
Tel-Kep Adresi	04422352271 - erzurum@gthb.hs01.kep.tr
E-Posta	erzurum@tarimorman.gov.tr
4.İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİNİN	
Adı	ERDOĞAN ALEV
T.C Kimlik No	25778550908
Vergi Kimlik/Mükellefiyet No	0510336258
Pasaport No	
Adresi	CAMİKEBİR MAH. GÜRDAŞ KÜME EVLERİ MUSTAFA ALEV NO: 3 PERTEK / TUNCELİ
5.ORTAK BİLGİLERİ	
6.ORTAKLIK BİLGİLERİ	
7.YASAKLAMA KANUN DAYANAĞI	Diğer
8.YASAKLAMA KANUN KAPSAMI	Bakanlık İhalelerinden
9.YASAKLAMA SÜRESİ	1 / YIL

10738/1-1

Adalet Bakanlığından:

İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün 2011/8710 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

10647/1-1

——— • ———

Adalet Bakanlığından:

Adana (Kapatılan) 4. İcra Müdürlüğünün 2010/4184 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

10648/1-1

——— • ———

Adalet Bakanlığından:

İstanbul 6. İcra Müdürlüğünün 1998/2497 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

10649/1-1

——— • ———

Adalet Bakanlığından:

İstanbul 6. İcra Müdürlüğünün 2002/9315 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

10650/1-1

——— • ———

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Sinop İlini Kalkındırma ve Geliştirme Vakfı, Sinop 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.09.2022 tarihinde kesinleşen, 27.04.2022 tarihli ve E:2021/573, K:2022/115 sayılı kararına istinaden sona ermiştir.

Vakıflar Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince ilan olunur.

10631/1-1

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

İÇ DENETÇİ ALIM İLANI

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında açık bulunan 1'inci derece 1 (bir) adet "İç Denetçi" kadrosuna, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74'üncü maddesi kapsamında naklen atama yapılacaktır.

1- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

Adayların;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlar ile 68'inci maddesinin (B) bendinde belirtilen koşulları taşımaları,

2. İlgili kamu idaresinin özelliği de dikkate alınarak İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmaları,

3. Yarışma ve yeterlik sınavı sonucunda denetim elemanı olarak en az 5 yıl veya yarışma sınavıyla mesleğe alınarak yeterlik sınavını vermiş uzman olarak en az 8 yıl ya da doktora unvanını almış öğretim elemanı olarak veya müdür ve daha üst unvanlarda en az 8 yıl çalışmış olmak,

4. Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından verilen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmaları,

5. Halen bir kamu kurum veya kuruluşunda görev yapıyor olmaları,

6. İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşımaları,

7. İç denetçilik mesleğinin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmaları, gerekmektedir.

2- BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE YERİ

Adayların başvurularını 16.10.2026 - 30.10.2026 tarihleri arasında, 30.10.2026 günü saat 13.00'e kadar, İskenderun Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapmaları gerekmektedir.

Posta yoluyla yapılacak başvurularda, başvurunun son başvuru tarihi saat 13:00'a kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Başvuruların süresi içerisinde ve eksiksiz olarak yapılması zorunludur. Süresi içerisinde yapılmayan, eksik belge içeren veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir:

1. Fotoğraflı Başvuru Formu ve başvuru dilekçesi,
2. T.C. Kimlik Kartı fotokopisi,
3. Özgeçmiş,
4. Lisans diploması veya mezuniyet belgesi,
5. Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya onaylı sureti,
6. Kurumundan onaylı veya e-Devlet üzerinden alınmış HİTAP hizmet belgesi,
7. Adli sicil kaydı belgesi,

8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

9. Varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi,

Şahsen başvuru sırasında belgelerin asıllarının ibraz edilmesi halinde, fotokopileri asıllarıyla karşılaştırılarak Üniversitemizce tasdik edilmek suretiyle belgelerin asılları adaya iade edilecektir.

Posta yoluyla yapılacak başvurularda belgelerin noter veya ilgili kurum tarafından onaylanmış suretlerinin gönderilmesi gerekmektedir.

4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurular, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulacak İç Denetçi Alımı Başvuru İnceleme, Değerlendirme ve Sınav Komisyonu tarafından incelenecektir.

Başvuru sahiplerinin Kamu İç Denetçi Sertifikalarının kullanım durumu İç Denetim Koordinasyon Kurulundan (İDKK) teyit edilecektir. Sertifikasının geçerli olmadığı veya kullanılamayacağı tespit edilen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge sunduğu veya beyanda bulunduğu, başvuru şartlarını taşımadığı ya da istenilen belgeleri süresi içerisinde eksiksiz olarak teslim etmediği tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru şartlarını taşıdığı ve Kamu İç Denetçi Sertifikasının kullanılabilir olduğu teyit edilen adaylar mülakata çağrılacaktır.

Mülakata çağrılacak adayların listesi ile mülakat tarihi, saati ve yeri Üniversitemizin resmi internet sitesinde ayrıca duyurulacaktır.

5- MÜLAKAT VE BAŞARI SIRALAMASI

Mülakat, Rektörlükçe oluşturulacak Komisyon tarafından gerçekleştirilecektir.

Mülakatta adayların;

- İç denetim ve kamu mali yönetimi alanındaki mesleki bilgi ve deneyimleri,
- İlgili mevzuata ilişkin bilgi düzeyleri,
- Analitik düşünme ve değerlendirme yetenekleri,
- Problem çözme ve karar verme becerileri,
- İfade ve iletişim becerileri,
- Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yetenekleri

değerlendirilecektir.

Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 1 (bir) asıl ve 1 (bir) yedek aday başarı sırasına göre belirlenecektir.

Başarı sıralamasında eşitlik olması halinde; öncelikle kamu hizmetinde geçen toplam hizmet süresi fazla olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde Kamu İç Denetçi Sertifikası derecesi yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

Mülakat sonucunda naklen atanmaya hak kazanan 1 (bir) asıl aday ile 1 (bir) yedek aday, mülakat tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde Üniversitemizin resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

6- ATAMAYA ESAS İŞLEMLER

Naklen atanmaya hak kazanan asıl adayın atama işlemlerine esas belgeleri, sonuçların ilan edilmesinden sonra Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından duyurulacak süre içerisinde teslim etmesi gerekmektedir.

Atanmaya hak kazanan adayın, istenilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmemesi veya atama şartlarını taşımadığının anlaşılması halinde atama işlemi yapılmayacak ve adayın atama hakkından feragat etmiş sayılması üzerine varsa yedek aday değerlendirmeye alınacaktır.

Adayın; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması işlemlerinin tamamlanması ve halen görev yaptığı kurumdan muvafakatının alınması sonrasında atama işlemi Rektörlüğümüzce gerçekleştirilecektir.

Ataması yapılan adayın, atama işlemi tebliğ edildikten sonra 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen süre içerisinde görevine başlaması zorunludur.

Belirtilen süre içerisinde görevine başlamayan adayın atamasıyla ilgili olarak ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

7- DİĞER HUSUSLAR

1. Başvuruda bulunan adaylar, ilan şartlarını ve başvuru sürecine ilişkin hususları kabul etmiş sayılır.

2. Başvuru ve atama sürecinin herhangi bir aşamasında adayın gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun veya sahte belge sunduğunun tespit edilmesi halinde, adayın başvurusu veya atama işlemi iptal edilir ve hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

3. Başvuru sonuçları, mülakata çağrılacak aday listesi, mülakat tarihi, saati ve yeri ile nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin resmi internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4. Bu ilan, sonuçların duyurulması bakımından tebligat mahiyetindedir.

5. İlanda yer almayan hususlarda 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, İç Denetim Koordinasyon Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

6. İdare, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, hukuki ve fiilî nedenlerin ortaya çıkması hâlinde ilan sürecini mevzuat çerçevesinde iptal etme veya sona erdirme hakkını saklı tutar.

8- BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM

Başvuru Yeri:

İskenderun Teknik Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

Merkez Kampüs, 31200, İskenderun, Hatay

Telefon : 0 326 310 1239 - 1232 - 1241

E-posta : personel@iste.edu.tr

Web : https://iste.edu.tr/pdb

BAŞVURU BAŞLAMA VE SON BAŞVURU TARİHLERİ	
Başvuru Başlama Tarihi	16.10.2026
Son Başvuru Tarihi	30.10.2026 Saat: 13:00'a kadar

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile İstanbul Gedik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi uyarınca aşağıda belirtilen kadroya Öğretim Elemanı alınacaktır.

Fakülte/ Yüksekokul	Bölüm/ Program	Kadro Ünvanı	Kadro Sayısı	Nitelik
Gedik Meslek Yüksekokulu	Kaynak Teknolojisi	Prof. Dr.	1	Doçentliğini Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında almış olmak. Kaynak Teknolojileri ve Kompozit Malzemeler konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi	Hemşirelik	Dr. Öğr. Üyesi	1	Doktorasını Hemşirelik Esasları alanında yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi	Hemşirelik	Dr. Öğr. Üyesi	1	Doktorasını Hemşirelik alanında yapmış olup tez çalışmasını Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında yapmış olmak.

1. Özgeçmiş (YÖK Formatında)

2. Nüfus Cüzdan Sureti

3. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan başvuru dosyalarını ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (16.10.2026-30.10.2026) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Prof. Dr. için 6 Takım CD/USB, 1 Adet Hard Copy, Dr. Öğr. Üyeleri için 4 Takım, 1 Adet Hard Copy-3 CD/USB olacak şekilde)

4. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

5. Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu (https://www.gedik.edu.tr/hakkimizda/idari-birimler/personel-daire-baskanligi/dilekce-ve-formlar)

6. İstanbul Gedik Üniversitesi web sitesinde bulunan (https://www.gedik.edu.tr/hakkimizda/idari-birimler/personel-daire-baskanligi/kvkk-aydinlatma-metinleri) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.

a. "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" uyarınca hazırlanan "Çalışan Adayı Aydınlatma Metni"

b. "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" uyarınca hazırlanan "Çalışan Adayı Açık Rıza Metni"

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 30.10.2026)

10628/1/1-1

———— • ————

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır.

Fakülte/ Yüksekokul	Bölüm/ Program	Kadro Ünvanı	Kadro Sayısı	Nitelik	ALES-YDS EŞDEĞERİ PUANI
Yabancı Diller Yüksekokulu		Öğr. Gör.	1	İngilizce Öğretmenliği, İngiliz/Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi/Eğitimi, Mütercim Tercümanlık, İngiliz Edebiyatı ve ilgili bölümlerin birinden lisans mezunu olmak. Tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.	ALES/SÖZ: 70 YDS/YÖKDİL: 85

İLAN TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi : 16.10.2026
Son Başvuru Tarihi : 30.10.2026
Ön Değerlendirme Tarihi : 03.11.2026
Sınav Giriş Tarihi : 05.11.2026
Sonuç Açıklama Tarihi : 10.11.2026

İSTENEN EVRAKLAR

1. Başvuru Formu (www.gedik.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)
2. Özgeçmiş/YÖK Formatlı Özgeçmiş
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans varsa Doktora Diploması ve Not Belgeleri Fotokopileri)
5. ALES Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)
6. Yabancı Dil Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)
7. İş Tecrübesi Belgesi (çalışılan yerden alınması ve SGK Hizmet Döküm Belgesi ile gönderilmesi gerekmektedir.) (Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi) (ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekli ise gönderilecektir.)
8. Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.
9. Yurtdışından alınan Mezuniyet belgeleri için denklik belgesi.
10. İlan niteliğinde yer alan belge veya sertifika.
11. Gedik Üniversitesi web sitesinde bulunan (https://www.gedik.edu.tr/hakkimizda/idari-birimler/personel-daire-baskanligi/kvkk-aydinlatma-metinleri) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.

a. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni”

b. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Açık Rıza Metni”

Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belgelerle başvuru ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Not: Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Başvuru Adresi: İstanbul Gedik Üniversitesi - Personel Daire Başkanlığı Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 34876 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

10628/2/1-1

Türk Akreditasyon Kurumundan:

UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

I- SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Türk Akreditasyon Kurumunca (Kurum) sözlü giriş sınavı ile 7 (yedi) Akreditasyon Uzman Yardımcısı pozisyonuna personel alınacaktır. Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 23'üncü ve Ek 27'nci maddeleri ile Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliği'ne göre istihdam edilecektir.

II - SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI, ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLARI

Kurumda istihdam edilecek personel için gruplar, bölümler, boş pozisyon sayısı, sözlü sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo-1

Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu						
Gruplar	Ünvanı	Mezun Olduğu Bölüm/Program	Atama Yapılacak Pozisyon Sayısı	Giriş Sınavına Çağrılacak Aday Sayısı	2025 veya 2026 KPSS Puan Türü	Asgari KPSS Puanı
Grup 1	Akreditasyon Uzman Yardımcısı	Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak	1	4	KPSSP2	70
Grup 2	Akreditasyon Uzman Yardımcısı	Metalurji ve Malzeme Mühendisliği lisans programından mezun olmak	1	4	KPSSP2	70
Grup 3	Akreditasyon Uzman Yardımcısı	Endüstri Mühendisliği lisans programından mezun olmak	1	4	KPSSP2	70
Grup 4	Akreditasyon Uzman Yardımcısı	Makine Mühendisliği lisans programından mezun olmak	1	4	KPSSP2	70
Grup 5	Akreditasyon Uzman Yardımcısı	Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak	1	4	KPSSP2	70

Grup 6	Akreditasyon Uzman Yardımcısı	Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak	1	4	KPSSP2	70
Grup 7	Akreditasyon Uzman Yardımcısı	Veteriner lisans programından mezun olmak	1	4	KPSSP2	70
Toplam			7	28		

III- GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Aşağıdaki genel şartları taşımak;

1- a) Türk Vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) İlanda belirtilen öğrenim şartlarını taşımak,

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f) Engelli personel istihdamına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin tabloda (Tablo-1) belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

3- Son başvuru tarihi itibarıyla, 2025 veya 2026 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo-1) belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.

4- Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS), İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin herhangi birinden en az C seviyesinde (70) puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

5- Sağlık durumu her türlü yolculuk ve iklim koşullarında görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olmak,

6- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

IV - SINAV BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ

1-Adaylar, başvurularını 16/10/2026 - 02/11/2026 tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) adresinden çevrimiçi olarak yapacaklardır. Bu adres üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2-Başvuru sırasında e-Devlet üzerinden mezuniyet bilgisi, KPSS ve YDS puanları ile ikamet bilgileri alınacak olup, e-Devlet üzerinden erişilemeyen bilgiler beyan edilerek yüklenecektir.

3-Giriş sınavına başvuracak adaylardan yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olanların, e-Devlet başvurusu sırasında "Denklik Belgesi" alanına ilgili dokümanı pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.

4-Adayların mezuniyet belgelerinde yazan öğrenim bölümü/programı adları tabloda belirtilen öğrenim bölümü/programı adları ile eşdeğer olmakla birlikte tablolarda yer almıyor ise mezuniyet bölümlerinin eşdeğer olduğuna dair Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylı eşdeğerlik belgesini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

5-Giriş sınavına başvuracak adayların YDS sonuç belgesine denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup geçerlilik süresi dolmamış onaylı belgelere sahip olmaları durumunda bu belgeleri sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

6-Adaylar Tablo-1'de yer alan gruplardan sadece birine başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla gruba başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

7-Başvuru işleminin hatasız ve eksiksiz olarak yapılmasından başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

8- Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Tamamlandı" veya "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlandığından emin olmalıdır.

V- BAŞVURULARIN İNCELENMESİ VE ADAYLARIN SINAVA KABULÜ

1- Başvurularını usulüne uygun yaptığı anlaşılan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak mezun olunan bölümler itibariyle ayrı ayrı olmak üzere sıralanması sonucunda her bölüm için ilan edilen kontenjan sayısının 4 (dört) katı kadar aday giriş (sözlü) sınava katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da giriş (sözlü) sınavına alınacaktır.

2- Sınava katılmaya hak kazanan adaylar Kurumun internet sayfasında (http://www.turkak.org.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VI- GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınavın tarihi Kurumumuzun (http://www.turkak.org.tr) internet adresinin "Duyurular" bölümünde 09/11/2026 tarihinde ilan edilecek olup, adaylar ayrıca sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://kariyerkapisi.gov.tr) Platformundan Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden de ulaşabileceklerdir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurumun (http://www.turkak.org.tr) internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

VII- GİRİŞ SINAVI KONULARI VE PUANLARI

Giriş sınavı, adayların;

a) Öğrenim dallarına ve temel akreditasyon konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki fıkranın (a) bendi için 50 (elli) puan, (a) bendi dışında kalan bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on)ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında giriş sınavı ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

VIII- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

1- Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınmak suretiyle belirlenir ve başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

2- Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle Tablo-1'de belirtilen bölümler itibarıyla ilan edilen kontenjan sayısı kadar asil aday belirlenir. İlan edilen toplam pozisyon sayısının yarısını geçmemek üzere yedek liste belirlenir. Bölümler itibarıyla belirlenecek yedek sayılarına Kurum tarafından karar verilir.

3- Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

4- Adayların puanlarının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

5- Başarı listeleri www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin "Duyurular" başlıklı bölümünde ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden duyurulacak olup ilgililere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

IX- İTİRAZ

Sözlü giriş sınav sonuçlarına; Kurumun (http://www.turkak.org.tr) internet adresinde yayımlandıkları tarihten itibaren 7 (Yedi) gün içinde Kuruma dilekçe ile itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar, giriş sınavı komisyonunca itiraz hakkının sona erdiği tarihten itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde sonuçlandırılır.

X- BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numarasından, Kurum internet sayfasından (http://www.turkak.org.tr) veya Türk Akreditasyon Kurumu Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğünden temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numarası: 0 312 410 83 91

XI- ATAMA İŞLEMLERİ

1- Sözlü giriş sınavında başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve teslim tarihleri Kurumun (http://www.turkak.org.tr) internet adresinde sınav sonuçlarının ilanı ile birlikte duyurulacaktır.

2- Sözlü giriş sınavında başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri teslim edenlerin akreditasyon uzman yardımcısı pozisyonlarına atamaları yapılacaktır.

3- Sözlü giriş sınavında başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adaylardan süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz.

4- Atanmaya hak kazananlardan evraklarını süresinde teslim etmeyen veya ataması yapılıp da herhangi bir sebeple süresi içinde göreve başlamayanların yerine yedek listeden sırasına göre atama yapılacaktır.

5- Yedek listede yer alan adayların yukarıda belirtilen durumlardan kaynaklanacak atanma hakları, bu sınav için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

XII- DİĞER HUSUSLAR

İlgili pozisyona atanmak için gerekli koşullardan herhangi birini taşımadığı halde, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Adaylar, Tablo-1'de belirtilen gruplardan yalnız birine müracaat edebilecektir. Gruplar itibarıyla sınava çağrılacak aday sayısı kadar başvurunun olmaması veya giriş sınavının açıklanması sonucunda sınavı kazanan aday olmaması hâlinde pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre gruplar arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Kuruma aittir.

Giriş sınavı sonucuna göre Kurumda istihdam edileceklere göreve başlamaları yazılı olarak bildirilir. İlgililer, göreve başlama yazısının kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Yapılan tebligata rağmen, kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlamayanların ya da tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebligat yapılamamış olanların görevlendirme onayları iptal edilir. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali 1 (bir) ayı aşamaz.

Kurumun merkezi Ankara'da olup başka bir yerde ofisi veya taşra teşkilatı bulunmamaktadır. İstihdam edilecek personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olmayıp, personelin diğer Kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanma imkânı bulunmamaktadır. Personel 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmak suretiyle süresiz idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir.

İlanda hüküm bulunmayan hallerde genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

10527/1-1

Türk Akreditasyon Kurumundan:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI

Türk Akreditasyon Kurumunda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6'ncı maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 2 (iki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

2026 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS- B) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya ÖSYM tarafından YDS'ye denk kabul edilen sınavlarda alınan puanın YDS'deki karşılığının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilan edilen sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katına kadar aday gerçekleştirilecek olan sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır.

KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdamı gerçekleştirilecektir.

1-BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olması kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

zorunludur.

B) ÖZEL ŞARTLAR

B.1 Siber Güvenlik Uzmanı (1 Kişi – Tam zamanlı)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya kurumsal bilgi teknolojileri altyapılarında siber güvenlik alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ve bu hususu belgelemek.

b) En az 5.000 (beş bin) aktif kullanıcıya veya istemciye hizmet veren bilgi sistemlerinde siber güvenlik altyapılarının kurulumu, işletimi, yönetimi veya güvenliğinin sağlanması süreçlerinde görev almış olmak ve bu hususu belgelemek.

c) Güvenlik Duvarı (Firewall), Proxy, IDS/IPS, VPN, WAF, Yük Dengeleme (Load Balancing), ve DDoS koruma çözümlerinin yönetimi ve entegrasyonunda tecrübe sahibi olmak,

d) SIEM, EDR/XDR, Anti-virüs ve Sandbox (Şüpheli Dosya Analizi) yazılımlarının yönetiminde, kimlik ve erişim yönetimi ile bilgi güvenliği sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,

e) SIEM uygulamaları için Script, Regex ve korelasyon kuralları hazırlama; Syslog ve EventLog analizi konularında ileri düzeyde tecrübeli olmak,

f) E-posta sunucu mimarileri, e-posta protokolleri (SMTP, IMAP, POP3) ve e-posta doğrulama teknolojilerinin (SPF, DKIM, DMARC) kurulum, yönetim ve güvenlik süreçlerine hâkim olmak,

g) Sıfır Güven (Zero Trust) güvenlik mimarisi ve ZTNA (Zero Trust Network Access) çözümlerinin tasarımı, kurgulanması ve uygulanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) BGP, OSPF, DNS, DHCP, NAT, NAC, Layer-2/Layer-3 VPN ve noktadan noktaya WAN teknolojilerinde kurulum, yapılandırma ve sorun giderme tecrübesine sahip olmak,

i) LAN, WAN, WLAN, TCP/IP, IPv4/IPv6, OSI katman yapısı ile kurumsal ağ mimarilerinin tasarımı, planlaması, entegrasyonu ve IEEE 802.1X ağ standartları konularında tecrübe sahibi olmak,

j) Ağ cihazlarının güvenliği, sıkılaştırılması ve iş sürekliliği mimarilerinin kurgulanması konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Ağ güvenliği ilkelerine hâkim olmak; ağ üzerindeki trafiği ve protokolleri analiz edebilen yazılımları (Wireshark, tcpdump vb.) yetkin şekilde kullanabilmek,

l) Zafiyet tarama araçlarını (Vulnerability Scanner) ileri düzeyde kullanabilmek, tarama sonuçlarını analiz etmek, önceliklendirmek ve raporlayabilmek,

m) Sızma testi (Penetration Testing) metodolojilerine, zafiyet yönetim süreçlerine hâkim olmak ve üçüncü taraf sızma testi süreçlerini koordine edebilmek,

n) Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM- Privileged Access Management) mimarisi ve çözümleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

o) Güncel saldırı türleri, zararlı yazılım davranışları ve saldırı amaçlı kullanılan araçlar (exploit framework'leri) hakkında bilgi sahibi olmak,

p) MITRE ATT&CK Framework ve OWASP Top 10 standartlarına hâkim olmak, bu yapılara göre güvenlik kontrolleri kurgulayabilmek,

q) 5651 ve 7545 sayılı Kanunlar kapsamındaki teknik ve yasal loglama/güvenlik gereksinimlerine hâkim olmak,

r) Siber Olaylara Müdahale (SOME / Incident Response), kriz yönetimi ve temel adli bilişim (Digital Forensics) süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,

Aşağıda belirtilen sertifikalar ön başvuru veya eleme şartı olmayıp başvuran adaylar arasında tercih sebebi olarak ve sözlü/uygulamalı sınav aşamasında adayın mesleki yetkinliğini değerlendirmek amacıyla dikkate alınacaktır:

a) CISSP (Certified Information Systems Security Professional)

b) CISM (Certified Information Security Manager)

c) CEH (Certified Ethical Hacker) veya CySA+ (CompTIA Cybersecurity Analyst)

d) CCNP Enterprise / Security (Cisco Certified Network Professional)

e) OSCP (Offensive Security Certified Professional)

f) Palo Alto PCNSE veya Fortinet NSE 4/7

B.2 Sistem ve Ağ Uzmanı (1 Kişi – Tam zamanlı)

a) Büyük ölçekli kamu kurum ve kuruluşlarında ya da en az 5.000 (beşbin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde sistem ve ağ uzmanı veya benzer konumlarda en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak.

b) Kurumsal ölçekteki sanallaştırma platformlarının (VMware vSphere, vCenter, ESXi ve/veya Microsoft Hyper-V) mimari tasarımı, kurulumu, yüksek erişilebilirlik (HA), DRS, vMotion/Live Migration, cluster yapılandırmaları, performans optimizasyonu ve kapasite planlaması süreçlerinde ileri düzey tecrübe sahibi olmak.

c) Fiziksel sunucu altyapılarının kurulumu, yönetimi, donanım konfigürasyonları (İşlemci, Bellek, Disk, RAID, HBA, Ethernet adaptörleri) ve firmware/BIOS güncellemeleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

d) Windows Server işletim sistemlerinde kurulum, yapılandırma, güncelleme, güvenlik sıkılaştırması (hardening), yama yönetimi (Patch Management) ve performans optimizasyonu süreçlerinde tecrübe sahibi olmak.

e) Dosya sunucularının (File Server) kurulumu ve yönetimi, DFS/DFS-R, NTFS ve Share Permissions, Access-Based Enumeration, kullanıcı/grup bazlı yetkilendirme, kota ve erişim kontrolü süreçlerinde tecrübe sahibi olmak.

f) Linux tabanlı işletim sistemlerinde kurulum, yönetim, güvenlik sıkılaştırma, log analizi ve temel servislerin yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

g) Active Directory Domain Services (AD DS), Domain Controller, OU yapısı, Group Policy (GPO), Delegation, TIER mimarisi, sıkılaştırma ve güvenli kimlik doğrulama süreçlerinde ileri düzey bilgi sahibi olmak.

h) Kurumsal ölçekli veri depolama sistemlerinin (SAN/NAS/All-Flash Array) mimarisi, LUN/NFS/SMB provizyonu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

i) Fiber Kanal Anahtarlar (FC Switches) konfigürasyonu, Zoning süreçleri ve SAN topolojilerine hâkim olmak.

j) Veri depolama seviyesinde senkron/asenkron replikasyon, snapshot ve lokasyonlar arası veri transferi teknolojilerinde deneyim sahibi olmak.

k) Microsoft Failover Clustering (WSFC), Failover Cluster Role, CSV, Quorum ve Microsoft SQL Server Always On Availability Groups altyapı kurulumu, yapılandırılması ve işletilmesi konusunda tecrübe sahibi olmak.

l) DNS, DHCP, LDAP, NTP, Kerberos ve temel ağ servislerinin kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun giderme süreçlerinde deneyim sahibi olmak.

m) Omurga ve kenar ağ anahtarları (Switching), Yönlendiriciler (Router) ve Merkezi Kablosuz Ağ Kontrolörlerinin (WLC) kurulumu, yapılandırılması ve işletilmesinde tecrübeli olmak.

n) Veri Merkezi ve Felaketten Kurtarma Merkezi (DC/DR) altyapı tasarımı, replikasyon senaryolarının oluşturulması, felaket anı geri dönüş (Failover/Failback) ve tatbikat süreçlerinin yürütülmesi konusunda tecrübe sahibi olmak.

o) Kurumsal yedekleme altyapılarının (Backup Policy, Retention, Repository) tasarımı ve yönetimi; Fiziksel/Sanal makinelerin yedeklenmesi, Restore, Instant Recovery, Bare Metal Recovery operasyonları ile periyodik geri dönüş testlerinin gerçekleştirilmesi konusunda tecrübeli olmak.

p) Sistem yönetimi, AD işlemleri, otomasyon ve raporlama için ileri düzeyde PowerShell script geliştirme ve Linux ortamlarında otomasyonlar oluşturma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

q) Microsoft SCCM (işletim sistemi/uygulama dağıtımı, patch management) ve SCOM (veya benzeri merkezi monitoring) ile sunucu, storage ve servislerin izlenmesi, alarm/kök neden (RCA) analizlerinin yapılması konusunda tecrübe sahibi olmak.

r) TCP/IP (IPv4/IPv6), VLAN, Routing, VPN, NAT, Load Balancing ve Ağ Segmentasyonu konularında bilgi sahibi olmak.

s) IIS, Apache, Nginx gibi web/uygulama sunucularının yönetimi ve E-posta sunucu protokolleri/altyapıları hakkında bilgi sahibi olmak.

t) Ansible, FreeIPA gibi yapılandırma yönetimi ve otomasyon araçlarının yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

Aşağıda belirtilen sertifikalar ön başvuru veya eleme şartı olmayıp başvuran adaylar arasında tercih sebebi olarak ve sözlü/uygulamalı sınav aşamasında adayın mesleki yetkinliğini değerlendirmek amacıyla dikkate alınacaktır:

a) VMCE (Veeam Certified Engineer)

b) MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate)

c) MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)

d) MCITP (Microsoft Certified IT Professional)

e) Microsoft Certified: Azure Fundamentals

f) Microsoft Certified: Azure Administrator Associate

2-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Sınav başvuruları, 16 /10/ 2026 günü başlayacak ve 31 /10/ 2026 günü saat 23:59'da sona erecektir. Başvurular, e-Devlet üzerinden Türk Akreditasyon Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://kariyerkapisi.gov.tr/" adresi üzerinden yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri 2. maddede sıralanmaktadır.

İlanda belirtilen şartları sağlamayan başvurular ile posta, e-posta yoluyla veya bizzat yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE NİTELİKLERİ

Başvuru için adaylardan aşağıdaki belgeler talep edilecektir:

a) Fotoğraf ve özgeçmiş,

b) KPSSP3 puanı (KPSSP3 puanı mevcut değilse 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),

c) YDS/e-YDS puanı veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan puanın YDS karşılığı (yabancı dil puanı mevcut değilse 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

d) Lisans diploması veya e-Devlet üzerinden temin edilebilecek mezun belgesi; yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olan adaylar için ise son başvuru tarihi itibarıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik belgesi,

e) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair e-Devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan belge,

f) Başvuru şartları (d) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika vb.),

g) Mesleki tecrübe belgelerinin değerlendirilmesinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacak olup, tecrübe belgelerine ek olarak çalışılan iş yerinin niteliğine göre:

• Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,

• Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belgeler de ayrıca sisteme yüklenecektir.

• Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

• Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın söz konusu tecrübesi dikkate alınmayacaktır.

• Başvurulan pozisyon için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyon ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içermesi gerekmektedir.

• Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların (varsa) sisteme yüklediği tüm sertifikalar, veren kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Kurumumuz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sertifikası bulunmayan adayların başvuruları doğrudan geçersiz sayılmaz ancak sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puandan başlanarak pozisyon için liste oluşturulacaktır.

b) En yüksek puanlıdan başlanarak en fazla 10 katı kadar aday sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır.

c) Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.

d) Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 06/11/2026 tarihinde www.turkak.org.tr internet sitesinde duyurulacak ve adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de takip edebileceklerdir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5- SINAVIN KONULARI VE ŞEKLİ

a) Sınav soruları başvurduğu pozisyonun özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü/uygulamalı sınav, Kurum yerleşkesinde Kurum tarafından temin edilecek bir bilgisayar üzerinde adayın bilgisayar başında verilen örnek senaryolar üzerinden gerçekleştirilecektir.

6-SINAV YERİ, TARİHİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü/uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

b) Sözlü/uygulamalı sonucunda başarılı sayılan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sınav başarı sıralaması oluşturulacaktır.

c) Sözlü/uygulamalı sınav 11/11/2026 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi 2125'inci Sokak No:1 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınav saati sınava katılacak aday listesiyle birlikte www.turkak.org.tr internet sitesinden duyurulacaktır.

7-SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Başarı sırasına göre 2 (iki) asıl, 2 (iki) yedek aday belirlenecektir. Sözlü/uygulamalı sınav sonuçları www.turkak.org.tr sitesinde ilan edilecektir.

b) Listede adı bulunan asıl adayın başvuru modülünde belirttiği adresine, ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta ile tebligat yapılacak olup, aday tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaktır.

c) Tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen makul bir mazeret bildirmeyen aday, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Yedek adayın hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay geçerli olacaktır. Bu süre içerisinde atama yapılan pozisyonun herhangi bir nedenle boşalması halinde sınavı yedek olarak kazanan aday atanacaktır.

e) Asıl adaydan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanın yerine ilan edilen yedek adayın işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

f) Sözlü/uygulamalı sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

8-SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının üç katına kadar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

9-İTİRAZ

Sözlü giriş sınav sonuçlarına; Kurumun (http://www.turkak.org.tr) internet adresinde yayımlandıkları tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar en geç 7 (yedi) gün içerisinde sonuçlandırılır.

10- BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kurum internet sayfasından (http://www.turkak.org.tr) veya Türk Akreditasyon Kurumu Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığından temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numarası: 0 (312) 410 83 13

İlanen duyurulur.

10528/1-1

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI (2026-04)

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartlar ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince yabancı dil asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evraklarla birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

İLAN EDİLEN KADRO BİLGİLERİ

İLAN S.N.	BİRİMİ	BÖLÜMÜ	ANABİLİM DALI	UNVAN	DER.	ADET	ÖZEL ŞARTLAR
1	Mühendislik Fakültesi	Endüstri Mühendisliği	Endüstri Mühendisliği	Profesör	1	1	Doçentlik ünvanını Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak. Yapay zekâ ve veri madenciliği alanlarında yayınları bulunmak.
2	Mühendislik Fakültesi	Endüstri Mühendisliği	Endüstri Mühendisliği	Doçent	3	1	Doktora derecesini ve doçentlik ünvanını Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak. Karar bilimi ve çok kriterli karar verme alanlarında yayınları bulunmak.
3	Mühendislik Fakültesi	Makine Mühendisliği	Makine Mühendisliği	Doçent	3	1	Doçentlik ünvanını Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Kompozit malzemeler üzerine yayınları bulunmak.

-Genel Şartlar-

1) Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2) Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
3) Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
4) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
5) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir.

-Başvuruda İstenilen Belgeler-

Profesör kadrosuna başvuru yapacak adaylar dilekçesinde başvurmuş olduğu anabilim dalını belirterek, varsa hizmet belgesi, yayın listesi resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, özgeçmişlerini bilimsel yayınlarını (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir şekilde) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren altı adet USB' yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuru yapacak adayların, dilekçesinde yabancı dilini ve başvurmuş olduğunu anabilim dalını belirtmesi gerekmektedir. Adayların varsa hizmet belgesi, yayın listesi, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (onaylı suretleri veya e-Devlet üzerinden karekodlu belge kabul edilmektedir.) özgeçmişi, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren dört adet USB'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

İlan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Üniversitemiz öğretim elemanı kadrolarına müracaat edecek adaylar kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili aydınlatma metnine Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı internet sitesinden ulaşabilecektir.

Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

10637/1/1-1

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca; **"Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi"** alınacaktır.

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

İLAN S.N.	BİRİM	BÖLÜMÜ	ANABİLİM DALI	UNVAN	DER.	ADET	YABANCI DİL PUANI	ALES	ÖZEL ŞARTLAR
1	Yönetim Bilimleri Fakültesi	İşletme	Muhasebe ve Finansman	Araştırma Görevlisi	6	1	85	80 (EA)	Fakültelerin Ekonomi, Ekonometri, İktisat, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletme Yönetimi, Finans ve Bankacılık, İşletme veya İşletme Mühendisliği ile bu lisans programlarına eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilmiş bölümlerden lisans mezunu olmak, Türkiye'de yerleşik bir üniversitede İşletme veya Veri Bilimi veya Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2	Mühendislik Fakültesi	Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği	Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği	Araştırma Görevlisi	5	1	85	80 (SAY)	Fizik, Fizik Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Elektrik, Elektronik veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden birinden Lisans derecesine sahip olmak. Fizik, Fizik Mühendisliği veya Malzeme-Nanoteknoloji programlarından birinde yüksek lisans yapıyor olmak.
3	Rektörlük (Teknoloji Transfer Ofisi)	-	-	Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)	6	1	70	70 (EA-SÖZ-SAY)	Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren herhangi bir bölümünden lisans derecesi ile mezun olmak ve herhangi bir alanda tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. Teknoloji Transfer Ofisi, Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi, 5746 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri, TEKMER, Sanayi ve/veya Ticaret Odaları, 6550 sayılı Kanun kapsamındaki araştırma altyapılarında teknoloji yönetimi, inovasyon yönetimi, proje yönetimi, iş geliştirme, girişimcilik, üniversite-sanayi iş birliği, fikri ve sınai mülkiyet hakları, ticarileştirme, sözleşme yönetimi, projelerin idari ve mali süreçlerinin yönetimi veya iş ağı geliştirme alanlarından bir veya birkaçında en az iki yıl mesleki deneyime sahip olmak. Adayların başvuru sırasında sağladıkları tüm özel şartları belgelendirmeleri zorunludur. Deneyime ilişkin belgeler çalışma belgesi, hizmet belgesi, SGK hizmet dökümü, görev veya yetki yazısı, kurum/kuruluş tarafından düzenlenmiş resmi belgelerdir. Belgelendirilemeyen deneyim, sertifika ve mesleki yeterlilikler değerlendirmeye alınmaz.

-Genel Şartlar-

1) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.
2) Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.
3) Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar *2547 sayılı Kanunun 50-d* maddesine göre yapılacaktır.
4) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
5) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylarda en az "Tezli Yüksek Lisans" derecesine sahip olmak şartı aranır.
6) Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadro başvurularında adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden, alan türü değişen lisans programlarından mezun olanların, lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALES puan türünden veya mezun olanların, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden).
7) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu'nun eşdeğerlilik tablosu esas alınacaktır.

-Sınav Takvimi-

-Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadroları İçin;

İlan Yayım Tarihi: 16.10.2026
Başvuru Başlangıç Tarihi: 16.10.2026
Son Başvuru Tarihi: 30.10.2026
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklanma Tarihi:05.11.2026
Giriş Sınavı Tarihi: 12.11.2026
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi: 19.11.2026

-Başvuruda İstenilen Belgeler-

1) Başvuru Dilekçesi (www.agu.edu.tr)
2) Özgeçmiş
3) Nüfus cüzdan fotokopisi
4) Lisans/ lisansüstü diploma fotokopisi
5) Lisans transkript belgesi fotokopisi
6) ALES Belgesi
7) Yabancı Dil Belgesi
8) Lisansüstü öğrenci olduğuna dair belge (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar için)
9) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olan ve/veya ayrılmış olan adaylar için)
10) Tecrübe Belgesi (Uygulamalı Birim Öğretim Görevlisi için)

-Açıklamalar-

1) İlanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Araştırma Görevlisi kadro başvuruları ilgili birimlere, Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadro başvurularının ise Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular ilgili birimin doğrudan ofis adresi kullanılarak yapılacaktır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
2) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
3) Zorunlu hallerde sınav takviminde değişiklik yapma hakkı saklı tutulur.
4) Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
5) Sınav takvimi Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olup, ilan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Üniversitemiz öğretim elemanı kadrolarına müracaat edecek adaylar kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili aydınlatma metnine Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı internet sitesinden ulaşabilecektir.

10637/2/1-1

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili mevzuat hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

1- İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığı'na, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2- Profesör ve Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1.fikrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

3- Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlarını taşımak zorundadır.

4- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5- İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu şehirde ikamet etmek zorundadır.

6- İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına BUAKBİS üzerinden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır. (Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/personel adresinde yayınlanmıştır)

7- İlana başvuruda bulunacak adaylar talep etmeleri durumunda yayın dosyalarını dijital ortamda da (Sadece USB-Flash Bellek ile) sunabilir.

8- Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü yayınlanmış ilanı her aşamasında iptal edebilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru dilekçesi.

(x) 2- Puanlı Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuracak adaylar Başlıca Araştırma Eserini belirteceklerdir)

(x) 3- Özgeçmiş

(x) 4- Öğrenim Belgeleri (Dr.Öğretim Üyesi adayları Doktora , Profesör-Doçent adayları için Doçentlik Belgesi)

(x) 5- Yabancı Dil Belgesi (Dr.Öğretim Üyesi adayları için)

6- Sabıka Kaydı (1 adet)

(x) 7- Onaylı Hizmet Belgesi (Adaylar çalıştıkları veya ayrıldıkları kurumdan alacaktır)

(x) 8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

9- Fotoğraf (2 adet)

(x) 10- Yayın Dosyası (Puanlı Yayın Listesine Göre Sıralanmış) (Fiziksel veya Dijital olarak)

* Yayınlarına BUAKBİS üzerinden erişilebilen adaylar (Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanları) dosya teslim etmeyecektir.

* Yayınlarına BUAKBİS üzerinden erişilemeyen adaylar; Profesör kadrosu adayları 6 adet, Doçent ve Dr.Öğretim Üyesi kadrosu adayları 4 adet dosya (Fiziksel veya Dijital olarak) teslim edecektir.

NOT :(X) İle işaretli belgeler ve yayın dosyası Bursa Uludağ Üniversitesi personelinden istenmeyecek olup BUAKBİS üzerinden alınacaktır. Bu nedenle adayların, istenen bilgilerin son durumunu sisteme girmeleri gerekmektedir.

İLAN NO.	BİRİM	BÖLÜM	ANABİLİM DALI	KADRO ÜNV.	K.D.	AD.	AÇIKLAMA
20260301	DEVLET KONSERVATUVARI	TÜRK MÜZİĞİ	BESTECİLİK ANASANAT DALI	DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ	1	1	Müzik programlarında lisans, kompozisyon programında yüksek lisans ve müzikoloji ve müzik teorisi programında doktora eğitimi almış olmak. Orkestrasyon, piyano eğitimi, çağdaş Türk bestecileri ve korepetisyon (Eşlik) konularında çalışmalar yapmış olmak.
202620302	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	TEMEL BİLİMLER	TEMEL BİLİMLER	PROFESÖR	1	1	Doçentliğini tıbbi biyoloji alanında almış olmak. Oral kanserler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
20260303	EĞİTİM FAKÜLTESİ	MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ	FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ	PROFESÖR	1	1	Doçentliğini fen bilgisi eğitimi alanında almış olmak. Sosyal-duygusal beceriler, ölçme-değerlendirme ve fen eğitiminde yapay zekâ kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak.
20260304	EĞİTİM FAKÜLTESİ	ÖZEL EĞİTİM	ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ	DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ	1	1	Doktorasını özel yetenekliler eğitimi alanında yapmış olmak. Üstün yetenekliler eğitiminde dijital yeterlilik, dijital oyun tercihleri ile empati ve sorgulama becerileri konularında çalışmalar yapmış olmak.
20260305	FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ	BİYOLOJİ	ZOOLOJİ	DOÇENT	1	1	Doçentliğini biyoloji alanında almış olmak. Diyabet ve/veya tiroid bozukluklarına yönelik hayvan modelleri ile bitkisel ürünlerin metabolik etkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
20260306	FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ	COĞRAFYA	FİZİKİ COĞRAFYA	DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ	1	1	Coğrafya alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Taşkın hidrolojisi, havza morfometrisi ve doğal afetlerin makine öğrenmesi yöntemleriyle mekânsal analizine yönelik çalışmalar yapmış olmak.
20260307	FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ	FELSEFE	FELSEFE TARİHİ	DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ	1	1	Lisans, yüksek lisans ve doktorasını felsefe alanında yapmış olmak. Çağdaş dönemde matematik felsefesi, dil felsefesi ve yapay zekâ üzerine çalışmalar yapmış olmak.
20260308	FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ	FELSEFE	BİLİM TARİHİ	DOÇENT	1	1	Doçentliğini felsefe alanında almış olmak. Bilim tarihi ve bilim felsefesi ile nörobilim ve ekoloji gibi çağdaş bilim alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

20260309	FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ	KİMYA	ANORGANİK KİMYA	PROFESÖR	1	1	Doçentliğini kimya alanında almış olmak. Metal kompleksi sentezi, karakterizasyonu ile biyoaktif maddelerin biyomolekül etkileşimlerinin araştırılması alanlarında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
20260310	FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ	MATEMATİK	ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ	PROFESÖR	1	1	Doçentliğini matematik alanında almış olmak. Graf operasyonları ve graf algoritmaları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
20260311	FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ	MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK	MOLEKÜLER GENETİK	PROFESÖR	1	1	Doçentliğini tıbbi biyoloji alanında almış olmak. Psikiyatrik genetik, popülasyon genetiği ve in silico/integratif analizler alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
20260312	GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ	GELENEKSEL TÜRK SANATLARI	TEZHİP-MİNYATÜR VE EBRU	DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ	1	1	Yüksek lisans ve doktorasını Türk-İslam sanatları tarihi alanında yapmış olmak. Ebru sanatı ile ilgili teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmış olmak.
20260313	GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ	SAHNE SANATLARI	OYUNCULUK ANASANAT DALI	DOÇENT	1	1	Doktora ve doçentliğini sahne sanatları alanında almış olmak. Tiyatroda hareket ve dans dramaturjisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
20260314	İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ	İKTİSAT	İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT	PROFESÖR	1	1	Doçentliğini uluslararası iktisat alanında almış olmak. Uluslararası entegrasyon, ticaret savaşları ve döviz kuru dinamikleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
20260315	İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ	İKTİSAT	İKTİSAT POLİTİKASI	PROFESÖR	1	1	Doçentliğini makro iktisat alanından almış olmak. Yeşil finans, yenilenebilir enerji, para ve maliye politikaları konularında çalışmalar yapmış olmak.
20260316	İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ	İKTİSAT	İKTİSAT POLİTİKASI	PROFESÖR	1	1	Doçentliğini iktisat politikası alanında almış olmak. Enerji dönüşümü, çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik belirsizlik ve finansal gelişme konularında çalışmalar yapmış olmak.
20260317	İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ	İKTİSAT	İKTİSAT TEORİSİ	DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ	1	1	Doktorasını iktisat alanında yapmış olmak. Yüksek teknoloji ürünleri ihracatı, döviz kuru, enflasyon ve dolarizasyon konularında çalışmalar yapmış olmak.
20260318	İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ	İŞLETME	MUHASEBE VE FİNANSMAN	PROFESÖR	1	1	Doçentliğini finans alanında almış olmak. Yönetim satın almaları ve halka arz konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

20260319	İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ	YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ	BİLİŞİM SİSTEMLERİ	DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ	1	1	Lisansını bilgisayar mühendisliği, yüksek lisans ve doktorasını bilgisayar yazılımı alanında yapmış olmak. Derin öğrenme, öneri sistemleri ve eğitsel veri madenciliği konularında çalışmalar yapmış olmak.
20260320	MİMARLIK FAKÜLTESİ	MİMARLIK	YAPI BİLGİSİ	DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ	1	1	Mimarlık bölümü mezunu olmak.Yüksek lisans ve doktora eğtimini mimarlık alanında yapmış olmak. Yapı malzemesi, yapı fiziği ve yapı bilgisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
20260321	MİMARLIK FAKÜLTESİ	MİMARLIK	RESTORASYON	DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ	1	1	Mimarlık bölümü mezunu olmak. Yüksek lisans ve doktora eğtimini mimarlık alanında yapmış olmak. Kültürel peyzaj, kültürel miras ve mimari koruma-restorasyon alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
20260322	MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ	MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ	KONSTRÜKSİYON VE İMALAT	DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ	1	1	Makine Mühendisliği bölümü mezunu olmak. Havacılık ve uzay mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Havacılık kompozit yapıları ve tahribatsız muayene konusu ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
20260323	MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ	TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ	TEKSTİL MAKİNELERİ	DOÇENT	1	1	Mühendislik fakültesi mezunu olmak. Doktorasını tekstil mühendisliği, doçentliğini tekstil bilimleri ve mühendisliği alanında almış olmak. Tekstil terbiyesi ve makineleri, sürdürülebilir tekstil teknolojileri konularında çalışmalar yapmış olmak.
20260324	ORHANGAZİ YENİKÖY ASİL ÇELİK MYO	ELEKTRONİK VE OTOMASYON	ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ	DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ	1	1	Doktorasını elektronik veya makine mühendisliği alanında almış olmak. Mühendislik sistemlerinin dinamiğinin matematiksel modellenmesi, titreşim sinyallerinin analizi ve elektrikli araçlarda Lityum-İyon pillerin şarj durumunun tahmini üzerine çalışmalar yapmış olmak.
20260325	SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	HEMŞİRELİK	HEMŞİRELİK ESASLARI	DOÇENT	1	1	Yüksek lisans, doktora ve doçentliğini hemşirelik esasları alanında almış olmak. Yara örtüsü geliştirme, hasta bakımında görüntüleme teknolojileri kullanımı ve el hijyeni eğitim modelleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
20260326	SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	HEMŞİRELİK	HEMŞİRELİK ESASLARI	DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ	1	1	Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Doktora ve doçentliğini hemşirelik esasları alanında almış olmak. Stres, kesici-delici alet yaralanmaları, aşılanma ve yapay zeka konularında çalışmalar yapmış olmak.
20260327	SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	HEMŞİRELİK	İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ	DOÇENT	1	1	Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Doktora ve doçentliğini dahili hastalıklar hemşireliği alanında almış olmak. Diyabetik ayak, diyabet yönetimi ve inovasyon konularında çalışmalar yapmış olmak.
20260328	SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU	DIŞ TİCARET	DIŞ TİCARET	DOÇENT	1	1	Doçentliğini uluslararası ticaret alanında almış olmak. İhracat performansı, endüstri-içi ticaret ve uluslararasılaşma konularında çalışmalar yapmış olmak.
20260329	TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU	ELEKTRİK VE ENERJİ	İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ	DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ	1	1	Doktorasını makine mühendisliği alanında yapmış olmak. Hijyenik mahal iklimlendirmesi, hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve soğutma sistemleri alanlarında çalışmaları olmak.

20230330	TIP FAKÜLTESİ	CERRAHİ TIP BİLİMLERİ	KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM	PROFESÖR	1	1	Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olmak. Fetal ekokardiografi sertikasına sahip olmak. PAS Cerrahisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
20260331	TIP FAKÜLTESİ	CERRAHİ TIP BİLİMLERİ	KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM	PROFESÖR	1	1	Uzmanlığını kadın hastalıkları ve doğum, yandal uzmanlığını ise jinekolojik onkoloji cerrahisi alanında almış olmak. Endometrium kanseri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
20260332	TIP FAKÜLTESİ	CERRAHİ TIP BİLİMLERİ	KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM	DOÇENT	1	1	Uzmanlığını kadın hastalıkları ve doğum, yandal uzmanlığını ise perinatoloji alanında almış olmak. Perinatoloji ve Inflamasyon ilişkisi üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
20260333	TIP FAKÜLTESİ	CERRAHİ TIP BİLİMLERİ	PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ	DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ	1	1	Uzmanlığını plastik rekonstrüktif ve estetik alanında almış olmak. Maksillofasyal yaralanma üzerine çalışmalar yapmış olmak.
20260334	TIP FAKÜLTESİ	DAHİLİ TIP BİLİMLERİ	ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI	DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ	1	1	Uzmanlığını çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları alanında almış olmak. Okul reddi konusunda çalışmalar yapmış olmak ve çocuk ve ergen ruh sağlığı kapalı yataklı servis deneyimine sahip olmak..
20260335	TIP FAKÜLTESİ	DAHİLİ TIP BİLİMLERİ	İÇ HASTALIKLARI	DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ	1	1	Uzmanlığını iç hastalıkları, yandal uzmanlığını ise gastroenteroloji alanında almış olmak.
20260336	ZİRAAT FAKÜLTESİ	BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ	TARIMSAL ENERJİ SİSTEMLERİ	DOÇENT	1	1	Ziraat fakültesi mezunu olmak. Doktora ve doçentliğini biyosistem mühendisliği alanında almış olmak. Tarımsal ürünlerin elektrohidrodinamik ve hibrit yöntemlerle kurutulması konularında çalışmalar yapmış olmak.
20260337	ZİRAAT FAKÜLTESİ	GIDA MÜHENDİSLİĞİ	GIDA BİLİMLERİ	PROFESÖR	1	1	Ziraat fakültesi mezunu olmak. Yüksek lisansını gıda mühendisliği, doçentliğini gıda bilimleri ve mühendisliği alanında almış olmak. Fonksiyonel meyve ve sebze ürünleri ile, in-vitro sindirim modelleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
	Yayın Tarihi : 16.10.2026 Cuma						
	Son Başvuru Tarihi: 30.10.2026 Cuma						

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi" hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete 'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

İlan No	Birimi	Bölüm/ Anabilim Dalı/ Program	Kadro Ünvanı	Adedi	Özel Şartlar
2026-44	Diş Hekimliği Fak.	Pedodonti A.D.	Doçent	1	Doçentliğini Çocuk Diş Hekimliği alanından almış olmak.
2026-45	Diş Hekimliği Fak.	Ağız Diş ve Çene Cerrahisi A.D.	Dr. Öğr. Üyesi	1	Doktorasını Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanından almış olmak.
2026-46	Diş Hekimliği Fak.	Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.D.	Dr. Öğr. Üyesi	1	Uzmanlığını Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanından almış olmak.
2026-47	Diş Hekimliği Fak.	Ağız Diş Çene Cerrahisi A.D.	Dr. Öğr. Üyesi	1	Doktorasını Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanından almış olmak.
2026-48	Sağlık Bilimleri Fak.	Ebelik Pr.	Profesör	1	Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanından almış olmak.
2026-49	Sağlık Bilimleri Fak.	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Pr.	Dr. Öğr. Üyesi	1	Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanından almış olmak.
2026-50	Sağlık Bilimleri Fak.	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Pr.	Dr. Öğr. Üyesi	1	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olup Spor Bilimleri alanında doktorasını almış olmak.
2026-51	Sağlık Bilimleri Fak.	Hemşirelik Pr.	Dr. Öğr. Üyesi	1	Doktorasını Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanından almış olmak.
2026-52	Sağlık Bilimleri Fak.	Hemşirelik Pr.	Dr. Öğr. Üyesi	1	Doktorasını İç Hastalıkları Hemşireliği alanından almış olmak.
2026-53	Sosyal ve Beşeri Bil. Fak.	İşletme Pr.	Dr. Öğr. Üyesi	1	Doktorasını İşletme alanından almış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kurumları Lisansüstü Programlarında ders vermiş olmak.
2026-54	Avrupa MYO	Optisyenlik Pr.	Profesör	1	Doçentliğini Göz Hastalıkları alanından almış olmak.

2026-55	Avrupa MYO	Anestezi Pr.	Profesör	1	Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2026-56	Avrupa MYO	Bilgisayar Programcılığı Pr.	Profesör	1	Doçentliğini bilgisayar Mühendisliği alanından almış olmak.
2026-57	Avrupa MYO	Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Pr.	Doçent	1	Doçentliğini Fizik alanından almış olmak.
2026-58	Avrupa MYO	Ameliyathane Hizmetleri Pr.	Dr .Öğr. Üyesi	1	Uzmanlığını Tıp alanından almış olmak.

PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- Kadroya başvuru formu. (Web sayfasında mevcut)

2- YÖK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi

3- Lisans, yüksek lisans, uzmanlık/doktora mezuniyet belgesi, doçentlik belgesi aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi

4- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti

5- Profesör kadrosuna başvuracak adaylar, Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesine göre "Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu" nu ve "Adayın Akademik Etkinlik Formu (Profesör Kadrosu)" nu doldurarak bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosyanın fiziksel olarak, 6 (altı) nüshasını da Flash bellek içinde teslim etmelidir.

6- Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesine göre Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu" ve "Adayın Akademik Etkinlik Formu (Doçent kadrosu)" nu doldurarak bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosyanın fiziksel olarak, 4 (dört) nüshasını da Flash bellek içinde teslim etmelidir

7- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesine göre Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu" ve "Adayın Akademik Etkinlik Formu (Doktor Öğretim Üyesi)" nu doldurarak bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosyanın fiziksel olarak, 4 (dört) nüshasını da Flash bellek içinde teslim etmelidir

8- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

9- Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

10- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

11- Erkek adayları askerlik durumlarını gösterir belge

12- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet çıktısı "Resmi Kuruma" hitaben alınmalıdır.)

13- Herhangi bir kamu kurumu ya da kamu hizmeti sunan bir kurumda çalışanlardan (daha önce çalışıp ayrılanlar da dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.

İLANIN YAYIN TARİHİ : 16 Ekim 2026
SON BAŞVURU TARİHİ : 30 Ekim 2026
BAŞVURU ADRESİ : Yeniköy Merkez Mah. Ilıca Cadde Bizim Sokak No: 29 Başiskele/KOCAELİ
İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ : www.kocaelisaglik.edu.tr
AÇIKLAMALAR:
1. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.
3. Üniversitemizin ilan ve ilan takviminde değişikli yapma hakkı saklıdır.

10655/1/1-1

———— • ————

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete 'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

İlan No	Birimi	Bölümü/ Anabilim Dalı/ Program/	Kadro Ünvanı	Adedi	ALES	Y. Dil	Özel Şartlar
2026-59	Sağlık Bilimleri Fak.	Hemşirelik Pr.	Arş. Gör.	1	SAY/70	50	Hemşirelik veya Hemşirelik alanların birinde Yüksek Lisans veya doktorasını yapıyor olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (İngilizce) en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak
2026-60	Sosyal ve Beşeri Bil. Fak.	İşletme Pr.	Arş. Gör.	1	EA/70	50	Uluslararası Ticaret lisans mezunu olup, Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında doktora yapıyor olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (İngilizce) en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

İSTENİLEN BELGELER

1- Kadroya başvuru formu. (Web sayfasında mevcut)

2- YÖK Formatında Özgeçmiş, ekinde yayın listesi

3- Lisans, yüksek lisans mezuniyet belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi

4- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti

5- Lisans ve yüksek lisans not döküm belgesi (Transkript) veya ıslak imzalı mühürlü sureti)

6- ALES Belgesi, (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)

7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

8- Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

9- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)

10- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı "Resmi Kuruma" hitaben alınmalıdır.)

11- Herhangi bir kamu kurumu ya da kamu hizmeti sunan bir kurumda çalışanlardan (daha önce çalışıp ayrılanlar da dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.

12- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (İngilizce) en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alındığına dair bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı.

AÇIKLAMALAR:

1. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.
3. Üniversitemizin ilan ve ilan takviminde değişikli yapma hakkı saklıdır.

Duyuru Başlama Tarihi	:	16 Ekim 2026
Son Başvuru Tarihi	:	30 Ekim 2026
Ön Değerlendirme Tarihi	:	04 Kasım 2026
Giriş Sınav Tarihi	:	09 Kasım 2026
Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi	:	16 Kasım 2026
Kabul Edilecek Başvuru Şekli	:	Şahsen veya Posta ile
Başvuru Adresi	:	Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Yeniköy Merkez Mah. Ilıca Cadde Bizim Sokak No: 29 Başiskele/KOCAELİ
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi	:	www.kocaelisaglik.edu.tr


10655/2/1-1

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No.:09.10.2026/595 **Toplantı Yeri**
Karar Tarihi ve No. :09.10.2026/22883 ANTALYA

Antalya İli, Kaş İlçesi, Akörü Mahallesinde, kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada sınırları belirlenen alanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, tescil fişinin uygun bulunduğuna (olumlu), karar verildi.



ANTALYA İLİ, KAŞ İLÇESİ, AKÖRÜ MAH.

I. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI SINIRI

PAFTA NO: P23-a-03-a-3

U.T.M.3 DATUM: ED50 D.O.M:33

ÖLÇEK: 1/2000

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ANTALYA K.V.K. Bölge Kurulunun
09.10.2026 ve 22883 sayılı kararı ekidir

UYGUN BULUNDU

Nokta No	Y	X
1ARK1	466010.834	4039367.117
1ARK2	466008.465	4039346.168
1ARK3	466004.254	4039343.694
1ARK4	466001.886	4039394.752
1ARK5	465993.991	4039411.596
1ARK6	465993.464	4039336.566
1ARK7	465962.936	4039332.903
1ARK8	465974.252	4039438.704
1ARK9	465970.040	4039331.851
1ARK10	465965.303	4039331.588
1ARK11	465955.040	4039453.180
1ARK12	465948.985	4039333.430
1ARK13	465940.564	4039466.813
1ARK14	465938.721	4039336.588
1ARK15	465927.932	4039474.235
1ARK16	465908.982	4039476.077
1ARK17	465899.770	4039354.222
1ARK18	465890.822	4039471.340
1ARK19	465889.769	4039365.276
1ARK20	465882.400	4039381.593
1ARK21	465876.084	4039464.760
1ARK22	465874.504	4039408.702
1ARK23	465870.820	4039460.549
1ARK24	465865.819	4039452.917
1ARK25	465865.819	4039441.074

T.C. Melike GÜL Bölge Kurulu Müdür

T.C. Melike GÜL Bölge Kurulu Müdür V.

10640/1-1

Kültür ve Turizm Bakanlığından:


MARDİN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 25.08.2026-131
Karar Tarihi ve No. : 25.08.2026-3255
Dosya No. : 47.03.400

Toplantı Yeri
MARDİN

Mardin ili, Midyat ilçesi, Altıntaş (Keverze) Mahallesi, 105 ada, 471 numaralı parselde bulunan, mülkiyeti Midyat Süryani Deyrulumur Morgabriel Manastırı Vakfına ait, herhangi bir sit veya korunma alanı sınırı içerisinde kalmayan tescilli Mor Yuhanna Kilisesi'nin korunma alanının belirlenmesine ilişkin; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kurullar Daire Başkanlığı'nın 21.08.2024 tarihli ve 5574312 sayılı yazısı, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edildiği ve yapı grubunun 1. Grup olarak belirlendiği Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.09.2014 tarihli ve 2497 sayılı kararı, Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 24.08.2026 tarihli ve 4473140 sayılı raporu okundu. İşlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Mardin ili, Midyat ilçesi, Altıntaş (Keverze) Mahallesi, 105 ada, 471 numaralı parselde bulunan, mülkiyeti Midyat Süryani Deyrulumur Morgabriel Manastırı Vakfına ait, herhangi bir sit veya korunma alanı sınırı içerisinde kalmayan tescilli Mor Yuhanna Kilisesi'nin korunma alanının belirlenmesine ilişkin; kararımız eki 1/2000 ölçekli korunma alanı haritasının uygun olduğuna, güncellenen tescil fişinin uygun olduğuna, Altıntaş Mahallesi, 105 ada, 471 numaralı parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine "*Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır*", "*1. Grup Yapıdır.*" ve "*Tamamı Korunma Alanındadır*" şerhlerinin ilgili tapu müdürlüğünce konulmasına yapılan işlemler sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, taşınmazın onarımına yönelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999/660 sayılı ilke kararı doğrultusunda hazırlanması gereken rölöve çizimlerinin, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza sunulmasına, tescilli taşınmazda ve korunma alanı içerisinde yapılacak her türlü uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınması gerektiğinin ilgililerine hatırlatılmasına karar verildi.


İL : MARDİN
İLÇE : MİDYAT
MAH/KÖY : ALTINTAŞ
MOR YUHANNA KİLİSESİ KORUNMA ALANI HARİTASI
LEJANT
Korunma Alanı
kilise
Drc. Ark. Sit Alanı
K
1/2000
Korunma Alanı Koordinatları
Nokta No X
1 105/475 4145687.245
2 4145690.149
3 4145586.416
4 4145562.282
5 105/474 4145564.639
6 4145574.217
7 4145583.407
8 4145607.342
9 4145645.808
10 4145681.213
11 4145677.197
12 4145671.562
458400.035
458421.023
458419.405
458419.634
458348.743
458321.340
458320.998
458322.363
458323.923
458324.237
458357.707
458394.592
105/475
105/474
105/473
105/472
105/471
105/533
105/518
105/510
105/511
105/527
105/516
105/514
105/512
105/513
105/493
105/491
105/308
105/306
105/309
105/310
105/466
105/467
105/302
105/468
137/7
137/6
137/8
137/9
138/10
138/2
1/2000 ölçekli harita tarafımızca hazırlanmıştır.
ASLI GİBİDİR
MARDİN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 25.08.2026
GÜN VE 3955 SAYILI KARAR EKİDİR

10634/1-1

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

MARDİN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 25.08.2026-131
Karar Tarihi ve No. : 25.08.2026-3257
Dosya No. : 47.03.80

Toplantı Yeri
MARDİN

Mardin ili, Midyat ilçesi, Altıntaş (Keverze) Mahallesi, 124 ada, 3 numaralı parselde bulunan, mülkiyeti Midyat Süryani Deyrulumur Morgabriel Manastırı Vakfına ait, Unesco Öneri Yönetim Alanı sınırı içerisinde kalan tescilli Mor İzozel Kilisesi'nin korunma alanının sayısallaştırılmasına ilişkin; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kurullar Daire Başkanlığı'nın 21.08.2024 tarihli ve 5574312 sayılı yazısı, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı ve 1. Grup yapı olarak tescil edildiği Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.10.2009 tarihli ve 2566 sayılı kararı, korunma alanının belirlendiği Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.10.2014 tarihli ve 2615 sayılı kararı, Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 25.08.2026 tarihli ve 4475722 sayılı raporu okundu. İşlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Mardin ili, Midyat ilçesi, Altıntaş (Keverze) Mahallesi, 124 ada, 3 numaralı parselde bulunan, mülkiyeti Midyat Süryani Deyrulumur Morgabriel Manastırı Vakfına ait, Unesco Öneri Yönetim Alanı sınırı içerisinde kalan tescilli Mor İzozel Kilisesi'nin korunma alanının sayısallaştırılmasına ilişkin; kararımız eki 1/1000 ölçekli korunma alanı haritasının uygun olduğuna, güncellenen tescil fişinin uygun olduğuna, Altıntaş Mahallesi, 124 ada, 3 numaralı parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine "*Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır", "1. Grup Yapıdır."* ve "*Tamamı Korunma Alanındadır*" şerhlerinin ilgili tapu müdürlüğünce konulmasına yapılan işlemler sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, taşınmazın onarımına yönelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999/660 sayılı ilke kararı doğrultusunda hazırlanması gereken rölöve çizimlerinin, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza sunulmasına, tescilli taşınmazda ve korunma alanı içerisinde yapılacak her türlü uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınması gerektiğinin ilgililerine hatırlatılmasına karar verildi.

İL : MARDİN
İLÇE : MİDYAT
MAH/KÖY : ALTINTAŞ

MOR İZOZEL KİLİSESİ KORUNMA ALANI HARİTASI


LEJANT
Korunma Alanı
124/3 Mor İzozel Kilisesi

K
1/1000

Korunma Alanı Koordinatları

Nokta No	Y	X	Nokta No	Y	X
1	458129.733	4146052.483	19	458165.346	4145976.394
2	458131.828	4146061.666	20	458151.953	4145976.432
3	458150.130	4146061.994	21	458138.649	4145982.041
4	458160.641	4146057.573	22	458134.183	4145986.221
5	458167.023	4146048.944	23	458134.148	4145991.221
6	458175.773	4146041.482	24	458126.117	4145992.334
7	458181.087	4146040.964	25	458123.470	4145994.891
8	458161.253	4146017.002	26	458119.258	4145997.834
9	458179.436	4146009.407	27	458113.028	4146007.029
10	458186.343	4145995.933	28	458100.102	4146015.890
11	458185.637	4146000.583	29	458101.470	4146019.346
12	458184.655	4145999.324	30	458113.907	4146021.475
13	458183.748	4145992.730	31	458121.716	4146026.356
14	458177.542	4145990.531	32	458123.982	4146031.427
15	458178.597	4145989.513	33	458128.076	4146036.131
16	458177.639	4145982.706	34	458128.726	4146037.509
17	458178.342	4145975.062	35	458127.986	4146038.975
18	458175.867	4145976.269			

3DERECE_ITRF42



T.C.* GİBİDİR

MARDİN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 25.08.2026 GÜN VE 3257 SAYILI KARAR EKİDİR

10635/1-1

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

MARDİN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 29.09.2026-135
Karar Tarihi ve No : 29.09.2026-3338
Dosya No : 47.03.1792

Toplantı Yeri
MARDİN

Mardin ili, Midyat ilçesi, Altıntaş Mahallesi'nde bulunan özel mülkiyete ait 123 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,18 parsel, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 123 ada 17,19 parsel numaralı taşınmazların "Kfarze III Yerleşim Alanı" 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil işlemlerinin başlatılmasına ilişkin Midyat Milli Emlak Şefliğinin 05.06.2026 tarih ve 15783285 sayılı yazısı, Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün14.07.2026 tarih ve 8620689 sayılı yazısı, Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27.07.2026 tarih ve 8669997 sayılı EKEV yazısı, Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 04.08.2026 tarih ve 25997974 sayılı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 09.08.2026 tarih ve 2026437433 sayılı, Midyat Belediye Başkanlığının 03.08.2026 tarih ve 43768 sayılı, İller Bankası Diyarbakır Bölge Müdürlüğünün 05.08.2026 tarih ve 23457 sayılı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün 06.08.2026 tarih ve 16372178 sayılı, Mardin Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü'nün 31.07.2026 tarih ve 16317173 sayılı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü'nün 05.08.2026 tarihli ve 7443698 sayılı, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü'nün 28.07.2026 tarih ve 2198373 sayılı kurum görüş yazıları, Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 22.09.2026 tarih ve 4542094 sayılı raporu okundu. İşlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;


Mardin ili, Midyat ilçesi, Altıntaş Mahallesi'nde bulunan özel mülkiyete ait 123 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,18 parsel, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 123 ada 17,19 parsel numaralı taşınmazların "Kfarze III Yerleşim Alanı" 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. Maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanunun "Tespit ve Tescil başlıklı" 7. Maddesi kapsamında sınırları ekli koordinatlı krokide belirtildiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, hazırlanan sit fişinin uygun olduğuna,

Mardin ili, Midyat ilçesi, Altıntaş Mahallesi'nde bulunan özel mülkiyete ait 123 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16,18 parsel, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 123 ada 17 parsel numaralı taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine "Tamamı I. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır" şerhinin, özel mülkiyete ait 123 ada 10,12 parsel, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 123 ada 19 parsel numaralı taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine "Bir Kısmı I. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır" şerhinin konulmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;

Kfarze III I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Şartları:

1. *Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır.*
2. *Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamaz.*
3. *Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilir.*
4. *Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebilir.*
5. *Yerleşim alanında toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.*
6. *Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.*
7. *Bu alanlar içerisinde yer alan ören yerlerinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi, açık otopark, WC, bilet gişesi, bekçi kulübesi gibi ünitelerin koruma kurulundan izin alınarak yapılabilir.*
8. *Bu alanlar içerisinde bulunan ve günümüzde halen kullanılan umuma açık mezarlıklarda sadece defin işlemleri yapılabilir.*
9. *Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabilir.*

Şeklinde dokuz madde olarak belirlenmesine karar verildi.


İl: Mardin
İlçe: Midyat
Mahalle: Altıntaş
1. Drc. Ark. Sit Sınırı
Parsel Sınırı
KFARZE-3 I. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI
Sit Alanı Koordinatları
3 DERECE_ITRF 42
Tarihi Sit Alanında Kalan Ada/Parseller
123/1,2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16,17,18
Bir Kısmı Sit Alanında Kalan Ada/Parseller
123/10, 12, 19
1/2000 ölçekli bu harita tarafımızca hazırlanmıştır.
Tuğay TOLUDAN
Harita Yüksek Mühendisi
Songül AYDIN
Arkeolog
MARDİN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 26.03.2026 TARİH VE 7315 SAYILI KARAR EKİDİR

10638/1-1

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Karar

Toplantı Tarihi ve No : 25.03.2026 - 654 Toplantı Yeri
Karar Tarih ve No : 25.03.2026 - 10487 İstanbul

İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Selami Ali Mahallesi, sit dışında, Üsküdar Merkez Bölgesi Uygulama İmar Planında konut alanında kalan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescili bulunmayan, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli 156 ada, 4, 13, 31 parsellerin komşuluğunda kalan, tapu kaydında arsa vasıflı, özel mülkiyete ait, 56 pafta, 156 ada, 32 parselde yer alan yapının kentsel dönüşüme girmesi için gerekli izinlerin verilmesinin talep edildiği ilgilisinin 30.01.2026 tarihli ve 4016111 kayıt sayılı, 09.03.2026 tarihli ve 4103260 kayıt sayılı başvuruları, 16.03.2026 tarihli ve 4120233 sayılı uzman raporu eşliğinde okundu, ekleri ve 34.38.5625 numaralı işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Selami Ali Mahallesi, 56 pafta, 156 ada, 32 parselde yer alan yapı korunması gerekli kültür varlığı olmadığından, 156 ada, 4, 13, 31 parsellerde yer alan korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli yapılara zarar verilmeden ilgili KUDEB denetiminde yıkılmasında 2863 sayılı Yasa açısından sakınca olmadığına, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli 156 ada 4, 13 ve 31 parsellerin korunma alanının 156 ada 23, 24, 25, 29, 32, 33, 34 parseller olarak belirlenmesine karar verildi.

10645/1-1

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : **11.06.2026-701** **35.00/2796-2797**


KARAR TARİHİ VE NO : **11.06.2026-21573**

Toplantı Yeri
İZMİR

İzmir İli, Konak İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, tapunun 868 ada, 9 parselinde kayıtlı, İzmir Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 25.07.2008 tarih ve 3406 sayılı kararı ile 2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen 868 ada, 8 parselin bitişiğinde yer alan, özel mülkiyete ait taşınmaza ilişkin olarak alınan 23.11.2022 tarih ve 14922 sayılı kararda "...8 ve 9 parseldeki taşınmazların ikiz yapı niteliğinde ve ortak çatıya sahip oldukları anlaşıldığından 25.07.2008 tarih ve 3406 sayılı karar doğrultusunda 9 parselde yapılacak yeni yapının 8 parseldeki yapının gabarisi ve cephe karakteri ile aynı olacak şekilde mimari projesinin hazırlanmasına..." ibaresinin bulunduğunun, ancak taşınmazın dış cephesinin 3194 sayılı İmar Kanunu'na istinaden merdiven niş şeklinde olacak şekilde arka bahçe kotlarının ikiz yapıya değil mevcut kotlara uygun olması gerektiğinin belirtilerek mimari projeye ilgili Belediyesince ön onay yapılmadığının bildirildiği ve bu duruma ilişkin mimari projede ne yapılması gerektiğine dair görüş verilmesinin istenildiği ilgilisinin 04.06.2026 tarihli başvurusu ile Müdürlük evrakına 10.06.2026 tarih ve 4306853 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İzmir İli, Konak İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, tapunun 868 ada, 8 parselinde kayıtlı taşınmazın korunma alanının kararımız eki kroki doğrultusunda belirlenmesine, korunma alanında kalan taşınmazların tapu kayıtlarına "korunma alanındadır" şerhinin eklenmesine, kararımız eki kroki doğrultusunda 8 parselin korunma alanında bulunan 9 parselde kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmazda yapılacak olan yeni yapının, 23.11.2022 tarih ve 14922 sayılı, 25.07.2008 tarih ve 3406 sayılı karar doğrultusunda bitişiğindeki tescilli 8 parseldeki yapının gabarisi ve cephe karakteri aynı olacak şekilde mimari projesinin hazırlanarak, ilgili Belediyesinin ön onayını takiben iletilmesine karar verildi.

İMİR BODUROĞLU
ültür ve Turz. Uzm.
Mimar



Lejant

Koruma Alanı Sınırı

Tescilli Parsel

ASLI TUNÇER
Asiye Mimar TUNÇGEN

İZMİR 1 NUMARALI
KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULUNUN
11.06.2026 GÜN VE 21773
SAYILI KARAR EKİDİR

10646/1-1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

9 Ekim 2026 Tarihli Bilanço
(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	-	**5.256.956.805.448**	**5.256.956.805.448**
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 794.938.424,95	-	5.256.956.805.448	5.256.956.805.448
2. Yabancı Para Banknotlar	-	**34.990.317.213**	**34.990.317.213**
3. Yurt Dışı Bankalar	-	**3.129.459.185.178**	**3.129.459.185.178**
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	514.571.288.945	514.571.288.945
3.2 Mevduat	-	4.148.772.961	4.148.772.961
3.3 Diğer	-	2.610.739.123.272	2.610.739.123.272
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu	-	**7.504.914.423**	**7.504.914.423**
5. Menkul Kıymetler	**494.441.650.557**	-	**494.441.650.557**
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	476.087.553.227	-	476.087.553.227
5.2 Diğer	18.354.097.330	-	18.354.097.330
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	**500.999.999.743**	-	**500.999.999.743**
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	500.999.999.743	-	500.999.999.743
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	-	-	-
6.3 Diğer	-	-	-
7. Yurt İçi Bankalar	**502.192.146**	**7.841.028.760**	**8.343.220.906**
8. Krediler	**1.080.016.927.995**	**179.246.771.715**	**1.259.263.699.710**
8.1 İç Krediler	1.080.016.927.995	178.801.614.218	1.258.818.542.213
8.1.1 Reeskont Kredileri	904.984.670.411	178.801.614.218	1.083.786.284.629
8.1.2 Diğer Krediler	175.032.257.584	-	175.032.257.584
8.2 Dış Krediler	-	445.157.497	445.157.497
9. İştirakler	**90.543.079**	**22.023.259.009**	**22.113.802.088**
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	-	**368.059.648.488**	**368.059.648.488**
11. Duran Varlıklar (net)	**16.727.412.113**	-	**16.727.412.113**
12. Takipteki Alacaklar (net)	**(79.585.763.019)**	**79.585.763.019**	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	79.585.763.019	79.585.763.019
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(79.585.763.019)	-	(79.585.763.019)
13. Ertelenmiş Vergi Varlığı	**2.422.966.280**	-	**2.422.966.280**
14. Diğer Aktifler	**698.442.905.510**	**53.611.004**	**698.496.516.514**
14.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	18.730.284.559	-	18.730.284.559
14.2 Madeni Para	161.600.096	-	161.600.096
14.3 Gelir Tahakkukları	2.731.695.977	-	2.731.695.977
14.4 Diğer	676.819.324.878	53.611.004	676.872.935.882
15. Geçmiş Yıllar Zararı	**2.574.082.220.041**	-	**2.574.082.220.041**
TOPLAM	**5.288.141.054.445**	**9.085.721.304.257**	**14.373.862.358.702**

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Tedavüldeki Banknotlar	**1.018.846.749.463**	-	**1.018.846.749.463**
2. Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	**1.173.509.800.000**	-	**1.173.509.800.000**
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	2.480.500.000	-	2.480.500.000
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	1.171.029.300.000	-	1.171.029.300.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
3. Mevduat	**4.717.701.147.065**	**5.623.415.075.196**	**10.341.116.222.261**
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	839.599.949.468	714.657.856.920	1.554.257.806.388
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	839.316.825.428	714.657.856.920	1.553.974.682.348
3.1.1.1 Nakit	839.316.825.428	560.758.908.185	1.400.075.733.613
3.1.1.2 Altın (Safi Gram) 23.272.055,00	-	153.898.948.735	153.898.948.735
3.1.2 Diğer	283.124.040	-	283.124.040
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	3.869.489.594.985	4.901.548.960.272	8.771.038.555.257
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	2.061.053.875.436	1.690.256.983.216	3.751.310.858.652
3.2.1.1 Nakit	2.061.053.875.436	1.402.251.634.763	3.463.305.510.199
3.2.1.2 Teminat	-	61.975.082.023	61.975.082.023
3.2.1.2.1 Nakit	-	24.403.445.900	24.403.445.900
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 5.681.450,00	-	37.571.636.123	37.571.636.123
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 34.179.497,88	-	226.030.266.430	226.030.266.430
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	784.640.311.933	-	784.640.311.933
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	1.023.795.407.616	3.211.291.977.056	4.235.087.384.672
3.2.3.1 Nakit	1.023.795.407.616	1.767.932.694.106	2.791.728.101.722
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 218.259.688,54	-	1.443.359.282.950	1.443.359.282.950
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	8.611.602.612	7.208.258.004	15.819.860.616
3.3.1 İşçi Dövizleri	-	4.921.393.877	4.921.393.877
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	835.894.413	-	835.894.413
3.3.3 Fonlar	1.105.833.917	336.540	1.106.170.457
3.3.4 Diğer	6.669.874.282	2.286.527.587	8.956.401.869
4. Yurt Dışı Bankalar	-	**332.111.535.708**	**332.111.535.708**
4.1 Nakit	-	133.720.447.320	133.720.447.320
4.2 Altın (Safi Gram) 29.999.999,08	-	198.391.088.388	198.391.088.388
5. Rezerv Dilimi İmkanı	-	**7.504.914.423**	**7.504.914.423**
6. SDR Tahsisatı	-	**368.059.648.488**	**368.059.648.488**
7. Vergi Yükümlülüğü	**6.214.385.261**	-	**6.214.385.261**
7.1 Ödenecek Vergiler	6.214.385.261	-	6.214.385.261
7.2 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	-	-	-
8. Karşılıklar	**3.263.264.057**	-	**3.263.264.057**
9. Sermaye ve İhtiyat Akçesi	**380.402.103**	-	**380.402.103**
9.1 Ödenmiş Sermaye	25.000	-	25.000
9.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	46.208.524	-	46.208.524
9.3 İhtiyat Akçesi	334.168.579	-	334.168.579
10. Değerleme Hesabı	**1.094.708.107.793**	-	**1.094.708.107.793**
11. Diğer Pasifler	**21.318.423.622**	**6.828.905.523**	**28.147.329.145**
11.1 Uluslararası Standartta Olmayan Hazine Altınları (Safi Gram) 0,00	-	-	-
11.2 Akreditifler	-	4.334.291.922	4.334.291.922
11.3 Gider Tahakkukları	1.809.520.061	-	1.809.520.061
11.4 Diğer	19.508.903.561	2.494.613.601	22.003.517.162
TOPLAM	**8.035.942.279.364**	**6.337.920.079.338**	**14.373.862.358.702**

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları:
Vadelerine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak;
Reeskont işlemlerinde % 38,75
Avans işlemlerinde % 39,75

15 EKİM 2026 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI

BÜLTEN NO: 2026/195

DÖVİZİN CİNSİ	DÖVİZ ALIŞ	DÖVİZ SATIŞ	EFEKTİF ALIŞ	EFEKTİF SATIŞ
1 ABD DOLARI	49.3315	49.4204	49.2970	49.4945
1 AVUSTRALYA DOLARI	34.0838	34.3060	33.9270	34.5119
1 DANİMARKA KRONU	7.3879	7.4242	7.3828	7.4413
1 EURO	55.3113	55.4110	55.2726	55.4941
1 İNGİLİZ STERLİNİ	65.2551	65.5953	65.2094	65.6937
1 İSVİÇRE FRANGI	59.2934	59.6741	59.2044	59.7636
1 İSVEÇ KRONU	4.9242	4.9752	4.9207	4.9866
1 KANADA DOLARI	34.6775	34.8339	34.5492	34.9663
1 KUVEYT DİNARI	159.1920	161.2750	156.8041	163.6941
1 NORVEÇ KRONU	5.1713	5.2061	5.1677	5.2181
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ	13.1440	13.1677	13.0454	13.2665
100 JAPON YENİ	31.1777	31.3842	31.0624	31.5034
1 RUMEN LEYİ	10.3082	10.4431		
1 RUS RUBLESİ	0.58590	0.59357		
1 ÇİN YUANI	7.3309	7.4268		
1 PAKİSTAN RUPİSİ	0.17721	0.17952		
1 KATAR RİYALİ	13.4574	13.6335		
1 GÜNEY KORE WONU	0.03649	0.03697		
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI	28.8559	29.2335		
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ	13.3562	13.5310		
1 KAZAKİSTAN TENGESİ	0.10830	0.10972		

ÇAPRAZ KURLAR

1 ABD DOLARI	1.4440	AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI	6.6669	DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI	0.8301	İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI	9.9756	İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI	157.85	JAPON YENİ
1 ABD DOLARI	1.4207	KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI	9.5160	NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI	3.7532	SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO	1.1212	ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ	1.3250	ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI	3.2452	ABD DOLARI
1 ABD DOLARI	4.7588	RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI	83.73	RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI	6.6916	ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI	276.83	PAKİSTAN RUPİSİ
1 ABD DOLARI	3.6452	KATAR RİYALİ
1 ABD DOLARI	1344	GÜNEY KORE WONU
1 ABD DOLARI	1.7000	AZERBAYCAN YENİ MANATI
1 ABD DOLARI	3.6728	BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
1 ABD DOLARI	452.94	KAZAKİSTAN TENGESİ

BİLGİ İÇİN;

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)	1.35389	ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)	66.8496	TÜRK LİRASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İDARE MERKEZİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 16.10.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

A) BORÇLANMA SENETLERİ

1- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	VADEYE KALAN GÜN SAYISI	BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
17.03.2027	11B	TRB170327T15	152	87.854
06.01.2027	12T	TRT060127T10	82	93.218
10.02.2027	8B	TRB100227T13	117	90.500

2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KUPON FAİZ ORANI	KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
24.02.2027	121T2	TRT240227T17	5.50	94.358
24.02.2027	121T2	TRT240227T25	5.50	94.358
24.02.2027	121T2A240227	TRT240227A18	5.50	89.439
24.02.2027	121T2K20240227	TRT240227K16	5.50	4.919
11.08.2027	121T2	TRT110827T16	5.25	85.289
11.08.2027	121T2	TRT110827T24	5.25	85.289
11.08.2027	121T2A110827	TRT110827A17	5.25	76.520
10.02.2027	121T2K19110827	TRT100227K12	5.25	4.752
11.08.2027	121T2K20110827	TRT110827K15	5.25	4.017
08.03.2028	121T2	TRT080328T15	6.20	76.788
08.03.2028	121T2	TRT080328T23	6.20	76.788
08.03.2028	121T2A080328	TRT080328A16	6.20	62.795
10.03.2027	121T2K18080328	TRT100327K11	6.20	5.480
08.09.2027	121T2K19080328	TRT080927K19	6.20	4.620
08.03.2028	121T2K20080328	TRT080328K14	6.20	3.893
13.11.2030	121T2	TRT131130T14	5.85	55.972
13.11.2030	121T2	TRT131130T22	5.85	55.972
13.11.2030	121T2A131130	TRT131130A15	5.85	27.002
18.11.2026	121T2K12131130	TRT181126K22	5.85	5.683
19.05.2027	121T2K13131130	TRT190527K28	5.85	4.845
17.11.2027	121T2K14131130	TRT171127K22	5.85	4.081
17.05.2028	121T2K15131130	TRT170528K11	5.85	3.442
15.11.2028	121T2K16131130	TRT151128K15	5.85	2.914
16.05.2029	121T2K17131130	TRT160529K11	5.85	2.479
14.11.2029	121T2K18131130	TRT141129K15	5.85	2.121
15.05.2030	121T2K19131130	TRT150530K19	5.85	1.825
13.11.2030	121T2K20131130	TRT131130K13	5.85	1.580
28.04.2032	121T2	TRT280432T14	10.75	79.030
28.04.2032	121T2	TRT280432T22	10.75	79.030
28.04.2032	121T2A280432	TRT280432A15	10.75	18.364
04.11.2026	121T2K9280432	TRT041126K36	10.75	10.568
05.05.2027	121T2K10280432	TRT050527K24	10.75	9.019
03.11.2027	121T2K11280432	TRT031127K10	10.75	7.598
03.05.2028	121T2K12280432	TRT030528K17	10.75	6.408
01.11.2028	121T2K13280432	TRT011128K11	10.75	5.424
02.05.2029	121T2K14280432	TRT020529K17	10.75	4.612
31.10.2029	121T2K15280432	TRT311029K15	10.75	3.944
01.05.2030	121T2K16280432	TRT010530K15	10.75	3.391
30.10.2030	121T2K17280432	TRT301030K13	10.75	2.934
30.04.2031	121T2K18280432	TRT300431K10	10.75	2.555
29.10.2031	121T2K19280432	TRT291031K15	10.75	2.239
28.04.2032	121T2K20280432	TRT280432K13	10.75	1.974
13.10.2032	121T2	TRT131032T13	5.20	47.000
13.10.2032	121T2	TRT131032T21	5.20	47.000
13.10.2032	121T2A131032	TRT131032A14	5.20	16.439
21.10.2026	121T2K8131032	TRT211026K10	5.20	5.175
21.04.2027	121T2K9131032	TRT210427K17	5.20	4.420
20.10.2027	121T2K10131032	TRT201027K10	5.20	3.724
19.04.2028	121T2K11131032	TRT190428K10	5.20	3.140
18.10.2028	121T2K12131032	TRT181028K13	5.20	2.657
18.04.2029	121T2K13131032	TRT180429K10	5.20	2.259
17.10.2029	121T2K14131032	TRT171029K13	5.20	1.930
17.04.2030	121T2K15131032	TRT170430K18	5.20	1.659

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 16.10.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KUPON FAİZ ORANI	KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
16.10.2030	121T2K16131032	TRT161030K11	5.20	1.435
16.04.2031	121T2K17131032	TRT160431K18	5.20	1.249
15.10.2031	121T2K18131032	TRT151031K11	5.20	1.094
14.04.2032	121T2K19131032	TRT140432K19	5.20	0.964
13.10.2032	121T2K20131032	TRT131032K12	5.20	0.855
13.07.2033	121T2	TRT130733T17	8.90	63.494
13.07.2033	121T2	TRT130733T25	8.90	63.494
13.07.2033	121T2A130733	TRT130733A18	8.90	13.881
20.01.2027	121T2K7130733	TRT200127K45	8.90	8.199
21.07.2027	121T2K8130733	TRT210727K48	8.90	6.947
19.01.2028	121T2K9130733	TRT190128K47	8.90	5.851
19.07.2028	121T2K10130733	TRT190728K41	8.90	4.941
17.01.2029	121T2K11130733	TRT170129K22	8.90	4.190
18.07.2029	121T2K12130733	TRT180729K25	8.90	3.571
16.01.2030	121T2K13130733	TRT160130K20	8.90	3.061
17.07.2030	121T2K14130733	TRT170730K23	8.90	2.639
15.01.2031	121T2K15130733	TRT150131K20	8.90	2.290
16.07.2031	121T2K16130733	TRT160731K23	8.90	1.999
14.01.2032	121T2K17130733	TRT140132K20	8.90	1.756
14.07.2032	121T2K18130733	TRT140732K24	8.90	1.553
12.01.2033	121T2K19130733	TRT120133K21	8.90	1.381
13.07.2033	121T2K20130733	TRT130733K16	8.90	1.235
05.10.2033	121T2	TRT051033T12	13.10	81.245
05.10.2033	121T2	TRT051033T20	13.10	81.245
05.10.2033	121T2A051033	TRT051033A13	13.10	13.211
14.04.2027	121T2K7051033	TRT140427K24	13.10	11.240
13.10.2027	121T2K8051033	TRT131027K27	13.10	9.445
12.04.2028	121T2K9051033	TRT120428K17	13.10	7.962
11.10.2028	121T2K10051033	TRT111028K10	13.10	6.736
11.04.2029	121T2K11051033	TRT110429K17	13.10	5.725
10.10.2029	121T2K12051033	TRT101029K10	13.10	4.892
10.04.2030	121T2K13051033	TRT100430K15	13.10	4.204
09.10.2030	121T2K14051033	TRT091030K10	13.10	3.635
09.04.2031	121T2K15051033	TRT090431K17	13.10	3.163
08.10.2031	121T2K16051033	TRT081031K10	13.10	2.769
07.04.2032	121T2K17051033	TRT070432K18	13.10	2.440
06.10.2032	121T2K18051033	TRT061032K11	13.10	2.163
06.04.2033	121T2K19051033	TRT060433K18	13.10	1.929
05.10.2033	121T2K20051033	TRT051033K11	13.10	1.731
27.09.2034	121T2	TRT270934T18	13.85	86.356
27.09.2034	121T2	TRT270934T26	13.85	86.356
27.09.2034	121T2A270934	TRT270934A19	13.85	10.845
07.04.2027	121T2K5270934	TRT070427K23	13.85	11.954
06.10.2027	121T2K6270934	TRT061027K26	13.85	10.052
05.04.2028	121T2K7270934	TRT050428K24	13.85	8.473
04.10.2028	121T2K8270934	TRT041028K27	13.85	7.167
04.04.2029	121T2K9270934	TRT040429K24	13.85	6.090
03.10.2029	121T2K10270934	TRT031029K27	13.85	5.203
03.04.2030	121T2K11270934	TRT030430K14	13.85	4.470
02.10.2030	121T2K12270934	TRT021030K17	13.85	3.864
02.04.2031	121T2K13270934	TRT020431K14	13.85	3.361
01.10.2031	121T2K14270934	TRT011031K17	13.85	2.943
31.03.2032	121T2K15270934	TRT310332K19	13.85	2.592
29.09.2032	121T2K16270934	TRT290932K17	13.85	2.297
30.03.2033	121T2K17270934	TRT300333K19	13.85	2.049
28.09.2033	121T2K18270934	TRT280933K17	13.85	1.837
29.03.2034	121T2K19270934	TRT290334K11	13.85	1.657
27.09.2034	121T2K20270934	TRT270934K17	13.85	1.502
05.09.2035	121T2	TRT050935T13	15.03	95.392
05.09.2035	121T2	TRT050935T21	15.03	95.392
05.09.2035	121T2A050935	TRT050935A14	15.03	9.136
17.03.2027	121T2K3050935	TRT170327K97	15.03	13.206
15.09.2027	121T2K4050935	TRT150927K85	15.03	11.127
15.03.2028	121T2K5050935	TRT150328K72	15.03	9.377
13.09.2028	121T2K6050935	TRT130928K78	15.03	7.928

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 16.10.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KUPON FAİZ ORANI	KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
14.03.2029	121T2K7050935	TRT140329K64	15.03	6.733
12.09.2029	121T2K8050935	TRT120929K52	15.03	5.748
13.03.2030	121T2K9050935	TRT130330K47	15.03	4.935
11.09.2030	121T2K10050935	TRT110930K43	15.03	4.263
12.03.2031	121T2K11050935	TRT120331K39	15.03	3.706
10.09.2031	121T2K12050935	TRT100931K35	15.03	3.242
10.03.2032	121T2K13050935	TRT100332K30	15.03	2.853
08.09.2032	121T2K14050935	TRT080932K20	15.03	2.527
09.03.2033	121T2K15050935	TRT090333K24	15.03	2.252
07.09.2033	121T2K16050935	TRT070933K20	15.03	2.018
08.03.2034	121T2K17050935	TRT080334K16	15.03	1.819
06.09.2034	121T2K18050935	TRT060934K12	15.03	1.648
07.03.2035	121T2K19050935	TRT070335K16	15.03	1.501
05.09.2035	121T2K20050935	TRT050935K12	15.03	1.373
10.02.2027	24T2	TRT100227T13	16.30	105.259
10.02.2027	24T2	TRT100227T21	16.30	105.259
10.02.2027	24T2A100227	TRT100227A14	16.30	90.506
10.02.2027	24T2K4100227	TRT100227K38	16.30	14.753
05.05.2027	24T2	TRT050527T33	20.50	121.251
05.05.2027	24T2	TRT050527T41	20.50	121.251
05.05.2027	24T2A050527	TRT050527A26	20.50	83.900
04.11.2026	24T2K3050527	TRT041126K51	20.50	20.152
05.05.2027	24T2K4050527	TRT050527K40	20.50	17.199
14.07.2027	24T2	TRT140727T14	18.92	110.969
14.07.2027	24T2	TRT140727T22	18.92	110.969
14.07.2027	24T2A140727	TRT140727A15	18.92	78.570
13.01.2027	24T2K3140727	TRT130127K44	18.92	17.534
14.07.2027	24T2K4140727	TRT140727K39	18.92	14.865
13.10.2027	24T2	TRT131027T36	18.39	101.134
13.10.2027	24T2	TRT131027T44	18.39	101.134
13.10.2027	24T2A131027	TRT131027A29	18.39	72.097
14.04.2027	24T2K3131027	TRT140427K40	18.39	15.778
13.10.2027	24T2K4131027	TRT131027K43	18.39	13.259
15.03.2028	24T2	TRT150328T24	18.40	103.653
15.03.2028	24T2	TRT150328T32	18.40	103.653
15.03.2028	24T2A150328	TRT150328A17	18.40	62.387
17.03.2027	24T2K2150328	TRT170327KA9	18.40	16.166
15.09.2027	24T2K3150328	TRT150927K93	18.40	13.621
15.03.2028	24T2K4150328	TRT150328K80	18.40	11.479
13.09.2028	24T2	TRT130928T38	18.00	102.612
13.09.2028	24T2	TRT130928T46	18.00	102.612
13.09.2028	24T2A130928	TRT130928A21	18.00	52.747
17.03.2027	24T2K1130928	TRT170327KB7	18.00	15.815
15.09.2027	24T2K2130928	TRT150927KA0	18.00	13.325
15.03.2028	24T2K3130928	TRT150328K98	18.00	11.230
13.09.2028	24T2K4130928	TRT130928K86	18.00	9.495
09.06.2027	61T2	TRT090627T12	10.10	99.042
09.06.2027	61T2	TRT090627T20	10.10	99.042
09.06.2027	61T2A090627	TRT090627A13	10.10	81.201
09.12.2026	61T2K9090627	TRT091226K14	10.10	9.640
09.06.2027	61T2K10090627	TRT090627K11	10.10	8.201
15.09.2027	61T2	TRT150927T11	5.14	82.351
15.09.2027	61T2	TRT150927T29	5.14	82.351
15.09.2027	61T2A150927	TRT150927A12	5.14	74.030
17.03.2027	61T2K9150927	TRT170327K22	5.14	4.516
15.09.2027	61T2K10150927	TRT150927K28	5.14	3.805
16.02.2028	61T2	TRT160228T16	4.55	74.507
16.02.2028	61T2	TRT160228T24	4.55	74.507
16.02.2028	61T2A160228	TRT160228A17	4.55	64.040
17.02.2027	61T2K8160228	TRT170227K23	4.55	4.094
18.08.2027	61T2K9160228	TRT180827K26	4.55	3.459
16.02.2028	61T2K10160228	TRT160228K23	4.55	2.914
19.07.2028	61T2	TRT190728T18	8.65	80.729
19.07.2028	61T2	TRT190728T26	8.65	80.729
19.07.2028	61T2A190728	TRT190728A19	8.65	55.519

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 16.10.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KUPON FAİZ ORANI	KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
20.01.2027	61T2K7190728	TRT200127K29	8.65	7.969
21.07.2027	61T2K8190728	TRT210727K22	8.65	6.752
19.01.2028	61T2K9190728	TRT190128K21	8.65	5.687
19.07.2028	61T2K10190728	TRT190728K25	8.65	4.802
08.11.2028	61T2	TRT081128T15	15.54	106.180
08.11.2028	61T2	TRT081128T23	15.54	106.180
08.11.2028	61T2A081128	TRT081128A16	15.54	50.135
11.11.2026	61T2K6081128	TRT111126K11	15.54	15.186
12.05.2027	61T2K7081128	TRT120527K17	15.54	12.953
10.11.2027	61T2K8081128	TRT101127K11	15.54	10.912
10.05.2028	61T2K9081128	TRT100528K18	15.54	9.203
08.11.2028	61T2K10081128	TRT081128K14	15.54	7.791
12.09.2029	61T2	TRT120929T12	15.00	92.251
12.09.2029	61T2	TRT120929T20	15.00	92.251
12.09.2029	61T2A120929	TRT120929A13	15.00	38.243
17.03.2027	61T2K5120929	TRT170327K55	15.00	13.179
15.09.2027	61T2K6120929	TRT150927K44	15.00	11.104
15.03.2028	61T2K7120929	TRT150328K31	15.00	9.358
13.09.2028	61T2K8120929	TRT130928K37	15.00	7.912
14.03.2029	61T2K9120929	TRT140329K23	15.00	6.719
12.09.2029	61T2K10120929	TRT120929K29	15.00	5.736
10.07.2030	61T2	TRT100730T13	17.05	105.768
10.07.2030	61T2	TRT100730T21	17.05	105.768
10.07.2030	61T2A100730	TRT100730A14	17.05	29.818
13.01.2027	61T2K3100730	TRT130127K51	17.05	15.801
14.07.2027	61T2K4100730	TRT140727K47	17.05	13.396
12.01.2028	61T2K5100730	TRT120128K28	17.05	11.283
12.07.2028	61T2K6100730	TRT120728K14	17.05	9.527
10.01.2029	61T2K7100730	TRT100129K11	17.05	8.078
11.07.2029	61T2K8100730	TRT110729K14	17.05	6.883
09.01.2030	61T2K9100730	TRT090130K11	17.05	5.898
10.07.2030	61T2K10100730	TRT100730K12	17.05	5.084
02.10.2030	61T2	TRT021030T18	16.95	97.995
02.10.2030	61T2	TRT021030T26	16.95	97.995
02.10.2030	61T2A021030	TRT021030A19	16.95	27.901
07.04.2027	61T2K3021030	TRT070427K31	16.95	14.630
06.10.2027	61T2K4021030	TRT061027K34	16.95	12.301
05.04.2028	61T2K5021030	TRT050428K32	16.95	10.370
04.10.2028	61T2K6021030	TRT041028K35	16.95	8.772
04.04.2029	61T2K7021030	TRT040429K32	16.95	7.454
03.10.2029	61T2K8021030	TRT031029K35	16.95	6.367
03.04.2030	61T2K9021030	TRT030430K22	16.95	5.471
02.10.2030	61T2K10021030	TRT021030K25	16.95	4.729
16.04.2031	61T2	TRT160431T35	16.63	112.438
16.04.2031	61T2	TRT160431T43	16.63	112.438
16.04.2031	61T2A160431	TRT160431A28	16.63	24.018
21.10.2026	61T2K1160431	TRT211026K51	16.63	16.550
21.04.2027	61T2K2160431	TRT210427K58	16.63	14.135
20.10.2027	61T2K3160431	TRT201027K51	16.63	11.911
19.04.2028	61T2K4160431	TRT190428K44	16.63	10.042
18.10.2028	61T2K5160431	TRT181028K47	16.63	8.497
18.04.2029	61T2K6160431	TRT180429K36	16.63	7.223
17.10.2029	61T2K7160431	TRT171029K39	16.63	6.173
17.04.2030	61T2K8160431	TRT170430K34	16.63	5.306
16.10.2030	61T2K9160431	TRT161030K37	16.63	4.589
16.04.2031	61T2K10160431	TRT160431K34	16.63	3.994
02.01.2030	49T2D	TRT020130T19	19.16	105.947
02.01.2030	49T2D	TRT020130T27	19.16	105.947
02.01.2030	49T2DA020130	TRT020130A10	19.16	33.872
06.01.2027	49T2DK2020130	TRT060127K35	19.16	17.865
07.07.2027	49T2DK3020130	TRT070727K38	19.16	13.184
05.01.2028	49T2DK4020130	TRT050128K27	19.16	11.152
05.07.2028	49T2DK5020130	TRT050728K21	19.16	9.434
03.01.2029	49T2DK6020130	TRT030129K28	19.16	7.980
04.07.2029	49T2DK7020130	TRT040729K21	19.16	6.750

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 16.10.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KUPON FAİZ ORANI	KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
02.01.2030	49T2DK8020130	TRT020130K18	19.16	5.710
04.11.2026	85T2D	TRT041126T11	17.51	115.510
04.11.2026	85T2D	TRT041126T29	17.51	115.510
04.11.2026	85T2DA041126	TRT041126A12	17.51	98.298
04.11.2026	85T2DK14041126	TRT041126K10	17.51	17.212
05.05.2027	85T2D	TRT050527T17	17.51	114.169
05.05.2027	85T2D	TRT050527T25	17.51	114.169
05.05.2027	85T2DA050527	TRT050527A18	17.51	82.989
04.11.2026	85T2DK13050527	TRT041126K28	17.51	17.228
05.05.2027	85T2DK14050527	TRT050527K16	17.51	13.952
17.11.2027	85T2D	TRT171127T15	18.09	111.944
17.11.2027	85T2D	TRT171127T23	18.09	111.944
17.11.2027	85T2DA171127	TRT171127A16	18.09	68.999
18.11.2026	85T2DK12171127	TRT181126K14	18.09	17.588
19.05.2027	85T2DK13171127	TRT190527K10	18.09	13.752
17.11.2027	85T2DK14171127	TRT171127K14	18.09	11.605
13.09.2028	85T2D	TRT130928T12	19.02	99.389
13.09.2028	85T2D	TRT130928T20	19.02	99.389
13.09.2028	85T2DA130928	TRT130928A13	19.02	51.425
17.03.2027	85T2DK11130928	TRT170327K14	19.02	16.706
15.09.2027	85T2DK12130928	TRT150927K10	19.02	12.255
15.03.2028	85T2DK13130928	TRT150328K15	19.02	10.317
13.09.2028	85T2DK14130928	TRT130928K11	19.02	8.686
03.10.2029	85T2D	TRT031029T10	18.84	98.922
03.10.2029	85T2D	TRT031029T28	18.84	98.922
03.10.2029	85T2DA031029	TRT031029A11	18.84	37.527
07.04.2027	85T2DK9031029	TRT070427K15	18.84	16.254
06.10.2027	85T2DK10031029	TRT061027K18	18.84	12.203
05.04.2028	85T2DK11031029	TRT050428K16	18.84	10.357
04.10.2028	85T2DK12031029	TRT041028K19	18.84	8.790
04.04.2029	85T2DK13031029	TRT040429K16	18.84	7.460
03.10.2029	85T2DK14031029	TRT031029K19	18.84	6.331
05.06.2030	85T2D	TRT050630T11	18.77	107.859
05.06.2030	85T2D	TRT050630T29	18.77	107.859
05.06.2030	85T2DA050630	TRT050630A12	18.77	29.388
09.12.2026	85T2DK7050630	TRT091226K22	18.77	17.924
09.06.2027	85T2DK8050630	TRT090627K29	18.77	13.525
08.12.2027	85T2DK9050630	TRT081227K14	18.77	11.439
07.06.2028	85T2DK10050630	TRT070628K12	18.77	9.675
06.12.2028	85T2DK11050630	TRT061228K15	18.77	8.183
06.06.2029	85T2DK12050630	TRT060629K12	18.77	6.921
05.12.2029	85T2DK13050630	TRT051229K15	18.77	5.853
05.06.2030	85T2DK14050630	TRT050630K10	18.77	4.951
16.04.2031	85T2D	TRT160431T19	17.41	111.533
16.04.2031	85T2D	TRT160431T27	17.41	111.533
16.04.2031	85T2DA160431	TRT160431A10	17.41	22.342
21.10.2026	85T2DK5160431	TRT211026K44	17.41	17.336
21.04.2027	85T2DK6160431	TRT210427K41	17.41	14.171
20.10.2027	85T2DK7160431	TRT201027K44	17.41	12.004
19.04.2028	85T2DK8160431	TRT190428K36	17.41	10.168
18.10.2028	85T2DK9160431	TRT181028K39	17.41	8.613
18.04.2029	85T2DK10160431	TRT180429K28	17.41	7.295
17.10.2029	85T2DK11160431	TRT171029K21	17.41	6.180
17.04.2030	85T2DK12160431	TRT170430K26	17.41	5.234
16.10.2030	85T2DK13160431	TRT161030K29	17.41	4.434
16.04.2031	85T2DK14160431	TRT160431K26	17.41	3.756
10.03.2032	85T2D	TRT100332T15	19.02	97.553
10.03.2032	85T2D	TRT100332T23	19.02	97.553
10.03.2032	85T2DA100332	TRT100332A16	19.02	15.962
17.03.2027	85T2DK4100332	TRT170327K63	19.02	16.706
15.09.2027	85T2DK5100332	TRT150927K51	19.02	12.342
15.03.2028	85T2DK6100332	TRT150328K49	19.02	10.431
13.09.2028	85T2DK7100332	TRT130928K45	19.02	8.816
14.03.2029	85T2DK8100332	TRT140329K31	19.02	7.450
12.09.2029	85T2DK9100332	TRT120929K37	19.02	6.297

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 16.10.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KUPON FAİZ ORANI	KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
13.03.2030	85T2DK10100332	TRT130330K21	19.02	5.322
11.09.2030	85T2DK11100332	TRT110930K27	19.02	4.498
12.03.2031	85T2DK12100332	TRT120331K21	19.02	3.801
10.09.2031	85T2DK13100332	TRT100931K27	19.02	3.213
10.03.2032	85T2DK14100332	TRT100332K22	19.02	2.715
11.08.2032	85T2D	TRT110832T19	19.02	97.737
11.08.2032	85T2D	TRT110832T27	19.02	97.737
11.08.2032	85T2DA110832	TRT110832A10	19.02	13.128
17.02.2027	85T2DK3110832	TRT170227K64	19.02	17.110
18.08.2027	85T2DK4110832	TRT180827K67	19.02	12.577
16.02.2028	85T2DK5110832	TRT160228K56	19.02	10.586
16.08.2028	85T2DK6110832	TRT160828K35	19.02	8.909
14.02.2029	85T2DK7110832	TRT140229K32	19.02	7.498
15.08.2029	85T2DK8110832	TRT150829K27	19.02	6.311
13.02.2030	85T2DK9110832	TRT130230K22	19.02	5.311
14.08.2030	85T2DK10110832	TRT140830K25	19.02	4.470
12.02.2031	85T2DK11110832	TRT120231K22	19.02	3.762
13.08.2031	85T2DK12110832	TRT130831K25	19.02	3.167
11.02.2032	85T2DK13110832	TRT110232K22	19.02	2.665
11.08.2032	85T2DK14110832	TRT110832K18	19.02	2.243
04.07.2029	49T2D	TRT040729T14	19.94	110.802
04.07.2029	49T2D	TRT040729T22	19.94	110.802
04.07.2029	49T2DA040729	TRT040729A15	19.94	42.259
06.01.2027	49T2DK3040729	TRT060127K27	19.94	18.592
07.07.2027	49T2DK4040729	TRT070727K20	19.94	13.365
05.01.2028	49T2DK5040729	TRT050128K19	19.94	11.413
05.07.2028	49T2DK6040729	TRT050728K13	19.94	9.745
03.01.2029	49T2DK7040729	TRT030129K10	19.94	8.322
04.07.2029	49T2DK8040729	TRT040729K13	19.94	7.106
09.01.2030	49T2D	TRT090130T12	19.94	108.858
09.01.2030	49T2D	TRT090130T20	19.94	108.858
09.01.2030	49T2DA090130	TRT090130A13	19.94	35.220
13.01.2027	49T2DK2090130	TRT130127K77	19.94	18.481
14.07.2027	49T2DK3090130	TRT140727K62	19.94	13.232
12.01.2028	49T2DK4090130	TRT120128K44	19.94	11.268
12.07.2028	49T2DK5090130	TRT120728K30	19.94	9.597
10.01.2029	49T2DK6090130	TRT100129K37	19.94	8.173
11.07.2029	49T2DK7090130	TRT110729K30	19.94	6.960
09.01.2030	49T2DK8090130	TRT090130K37	19.94	5.927
03.07.2030	49T2D	TRT030730T12	20.00	109.739
03.07.2030	49T2D	TRT030730T20	20.00	109.739
03.07.2030	49T2DA030730	TRT030730A13	20.00	30.345
06.01.2027	49T2DK1030730	TRT060127K43	20.00	18.648
07.07.2027	49T2DK2030730	TRT070727K46	20.00	13.328
05.01.2028	49T2DK3030730	TRT050128K35	20.00	11.358
05.07.2028	49T2DK4030730	TRT050728K39	20.00	9.680
03.01.2029	49T2DK5030730	TRT030129K36	20.00	8.250
04.07.2029	49T2DK6030730	TRT040729K39	20.00	7.031
02.01.2030	49T2DK7030730	TRT020130K26	20.00	5.992
03.07.2030	49T2DK8030730	TRT030730K11	20.00	5.107
11.09.2030	49T2D	TRT110930T36	18.25	100.734
11.09.2030	49T2D	TRT110930T44	18.25	100.734
15.03.2028	49T2DK3110930	TRT150328KA1	18.25	10.622
17.03.2027	49T2DK1110930	TRT170327KC5	18.25	16.029
15.09.2027	49T2DK2110930	TRT150927KB8	18.25	12.488
13.09.2028	49T2DK4110930	TRT130928K94	18.25	9.035
14.03.2029	49T2DK5110930	TRT140329K72	18.25	7.685
12.09.2029	49T2DK6110930	TRT120929K60	18.25	6.537
13.03.2030	49T2DK7110930	TRT130330K54	18.25	5.560
11.09.2030	49T2DK8110930	TRT110930K50	18.25	4.729
11.09.2030	49T2DA110930	TRT110930A29	18.25	28.049
16.06.2027	49T4D	TRT160627T13	9.20	104.101
16.06.2027	49T4D	TRT160627T21	9.20	104.101
16.06.2027	49T4DA160627	TRT160627A14	9.20	81.602
16.12.2026	49T4DK14160627	TRT161226K15	9.20	8.731

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 16.10.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KUPON FAİZ ORANI	KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
17.03.2027	49T4DK15160627	TRT170327K30	9.20	7.146
16.06.2027	49T4DK16160627	TRT160627K12	9.20	6.622
13.10.2027	49T4D	TRT131027T10	9.19	101.210
13.10.2027	49T4D	TRT131027T28	9.19	101.210
13.10.2027	49T4DA131027	TRT131027A11	9.19	73.350
13.01.2027	49T4DK13131027	TRT130127K36	9.19	8.515
14.04.2027	49T4DK14131027	TRT140427K16	9.19	6.957
14.07.2027	49T4DK15131027	TRT140727K21	9.19	6.435
13.10.2027	49T4DK16131027	TRT131027K19	9.19	5.953
19.01.2028	49T4D	TRT190128T14	9.94	110.145
19.01.2028	49T4D	TRT190128T22	9.94	110.145
19.01.2028	49T4DA190128	TRT190128A15	9.94	67.936
21.10.2026	49T4DK11190128	TRT211026K36	9.94	9.897
20.01.2027	49T4DK12190128	TRT200127K52	9.94	7.487
21.04.2027	49T4DK13190128	TRT210427K33	9.94	6.935
21.07.2027	49T4DK14190128	TRT210727K55	9.94	6.425
20.10.2027	49T4DK15190128	TRT201027K36	9.94	5.952
19.01.2028	49T4DK16190128	TRT190128K54	9.94	5.513
17.05.2028	49T4D	TRT170528T12	9.93	106.925
17.05.2028	49T4D	TRT170528T20	9.93	106.925
17.05.2028	49T4DA170528	TRT170528A13	9.93	60.913
18.11.2026	49T4DK10170528	TRT181126K30	9.93	9.653
17.02.2027	49T4DK11170528	TRT170227K49	9.93	7.298
19.05.2027	49T4DK12170528	TRT190527K36	9.93	6.751
18.08.2027	49T4DK13170528	TRT180827K42	9.93	6.245
17.11.2027	49T4DK14170528	TRT171127K30	9.93	5.777
16.02.2028	49T4DK15170528	TRT160228K49	9.93	5.344
17.05.2028	49T4DK16170528	TRT170528K29	9.93	4.944
06.09.2028	49T4D	TRT060928T11	9.20	103.759
06.09.2028	49T4D	TRT060928T29	9.20	103.759
06.09.2028	49T4DA060928	TRT060928A12	9.20	54.937
09.12.2026	49T4DK9060928	TRT091226K30	9.20	8.784
10.03.2027	49T4DK10060928	TRT100327K29	9.20	7.157
09.06.2027	49T4DK11060928	TRT090627K37	9.20	6.614
08.09.2027	49T4DK12060928	TRT080927K27	9.20	6.113
08.12.2027	49T4DK13060928	TRT081227K22	9.20	5.649
08.03.2028	49T4DK14060928	TRT080328K22	9.20	5.221
07.06.2028	49T4DK15060928	TRT070628K20	9.20	4.825
06.09.2028	49T4DK16060928	TRT060928K10	9.20	4.459
06.12.2028	49T4D	TRT061228T16	9.20	103.784
06.12.2028	49T4D	TRT061228T24	9.20	103.784
06.12.2028	49T4DA061228	TRT061228A17	9.20	50.818
09.12.2026	49T4DK8061228	TRT091226K48	9.20	8.784
10.03.2027	49T4DK9061228	TRT100327K37	9.20	7.159
09.06.2027	49T4DK10061228	TRT090627K45	9.20	6.616
08.09.2027	49T4DK11061228	TRT080927K35	9.20	6.115
08.12.2027	49T4DK12061228	TRT081227K30	9.20	5.652
08.03.2028	49T4DK13061228	TRT080328K30	9.20	5.224
07.06.2028	49T4DK14061228	TRT070628K38	9.20	4.828
06.09.2028	49T4DK15061228	TRT060928K28	9.20	4.463
06.12.2028	49T4DK16061228	TRT061228K23	9.20	4.125
07.03.2029	49T4D	TRT070329T15	9.20	103.370
07.03.2029	49T4D	TRT070329T23	9.20	103.370
07.03.2029	49T4DA070329	TRT070329A16	9.20	46.724
09.12.2026	49T4DK7070329	TRT091226K55	9.20	8.784
10.03.2027	49T4DK8070329	TRT100327K45	9.20	7.152
09.06.2027	49T4DK9070329	TRT090627K52	9.20	6.607
08.09.2027	49T4DK10070329	TRT080927K43	9.20	6.103
08.12.2027	49T4DK11070329	TRT081227K48	9.20	5.638
08.03.2028	49T4DK12070329	TRT080328K48	9.20	5.208
07.06.2028	49T4DK13070329	TRT070628K46	9.20	4.811
06.09.2028	49T4DK14070329	TRT060928K36	9.20	4.444
06.12.2028	49T4DK15070329	TRT061228K31	9.20	4.106
07.03.2029	49T4DK16070329	TRT070329K14	9.20	3.793
13.06.2029	49T4D	TRT130629T30	9.20	103.073

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 16.10.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KUPON FAİZ ORANI	KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
13.06.2029	49T4D	TRT130629T48	9.20	103.073
13.06.2029	49T4DA130629	TRT130629A23	9.20	43.140
16.12.2026	49T4DK6130629	TRT161226K49	9.20	8.731
17.03.2027	49T4DK7130629	TRT170327K71	9.20	7.115
16.06.2027	49T4DK8130629	TRT160627K46	9.20	6.576
15.09.2027	49T4DK9130629	TRT150927K69	9.20	6.078
15.12.2027	49T4DK10130629	TRT151227K31	9.20	5.617
15.03.2028	49T4DK11130629	TRT150328K56	9.20	5.192
14.06.2028	49T4DK12130629	TRT140628K21	9.20	4.799
13.09.2028	49T4DK13130629	TRT130928K52	9.20	4.435
13.12.2028	49T4DK14130629	TRT131228K24	9.20	4.099
14.03.2029	49T4DK15130629	TRT140329K49	9.20	3.789
13.06.2029	49T4DK16130629	TRT130629K21	9.20	3.502
01.03.2028	61T4D	TRT010328T12	9.20	105.021
01.03.2028	61T4D	TRT010328T20	9.20	105.021
01.03.2028	61T4DA010328	TRT010328A13	9.20	65.125
02.12.2026	61T4DK15010328	TRT021226K29	9.20	8.837
03.03.2027	61T4DK16010328	TRT030327K10	9.20	7.213
02.06.2027	61T4DK17010328	TRT020627K26	9.20	6.674
01.09.2027	61T4DK18010328	TRT010927K16	9.20	6.174
01.12.2027	61T4DK19010328	TRT011227K29	9.20	5.713
01.03.2028	61T4DK20010328	TRT010328K11	9.20	5.285
13.01.2027	64T4D	TRT130127T11	9.19	101.165
13.01.2027	64T4D	TRT130127T29	9.19	101.165
13.01.2027	64T4DA130127	TRT130127A12	9.19	92.650
13.01.2027	64T4DK21130127	TRT130127K28	9.19	8.515
21.04.2027	49TDOZ	TRT210427T18	306.68	406.680
21.03.2029	73TOZ	TRT210329T17	94.40	148.404

3- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	REEL KUPON ORANI	KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
07.07.2027	121T2D	TRT070727T13	1.45	1,359.447
07.07.2027	121T2D	TRT070727T21	1.45	1,359.447
07.07.2027	121T2DA070727	TRT070727A14	1.45	1,320.653
06.01.2027	121T2DK19070727	TRT060127K19	1.45	19.645
07.07.2027	121T2DK20070727	TRT070727K12	1.45	19.149
12.01.2028	121T2D	TRT120128T11	1.45	1,226.173
12.01.2028	121T2D	TRT120128T29	1.45	1,226.173
12.01.2028	121T2DA120128	TRT120128A12	1.45	1,172.775
13.01.2027	121T2DK18120128	TRT130127K10	1.45	18.606
14.07.2027	121T2DK19120128	TRT140727K13	1.45	17.787
12.01.2028	121T2DK20120128	TRT120128K10	1.45	17.005
28.06.2028	121T2D	TRT280628T18	1.65	1,184.940
28.06.2028	121T2D	TRT280628T26	1.65	1,184.940
28.06.2028	121T2DA280628	TRT280628A19	1.65	1,108.234
30.12.2026	121T2DK17280628	TRT301226K17	1.65	20.086
30.06.2027	121T2DK18280628	TRT300627K14	1.65	19.467
29.12.2027	121T2DK19280628	TRT291227K19	1.65	18.867
28.06.2028	121T2DK20280628	TRT280628K17	1.65	18.286
28.05.2031	121T2D	TRT280531T14	1.50	775.269
28.05.2031	121T2D	TRT280531T22	1.50	775.269
28.05.2031	121T2DA280531	TRT280531A15	1.50	665.383
02.12.2026	121T2DK11280531	TRT021226K11	1.50	12.055
02.06.2027	121T2DK12280531	TRT020627K18	1.50	11.805
01.12.2027	121T2DK13280531	TRT011227K11	1.50	11.559
31.05.2028	121T2DK14280531	TRT310528K13	1.50	11.319
29.11.2028	121T2DK15280531	TRT291128K19	1.50	11.084
30.05.2029	121T2DK16280531	TRT300529K13	1.50	10.854
28.11.2029	121T2DK17280531	TRT281129K19	1.50	10.629
29.05.2030	121T2DK18280531	TRT290530K13	1.50	10.408
27.11.2030	121T2DK19280531	TRT271130K17	1.50	10.192
28.05.2031	121T2DK20280531	TRT280531K13	1.50	9.981

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 16.10.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

3- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	REEL KUPON ORANI	KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
11.02.2032	121T2D	TRT110232T15	0.00	514.866
11.02.2032	121T2D	TRT110232T23	0.00	514.866
11.02.2032	121T2DA110232	TRT110232A16	0.00	514.866
17.02.2027	121T2DK10110232	TRT170227K15	0.00	0.000
18.08.2027	121T2DK11110232	TRT180827K18	0.00	0.000
16.02.2028	121T2DK12110232	TRT160228K15	0.00	0.000
16.08.2028	121T2DK13110232	TRT160828K19	0.00	0.000
14.02.2029	121T2DK14110232	TRT140229K16	0.00	0.000
15.08.2029	121T2DK15110232	TRT150829K19	0.00	0.000
13.02.2030	121T2DK16110232	TRT130230K14	0.00	0.000
14.08.2030	121T2DK17110232	TRT140830K17	0.00	0.000
12.02.2031	121T2DK18110232	TRT120231K14	0.00	0.000
13.08.2031	121T2DK19110232	TRT130831K17	0.00	0.000
11.02.2032	121T2DK20110232	TRT110232K14	0.00	0.000
04.08.2032	121T2D	TRT040832T18	0.00	351.500
04.08.2032	121T2D	TRT040832T26	0.00	351.500
04.08.2032	121T2DA040832	TRT040832A19	0.00	351.500
10.02.2027	121T2DK9040832	TRT100227K20	0.00	0.000
11.08.2027	121T2DK10040832	TRT110827K23	0.00	0.000
09.02.2028	121T2DK11040832	TRT090228K14	0.00	0.000
09.08.2028	121T2DK12040832	TRT090828K18	0.00	0.000
07.02.2029	121T2DK13040832	TRT070229K15	0.00	0.000
08.08.2029	121T2DK14040832	TRT080829K18	0.00	0.000
06.02.2030	121T2DK15040832	TRT060230K13	0.00	0.000
07.08.2030	121T2DK16040832	TRT070830K16	0.00	0.000
05.02.2031	121T2DK17040832	TRT050231K13	0.00	0.000
06.08.2031	121T2DK18040832	TRT060831K16	0.00	0.000
04.02.2032	121T2DK19040832	TRT040232K13	0.00	0.000
04.08.2032	121T2DK20040832	TRT040832K17	0.00	0.000
12.01.2033	121T2D	TRT120133T14	0.00	290.153
12.01.2033	121T2D	TRT120133T22	0.00	290.153
12.01.2033	121T2DA120133	TRT120133A15	0.00	290.153
20.01.2027	121T2DK8120133	TRT200127K11	0.00	0.000
21.07.2027	121T2DK9120133	TRT210727K14	0.00	0.000
19.01.2028	121T2DK10120133	TRT190128K13	0.00	0.000
19.07.2028	121T2DK11120133	TRT190728K17	0.00	0.000
17.01.2029	121T2DK12120133	TRT170129K14	0.00	0.000
18.07.2029	121T2DK13120133	TRT180729K17	0.00	0.000
16.01.2030	121T2DK14120133	TRT160130K12	0.00	0.000
17.07.2030	121T2DK15120133	TRT170730K15	0.00	0.000
15.01.2031	121T2DK16120133	TRT150131K12	0.00	0.000
16.07.2031	121T2DK17120133	TRT160731K15	0.00	0.000
14.01.2032	121T2DK18120133	TRT140132K12	0.00	0.000
14.07.2032	121T2DK19120133	TRT140732K16	0.00	0.000
12.01.2033	121T2DK20120133	TRT120133K13	0.00	0.000
07.09.2033	121T2D	TRT070933T13	0.00	229.816
07.09.2033	121T2D	TRT070933T21	0.00	229.816
07.09.2033	121T2DA070933	TRT070933A14	0.00	229.816
17.03.2027	121T2DK7070933	TRT170327K48	0.00	0.000
15.09.2027	121T2DK8070933	TRT150927K36	0.00	0.000
15.03.2028	121T2DK9070933	TRT150328K23	0.00	0.000
13.09.2028	121T2DK10070933	TRT130928K29	0.00	0.000
14.03.2029	121T2DK11070933	TRT140329K15	0.00	0.000
12.09.2029	121T2DK12070933	TRT120929K11	0.00	0.000
13.03.2030	121T2DK13070933	TRT130330K13	0.00	0.000
11.09.2030	121T2DK14070933	TRT110930K19	0.00	0.000
12.03.2031	121T2DK15070933	TRT120331K13	0.00	0.000
10.09.2031	121T2DK16070933	TRT100931K19	0.00	0.000
10.03.2032	121T2DK17070933	TRT100332K14	0.00	0.000
08.09.2032	121T2DK18070933	TRT080932K12	0.00	0.000
09.03.2033	121T2DK19070933	TRT090333K16	0.00	0.000
07.09.2033	121T2DK20070933	TRT070933K12	0.00	0.000
18.08.2027	36T2D	TRT180827T19	1.50	180.787
18.08.2027	36T2D	TRT180827T27	1.50	180.787
18.08.2027	36T2DA180827	TRT180827A10	1.50	175.445

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 16.10.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

3- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	REEL KUPON ORANI	KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
17.02.2027	36T2DK5180827	TRT170227K56	1.50	2.710
18.08.2027	36T2DK6180827	TRT180827K59	1.50	2.632
15.12.2027	36T2D	TRT151227T16	1.50	162.036
15.12.2027	36T2D	TRT151227T24	1.50	162.036
15.12.2027	36T2DA151227	TRT151227A17	1.50	154.862
16.12.2026	36T2DK4151227	TRT161226K23	1.50	2.460
16.06.2027	36T2DK5151227	TRT160627K20	1.50	2.391
15.12.2027	36T2DK6151227	TRT151227K15	1.50	2.323
11.04.2029	49T2D	TRT110429T18	2.50	147.262
11.04.2029	49T2D	TRT110429T26	2.50	147.262
11.04.2029	49T2DA110429	TRT110429A19	2.50	130.079
14.04.2027	49T2DK4110429	TRT140427K32	2.50	3.626
13.10.2027	49T2DK5110429	TRT131027K35	2.50	3.529
12.04.2028	49T2DK6110429	TRT120428K25	2.50	3.434
11.10.2028	49T2DK7110429	TRT111028K28	2.50	3.342
11.04.2029	49T2DK8110429	TRT110429K25	2.50	3.252
13.06.2029	49T2D	TRT130629T14	2.25	141.840
13.06.2029	49T2D	TRT130629T22	2.25	141.840
13.06.2029	49T2DA130629	TRT130629A15	2.25	124.020
16.12.2026	49T2DK3130629	TRT161226K31	2.25	3.156
16.06.2027	49T2DK4130629	TRT160627K38	2.25	3.079
15.12.2027	49T2DK5130629	TRT151227K23	2.25	3.004
14.06.2028	49T2DK6130629	TRT140628K13	2.25	2.931
13.12.2028	49T2DK7130629	TRT131228K16	2.25	2.860
13.06.2029	49T2DK8130629	TRT130629K13	2.25	2.790
08.05.2030	49T2D	TRT080530T27	2.63	111.992
08.05.2030	49T2D	TRT080530T35	2.63	111.992
08.05.2030	49T2DA080530	TRT080530A10	2.63	90.844
11.11.2026	49T2DK1080530	TRT111126K29	2.63	2.913
12.05.2027	49T2DK2080530	TRT120527K25	2.63	2.831
10.11.2027	49T2DK3080530	TRT101127K29	2.63	2.752
10.05.2028	49T2DK4080530	TRT100528K26	2.63	2.676
08.11.2028	49T2DK5080530	TRT081128K22	2.63	2.601
09.05.2029	49T2DK6080530	TRT090529K10	2.63	2.528
07.11.2029	49T2DK7080530	TRT071129K14	2.63	2.458
08.05.2030	49T2DK8080530	TRT080530K18	2.63	2.389
19.07.2028	61T2D	TRT190728T34	0.00	290.583
19.07.2028	61T2D	TRT190728T42	0.00	290.583
19.07.2028	61T2DA190728	TRT190728A27	0.00	290.583
20.01.2027	61T2DK7190728	TRT200127K37	0.00	0.000
21.07.2027	61T2DK8190728	TRT210727K30	0.00	0.000
19.01.2028	61T2DK9190728	TRT190128K39	0.00	0.000
19.07.2028	61T2DK10190728	TRT190728K33	0.00	0.000
18.10.2028	61T2D	TRT181028T14	0.00	233.465
18.10.2028	61T2D	TRT181028T22	0.00	233.465
18.10.2028	61T2DA181028	TRT181028A15	0.00	233.465
21.10.2026	61T2DK6181028	TRT211026K28	0.00	0.000
21.04.2027	61T2DK7181028	TRT210427K25	0.00	0.000
20.10.2027	61T2DK8181028	TRT201027K28	0.00	0.000
19.04.2028	61T2DK9181028	TRT190428K28	0.00	0.000
18.10.2028	61T2DK10181028	TRT181028K21	0.00	0.000
14.02.2029	61T2D	TRT140229T17	0.00	200.674
14.02.2029	61T2D	TRT140229T25	0.00	200.674
14.02.2029	61T2DA140229	TRT140229A18	0.00	200.674
17.02.2027	61T2DK6140229	TRT170227K31	0.00	0.000
18.08.2027	61T2DK7140229	TRT180827K34	0.00	0.000
16.02.2028	61T2DK8140229	TRT160228K31	0.00	0.000
16.08.2028	61T2DK9140229	TRT160828K27	0.00	0.000
14.02.2029	61T2DK10140229	TRT140229K24	0.00	0.000
02.05.2029	61T2D	TRT020529T18	1.24	189.519
02.05.2029	61T2D	TRT020529T26	1.24	189.519
02.05.2029	61T2DA020529	TRT020529A19	1.24	175.466
04.11.2026	61T2DK5020529	TRT041126K44	1.24	2.515
05.05.2027	61T2DK6020529	TRT050527K32	1.24	2.443
03.11.2027	61T2DK7020529	TRT031127K28	1.24	2.373

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 16.10.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

3- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	REEL KUPON ORANI	KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
03.05.2028	61T2DK8020529	TRT030528K25	1.24	2.306
01.11.2028	61T2DK9020529	TRT011128K29	1.24	2.240
02.05.2029	61T2DK10020529	TRT020529K25	1.24	2.176
11.09.2030	61T2D	TRT110930T10	3.06	137.281
11.09.2030	61T2D	TRT110930T28	3.06	137.281
11.09.2030	61T2DA110930	TRT110930A11	3.06	108.079
17.03.2027	61T2DK3110930	TRT170327K89	3.06	4.013
15.09.2027	61T2DK4110930	TRT150927K77	3.06	3.903
15.03.2028	61T2DK5110930	TRT150328K64	3.06	3.797
13.09.2028	61T2DK6110930	TRT130928K60	3.06	3.694
14.03.2029	61T2DK7110930	TRT140329K56	3.06	3.593
12.09.2029	61T2DK8110930	TRT120929K45	3.06	3.495
13.03.2030	61T2DK9110930	TRT130330K39	3.06	3.400
11.09.2030	61T2DK10110930	TRT110930K35	3.06	3.307
08.01.2031	61T2D	TRT080131T12	2.65	122.432
08.01.2031	61T2D	TRT080131T20	2.65	122.432
08.01.2031	61T2DA080131	TRT080131A13	2.65	96.585
13.01.2027	61T2DK2080131	TRT130127K69	2.65	3.205
14.07.2027	61T2DK3080131	TRT140727K54	2.65	3.116
12.01.2028	61T2DK4080131	TRT120128K36	2.65	3.030
12.07.2028	61T2DK5080131	TRT120728K22	2.65	2.946
10.01.2029	61T2DK6080131	TRT100129K29	2.65	2.864
11.07.2029	61T2DK7080131	TRT110729K22	2.65	2.785
09.01.2030	61T2DK8080131	TRT090130K29	2.65	2.708
10.07.2030	61T2DK9080131	TRT100730K20	2.65	2.633
08.01.2031	61T2DK10080131	TRT080131K11	2.65	2.560
08.05.2030	121TDOZ	TRT080530T19	0.00	880.278
23.02.2033	133TDOZ	TRT230233T10	0.00	601.322
21.02.2035	158TDOZ	TRT210235T10	0.00	601.322
18.02.2037	182TDOZ	TRT180237T13	0.00	601.322

4- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN NOMİNAL 1 ADET SENET İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KUPON ORANI	KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (1 ADET ÜZERİNDEN)
27.01.2027	12TA2	TRT270127T15	0.40	6,618.441954
18.08.2027	18TA2	TRT180827T35	0.30	6,613.287065
17.11.2027	18TA2	TRT171127T31	0.40	6,628.606524
15.03.2028	24TA2	TRT150328T16	0.40	6,611.326755
12.04.2028	24TA2	TRT120428T18	0.40	6,607.260927
09.06.2028	24TA2	TRT090628T11	0.42	6,626.181548
30.06.2028	24TA2	TRT300628T14	0.40	6,622.217366
04.10.2028	24TA2	TRT041028T10	0.45	6,608.440743

5- (a) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KUPON FAİZ ORANI	BUGÜNKÜ DEĞER (1000 AVRO KARŞ.)
03.03.2027	12T232	TRT030327F17	1.40	55,598.29

5- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ ÖZEL TERTİP DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	VADEYE KALAN GÜN SAYISI	BUGÜNKÜ DEĞER (1000 AVRO KARŞ.)
25.02.2032	121TOZ32	TRT250232F15	1958	55,411.00
21.12.2029	61TOZ32	TRT211229F12	1162	55,411.00

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 16.10.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

6- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AMERİKAN DOLARI CİNSİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KUPON FAİZ ORANI	BUGÜNKÜ DEĞER (1000 ABD Doları KARŞ.)
03.02.2027	12T201	TRT030227F18	2.11	49,833.06
14.04.2027	12T201	TRT140427F13	2.23	49,432.76
09.06.2027	12T201	TRT090627F18	2.60	50,324.30
20.08.2027	12T201	TRT200827F11	2.72	49,834.05
06.10.2027	12T201	TRT061027F15	2.95	49,492.55
19.11.2027	24T201	TRT191127F19	2.10	50,258.57
10.05.2028	24T201	TRT100528F15	2.60	50,521.98
19.07.2028	24T201	TRT190728F14	2.75	50,062.37

7- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN TÜRK LİRASI GECELİK REFERANS FAİZ ORANINA ENDEKSLİ ÖZEL TERTİP DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KUPON FAİZ ORANI	KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
21.12.2029	61T2D0Z	TRT211229T16	19.94	110.380
21.12.2029	61T2D0Z	TRT211229T24	19.94	110.380
21.12.2029	61T2D0ZA211229	TRT211229A17	19.94	35.650
25.12.2026	61T2D0ZK4211229	TRT251226K14	19.94	18.783
25.06.2027	61T2D0ZK5211229	TRT250627K11	19.94	13.442
24.12.2027	61T2D0ZK6211229	TRT241227K14	19.94	11.439
23.06.2028	61T2D0ZK7211229	TRT230628K12	19.94	9.734
22.12.2028	61T2D0ZK8211229	TRT221228K15	19.94	8.284
22.06.2029	61T2D0ZK9211229	TRT220629K12	19.94	7.049
21.12.2029	61T2D0ZK10211229	TRT211229K15	19.94	5.999

8- TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN LİKİDİTE SENETLERİ BULUNMAMAKTADIR.

B) KİRA SERTİFİKALARI

1- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KİRA GETİRİSİ ORANI	KİRA GETİRİSİ DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
23.06.2032	121D2	TRD230632T15	9.04	66.295
23.06.2032	121D2	TRD230632T23	9.04	66.295
23.06.2032	121D2A230632	TRD230632A16	9.04	17.688
30.12.2026	121D2K9230632	TRD301226K15	9.04	8.477
30.06.2027	121D2K10230632	TRD300627K12	9.04	7.197
29.12.2027	121D2K11230632	TRD291227K17	9.04	6.061
28.06.2028	121D2K12230632	TRD280628K15	9.04	5.117
27.12.2028	121D2K13230632	TRD271228K18	9.04	4.337
27.06.2029	121D2K14230632	TRD270629K15	9.04	3.694
26.12.2029	121D2K15230632	TRD261229K18	9.04	3.164
26.06.2030	121D2K16230632	TRD260630K13	9.04	2.726
25.12.2030	121D2K17230632	TRD251230K16	9.04	2.363
25.06.2031	121D2K18230632	TRD250631K13	9.04	2.062
24.12.2031	121D2K19230632	TRD241231K16	9.04	1.810
23.06.2032	121D2K20230632	TRD230632K14	9.04	1.599
04.08.2032	121D2	TRD040832T16	8.07	59.054
04.08.2032	121D2	TRD040832T24	8.07	59.054
04.08.2032	121D2A040832	TRD040832A17	8.07	17.204
10.02.2027	121D2K9040832	TRD100227K10	8.07	7.304
11.08.2027	121D2K10040832	TRD110827K13	8.07	6.175
09.02.2028	121D2K11040832	TRD090228K12	8.07	5.202
09.08.2028	121D2K12040832	TRD090828K16	8.07	4.395
07.02.2029	121D2K13040832	TRD070229K13	8.07	3.729
08.08.2029	121D2K14040832	TRD080829K16	8.07	3.180
06.02.2030	121D2K15040832	TRD060230K11	8.07	2.727
07.08.2030	121D2K16040832	TRD070830K14	8.07	2.353
05.02.2031	121D2K17040832	TRD050231K11	8.07	2.043
06.08.2031	121D2K18040832	TRD060831K14	8.07	1.785
04.02.2032	121D2K19040832	TRD040232K11	8.07	1.569
04.08.2032	121D2K20040832	TRD040832K15	8.07	1.388
27.10.2032	121D2	TRD271032T15	5.86	50.319
27.10.2032	121D2	TRD271032T23	5.86	50.319

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 16.10.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

1- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KİRA GETİRİSİ ORANI	KİRA GETİRİSİ DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
27.10.2032	121D2A271032	TRD271032A16	5.86	16.292
04.11.2026	121D2K8271032	TRD041126K18	5.86	5.761
05.05.2027	121D2K9271032	TRD050527K14	5.86	4.917
03.11.2027	121D2K10271032	TRD031127K18	5.86	4.142
03.05.2028	121D2K11271032	TRD030528K15	5.86	3.493
01.11.2028	121D2K12271032	TRD011128K19	5.86	2.957
02.05.2029	121D2K13271032	TRD020529K15	5.86	2.514
31.10.2029	121D2K14271032	TRD311029K13	5.86	2.150
01.05.2030	121D2K15271032	TRD010530K13	5.86	1.849
30.10.2030	121D2K16271032	TRD301030K11	5.86	1.600
30.04.2031	121D2K17271032	TRD300431K18	5.86	1.393
29.10.2031	121D2K18271032	TRD291031K13	5.86	1.220
28.04.2032	121D2K19271032	TRD280432K11	5.86	1.076
27.10.2032	121D2K20271032	TRD271032K14	5.86	0.955
23.02.2033	121D2	TRD230233T18	5.71	45.063
23.02.2033	121D2	TRD230233T26	5.71	45.063
23.02.2033	121D2A230233	TRD230233A19	5.71	15.114
03.03.2027	121D2K8230233	TRD030327K18	5.71	5.077
01.09.2027	121D2K9230233	TRD010927K14	5.71	4.283
01.03.2028	121D2K10230233	TRD010328K19	5.71	3.609
30.08.2028	121D2K11230233	TRD300828K19	5.71	3.051
28.02.2029	121D2K12230233	TRD280229K18	5.71	2.590
29.08.2029	121D2K13230233	TRD290829K11	5.71	2.210
27.02.2030	121D2K14230233	TRD270230K16	5.71	1.897
28.08.2030	121D2K15230233	TRD280830K19	5.71	1.638
26.02.2031	121D2K16230233	TRD260231K16	5.71	1.423
27.08.2031	121D2K17230233	TRD270831K19	5.71	1.244
25.02.2032	121D2K18230233	TRD250232K16	5.71	1.095
25.08.2032	121D2K19230233	TRD250832K10	5.71	0.969
23.02.2033	121D2K20230233	TRD230233K17	5.71	0.863
07.09.2033	121D2	TRD070933T11	13.19	83.560
07.09.2033	121D2	TRD070933T29	13.19	83.560
07.09.2033	121D2A070933	TRD070933A12	13.19	13.429
17.03.2027	121D2K7070933	TRD170327K12	13.19	11.589
15.09.2027	121D2K8070933	TRD150927K18	13.19	9.765
15.03.2028	121D2K9070933	TRD150328K13	13.19	8.229
13.09.2028	121D2K10070933	TRD130928K19	13.19	6.957
14.03.2029	121D2K11070933	TRD140329K13	13.19	5.909
12.09.2029	121D2K12070933	TRD120929K19	13.19	5.044
13.03.2030	121D2K13070933	TRD130330K11	13.19	4.331
11.09.2030	121D2K14070933	TRD110930K17	13.19	3.741
12.03.2031	121D2K15070933	TRD120331K11	13.19	3.252
10.09.2031	121D2K16070933	TRD100931K17	13.19	2.845
10.03.2032	121D2K17070933	TRD100332K12	13.19	2.504
08.09.2032	121D2K18070933	TRD080932K10	13.19	2.218
09.03.2033	121D2K19070933	TRD090333K14	13.19	1.976
07.09.2033	121D2K20070933	TRD070933K10	13.19	1.771
11.11.2026	24D2	TRD111126T10	18.50	115.798
11.11.2026	24D2	TRD111126T28	18.50	115.798
11.11.2026	24D2A111126	TRD111126A11	18.50	97.720
11.11.2026	24D2K4111126	TRD111126K27	18.50	18.078
16.12.2026	24D2	TRD161226T14	18.50	112.438
16.12.2026	24D2	TRD161226T22	18.50	112.438
16.12.2026	24D2A161226	TRD161226A15	18.50	94.884
16.12.2026	24D2K4161226	TRD161226K21	18.50	17.554
10.02.2027	24D2	TRD100227T11	17.36	106.218
10.02.2027	24D2	TRD100227T29	17.36	106.218
10.02.2027	24D2A100227	TRD100227A12	17.36	90.506
10.02.2027	24D2K4100227	TRD100227K28	17.36	15.712
07.04.2027	24D2	TRD070427T14	21.31	104.703
07.04.2027	24D2	TRD070427T22	21.31	104.703
07.04.2027	24D2A070427	TRD070427A15	21.31	86.310
07.04.2027	24D2K4070427	TRD070427K21	21.31	18.393
16.06.2027	24D2	TRD160627T11	19.98	115.745

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 16.10.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

1- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KİRA GETİRİSİ ORANI	KİRA GETİRİSİ DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
16.06.2027	24D2	TRD160627T29	19.98	115.745
16.06.2027	24D2A160627	TRD160627A12	19.98	80.669
16.12.2026	24D2K3160627	TRD161226K39	19.98	18.958
16.06.2027	24D2K4160627	TRD160627K28	19.98	16.118
11.08.2027	24D2	TRD110827T14	18.41	107.269
11.08.2027	24D2	TRD110827T22	18.41	107.269
11.08.2027	24D2A110827	TRD110827A15	18.41	76.520
10.02.2027	24D2K3110827	TRD100227K36	18.41	16.662
11.08.2027	24D2K4110827	TRD110827K21	18.41	14.087
05.01.2028	24D2	TRD050128T18	16.70	106.511
05.01.2028	24D2	TRD050128T26	16.70	106.511
05.01.2028	24D2A050128	TRD050128A19	16.70	66.611
06.01.2027	24D2K2050128	TRD060127K17	16.70	15.568
07.07.2027	24D2K3050128	TRD070727K10	16.70	13.208
05.01.2028	24D2K4050128	TRD050128K17	16.70	11.124
12.04.2028	24D2	TRD120428T16	18.14	100.449
12.04.2028	24D2	TRD120428T24	18.14	100.449
12.04.2028	24D2A120428	TRD120428A17	18.14	60.781
14.04.2027	24D2K2120428	TRD140427K30	18.14	15.564
13.10.2027	24D2K3120428	TRD131027K33	18.14	13.078
12.04.2028	24D2K4120428	TRD120428K31	18.14	11.026
19.07.2028	24D2	TRD190728T16	18.68	109.960
19.07.2028	24D2	TRD190728T24	18.68	109.960
19.07.2028	24D2A190728	TRD190728A17	18.68	55.519
20.01.2027	24D2K1190728	TRD200127K50	18.68	17.209
21.07.2027	24D2K2190728	TRD210727K46	18.68	14.580
19.01.2028	24D2K3190728	TRD190128K45	18.68	12.281
19.07.2028	24D2K4190728	TRD190728K31	18.68	10.371
13.09.2028	24D2	TRD130928T10	18.30	103.443
13.09.2028	24D2	TRD130928T28	18.30	103.443
13.09.2028	24D2A130928	TRD130928A11	18.30	52.747
17.03.2027	24D2K1130928	TRD170327K38	18.30	16.079
15.09.2027	24D2K2130928	TRD150927K34	18.30	13.547
15.03.2028	24D2K3130928	TRD150328K39	18.30	11.417
13.09.2028	24D2K4130928	TRD130928K35	18.30	9.653
08.09.2027	61D2	TRD080927T18	5.09	82.813
08.09.2027	61D2	TRD080927T26	5.09	82.813
08.09.2027	61D2A080927	TRD080927A19	5.09	74.521
10.03.2027	61D2K9080927	TRD100327K19	5.09	4.499
08.09.2027	61D2K10080927	TRD080927K17	5.09	3.793
06.10.2027	61D2	TRD061027T17	5.23	80.885
06.10.2027	61D2	TRD061027T25	5.23	80.885
06.10.2027	61D2A061027	TRD061027A18	5.23	72.575
07.04.2027	61D2K9061027	TRD070427K13	5.23	4.514
06.10.2027	61D2K10061027	TRD061027K16	5.23	3.796
19.01.2028	61D2	TRD190128T12	4.79	77.043
19.01.2028	61D2	TRD190128T20	4.79	77.043
19.01.2028	61D2A190128	TRD190128A13	4.79	65.742
20.01.2027	61D2K8190128	TRD200127K27	4.79	4.413
21.07.2027	61D2K9190128	TRD210727K12	4.79	3.739
19.01.2028	61D2K10190128	TRD190128K11	4.79	3.149
16.02.2028	61D2	TRD160228T14	4.64	74.713
16.02.2028	61D2	TRD160228T22	4.64	74.713
16.02.2028	61D2A160228	TRD160228A15	4.64	64.040
17.02.2027	61D2K8160228	TRD170227K13	4.64	4.175
18.08.2027	61D2K9160228	TRD180827K16	4.64	3.527
16.02.2028	61D2K10160228	TRD160228K13	4.64	2.971
14.06.2028	61D2	TRD140628T12	8.62	83.267
14.06.2028	61D2	TRD140628T20	8.62	83.267
14.06.2028	61D2A140628	TRD140628A13	8.62	57.336
16.12.2026	61D2K7140628	TRD161226K13	8.62	8.179
16.06.2027	61D2K8140628	TRD160627K10	8.62	6.954
15.12.2027	61D2K9140628	TRD151227K13	8.62	5.856
14.06.2028	61D2K10140628	TRD140628K11	8.62	4.942

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 16.10.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

1- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KİRA GETİRİSİ ORANI	KİRA GETİRİSİ DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
02.08.2028	61D2	TRD020828T14	9.79	82.983
02.08.2028	61D2	TRD020828T22	9.79	82.983
02.08.2028	61D2A020828	TRD020828A15	9.79	54.811
03.02.2027	61D2K7020828	TRD030227K19	9.79	8.913
04.08.2027	61D2K8020828	TRD040827K12	9.79	7.541
02.02.2028	61D2K9020828	TRD020228K19	9.79	6.352
02.08.2028	61D2K10020828	TRD020828K13	9.79	5.366
11.10.2028	61D2	TRD111028T19	14.26	89.938
11.10.2028	61D2	TRD111028T27	14.26	89.938
11.10.2028	61D2A111028	TRD111028A10	14.26	51.422
14.04.2027	61D2K7111028	TRD140427K22	14.26	12.235
13.10.2027	61D2K8111028	TRD131027K25	14.26	10.281
12.04.2028	61D2K9111028	TRD120428K23	14.26	8.667
11.10.2028	61D2K10111028	TRD111028K26	14.26	7.333
08.11.2028	61D2	TRD081128T13	16.48	109.570
08.11.2028	61D2	TRD081128T21	16.48	109.570
08.11.2028	61D2A081128	TRD081128A14	16.48	50.135
11.11.2026	61D2K6081128	TRD111126K19	16.48	16.104
12.05.2027	61D2K7081128	TRD120527K15	16.48	13.737
10.11.2027	61D2K8081128	TRD101127K19	16.48	11.572
10.05.2028	61D2K9081128	TRD100528K16	16.48	9.760
08.11.2028	61D2K10081128	TRD081128K12	16.48	8.262
06.12.2028	61D2	TRD061228T14	14.28	99.100
06.12.2028	61D2	TRD061228T22	14.28	99.100
06.12.2028	61D2A061228	TRD061228A15	14.28	48.887
09.12.2026	61D2K6061228	TRD091226K12	14.28	13.629
09.06.2027	61D2K7061228	TRD090627K19	14.28	11.596
08.12.2027	61D2K8061228	TRD081227K12	14.28	9.766
07.06.2028	61D2K9061228	TRD070628K10	14.28	8.241
06.12.2028	61D2K10061228	TRD061228K13	14.28	6.981
17.01.2029	61D2	TRD170129T13	14.34	95.624
17.01.2029	61D2	TRD170129T21	14.34	95.624
17.01.2029	61D2A170129	TRD170129A14	14.34	47.081
20.01.2027	61D2K6170129	TRD200127K35	14.34	13.211
21.07.2027	61D2K7170129	TRD210727K20	14.34	11.193
19.01.2028	61D2K8170129	TRD190128K29	14.34	9.427
19.07.2028	61D2K9170129	TRD190728K15	14.34	7.961
17.01.2029	61D2K10170129	TRD170129K12	14.34	6.751
14.02.2029	61D2	TRD140229T15	13.79	91.438
14.02.2029	61D2	TRD140229T23	13.79	91.438
14.02.2029	61D2A140229	TRD140229A16	13.79	45.922
17.02.2027	61D2K6140229	TRD170227K21	13.79	12.407
18.08.2027	61D2K7140229	TRD180827K24	13.79	10.483
16.02.2028	61D2K8140229	TRD160228K21	13.79	8.831
16.08.2028	61D2K9140229	TRD160828K17	13.79	7.462
14.02.2029	61D2K10140229	TRD140229K14	13.79	6.333
14.03.2029	61D2	TRD140329T14	15.00	93.069
14.03.2029	61D2	TRD140329T22	15.00	93.069
14.03.2029	61D2A140329	TRD140329A15	15.00	44.797
17.03.2027	61D2K6140329	TRD170327K20	15.00	13.179
15.09.2027	61D2K7140329	TRD150927K26	15.00	11.104
15.03.2028	61D2K8140329	TRD150328K21	15.00	9.358
13.09.2028	61D2K9140329	TRD130928K27	15.00	7.912
14.03.2029	61D2K10140329	TRD140329K21	15.00	6.719
17.07.2030	61D2	TRD170730T14	16.68	103.493
17.07.2030	61D2	TRD170730T22	16.68	103.493
17.07.2030	61D2A170730	TRD170730A15	16.68	29.652
20.01.2027	61D2K3170730	TRD200127K43	16.68	15.367
21.07.2027	61D2K4170730	TRD210727K38	16.68	13.019
19.01.2028	61D2K5170730	TRD190128K37	16.68	10.966
19.07.2028	61D2K6170730	TRD190728K23	16.68	9.261
17.01.2029	61D2K7170730	TRD170129K20	16.68	7.853
18.07.2029	61D2K8170730	TRD180729K15	16.68	6.693
16.01.2030	61D2K9170730	TRD160130K10	16.68	5.736

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 16.10.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

1- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KİRA GETİRİSİ ORANI	KİRA GETİRİSİ DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
17.07.2030	61D2K10170730	TRD170730K13	16.68	4.946
05.02.2031	61D2	TRD050231T12	15.15	94.984
05.02.2031	61D2	TRD050231T20	15.15	94.984
05.02.2031	61D2A050231	TRD050231A13	15.15	25.317
10.02.2027	61D2K2050231	TRD100227K44	15.15	13.712
11.08.2027	61D2K3050231	TRD110827K39	15.15	11.593
09.02.2028	61D2K4050231	TRD090228K20	15.15	9.766
09.08.2028	61D2K5050231	TRD090828K24	15.15	8.251
07.02.2029	61D2K6050231	TRD070229K21	15.15	7.001
08.08.2029	61D2K7050231	TRD080829K24	15.15	5.970
06.02.2030	61D2K8050231	TRD060230K29	15.15	5.120
07.08.2030	61D2K9050231	TRD070830K22	15.15	4.418
05.02.2031	61D2K10050231	TRD050231K29	15.15	3.836
16.06.2027	12D2D	TRD160627T37	19.00	112.874
16.06.2027	12D2D	TRD160627T45	19.00	112.874
16.06.2027	12D2DA160627	TRD160627A20	19.00	81.192
16.12.2026	12D2DK1160627	TRD161226K54	19.00	18.036
16.06.2027	12D2DK2160627	TRD160627K44	19.00	13.646
08.09.2027	24D2D	TRD080927T34	18.36	104.128
08.09.2027	24D2D	TRD080927T42	18.36	104.128
08.09.2027	24D2DA080927	TRD080927A27	18.36	75.252
10.03.2027	24D2DK3080927	TRD100327K27	18.36	16.223
08.09.2027	24D2DK4080927	TRD080927K25	18.36	12.653
06.10.2027	24D2D	TRD061027T33	18.19	101.010
06.10.2027	24D2D	TRD061027T41	18.19	101.010
06.10.2027	24D2DA061027	TRD061027A26	18.19	73.030
07.04.2027	24D2DK3061027	TRD070427K39	18.19	15.693
06.10.2027	24D2DK4061027	TRD061027K24	18.19	12.287
17.11.2027	24D2D	TRD171127T13	19.90	117.562
17.11.2027	24D2D	TRD171127T21	19.90	117.562
17.11.2027	24D2DA171127	TRD171127A14	19.90	72.040
18.11.2026	24D2DK2171127	TRD181126K12	19.90	19.347
19.05.2027	24D2DK3171127	TRD190527K18	19.90	14.070
17.11.2027	24D2DK4171127	TRD171127K12	19.90	12.105
15.12.2027	24D2D	TRD151227T14	19.92	114.375
15.12.2027	24D2D	TRD151227T22	19.92	114.375
15.12.2027	24D2DA151227	TRD151227A15	19.92	70.000
16.12.2026	24D2DK2151227	TRD161226K47	19.92	18.909
16.06.2027	24D2DK3151227	TRD160627K36	19.92	13.704
15.12.2027	24D2DK4151227	TRD151227K21	19.92	11.762
09.08.2028	24D2D	TRD090828T17	19.50	108.791
09.08.2028	24D2D	TRD090828T25	19.50	108.791
09.08.2028	24D2DA090828	TRD090828A18	19.50	57.250
10.02.2027	24D2DK1090828	TRD100227K51	19.50	17.647
11.08.2027	24D2DK2090828	TRD110827K47	19.50	13.066
09.02.2028	24D2DK3090828	TRD090228K38	19.50	11.210
09.08.2028	24D2DK4090828	TRD090828K32	19.50	9.618
04.10.2028	24D2D	TRD041028T26	18.90	101.318
04.10.2028	24D2D	TRD041028T34	18.90	101.318
04.10.2028	24D2DA041028	TRD041028A19	18.90	53.234
07.04.2027	24D2DK1041028	TRD070427K47	18.90	16.305
06.10.2027	24D2DK2041028	TRD061027K32	18.90	12.318
05.04.2028	24D2DK3041028	TRD050428K14	18.90	10.504
04.10.2028	24D2DK4041028	TRD041028K17	18.90	8.957

2- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSLİ KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	REEL KİRA GETİRİSİ ORANI	KİRA GETİRİSİ DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
28.05.2031	121D2D	TRD280531T12	1.59	829.368
28.05.2031	121D2D	TRD280531T20	1.59	829.368
28.05.2031	121D2DA280531	TRD280531A13	1.59	709.131

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 16.10.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

2- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSLİ KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	REEL KİRA GETİRİSİ	KİRA GETİRİSİ DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN)
02.12.2026	121D2DK11280531	TRD021226K19	1.59	12.801
02.06.2027	121D2DK12280531	TRD020627K16	1.59	12.622
01.12.2027	121D2DK13280531	TRD011227K19	1.59	12.445
31.05.2028	121D2DK14280531	TRD310528K11	1.59	12.271
29.11.2028	121D2DK15280531	TRD291128K17	1.59	12.099
30.05.2029	121D2DK16280531	TRD300529K11	1.59	11.929
28.11.2029	121D2DK17280531	TRD281129K17	1.59	11.762
29.05.2030	121D2DK18280531	TRD290530K11	1.59	11.598
27.11.2030	121D2DK19280531	TRD271130K15	1.59	11.435
28.05.2031	121D2DK20280531	TRD280531K11	1.59	11.275
07.04.2032	121D2D	TRD070432T17	0.00	436.028
07.04.2032	121D2D	TRD070432T25	0.00	436.028
07.04.2032	121D2DA070432	TRD070432A18	0.00	436.028
14.04.2027	121D2DK10070432	TRD140427K14	0.00	0.000
13.10.2027	121D2DK11070432	TRD131027K17	0.00	0.000
12.04.2028	121D2DK12070432	TRD120428K15	0.00	0.000
11.10.2028	121D2DK13070432	TRD111028K18	0.00	0.000
11.04.2029	121D2DK14070432	TRD110429K15	0.00	0.000
10.10.2029	121D2DK15070432	TRD101029K18	0.00	0.000
10.04.2030	121D2DK16070432	TRD100430K13	0.00	0.000
09.10.2030	121D2DK17070432	TRD091030K18	0.00	0.000
09.04.2031	121D2DK18070432	TRD090431K15	0.00	0.000
08.10.2031	121D2DK19070432	TRD081031K18	0.00	0.000
07.04.2032	121D2DK20070432	TRD070432K16	0.00	0.000
02.06.2027	36D2D	TRD020627T17	1.63	200.155
02.06.2027	36D2D	TRD020627T25	1.63	200.155
02.06.2027	36D2DA020627	TRD020627A18	1.63	193.786
02.12.2026	36D2DK5020627	TRD021226K27	1.63	3.210
02.06.2027	36D2DK6020627	TRD020627K24	1.63	3.159
20.01.2027	61D2D	TRD200127T10	0.00	700.872
20.01.2027	61D2D	TRD200127T28	0.00	700.872
20.01.2027	61D2DA200127	TRD200127A11	0.00	700.872
20.01.2027	61D2DK10200127	TRD200127K19	0.00	0.000

3- (b) HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKALARININ 1 ADET SERTİFİKA İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KİRA GETİRİSİ	KİRA GETİRİSİ DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (1 ADET ÜZERİNDEN)
27.01.2027	12DA2	TRD270127T13	0.40	6,618.441954
18.08.2027	18DA2	TRD180827T17	0.30	6,613.287065
17.11.2027	18DA2	TRD171127T39	0.40	6,628.606524
15.03.2028	24DA2	TRD150328T14	0.40	6,611.326755
12.04.2028	24DA2	TRD120428T32	0.40	6,607.260927
09.06.2028	24DA2	TRD090628T19	0.42	6,626.181548
30.06.2028	24DA2	TRD300628T12	0.40	6,622.217366
04.10.2028	24DA2	TRD041028T18	0.45	6,608.440743

4- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN AMERİKAN DOLARI CİNSİ KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE TARİHİ	TCMB KODU	ISIN KODU	KİRA GETİRİSİ	KİRA GETİRİSİ DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (1000 ABD Doları KARŞ.)
03.02.2027	12D201	TRD030227F16	2.11	49,833.06
09.06.2027	12D201	TRD090627F16	2.60	50,324.30
20.08.2027	12D201	TRD200827F19	2.72	49,834.05
19.11.2027	24D201	TRD191127F17	2.10	50,258.57
10.05.2028	24D201	TRD100528F13	2.60	50,521.98
19.07.2028	24D201	TRD190728F12	2.75	50,062.37

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Sayfa

TBMM KARARI

1513 Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar 1

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 24 Eylül 2025 Tarihinde İmzalanan KKTC Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Optik Kablolar Üzerinden Sunulan Hizmetlerin Hanelere ve İşletmelere Götürülmesi Kapsamında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ek Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11876) 2

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

— Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11877) 8
— Bingöl İli, Adaklı İlçesi, Hasbağlar Köyünün Aynı İlin Kiğı İlçesine Bağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11878) 9
— Sivas İli, Merkez İlçesi, Yenişehir Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın, Cumhuriyet Üniversitesi Yeni Hastanesi Bağlantı Yolunun Yapımı Amacıyla Sivas Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11879) 10
— 154 kV Türkoğlu OSB TM-Kipaş Kağıt TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11880) 11
— 400/154 kV Likya Havza Transformatör Merkezi Sahası Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11881) 13
— Hatay İli, Antakya ve Reyhanlı İlçelerinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11882) 15
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 11883, 11884, 11885, 11886) 16

ATAMA KARARLARI

— Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335) 20

YÖNETMELİKLER

— Polis Bakım ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 11887) 27
— Makine Emniyeti Yönetmeliği (2023/1230/AB) 29
— KOSGEB Destekleyiciler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 107

TEBLİĞLER

— Harici Güç Kaynakları, Kablosuz Şarj Cihazları, Kablosuz Şarj Pedleri, Genel Kullanım Amaçlı Taşınabilir Bataryalar İçin Batarya Şarj Cihazları ve USB Tip-C Kabloları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2025/2052/AB) (SGM-2026/7) 107
— Ev ve Büro Tipi Elektrik-Elektronik Cihazların Hazırda Bekleme, Kapalı ve Ağ Bağlantılı Hazırda Bekleme Konumlarının Elektrik Enerjisi Tüketimi ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/826/AB) (SGM-2024/5)'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (SGM-2026/8) 132
— Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/2533/AB) (SGM-2024/3)'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (SGM-2026/9) 133
— Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2023/2534/AB) (SGM-2024/4)'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (SGM-2026/10) 142
— Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 167

İLKE KARARI

— Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 23/09/2026 Tarihli ve 4390 Sayılı İlke Kararı 167

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/110 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/31 Sayılı Kararı 168
— Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/122 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/32 Sayılı Kararı 171
— Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/126 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/33 Sayılı Kararı 174
— Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2020/69 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/34 Sayılı Kararı 177
— Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2022/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/35 Sayılı Kararı 181
— Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2020/74 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/36 Sayılı Kararı 185
— Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2021/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/37 Sayılı Kararı 189
— Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2023/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/38 Sayılı Kararı 193
— Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2021/54 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/39 Sayılı Kararı 196
— Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2022/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/40 Sayılı Kararı 199
— Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2023/79 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/41 Sayılı Kararı 202
— Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2021/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/42 Sayılı Kararı 205
— Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2021/67 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/43 Sayılı Kararı 209
— Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2022/55 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/44 Sayılı Kararı 214
— Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2021/69 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/45 Sayılı Kararı 217
— Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2022/77 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/46 Sayılı Kararı 220
— Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2022/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/47 Sayılı Kararı 223
— Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2022/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/48 Sayılı Kararı 227
— Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2022/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/49 Sayılı Kararı 231
— Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2022/40 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/50 Sayılı Kararı 236
— Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2022/44 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/51 Sayılı Kararı 240
— Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2022/51 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/52 Sayılı Kararı 245
— Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2023/65 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/53 Sayılı Kararı 248
— Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2022/67 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/54 Sayılı Kararı 252
— Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2022/79 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/55 Sayılı Kararı 256
— Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2022/82 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/56 Sayılı Kararı 259
— Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2022/86 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/57 Sayılı Kararı 263
— Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2023/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/58 Sayılı Kararı 266
— Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2023/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/59 Sayılı Kararı 271
— Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2023/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/60 Sayılı Kararı 275
— Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2023/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/61 Sayılı Kararı 279
— Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2023/45 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/62 Sayılı Kararı 282
— Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2023/87 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/63 Sayılı Kararı 286
— Anayasa Mahkemesinin 4/3/2026 Tarihli ve 2024/31038 Başvuru Numaralı Kararı 290
— Anayasa Mahkemesinin 6/5/2026 Tarihli ve 2021/24689 Başvuru Numaralı Kararı 299
— Anayasa Mahkemesinin 6/5/2026 Tarihli ve 2022/11105 Başvuru Numaralı Kararı 309

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı 319
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 319
c - Çeşitli İlânlar 344
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri 404